

### 三、分项报价明细表

项目名称：成都市植物园（成都市公园城市植物科学研究院）关于“21年大运会氛围营造项目-其他及相关辅助项目-大运会苗木选育温室”采购项目

项目编号：510101202101134

项目名称	子项	规格型号	品牌	数量	单价	单位	总价	备注	
1	主体骨架	立柱 1	热浸锌矩形钢管 120mm×120mm×3.0mm×6000mm 材质 Q235	佳佩	4	644	根	2576	小型企业
		立柱 2	热浸锌矩形钢管 120mm×60mm×3.0mm×6000mm 材质 Q235	佳佩	117	382	根	44694	小型企业
		桁架	上下弦热浸锌矩形钢管 60mm×40mm×3mm的弦高 600mm×长 8000mm 材质 Q235	佳佩	56	1120	品	62720	小型企业
		屋架	热浸锌矩形钢管 50mm×30x1.5mm×2210mm及连接件 材质 Q235	佳佩	342	22	件	7524	小型企业
		端横梁	热浸锌矩形钢管 120mm×60mm×2.5mm×4000mm 材质 Q235	佳佩	48	360	根	17280	小型企业
		围梁	热浸锌 C 型钢管 70mm×50mm×2.75mm 材质 Q235	佳佩	640	32	m	20480	小型企业
		水槽	温室专用异型铝合金型材及托架	佳佩	432	210	m	90720	小型企业
		屋脊	温室专用异型铝合金型材	佳佩	324	52	m	16848	小型企业
		冷库门	平移门高 2.4 米，宽 1.5 米	兴吴江	1	4600	樘	4600	小型企业
		推拉门	2.0m×2.0m10mm.地弹门	佳佩	5	1520	樘	7600	小型企业
外遮阳系统	外遮阳骨架 1	立柱热浸锌矩形钢管 50mm×50mm×2.0mm 横梁热浸锌矩形钢管 50mm×50mm×2.0mm	佳佩	455	30	m	13650	小型企业	
	外遮阳骨架 2	纵梁立柱热浸锌矩形钢管 50mm×50mm×1.5mm	佳佩	324	23	m	7452	小型企业	
	遮阳网	可反复滚动或滑动，遮阳率 85%，4 幅黑/白面针织网+1 幅透光口 材质为聚烯烃，厚度≥4mm，重量≥150g/m² 质保 5 年	绿荫	1470	6.5	m²	9555	小型企业	
	传动系统	A 型齿轮座，4m 直齿，0.55kw 减速电机， φ33.4mm×2.75mm 传动轴管，热浸锌矩形钢管 φ32mm×1.5mm 推幕杆	佳佩	3	26040	套	78120	小型企业	

3	内遮阳系统	内遮阳幕	可反复悬挂或滑动, 遮阳率 65%, 材质为: 聚烯烃, 厚度 $\geq 2\text{mm}$ , 重量 $\geq 70\text{g}/\text{m}^2$ , 质保 5 年;	绿荫	1354	7	$\text{m}^2$	9478	小型企业
		传动系统	A 型齿轮座, 4m 直齿, 0.55kw 减速电机, $\phi 33.4\text{mm} \times 2.75\text{mm}$ 传动轴管 热浸锌矩形钢管 $\phi 32\text{mm} \times 1.5\text{mm}$ 推幕杆	佳佩	3	26040	套	78120	小型企业
4	内遮阳系统	遮阳幕布	可反复悬挂或滑动, 遮阳率 99.9%, 防火阻燃等级: B1, 材质材质为: 聚烯烃, 厚度 $\geq 4\text{mm}$ , 重量 $\geq 1608\text{g}/\text{m}^2$ 质保 5 年;	绿荫	2613	22	$\text{m}^2$	57486	小型企业
		立面卷膜	电动卷膜器. 40w. 220v 及 13 丝白黑白避光薄膜	佳佩	6	2800	台	16800	小型企业
		传动系统	A 型齿轮座, 0.55kw 减速电机 热浸锌圆型钢管 $\phi 33.4\text{mm} \times 2.75\text{mm}$ 传动轴管, 热浸锌圆型钢管 $\phi 32\text{mm} \times 1.5\text{mm}$ 推拉管, 万向节	佳佩	4	9600	套	38400	小型企业
6	覆盖	断立面隔	15 丝 PO 散射薄膜及固定卡件	佳佩	438	24	$\text{m}^2$	10512	小型企业
		四周立面覆盖 1	双面 0.35 厚, 12 公斤泡沫 50 厚优质夹芯板带钢带	兴吴江	816	52	$\text{m}^2$	42432	小型企业
		四周立面覆盖 2	5mm+6mm+5mm 中空玻璃及及端竖杆 (玻璃温室 5+6+5mm 中空玻璃专用异型铝材)	龙成	632	176	$\text{m}^2$	111232	小型企业
		屋面覆盖 1	双面 0.35 厚, 12 公斤泡沫 50 厚优质夹芯板带钢带	兴吴江	442	52	$\text{m}^2$	22984	小型企业
		屋面覆盖 2	15 丝 PO 散射薄膜及固定卡件	佳佩	1324	24	$\text{m}^2$	31776	小型企业
0	通风系统	窗	32mx1.2m 顶部, 矩形钢管 32mx32mx1.5mm	佳佩	16	800	樘	12800	小型企业
		顶开窗传动系统	电动顶部齿轮齿条蝶型开窗、双层轨道式连续开窗传动机构	佳佩	3	17600	组	52800	小型企业
		垂直开窗 1	28mx1.8mx1 扇, 扇面 8mm 厚透明 pc 板	佳佩	1	3528	扇	3528	小型企业
		垂直开窗 2	32mx1.8mx2 扇, 扇面 8mm 厚透明 pc 板	佳佩	2	4032	扇	8064	小型企业
		垂直开窗传动系统	A 型齿轮座, 0.55kw 减速电机, 热浸锌圆型钢管 $\phi 33.4\text{mm} \times 2.75\text{mm}$ 传动轴管	佳佩	3	6000	个	18000	小型企业
		防虫网	采用 40 目防虫网密闭	佳佩	952	2	$\text{m}^2$	1904	小型企业
7	加热及补湿一套控制系统	加热除湿系统	100w (5 台 20kw 电热风炉), 及供热管网	惠农	5	2400	套	12000	小型企业
		送风管道	$\phi 600\text{mm}$ 波纹管	宏岳	96	120	$\text{m}^2$	11520	大型企业
		补湿	微喷迷雾主机, 高压管及高压喷头	惠农	1	24500	台	24500	小型企业
8	气候区	150mm 厚聚氨酯双面彩钢板	38kg/ $\text{m}^3$ , 0.376mm 钢板	兴吴江	242	268	$\text{m}^2$	64856	小型企业
		100mm 厚聚氨酯双面彩钢板	38kg/ $\text{m}^3$ , 0.376mm 钢板	兴吴江	713	220	$\text{m}^2$	156860	小型企业

		50mm 厚挤塑板	地面预埋两层	兴吴江	512	26	m <sup>2</sup>	13312	小型企业
		100mm 厚聚氨脂彩钢冷库对开门	1800*2800mm	兴吴江	5	8600	套	43000	小型企业
	制冷系统	高温风冷冷凝箱式机组	涡旋 功率: 15P	格力	12	20500	台	246000	大型企业
		高温风冷冷凝箱式机组	涡旋 功率: 15P	格力	2	17200	台	34400	大型企业
		侧出风室内冷风机	DL160 侧	格力	14	10600	台	148400	大型企业
		铜管	Φ19mm--35mm 铜管综合	格力	352	162	m	57024	大型企业
		线材	信号线及供电线	格力	1	8000	批	8000	大型企业
10	新风系统	直流静音风机	DPT15-32B, 360m <sup>3</sup> /h	美锦	8	5600	台	44800	小型企业
		送风管	PVC160mm	美锦	64	60	m	3840	小型企业
		控制器	风机控制器及线路	美锦	1	15200	批	15200	小型企业
11	水处理系统	RO 机	反渗透机处理量为 2 立方/小时	昌汇	1	22600	台	22600	小型企业
		水罐	10 立方米不锈钢水罐及变频泵组: 扬程: 30 米; 功率: 7.5KW 一套	昌汇	1	28000	套	28000	小型企业
12	移动苗床	移动苗床	热镀锌矩形钢管; 40mm×20mm×1.5mm, 边框采用铝合金高 13cm, 苗床网为 130mm×30mm×3mm 热镀锌	佳佩	16	2600	套	41600	小型企业
13	货架苗床	移动苗床	苗床承载荷载: 75kg/m <sup>2</sup> 。苗床骨架表面采用喷塑处理。 苗床两层放置潮汐苗盘, 规格为: 1.6m×0.94m 苗盘采用: ABS 食用级别环保面板, 颜色亮灰色, 高温电吸塑。 配置供回水系统。	佳佩	18	8600	组	154800	小型企业
14	补光系统	补光灯	LED 补光灯, 功率 400W, 在灯下 100mm (发光面前侧 100mm 处) 5000~80000Lux 48Vdc 安全电压驱动; 电信级电源; 光强与光质通过 APP 可控制及控制器	星联	680	352	盏	239360	小型企业
15	手推式苗床	手推式苗床	苗床外框采用 40mm×20mm×2.2mm 热镀锌, 中部间距 500mm 设置 20mm×20mm×2.2mm 横梁, 边框采用铝合金高 13cm 苗床网为 130x30x3mm 热镀锌, 苗床下设置 4 个外向轮	佳佩	24	1520	套	36480	小型企业
16	供水管网	管件及泵组	管路及水泵 PVC 90mm 灌溉电磁阀, DN80, 24AC 变频清水水泵 1 台, 流量: 20 m <sup>3</sup> /h, 扬程: 40 米; 功率: 7.5KW	南方	1	6400	批	6400	小型企业

智能物  
联网系  
统

监控系统	<p>360度高清球机9台、200万像素,具备低功耗功能红外开启、云台开启、运动画面情况下功耗≤15W; 红外关闭、云台关闭、静止画面情况下功耗≤5W;休眠模式≤2.6W</p> <p>4.5米监控立杆1套,热镀锌钢管材质; 配置光纤收发器9套、一光四电; 汇聚交换机1台、全千兆可网管型交换机 核心层24电口4个SFP光口端口汇聚镜像 监控VLAN生成树Web管理QoS组播; 线材连接胶布扎带等配材、硬盘录像机1台,16路、解码H.264或H.265视频流混合接入,输入带宽≥320M,支持4K高清网络视频的接入、存储、预览和回放; 监控硬盘2套、3T、核心交换机1台、支持横向虚拟化、支持WRR、WFQ、SP+WRR、WDRR、SP+WDRR、SP+WFQ、支持本地端口镜像和远程端口镜像RSPAN、支持支持静态路由、RIPv1/v2, RIPng、OSPFv1/v2, OSPFv3、BGP4, BGP4+ for IPv6、等价路由</p>	HIKVISION	1	28200	套	28200	大型企业
温室智能控制系统	<p>智能温室控制器4套,24个点位输出,温室管家4套,7寸触摸屏,智能控制柜4套,规格:1700mm*600mm*350mm,温度、湿度、光照、5要素传感器4套,一体化传感器,2w太阳能供电,lora无线传输。</p>	智棚	4	17200	套	68800	小型企业
园区气象站	<p>监测室外温湿度、风速、风向、室外光照、雨雪、雨量、土壤温湿度、总辐射等参数,含太阳能供电系统20w、数据采集LED显示屏等配件</p>	智棚	1	8400	套	8400	小型企业
控制中心(全拼接屏)	<p>3.5mm间距拼接大屏9块,46英寸液晶拼接屏,响应时间≤8ms,亮度≥500cd/m<sup>2</sup>,对比度≥1200:1,水平、垂直视角均≥178° 配置相应电视墙(3.2米宽×2.57米高)钢板+喷漆、电脑主机1台,i3处理器,显示器2台、32寸,HDMI分屏器(1进16出)和切换器(3进一出配遥控)、HDMI数据线3米、插板、地线槽等配件</p>	UNISINSIGHT、AOC、LG	1	96000	套	96000	大型企业
软件平台	<p>安卓手机APP1套,电脑pc端物联网软件应用平台1套 平台可与设备安装地的天气预报数据进行对接,可获取最近7的天气预报信息和灾害报警信息 可通过平台对添加的设备进行远程控制和参数设置 可采集传感器数据信息采用列表或曲线方式展现。可导出历史数据 可对接视频监控系统,在本平台对监控摄</p>	智棚	1	32400	套	32400	小型企业



		像头的操作，通过 IPServer、HiDDNS、萤石云三种方式进行实时视屏查看提供实时拍照，对讲，全方位移动摄像头以及变焦等操作，并有高清，标清，流畅等画质可供选择；支持多通道、单通道、全屏画面查看模式。可设置和删除预置点 管理多个场景时，场景可以列表展示或地图展示。将场景坐标投放到全球地图上进行标记展示						
10	基础设施							
	场地平整	原大棚拆除后对场地进去土方开挖及平整	佳佩	1700	13	立方米	22100	小型企业
	基础	砼 15 砼浇筑 1.4mx1.4mx0.1m 基础垫层， 砼 C25 浇筑基础承台 1.2mx1.2mx0.3m 基础承台， 砼 C25 浇筑基础 0.5mx0.5x1m 基础短柱。	中建	71	280	个	19880	大型企业
	散水	C25 砼浇筑 100mm 厚，500mm 宽散水	中建	160	56	m	8960	大型企业
	圈梁	砼 15 砼浇筑 0.44mx0.1m 垫层， 砼 C25 浇筑圈梁 0.24mx0.5m。	中建	260	156	m	40560	大型企业
	排水沟	标砖砌筑 400mm×400mm 水沟， 沟上覆盖树脂复合篦子	佳佩	160	240	m	38400	小型企业
	地面硬化	C25 砼浇筑 100mm 厚地坪	佳佩	128	85	m <sup>2</sup>	10880	小型企业
	透水砖铺装	规格：300mm*300mm*60mm 粗砂找平	佳佩	840	113	m <sup>2</sup>	94920	小型企业
	地布铺装	白色地布，100 克/平方米	佳佩	320	6	m <sup>2</sup>	1920	小型企业
	环氧树脂地坪	表面自流平处理，清底打磨 三遍刷漆，每道漆 1mm 环氧树脂地面厚度：小于或等于 1.5mm。 (104) 质保八年	佳佩	288	180	m <sup>2</sup>	51840	小型企业
10	安装调试	项目设施安装调试至项目正常运作，以及全部必要的零配件	佳佩	1	158000	项	158000	小型企业
分项报价合计¥ 2994347			大写：贰佰玖拾玖万肆仟叁佰肆拾柒元					

注：1. 供应商应按“分项报价明细表”的格式详细报出总价的各个组成部分的报价。

2. “分项报价明细表”各分项报价合计应当与“第一次报价一览表”报价合计相等。

供应商名称（盖章）：成都佳佩科技发展有限公司

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：冯亮

日期：2021年9月3日