

青海省社会科学院办公楼维修 工程
改造工程

工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

青海省社会科学院办公
楼维修改造工程 工程

工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青海省社会科学院办公楼维修改造项目—
电气工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		整个项目						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:楼层照明配电箱维护、更换 2. 规格:满足照明要求 3. 安装方式:墙上明装 4. 原有配电箱拆除、墙面填充恢复、垃圾外运	台	9			
2	030412004001	LED平板吸顶灯	1. LED平板吸顶灯 2. 拆除原有灯具 3. 拆除后原有周边修复 4. 垃圾外运 30Km	套	214			
3	030404034001	照明开关	1. 双联开关 2. 拆除原有开关 3. 拆除后原有周边修复 4. 垃圾外运 30Km	个	129			
4	030404035001	插座	1. 插座 2. 拆除原有插座 3. 拆除后原有周边修复 4. 垃圾外运 30Km	个	643			
5	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV 3. 规格:4*185+1*95 4. 敷设方式、部位:穿管/桥架 5. 电压等级(kV):1kV	m	300			
6	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:YJV 3. 规格:电缆截面(mm ²) ≤240 4. 材质、类型:铜制,户内干包头 5. 安装部位:室内 6. 电压等级(kV):1kV	个	4			
7	030411001001	配管	1. 材质:钢管 2. 规格:SC20 3. 配置形式:墙、地面开槽配置 4. 原有配管拆除、垃圾外运	m	21500			
8	030411004001	配线	1. 配线形式:管内穿线 2. 型号、规格:BV-2.5 3. 原有线路拆除、垃圾外运	m	10445			
9	030411004002	配线	1. 配线形式:管内穿线 2. 型号、规格:BV-4	m	14890			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青海省社会科学院办公楼维修改造项目—
给排水工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		卫生间给排水改造						
1	031001005001	铸铁管拆除	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:DN150	m	129.6			
2	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:PP聚丙烯静音管 DN150 4. 连接形式:橡胶圈连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	129.6			
3	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R塑料管 DN50 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	22.3			
4	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R塑料管 DN40 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	9			
5	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R塑料管 DN32 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	11			
6	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R塑料管 DN25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	47.9			
7	031001006006	塑料	1. 安装部位:室内	m	18.1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青海省社会科学院办公楼维修改造项目—
给排水工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		管	2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R塑料管 DN20 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求		5			
8	031001006007	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R塑料管 DN15 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	25.7			
9	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:螺纹闸阀 2. 规格、压力等级:DN50 3. 连接形式:螺纹连接	个	3			
10	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:螺纹截止阀 2. 规格、压力等级:DN32 3. 连接形式:螺纹连接	个	6			
11	031004003001	洗脸盆	1. 洗脸盆拆除、安装 2. 盥洗台拆除、安装 3. 配套角阀、软管、水弯、连接下水口清理等 4. 垃圾外运 30Km	组	1			
12	031004004005	拖把池	1. 名称:拖布池拆除、安装 2. 配套水嘴、水弯、连接下水口清理等 3. 垃圾外运 30Km	组	1			
13	031004006003	大便器	1. 名称:蹲式大便器拆除、安装 2. 脚踏/延时阀、连接管、水弯、连接下水口清理等 3. 蹲台拆除、恢复 4. 垃圾外运 30Km	组	3			
14	03B001	尿池	1. 尿池拆除、恢复	个	3			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青海省社会科学院办公楼维修改造项目—
消防工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		整个项目						
1	030901002001	消火栓钢管维修	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢管, DN100 3. 连接形式:卡箍连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:冲洗、水压 5. 局部刷管道标识 6. 局部管道加固、卡箍紧固	m	232			
2	030901010001	室内消火栓	1. 名称: 消火栓拆除翻新 2. 根据现场实际更换、维修消火栓 3. 包括门框、玻璃等	套	18			
		分部小计						
		措施项目						
3	031301017001	脚手架搭拆			1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青海省社会科学院办公楼维修改造项目—
配套土建

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		防火门						
1	011610001001	防火门拆除	1. 拆除防火门 2. 垃圾外运	樘	2			
2	010802003001	钢制防火门	1. 安装钢制防火门	m ²	10.02			
3	010802003002	钢质防火门五金	1. 拆除、安装钢质防火门五金 2. 垃圾外运	套	26			
4	011401002001	金属门油漆	1. 门类型:防火门 2. 油漆品种、刷漆遍数:防火漆两遍,金属面红丹防锈漆一遍	m ²	147.54			
		分部小计						
		卫生间						
5	011609002001	隔断隔墙拆除	1. 卫生间隔断拆除 2. 垃圾外运	m ²	65			
6	011505010001	镜面玻璃	1. 更换面镜、洗漱镜各1块	m ²	2.44			
7	011210001001	木隔断		m ²	65			
8	011605001001	地面瓷砖拆除	1. 卫生间地面瓷砖拆除 2. 垃圾外运	m ²	35			
9	011102003001	块料楼地面	卫生间地面地砖 1. 30mm1:3干硬性水泥砂浆铺贴600×600地砖	m ²	35			
10	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1. 楼（地）面涂膜防水	m ²	35			
11	011505001001	洗漱台	1. 洗漱台	m ²	3			
		分部小计						
		开槽后粉刷						
12	011406001001	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆 2. 部位:内墙面	m ²	8825.47			
13	011608002001	铲除涂料面	铲除涂料 1. 原墙面乳胶漆铲除 2. 开槽后为保证整体美观需整体粉刷 3. 垃圾外运	m ²	8825.47			
14	011701003001	里脚手架		m ²	6300			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

