



# 工程量清单表

合同段：循化县积石镇托坝村、尕别列村村道补短板硬化建设项目

标表2

清单 第100章 总则					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
101	通则				
101-1	保险费				
-a	按合同条款规定，提供建筑工程一切险	总额	1		
-b	按合同条款规定，提供第三者责任险	总额	1		
102	工程管理				
102-1	竣工文件	总额	1		
102-2	施工环保费	总额	1		
102-3	安全生产费	总额	1		
103	临时工程与设施				
103-1	临时道路修建、养护与拆除（包括原道路的养护）	总额	1		
103-2	临时占地	总额	1		
103-3	临时供电设施架设、维护与拆除	总额	1		
103-4	电信设施的提供、维修与拆除	总额	1		
103-5	临时供水与排污设施	总额	1		
104	承包人驻地建设				
104-1	承包人驻地建设	总额	1		
清单 第100章 合计 人民币 元					

# 工程量清单表

合同段：循化县积石镇托坝村、尕别列村村道补短板硬化建设项目

标表2

清单 第200章 路基					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
202	场地清理				
202-2	挖除旧路面				
-a	水泥混凝土路面	m3	403		
202-3	拆除结构物				
-c	砖、石及其他砌体结构	m3	8.68		
清单 第200章 合计 人民币 元					

# 工程量清单表

合同段：循化县积石镇托坝村、尕别列村村道补短板硬化建设项目

标表2

清单 第300章 路面					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
302	垫层				
302-2	砂砾垫层（含平交）				
-a	厚200mm	m2	17568.24		
310	沥青表面处置与封层				
310-3	沥青灌缝	m	1443		
312	水泥混凝土面板				
312-1	水泥混凝土面板（含平交）				
-a	厚200mm	m2	15565.23		
312-2	钢筋				
-a	光圆钢筋（HPB235、HPB300）	kg	285.4		
-b	带肋钢筋（HRB335、HRB400）	kg	84.7		
313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石				
313-1	路肩培土	m3	559.5		
清单 第300章 合计 人民币 元					

# 工程量清单表

合同段：循化县积石镇托坝村、矸别列村村道补短板硬化建设项目

标表2

清单 第400章 桥梁、涵洞					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
403	钢筋				
403-1	基础钢筋（含灌注桩、承台、桩系梁、沉桩、沉井等）				
-a	光圆钢筋（HPB235、HPB300）	kg	79.04		
-b	带肋钢筋（HRB335、HRB400）	kg	106.56		
403-2	下部结构钢筋				
-a	光圆钢筋（HPB235、HPB300）	kg	220.04		
-b	带肋钢筋（HRB335、HRB400）	kg	352.28		
403-3	上部结构钢筋				
-a	光圆钢筋（HPB235、HPB300）	kg	1282.6		
-b	带肋钢筋（HRB335、HRB400）	kg	3298.54		
403-4	附属结构钢筋				
-a	光圆钢筋（HPB235、HPB300）	kg	7.08		
-b	带肋钢筋（HRB335、HRB400）	kg	12.32		
-c	钢制护栏	kg	1253.13		
404	基坑开挖及回填				
404-1	干处挖土方	m <sup>3</sup>	653.1		
410	结构混凝土工程				
410-1	混凝土基础（包括支撑梁、桩基承台、桩系梁，但不包括桩基）				
-a	C30扩大基础	m <sup>3</sup>	76.3		
-b	C30支撑梁	m <sup>3</sup>	1.56		
410-2	混凝土下部结构				
-a	C30桥台混凝土	m <sup>3</sup>	98.37		
-d	C30台帽混凝土	m <sup>3</sup>	4.2		
-c	C30背墙混凝土	m <sup>3</sup>	2.55		
410-4	预制混凝土上部结构				
-a	C35预制矩形板	m <sup>3</sup>	14.9		
410-5	桥梁上部结构现浇整体化混凝土				
-a	C35铰缝	m <sup>3</sup>	1.2		
410-6	现浇混凝土附属结构				
-a	C30安全带	m <sup>3</sup>	1.44		
-b	C25铺砌	m <sup>3</sup>	71.69		
-c	C25截水墙、八字墙	m <sup>3</sup>	164.43		
415	桥面铺装				
415-2	C40防水混凝土桥面铺装	m <sup>3</sup>	4.06		
419	圆管涵及倒虹吸管涵				
419-4	单孔钢波纹管涵				
-b	单孔钢波纹管涵（1-1.0m）	m	6		
420	盖板涵、箱涵				
420-1	钢筋混凝土盖板涵				
-a	60*60过沟涵	m	16		
清单 第400章 合计 人民币 元					

# 工程量清单表

合同段：循化县积石镇托坝村、尕别列村村道补短板硬化建设项目

标表2

清单 第600章 安全设施及预埋管线					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
602	护栏				
602-3	钢护栏				
-d	钢管护栏	m	900		
清单 第600章 合计 人民币 元					

