

海东市循化县查汗都斯乡苏志村
渠道水毁修复工程

招
标
工
程
量
清
单

招标人： _____

造价咨询人： _____



海东市循化县查汗都斯乡苏志村

渠道水毁修复工程

招标工程量清单

招标人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)



法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)



编制人： _____
沈海芬
B11246300002608
青海佳合咨询管理
有限责任公司
有效期至:2028年06月02日

复核人： _____
杜世霞
A13231151001023
青海佳合咨询管理
有限责任公司
有效期至:2027年04月06日

编制时间： 年 月 日

编制时间： 年 月 日



编制说明

一、工程概况

工程新建引水口 1 座、分水口 2 座；改造渠道 1400m；新建防护墙 68m。

二、编制范围

编制范围包含海东市循化县查汗都斯乡苏志村渠道水毁修复工程中的全部工作内容，具体内容详见工程量清单。

三、编制依据及说明

1、本工程依据建设单位提供的图纸及部分清单参数要求进行编制；

2、青海省水利厅青水建函【2021】13 号文青海省水利厅关于严格执行《水利水电工程量清单计价规范》的通知》；

3、水利水电工程量清单计价规范（GB50501-2007）；

4、招标人不另行提供拌合站、营地等场地，投标人须充分考虑临时占地及原材料、中间产品运输成本。

四、其他说明

1、本清单工程量为招标统一报价工程量，不作为最终结算工程量，最终结算工程量为施工图纸范围内实际完成的全部工程量。

2、合同规定应由承包人承担的工作、义务和责任而在工程量清单中未详细列出的项目，其费用和利润应包括在相关项目的单价和合价中。投标人不应该在工程量清单中自行增加新的项目或修改项目名称。

3、工程量清单中单位栏位“项”的项目，是指该项目的总价承包。

分类分项工程量清单

序号	项目编码	工程或费用名称	单位	数量	单价（元）	合计（元）
		建筑工程				
一		引水口	座	1		
1	500101002001	机械开挖IV级土	m ³	319.20		
2	500103001001	回填夯实利用土	m ³	218.40		
3	500109001001	现浇 C25W6F200 钢筋砼闸底板(进水闸)	m ³	3.41		
4	500109001002	现浇 C25W6F200 钢筋砼闸墩(进水闸)	m ³	1.54		
5	500109001003	现浇 C25W6F200 钢筋砼工作桥(进水闸)	m ³	1.01		
6	500109001004	现浇 C25W6F200 钢筋砼闸底板(冲砂闸)	m ³	4.26		
7	500109001005	现浇 C25W6F200 钢筋砼闸墩(冲砂闸)	m ³	1.82		
8	500109001006	现浇 C25W6F200 钢筋砼工作桥(冲砂闸)	m ³	1.10		
9	500109001007	现浇 C25W6F200 钢筋砼护坦(冲砂闸)	m ³	5.35		
10	500109001008	现浇 C25W6F200 钢筋砼翼墙	m ³	9.24		
11	500109001009	现浇 C25W6F200 钢筋砼消能坎	m ³	1.55		
12	500109001010	现浇 C25W6F200 钢筋砼导流坎	m ³	41.40		
13	500105003001	M10 浆砌石衔接段	m ³	3.00		
14	500111001001	钢筋制作与安装	t	1.63		
15	500111002001	平板钢闸门(进水闸)	kg	5.46		
16	500111002002	平板钢闸门(冲砂闸)	kg	8.09		
17	500111002003	[20 槽钢闸门槽	kg	150.93		
18	500105001001	钢筋石笼海曼	m ³	140.00		
19	500111001002	海曼石笼钢筋制安	kg	4464.60		
20	500111002004	QLC-3-S 启闭机	台	2.00		
二		防护墙	m	68		
1	500101002002	机械开挖IV级土	m ³	556.92		
2	500103001002	回填夯实利用土	m ³	397.80		
3	500109001011	现浇 C25W6F200 混凝土防护墙	m ³	176.80		
4	500111001003	钢筋制安	kg	7644.83		

5	500109009001	沥青栅板伸缩缝	m ²	41.25		
三		改造梯形渠	m	1200		
1	500101003001	机械开挖IV级土	m ³	1801.20		
2	500103013001	回填夯实利用土	m ³	1873.25		
3	500109001012	现浇 C25W6F200 钢筋混凝土渠道	m ³	423.36		
4	500109009002	沥青砂浆伸缩缝	m ²	62.50		
5	500109010001	旧渠道拆除及外运 2km	m ³	495.33		
7	500111001004	钢筋制安	kg	11700.0 0		
8	50010301302	已建渠道人工清淤	m ³	1160.00		
四		改造"U"形渠	m	200		
1	500101003002	人工开挖三级土	m ³	130.00		
2	500103013003	回填夯实利用土	m ³	143.65		
3	500109001013	现浇 C25 混凝土边墙	m ³	21.63		
4	500109009003	沥青砂浆伸缩缝	m ²	27.73		
五		分水口	座	2		
1	500101002003	机械开挖 III 级土	m ³	1.24		
2	500103001003	回填利用夯实土	m ³	0.97		
3	500109001014	现浇 C25 砼分水口	m ³	1.17		
4	500111001005	钢筋制安	kg	7.36		
5	500111002004	自制平板钢闸门	kg	10.27		
6	500111002005	闸门槽[10 槽钢	kg	41.08		

分类分项工程量清单

序号	项目编码	工程或费用名称	单位	数量	价值(元)	
					单价	总值
一		施工房屋建筑工程				
1	500114002001	临时道路	km	1.00		
2	500114002002	办公、生活及文化福利建筑	m ²	3.00		
3	500114002003	临时仓库	m ²	150.00		
	500114002004	其他临时工程	项	1.5%		
		合 计	元			