

2025年循化县第三中学维修改造建设项目工程

招标工程量清单


招标人：循化撒拉族自治县教育局
(单位盖章)



造价咨询人：青海智仁工程造价咨询有限公司
(单位盖章)



2025年07月02日



2025年循化县第三中学维修改造建设项目工程

招标工程量清单

招标人

: 循化撒拉族自治县教育局
(单位盖章)



造价咨询人 : 青海智仁工程造价咨询有限公司
(单位公章)



法定代表人

或其授权人 : 马德全

(签字或盖章)

马德全

法定代表人

或其授权人 : 马进孝

(签字或盖章)

马进孝印

编制人



复核人



编制时间 : 2025年07月02日

复核时间 : 2025年07月02日

编制说明

一、工程概况

1. 工程名称：2025 年循化县第三中学维修改造建设项目
2. 工程地点：循化县

二、编制依据

1. 清单依据 GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》执行。
2. 《青海省房屋修缮工程计价定额》（2020）
3. 《青海省通用安装工程计价定额》（2020）
4. 《青海省房屋建筑与装饰工程计价定额》（2020）
5. 《青海省市政工程计价定额》（2020）

三、工程取费

1. 安全文明施工费调整依据：《青海省住房和城乡建设厅关于调整建设工程安全文明施工费的通知》（青建工〔2022〕222 号）。

2. 增值税调整依据：《关于重新调整青海省建设工程计价依据增值税税率的通知》（青建工〔2019〕116 号）。

3. 建筑材料价格执行《青海工程造价管理信息》2025 年第二期指导价及市场询价的方式确定价格。

4. 人工费依据：《青海省住房和城乡建设厅关于调整青海省建设工程预算定额人工费单价的通知》（青建工〔2024〕388 号文）

四、其他有关说明

1、投标人对工程量清单有任何疑问，应于招标文件规定的疑问提交截止日前提出，否则视为投标人认可该工程量清单已包括了招标范围的全部内容。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼一层-建筑与装饰工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		新建工程						
1	011102003001	块料楼地面	青19J2-53-地30 1. 铺8~10厚地砖地面，干水泥擦缝 2. 撒素水泥面(洒适量清水) 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶) 4. 1.5厚合成高分子涂膜防潮层，四周翻起150高 5. 1:3水泥砂浆找坡层，最薄处20厚坡向地漏一次抹平 6. 60厚C20混凝土层 7. 素土夯实	m2	56.76			
2	011204003001	块料墙面	青19J2-146-内85 1. 白水泥擦缝 2. 5~8厚釉面砖面层(粘贴前浸水2小时) 3. 4厚水泥聚合物砂浆粘结层，揉挤压实 4. 1.5厚水泥聚合物涂膜防水层 5. 6厚1:0.5:2.5水泥石膏砂浆压实抹平 6. 8厚1:1:6水泥石膏砂浆打底扫毛(条板无此工序) 7. 界面处理剂一道甩毛(抹前墙面用水润湿)	m2	62.54			
3	011301001001	天棚吊顶	青19J2-194-棚46 1. 0.5~0.8厚铝合金方板(穿孔或不穿孔)面层，嵌入式安装 2. K型轻钢横撑龙骨K30.5×45, 中距600(或500、1200) 3. K型轻钢中龙骨K30.5×45, 中距≤600(或500) 4. U型轻钢大龙骨[45×15×1.2, 中距≤1200, 找平后与钢筋吊杆固定 5. 龙骨档内填50厚超细	m2	56.76			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼一层-建筑与装饰工程

标段：2025年循化县第三中学维修改造建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 2#楼一层-建筑与装饰工程

标段：2025年循化县第三中学维修改造建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼--给排水改造工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		给水						
1	031001001001	内涂塑钢塑复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 规格、压力等级:内涂塑钢塑复合管 DN40 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求	m	15.2			
2	031001001002	内涂塑钢塑复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 规格、压力等级:内涂塑钢塑复合管 DN32 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求	m	15.4			
3	031001001003	内涂塑钢塑复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 规格、压力等级:内涂塑钢塑复合管 DN25 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求	m	6.88			
4	031001001004	内涂塑钢塑复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 规格、压力等级:内涂塑钢塑复合管 DN20 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求	m	3.2			
5	031001001005	内涂塑钢塑复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 规格、压力等级:内涂塑钢塑复合管 DN15 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求	m	1.6			
6	031001001006	复合管拆除	1. 安装部位:复合管拆除 2. 规格、压力等级:DN25以内 3. 垃圾外运:	m	11.68			
7	031001001007	复合管拆除	1. 安装部位:复合管拆除 2. 规格、压力等级:DN50以内	m	30.6			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼--给排水改造工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			3. 垃圾外运：					
8	031002001001	管道支架	1. 名称:管道支架制作与安装 2. 管架形式:支架除锈、刷红丹防锈漆两道、刷调和漆两道	kg	31.04			
9	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 材质:全铜质 3. 规格、压力等级:DN40	个	2			
10	031004008001	其他成品卫生器具	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:更换拖布池，含拆除原洁具	组	1			
11	031004006001	大便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:更换蹲便器 3. 组装形式:感应式冲洗阀型，含拆除原洁具	组	12			
12	031004003001	洗脸盆	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:更换洗脸盆 3. 组装形式:感应式水嘴型，含拆除原洁具	组	8			
13	031004007001	小便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:更换小便器 3. 组装形式:感应式冲洗阀型，含拆除原洁具	组	4			
14	031208002001	管道绝热	1. 绝热材料品种:橡塑管壳 2. 绝热厚度:10mm 3. 管道外径:管道 DN50mm以下	m3	0.1			
15	031208007001	防潮层、保护层	1. 材料:玻璃布缠绕	m2	7.02			
16	031201006001	布面刷油	1. 布面品种:玻璃布面调和漆 2. 涂刷遍数、漆膜厚度:2道	m2	7.02			
		分部小计						
		排水						
17	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:耐腐蚀	m	25.9			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼--给排水改造工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			PVC-U管 110 4. 连接形式: 粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 符合设计					
18	031001006002	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 污水 3. 材质、规格: 耐腐蚀 PVC-U管 75 4. 连接形式: 粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 符合设计	m	18.12			
19	031001006003	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 污水 3. 材质、规格: 耐腐蚀 PVC-U管 50 4. 连接形式: 粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 符合设计	m	3.7			
20	031002001002	管道支架	1. 名称: 管道支架制作与安装 2. 管架形式: 支架除锈、刷红丹防锈漆两道、刷调和漆两道	kg	40.44			
21	031004014001	给、排水附(配)件	1. 名称: 地漏 2. 型号、规格: De50	个	5			
22	080807013001	孔洞封堵	1. 名称: 堵洞 2. 规格: 100	处	12			
23	080807013003	孔洞封堵	1. 名称: 堵洞 2. 规格: 80	处	4			
24	080807013002	孔洞封堵	1. 名称: 堵洞 2. 规格: 50	处	13			
		分部小计						
		措施项目						
25	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 2#楼--给排水改造工程

标段：2025年循化县第三中学维修改造建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼三、四层-建筑与装饰工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		新建工程						
1	011102003001	块料楼地面	青19J2-85-楼41 1. 铺8~10厚地砖楼面，干水泥擦缝 2. 撒素水泥面(洒适量清水) 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶) 4. 1.5厚合成高分子涂膜防水层四周翻起150高 5. 1:3水泥砂浆找坡层，最薄处20厚，坡向地漏，一次抹平 6. 现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层	m2	31.28			
2	011204003001	块料墙面	青19J2-146-内85 1. 白水泥擦缝 2. 5~8厚釉面砖面层(粘贴前浸水2小时) 3. 4厚水泥聚合物砂浆粘结层，揉挤压实 4. 1.5厚水泥聚合物涂膜防水层 5. 6厚1:0.5:2.5水泥石膏砂浆压实抹平 6. 8厚1:1:6水泥石膏砂浆打底扫毛(条板无此工序) 7. 界面处理剂一道甩毛(抹前墙面用水润湿)	m2	140.44			
3	011301001001	天棚吊顶	青19J2-194-棚46 1. 0.5~0.8厚铝合金方板(穿孔或不穿孔)面层，嵌人式安装 2. K型轻钢横撑龙骨K30.5×45，中距600(或500、1200) 3. K型轻钢中龙骨K30.5×45，中距≤600(或500) 4. U型轻钢大龙骨[45×15×1.2，中距≤1200，找平后与钢筋吊杆固定	m2	31.28			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼三、四层-建筑与装饰工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			5. 龙骨档内填50厚超细玻璃棉用玻璃丝布包好(A无此工序) 6. 中6钢筋吊杆，双向中距≤1200,与钢筋吊环固定 7. 现浇钢筋混凝土板底预埋中10钢筋吊环，双向中距≤1200(预制板可在板缝内预埋吊环)					
4	011210006001	卫生间隔断	1. 卫生间隔断	m2	34			
5	010801001001	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:M1021 1000*2100 2. 材质:成品实木门 3. 由专业厂家安装 4. 含原木门拆除	樘	3			
		分部小计						
		拆除工程						
6	011605001001	平面块料拆除	1. 饰面材料种类:瓷砖地面拆除 2. 建筑垃圾外运	m2	31.28			
7	011608001001	铲除油漆面	1. 饰面材料种类:涂料墙面拆除 2. 建筑垃圾外运	m2	140.44			
8	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 饰面材料种类:吊顶拆除 2. 建筑垃圾外运	m2	31.28			
9	011609002001	卫生间隔断拆除	1. 拆除的饰面种类:卫生间隔断 2. 建筑垃圾外运	m2	34			
10	011610001001	门拆除	1. 门拆除 2. 门窗洞口尺寸:1000*2100 3. 建筑垃圾外运	樘	3			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：3#楼三、四层-建筑与装饰工程 标段：2025年循化县第三中学维修改造建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 3#楼三、四层-建筑与装饰工程

标段：2025年循化县第三中学维修改造建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼--给排水改造工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		给水						
1	031001001002	内涂塑钢塑复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 规格、压力等级:内涂塑钢塑复合管 DN32 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求	m	3.06			
2	031001001003	内涂塑钢塑复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 规格、压力等级:内涂塑钢塑复合管 DN25 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求	m	2.3			
3	031001001004	内涂塑钢塑复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 规格、压力等级:内涂塑钢塑复合管 DN20 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求	m	4.8			
4	031001001005	内涂塑钢塑复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 规格、压力等级:内涂塑钢塑复合管 DN15 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求	m	2.4			
5	031001001006	复合管拆除	1. 安装部位:复合管拆除 2. 规格、压力等级:DN25以内 3. 垃圾外运:	m	9.5			
6	031001001007	复合管拆除	1. 安装部位:复合管拆除 2. 规格、压力等级:DN50以内 3. 垃圾外运:	m	3.06			
7	031002001001	管道支架	1. 名称:管道支架制作与安装 2. 管架形式:支架除锈、刷红丹防锈漆两道、刷调和漆两道	kg	10.61			
8	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:截止阀	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼--给排水改造工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 材质:全铜质 3. 规格、压力等级:DN32					
9	031004008001	其他成品卫生器具	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:更换拖布池, 含拆除原洁具	组	2			
10	031004006001	大便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:更换蹲便器 3. 组装形式:感应式冲洗阀型, 含拆除原洁具	组	6			
11	031004003001	洗脸盆	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:更换洗脸盆 3. 组装形式:感应式水嘴型, 含拆除原洁具	组	4			
12	031208002001	管道绝热	1. 绝热材料品种:橡塑管壳 2. 绝热厚度:10mm 3. 管道外径:管道 DN50mm以下	m3	0.06			
13	031208007001	防潮层、保护层	1. 材料:玻璃布缠绕	m2	1.62			
14	031201006001	布面刷油	1. 布面品种:玻璃布面调和漆 2. 涂刷遍数、漆膜厚度:2道	m2	1.62			
		分部小计						
		排水						
15	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:耐腐蚀PVC-U管 110 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合设计	m	10.44			
16	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:耐腐蚀PVC-U管 75 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合设计	m	5.2			
17	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内	m	7.04			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 3#楼--给排水改造工程

标段：2025年循化县第三中学维修改造建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 3#楼--给排水改造工程

标段：2025年循化县第三中学维修改造建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：4#楼二层-建筑与装饰工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		新建工程						
1	011102003001	块料楼地面	青19J2-85-楼41 1. 铺8~10厚地砖楼面，干水泥擦缝 2. 撒素水泥面(洒适量清水) 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶) 4. 1.5厚合成高分子涂膜防水层四周翻起150高 5. 1:3水泥砂浆找坡层，最薄处20厚，坡向地漏，一次抹平 6. 现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层	m2	41.32			
2	011204003001	块料墙面	青19J2-146-内85 1. 白水泥擦缝 2. 5~8厚釉面砖面层(粘贴前浸水2小时) 3. 4厚水泥聚合物砂浆粘结层，揉挤压实 4. 1.5厚水泥聚合物涂膜防水层 5. 6厚1:0.5:2.5水泥石膏砂浆压实抹平 6. 8厚1:1:6水泥石膏砂浆打底扫毛(条板无此工序) 7. 界面处理剂一道甩毛(抹前墙面用水润湿)	m2	148.84			
3	011301001001	天棚吊顶	青19J2-194-棚46 1. 0.5~0.8厚铝合金方板(穿孔或不穿孔)面层，嵌人式安装 2. K型轻钢横撑龙骨K30.5×45，中距600(或500、1200) 3. K型轻钢中龙骨K30.5×45，中距≤600(或500) 4. U型轻钢大龙骨[45×15×1.2，中距≤1200，找平后与钢筋吊杆固定	m2	41.32			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 4#楼二层-建筑与装饰工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			5. 龙骨档内填50厚超细玻璃棉用玻璃丝布包好(A无此工序) 6. 中6钢筋吊杆，双向中距≤1200，与钢筋吊环固定 7. 现浇钢筋混凝土板底预埋中10钢筋吊环，双向中距≤1200(预制板可在板缝内预埋吊环)					
4	011210006001	卫生间隔断	1. 卫生间隔断	m2	41.2			
		分部小计						
		拆除工程						
5	011605001001	平面块料拆除	1. 饰面材料种类:瓷砖地面拆除 2. 建筑垃圾外运	m2	41.32			
6	011608001001	铲除油漆面	1. 饰面材料种类:涂料墙面拆除 2. 建筑垃圾外运	m2	148.84			
7	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 饰面材料种类:吊顶拆除 2. 建筑垃圾外运	m2	41.32			
8	011609002001	卫生间隔断拆除	1. 拆除的饰面种类:卫生间隔断 2. 建筑垃圾外运	m2	41.2			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 4#楼二层-建筑与装饰工程

标段：2025年循化县第三中学维修改造建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 4#楼二层-建筑与装饰工程

标段：2025年循化县第三中学维修改造建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 4#楼二层-建筑与装饰工程

标段：2025年循化县第三中学维修改造建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：4#楼--给排水改造工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		给水						
1	031001001008	内涂塑钢塑复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 规格、压力等级:内涂塑钢塑复合管 DN40 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求	m	2.6			
2	031001001002	内涂塑钢塑复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 规格、压力等级:内涂塑钢塑复合管 DN32 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求	m	7.3			
3	031001001003	内涂塑钢塑复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 规格、压力等级:内涂塑钢塑复合管 DN25 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求	m	9.1			
4	031001001004	内涂塑钢塑复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 规格、压力等级:内涂塑钢塑复合管 DN20 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求	m	3.2			
5	031001001005	内涂塑钢塑复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 规格、压力等级:内涂塑钢塑复合管 DN15 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求	m	3.3			
6	031001001006	复合管拆除	1. 安装部位:复合管拆除 2. 规格、压力等级:DN25以内 3. 垃圾外运:	m	15.5			
7	031001001007	复合管拆除	1. 安装部位:复合管拆除 2. 规格、压力等级:DN50以内	m	8.6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：4#楼--给排水改造工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			3. 垃圾外运：					
8	031002001001	管道支架	1. 名称:管道支架制作与安装 2. 管架形式:支架除锈、刷红丹防锈漆两道、刷调和漆两道	kg	18.56			
9	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 材质:全铜质 3. 规格、压力等级:DN40	个	1			
10	031004008001	其他成品卫生器具	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:更换拖布池，含拆除原洁具	组	1			
11	031004006001	大便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:更换蹲便器 3. 组装形式:感应式冲洗阀型，含拆除原洁具	组	10			
12	031004003001	洗脸盆	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:更换洗脸盆 3. 组装形式:感应式水嘴型，含拆除原洁具	组	2			
13	031208002001	管道绝热	1. 绝热材料品种:橡塑管壳 2. 绝热厚度:10mm 3. 管道外径:管道 DN50mm以下	m3	0.93			
14	031208007001	防潮层、保护层	1. 材料:玻璃布缠绕	m2	3.55			
15	031201006001	布面刷油	1. 布面品种:玻璃布面调和漆 2. 涂刷遍数、漆膜厚度:2道	m2	3.55			
		分部小计						
		排水						
16	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:耐腐蚀PVC-U管 110 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合设计	m	17.9			
1	031001006002	塑料	1. 安装部位:室内	m	1.			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 4#楼--给排水改造工程

标段：2025年循化县第三中学维修改造建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 4#楼--给排水改造工程

标段：2025年循化县第三中学维修改造建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：4#楼--给排水改造工程

标段：2025年循化县第三中学维修改造建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：5#楼三层-建筑与装饰工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		新建工程						
1	011102003001	块料楼地面	青19J2-85-楼41 1. 铺8~10厚地砖楼面，干水泥擦缝 2. 撒素水泥面(洒适量清水) 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶) 4. 1.5厚合成高分子涂膜防水层四周翻起150高 5. 1:3水泥砂浆找坡层，最薄处20厚，坡向地漏，一次抹平 6. 现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层	m2	30.64			
2	011204003001	块料墙面	青19J2-146-内85 1. 白水泥擦缝 2. 5~8厚釉面砖面层(粘贴前浸水2小时) 3. 4厚水泥聚合物砂浆粘结层，揉挤压实 4. 1.5厚水泥聚合物涂膜防水层 5. 6厚1:0.5:2.5水泥石膏砂浆压实抹平 6. 8厚1:1:6水泥石膏砂浆打底扫毛(条板无此工序) 7. 界面处理剂一道甩毛(抹前墙面用水润湿)	m2	29.1			
3	011210006001	卫生间隔断	1. 卫生间隔断	m2	25			
4	010801001001	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:M1022 1000*2200 2. 材质:成品实木门 3. 由专业厂家安装 4. 含原门窗、拆除建筑垃圾外运	樘	13			
5	010802004001	防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM1522乙 2. 门框或扇外围尺寸:1500mm*2200mm 3. 门框、扇材质:防火门 4. 含原门窗、拆除建筑	樘	6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：5#楼三层-建筑与装饰工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			垃圾外运					
6	010802001001	金属(塑钢) 门	1. 门代号及洞口尺寸:M1724 2. 门框或扇外围尺寸:1700mm*2400mm 3. 门框、扇材质:70系列断桥铝合金安全玻璃平开门 4. 含原门窗、拆除建筑垃圾外运	樘	2			
7	010802001002	金属(塑钢) 门	1. 门代号及洞口尺寸:M4624 2. 门框或扇外围尺寸:4600mm*2400mm 3. 门框、扇材质:70系列断桥铝合金安全玻璃平开门 4. 含原门窗、拆除建筑垃圾外运	樘	1			
		分部小计						
		拆除工程						
8	011605001001	平面块料拆除	1. 饰面材料种类:瓷砖地面拆除 2. 建筑垃圾外运	m2	30.64			
9	011605002001	立面块料拆除	1. 饰面材料种类:瓷砖墙面拆除 2. 建筑垃圾外运	m2	29.1			
10	011609002001	卫生间隔断拆除	1. 拆除的饰面种类:卫生间隔断 2. 建筑垃圾外运	m2	25			
11	011610001001	门拆除	1. 门拆除 2. 建筑垃圾外运	樘	22			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 5#楼三层-建筑与装饰工程

标段：2025年循化县第三中学维修改造建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 5#楼三层-建筑与装饰工程

标段：2025年循化县第三中学维修改造建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：5#楼--给排水改造工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		给水						
1	031001001008	内涂塑钢塑复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 规格、压力等级:内涂塑钢塑复合管 DN40 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求	m	7			
2	031001001002	内涂塑钢塑复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 规格、压力等级:内涂塑钢塑复合管 DN32 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求	m	5.5			
3	031001001003	内涂塑钢塑复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 规格、压力等级:内涂塑钢塑复合管 DN25 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求	m	2			
4	031001001004	内涂塑钢塑复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 规格、压力等级:内涂塑钢塑复合管 DN20 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求	m	2			
5	031001001005	内涂塑钢塑复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 规格、压力等级:内涂塑钢塑复合管 DN15 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求	m	1			
6	031001001006	复合管拆除	1. 安装部位:复合管拆除 2. 规格、压力等级:DN25以内 3. 垃圾外运:	m	6			
7	031001001007	复合管拆除	1. 安装部位:复合管拆除 2. 规格、压力等级:DN50以内	m	12.5			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：5#楼--给排水改造工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			3. 垃圾外运：					
8	031002001001	管道支架	1. 名称:管道支架制作与安装 2. 管架形式:支架除锈、刷红丹防锈漆两道、刷调和漆两道	kg	13.72			
9	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 材质:全铜质 3. 规格、压力等级:DN40	个	1			
10	031004008001	其他成品卫生器具	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:更换拖布池，含拆除原洁具	组	1			
11	031004006001	大便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:更换蹲便器 3. 组装形式:感应式冲洗阀型，含拆除原洁具	组	6			
12	031004014002	给、排水附(配)件	1. 材质:更换水龙头 2. 型号、规格:15，含拆除原水龙头	个	4			
13	031208002001	管道绝热	1. 绝热材料品种:橡塑管壳 2. 绝热厚度:10mm 3. 管道外径:管道 DN50mm以下	m3	0.05			
14	031208007001	防潮层、保护层	1. 材料:玻璃布缠绕	m2	3.06			
15	031201006001	布面刷油	1. 布面品种:玻璃布面调和漆 2. 涂刷遍数、漆膜厚度:2道	m2	3.06			
		分部小计						
		排水						
16	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:耐腐蚀PVC-U管 110 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合设计	m	10.54			
17	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:耐腐蚀	m	5.8			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 5#楼--给排水改造工程

标段：2025年循化县第三中学维修改造建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 5#楼--给排水改造工程

标段：2025年循化县第三中学维修改造建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 5#楼--给排水改造工程

标段：2025年循化县第三中学维修改造建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阶梯教室-建筑与装饰工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		新建工程						
	A.11	楼地面装饰工程						
1	011102003001	块料楼地面	青19J2-52-地29 1. 铺6~10厚地砖地面，干水泥擦缝 2. 5厚水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶) 4. 水泥浆一道(内掺建筑胶) 5. 60厚C20混凝土 6. 150厚3:7灰土 7. 素土夯实 8. 拆除原有地面、建筑垃圾外运	m ²	34.64			
		分部小计						
		主席台						
2	010501003001	主席台加宽	1. 混凝土种类：商砼 2. 混凝土强度等级：C25 3. 含钢筋 模板	m ³	2.93			
3	011104002001	竹、木（复合）地板	青19J2-61-地55 1. 地板漆二道(地板成品已带油漆者无此道工序) 2. 50x18长条硬木企口地板 3. 18厚松木毛底板(背面刷防腐剂)45°稀铺 4. 50x50木龙骨，中距400架空20, 50x50横撑木中距800(木材表面均刷防腐剂) 5. 50厚C20混凝土基层随打随抹平，并在混凝土内留Ω型中6钢筋行距400, 环距800 6. 1.2厚合成高分子涂膜防潮层 7. 60厚C20混凝土层，随打随抹平 8. 素土夯实	m ²	45.98			
4	011105005001	木质踢脚	青19J2-115-踢37	m	12.9			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阶梯教室-建筑与装饰工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		线	1. 木材面刷油漆 2. 18厚硬(松)木踢脚板(背面刷氟化钠防腐剂)与墙体钉结(墙内预埋40×60x60防腐木砖中距500;砖墙预埋,加气混凝土砌块墙及轻质实心条板墙用扩孔钻钻孔以聚合物水泥砂浆卧牢)或粘结(适用于混凝土墙及有空腔轻质墙,用专用胶粘剂粘贴) 3. 钉结墙面用1:1:6水泥石灰膏砂浆修补平整; 粘结墙面刷专用界面处理剂一道甩毛		5			
		分部小计						
		主席台周边回填						
5	010103001001	回填方	1. 密实度要求: 压实系数不小于0.97 2. 填方材料品种: 素土 3. 素土购置	m3	5.11			
		分部小计						
		墙面工程						
6	011207001001	墙面装饰板	青19J2-157-内110C 1. 涂料饰面 2. 铺贴60mm厚穿孔石膏饰面板面层,用自攻螺钉固定 3. 玻璃布一层绷紧固定于龙骨表面 4. 40厚岩棉(或玻璃棉)毡,用建筑胶粘剂粘贴于龙骨档内 5. 50×50×0.7轻钢龙骨用膨胀螺栓与墙面固定,中距按工程设计 6. 高分子防水涂膜防潮层(材料或按工程设计) 7. 8~10厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆分层抹平(用于砖、混凝土、空心	m2	262			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阶梯教室-建筑与装饰工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			砌块墙), 聚合物水泥砂浆修补墙面(用于大模混凝土墙)					
		分部小计						
		吊顶工程						
7	011302001001	吊顶天棚	青19J2-187-棚32 1. 刷(喷)水性耐擦洗涂料三道 2. 2厚面层耐水腻子找平 3. 刷防潮涂料两道(纵横各一道) 4. 9.5厚纸面石膏板(3000x1200), 用自攻螺丝与龙骨固定, 中距≤200 5. U型轻钢横撑龙骨U27x60×0.63, 中距≤1200 6. U型轻钢中龙骨U27×60×0.63, 中距等于板材1/3宽度 7. U型轻钢大龙骨[60x30×1.5, 中距≤1200(上人)(找平后与吊杆固定)[50x15x1.5, 中距≤1200(不上人) 8. 中8螺栓吊杆, 双向中距≤1200与钢筋吊环固定 9. 现浇混凝土板底预埋中10钢筋吊环, 双向中距≤1200(预制板可在板缝内预埋吊环)	m2	300			
		分部小计						
		踢脚						
8	011105003001	块料踢脚线	青19J2-111-踢20 1. 6~10厚铺地砖踢脚, 稀水泥浆(或彩色水泥浆)擦缝 2. 6厚1:2水泥砂浆(内掺建筑胶)粘结层 3. 6厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛 4. 刷加气混凝土界面处	m	12.95			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阶梯教室-建筑与装饰工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			理剂一道(墙面先用水润湿)					
		分部小计						
		门窗工程						
9	010801001001	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:M1022 1000*2200 2. 材质:成品实木门 3. 成品实木门带门套 4. 均由专业厂家制作安装	樘	1			
10	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:M1824 1800*2400 2. 材质:70系列断桥铝合金安全玻璃平开门 3. 均由专业厂家制作安装	樘	1			
11	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1215 1200mm*1500mm 2. 框、扇材质:70系列铝合金断桥窗 3. 均由专业厂家制作安装	樘	1			
12	010807001002	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C2520 2500mm*2000mm 2. 框、扇材质:70系列铝合金断桥窗 3. 均由专业厂家制作安装	樘	1			
13	010809004001	石材窗台板	1. 粘结层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆 2. 窗台板材质、规格、颜色:大理石窗台板	m2	1.11			
		分部小计						
		补充分部						
14	01B001	座椅	1. 座椅采购 2. 材质型号由甲方确定	个	59			
15	011615001002	封门	1. 封堵F轴门	个	1			
16	01B003	安装座椅	1. 安装座椅 2. 利旧座椅安装	个	45			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阶梯教室-建筑与装饰工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部小计						
		隔墙						
17	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 2. 砂浆强度等级:砌块强度等级A3.5 3. 墙体厚度: 200mm 4. 部位: 内墙	m3	2.48			
18	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类: 商砼（含泵送费） 2. 混凝土强度等级: C25	m3	0.3			
19	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:圆钢 直径Φ10mm以内	t	0.22			
		分部小计						
		室外台阶						
20	010507004001	台阶	青19J2-7-台3 1. 10厚地砖面层, 1:1水泥细砂浆勾缝 2. 撒素水泥面(洒适量清水) 3. 20厚1:3干硬性水泥砂浆粘接层 4. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 5. 60厚C20混凝土(厚度不包括踏步三角部分) 台阶面外坡1% 6. 300厚3:7灰土垫层分两层夯实, 宽出面层100 7. 素土碾压	m2	13.2			
		分部小计						
		室外坡道						
21	010507001001	坡道	详见青19J2-11-坡9 1. 8~12地砖铺面, 横向抹15宽1:2水泥金刚砂粒防滑条凸出坡面表面3, 中距300, 横向砖缝6~8 2. 撒素水泥面(洒适量	m2	7.13			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 阶梯教室-建筑与装饰工程

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			清水 3. 20厚1:3干硬性水泥砂浆粘接层 4. 水泥浆一道(内掺建筑胶) 5. 100(150)厚C20混凝土 6. 300厚3:7灰土垫层分两层夯实，宽出面层100 7. 素土碾压(坡度按工程设计)					
22	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板（坡道栏杆）	1. 无障碍坡道栏杆做法参见青19J9-48	m	8.8			
		分部小计						
		分部小计						
		拆除工程						
23	01B002	座位拆除	1. 座位拆除	个	45			
24	011605001001	平面块料拆除	1. 饰面材料种类:瓷砖地面拆除 2. 建筑垃圾外运	m ²	34.64			
25	011610001001	门窗拆除	1. 门窗拆除 2. 建筑垃圾外运	樘	4			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 阶梯教室-建筑与装饰工程

标段：2025年循化县第三中学维修改造建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 阶梯教室-建筑与装饰工程

标段：2025年循化县第三中学维修改造建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阶梯教室电气工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	1	配电箱						
1	030404017002	配电箱	1. 名称:配电箱JT 2. 参考规格:非标 铁制 3. 安装方式:距地1.5m	台	1			
2	030404016001	控制箱	1. 名称:智能照明控制主机	台	1			
3	030404017004	配电箱	1. 名称:A型应急照明集中电源箱 2. 型号:0.3KVA 3. 安装方式:底距地1.5m明装	台	1			
		分部小计						
	2	照明器具						
4	030412004001	装饰灯	1. 名称:嵌入可调节筒灯 2. 型号:LED, 20W	套	119			
5	030412004007	装饰灯	1. 名称:线形灯带 2. 型号:LED 8W/m	m	60			
6	030412004008	装饰灯	1. 名称:镂空造型灯 2. 型号:LED 20W/平米	套	1			
7	030412004002	装饰灯	1. 名称:A型疏散出口标志灯 2. 型号:TY-BLJC I系列 3. 规格:1W 4. 安装形式:门上0.2m	套	1			
8	030412004006	装饰灯	1. 名称:A型安全出口标志灯 2. 型号:TY-BLJC I系列 3. 规格:1W 4. 安装形式:门上0.2m	套	2			
9	030412004003	装饰灯	1. 名称:A型应急疏散多信息复合标志灯 2. 型号:TY-BLJC I系列 3. 规格:1W 4. 安装形式:底边距地2.5m/吊杆	套	3			
10	030412004004	装饰灯	1. 名称:A型方向标志灯 2. 型号:TY-BLJC I系列 3. 规格:1W 4. 安装形式:底边距地0.5m/吊杆	套	10			
11	030412004005	装饰灯	1. 名称:A型消防应急照明灯具	套	12			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阶梯教室电气工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 型号:TY-ZFJC系列 3. 规格:5W 4. 安装形式:2.5米壁装, 室外IP45					
12	030404034002	照明开关	1. 名称: 双联单控开关 2. 规格:220V/10A 3. 安装方式:H=1.3m嵌墙安装	个	1			
13	030404035001	插座	1. 名称:安全型单相二、三极插座 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装, 底距地0.8米	个	18			
14	030404036001	其他电器	1. 名称:控制按钮 2. 安装方式:据地1.3米安装	个	1			
15	031005005001	暖风机	1. 名称:热风幕 2. 型号、规格:8KW	台	1			
16	030409010001	浪涌保护器	1. 名称:浪涌保护器	个	1			
17	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒	个	148			
18	030411006002	接线盒	1. 名称:开关盒	个	20			
		分部小计						
	4	管线						
19	030411001008	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:JDG 3. 规格:32	m	37			
20	030411001006	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:JDG 3. 规格:25	m	197.89			
21	030411001007	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:JDG 3. 规格:20	m	579.47			
22	030411004002	配线	1. 配线形式:管内穿线 2. 规格:WDZ-BYJ-6mm2	m	185			
23	030411004007	配线	1. 配线形式:管内穿线 2. 规格:WDZN-BYJ-4mm2	m	240			
24	030411004006	配线	1. 配线形式:管内穿线 2. 规格:WDZ-BYJ-4mm2	m	330.27			
25	030411004003	配线	1. 配线形式:管内穿线 2. 规格:WDZ-BYJ-2.5mm2	m	1091.91			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：阶梯教室电气工程

标段：2025年循化县第三中学维修改造建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：阶梯教室电气工程

标段：2025年循化县第三中学维修改造建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 阶梯教室电气工程

标段：2025年循化县第三中学维修改造建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外土建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		整个项目						
1	040203006001	沥青混凝土	青19J5-1-页9-路8 1. 40厚中(细)粒式沥青混凝土面层，碳压平整 2. 60厚粗粒式沥青混凝土 3. 300厚砾石或3:7灰土分两步夯实 4. 素土夯实，压实系数>0.93 5. 原有路面拆除至原有标高、建筑垃圾外运	m2	2100			
2	040203007001	刚性地坪	青19J5-1-页9-路5 1. 250厚C25混凝土面层，分块捣制，随捣随抹平，4~6m设分仓缝，缝宽20。 2. 20厚粗砂垫层 3. 200厚3:7灰土(分两步打) 4. 路基碾压压实系数>0.93 5. 原有路面拆除至原有标高、建筑垃圾外运	m2	100			
3	010507003002	采暖地沟	1. 做法: 详见青013G02第26 页SC-115 2. 沟截面净空尺寸: 1200*1200 3. 地沟盖板: 钢筋混凝土地沟盖板 4. 含土方、模板、管道支架等本道工序所有构件 5. 含原有暖气管道拆除、建筑垃圾外运	m	450			
4	040504002001	混凝土井	1. 名称: 检查井 2. 规格: 2000*2000 3. 井盖、井圈材质及规格: 重型球墨铸铁井盖及井座 4. 井壁内外均用1:2防水砂浆 5. 检查井防坠网: 涤纶防坠网 6. 含土方、垫层、底板、井壁、井盖模板等	座	14			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外土建工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			7具体做法参见：钢筋混砼检查井203002-51页，SJ-39					
5	011103002001	塑胶地面	青19J2-1-页14-场4 篮球场地面 1. 9(13)厚塑胶面层 2. 30厚沥青砂碾压平整 3. 40厚沥青混凝土压平 4. 200厚级配砂石压实5 、素土碾压 5. 原有塑胶地面拆除、建筑垃圾外运	m2	840			
6	01B001	观众席固定椅子	1. 观众席固定椅子 2. 成品购买	个	100			
7	040203007002	水泥混凝土（道路破碎恢复）	1. (C25混凝土，面层220mm厚)； 2>路基压实压实系数≥0.93； 3>200厚卵石灌M5混合砂浆； 4>20厚粗砂垫层； 5>220厚混凝土面层，分块捣制，随捣随抹平，4-6m设分仓缝，缝宽20	m2	920			
8	040205006001	标线	1. 篮球场画线 2. 线宽50mm 3. 颜色甲方自定	m2	25.6			
9	01B002	篮球架	1. 篮球架安装 2. 利用原来篮球架	个	2			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 室外土建工程

标段：2025年循化县第三中学维修改造建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	011707001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	7.87			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	5.7			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.53			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.9			
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.96			
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45			
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75			
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 室外土建工程

标段：2025年循化县第三中学维修改造建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：