

柯生乡无角欧拉羊繁育推广基地补短板 工程
建设项目

招标工程量清单

招 标 人：



造价咨询人：



年 月 日

封-1

青海省建设工程造价计价软件评测合格编号：TJDE-2020-21001；AZDE-2020-21001；SZDE-2020-21001；YLDE-2020-21001；SZGS-2022-22001；SZGS-2023-23001；ZHGL-2023-23001；FAGS-2024-24001；HMCS-2024-24001



柯生乡无角欧拉羊繁育
推广基地补短板建设项
目工程

招标工程量清单

招 标 人：



造价咨询人：



法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

编 制 人：



复 核 人：



编 制 时 间：

年 月 日

复 核 时 间：

年 月 日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：柯生乡无角欧拉羊繁育推广基地补短板建设项目-1#羊舍

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	A. 1	土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别:详设计图纸	m2	450			
		分部小计						
	A. 2	地基处理与边坡支护工程						
2	010201017001	褥垫层	1. 厚度:5cm 2. 材料品种及比例:砂石料	m3	21.61			
		分部小计						
	A. 3	桩基工程						
3	010301003001	钢管桩	1. 地层情况:详设计图纸 2. 送桩深度、桩长:≥2000mm 3. 材质:Q355B 4. 管径、壁厚:D89mm,壁厚4.0mm	t	0.302			
		分部小计						
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程						
4	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	51.86			
5	010507001001	坡道	1. 120厚C25混凝土,随捣随抹成粗麻面 2. 50厚天然级配砂石垫层,宽出面层300,压实系数≥0.95 3. 素土夯实	m2	17.28			
		分部小计						
	A. 6	金属结构工程						
6	010603001001	实腹钢柱	1. 柱类型:钢柱 Q235 2. 钢材品种、规格:C160*50*20*2.5; C300*100*20*3	t	19.445			
7	010604001001	钢梁	1. 梁类型:钢梁 Q235 2. 钢材品种、规格:C160*50*20*2.5; C300*100*20*3	t	3.066			
8	010605002001	钢板墙板	1. 型材品种、规格:50	m2	252.14			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：柯生乡无角欧拉羊繁育推广基地补短板建设
项目-1#羊舍

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			厚彩钢夹芯板墙面 2.做法：详图集17J925-1					
9	010606002001	钢檩条	1. 钢材品种、规格:C160*50*20*2.5 Q235 2. 构件类型:檩条	t	4.417			
10	010606013001	零星钢构件	1. 构件名称:拉条、柱间支撑、屋面支撑、刚性系杆等零星构件 2. 钢材品种、规格:Φ20, Φ89*4	t	5.894			
		分部小计						
	A.8	门窗工程						
11	010804002001	钢木大门	1. 门代号及洞口尺寸:M3012 3000*1200 2. 门框、扇材质:由专业畜牧厂家提供	樘	6			
12	010804002002	钢木大门	1. 门代号及洞口尺寸:M2828 2800*2800 2. 门框、扇材质:钢制平开门	樘	4			
		分部小计						
	A.9	屋面及防水工程						
13	010901002001	彩钢夹芯板屋面	1. 型材品种、规格:50厚彩钢夹芯板屋面 2. 做法：详图集17J925-1	m2	273.5			
14	010901003001	阳光板屋面	1. 阳光板品种、规格:采光带 2. 做法：详设计图纸	m2	214.9			
15	010902006001	屋面通风帽	1. 屋面通风帽 2. 做法：详设计图纸	个	3			
		分部小计						
	A.11	楼地面装饰工程						
16	011104003001	热浸镀锌花纹钢板	1. 面层材料品种、规格、颜色:热浸镀锌花纹钢板 2. 饲喂通道采用厚度不低于4mm、Q235、热浸镀锌（镀锌量≥	m2	60			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：柯生乡无角欧拉羊繁育推广基地补短板建设项目-1#羊舍

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			275g/m2) 花纹钢板。 饲喂通道下方铺设2列10号工字钢，工字钢应做防腐处理，涂刷防锈漆干膜厚度不小于150μm，布置间距宜与运输车辆轮距相适应；工字钢底部设螺旋地桩支撑，沿工字钢纵向布置间距不大于1.2m。饲喂通道两侧边缘设置螺旋地桩支撑，纵向布置间距不大于2m。螺旋地桩钢管规格φ38mm*3mm，长度根据地址条件确定，且不低于0.8m，热浸镀锌处理。 3. 做法：详设计图纸					
		分部小计						
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程						
17	011405001001	金属面油漆	1. 钢管桩钢材除锈处理后，环氧富锌底漆一遍，漆膜干厚度不小于40μm，涂环氧云铁中间漆一遍，漆膜干厚度不小于45μm，涂聚氨酯面漆两遍，漆膜干厚度不小于80μm，漆膜总厚度不小于165μm	m2	10.08			
		分部小计						
	A. 15	其他装饰工程						
18	011503001001	饲喂围栏	1. 饲喂围栏 2. 饲喂围栏高1.2m	m	60			
19	011503001002	饲喂槽	1. 含饲喂槽 2. 饲喂槽高0.15m	m	60			
20	011503001003	金属扶手、栏杆、栏板	1. 部位：运动场网围栏，高1.2m 2. 做法：详设计图纸	m	108			
21	011507002001	墙面通风箱	1. 墙面通风箱 2. 做法：详设计图纸	个	6			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：柯生乡无角欧拉羊繁育推广基地补短板建设项目-1#羊舍

第 4 页 共 4 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称:柯生乡无角欧拉羊繁育推广基地补短板建设项目-1#羊舍

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：柯生乡无角欧拉羊繁育推广基地
补短板建设项目-1#羊舍

标段：柯生乡无角欧拉羊繁育推广基地补短板建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 柯生乡无角欧拉羊繁育推广基地补短板建设项目-1#羊舍

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：柯生乡无角欧拉羊繁育推广基地补短板建设
项目-2#羊舍

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	A. 1	土石方工程						
1	010101001002	平整场地	1. 土壤类别:详设计图纸	m2	450			
		分部小计						
	A. 2	地基处理与边坡支护工程						
2	010201017002	褥垫层	1. 厚度:5cm 2. 材料品种及比例:砂石料	m3	21.61			
		分部小计						
	A. 3	桩基工程						
3	010301003002	钢管桩	1. 地层情况:详设计图纸 2. 送桩深度、桩长:≥2000mm 3. 材质:Q355B 4. 管径、壁厚:D89mm,壁厚4.0mm	t	0.302			
		分部小计						
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程						
4	010501001002	垫层	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	51.86			
5	010507001002	坡道	1. 120厚C25混凝土,随捣随抹成粗麻面 2. 50厚天然级配砂石垫层,宽出面层300,压实系数≥0.95 3. 素土夯实	m2	17.28			
		分部小计						
	A. 6	金属结构工程						
6	010603001002	实腹钢柱	1. 柱类型:钢柱 Q235 2. 钢材品种、规格:C160*50*20*2.5; C300*100*20*3	t	19.445			
7	010604001002	钢梁	1. 梁类型:钢梁 Q235 2. 钢材品种、规格:C160*50*20*2.5; C300*100*20*3	t	3.066			
8	010605002002	钢板墙板	1. 型材品种、规格:50	m2	252.14			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：柯生乡无角欧拉羊繁育推广基地补短板建设
项目-2#羊舍

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			厚彩钢夹芯板墙面 2. 做法：详图集17J925-1					
9	010606002002	钢檩条	1. 钢材品种、规格:C160*50*20*2.5 Q235 2. 构件类型:檩条	t	4.417			
10	010606013002	零星钢构件	1. 构件名称:拉条、柱间支撑、屋面支撑、刚性系杆等零星构件 2. 钢材品种、规格:Φ20, Φ89*4	t	5.894			
		分部小计						
	A.8	门窗工程						
11	010804002003	钢木大门	1. 门代号及洞口尺寸:M3012 3000*1200 2. 门框、扇材质:由专业畜牧厂家提供	樘	6			
12	010804002004	钢木大门	1. 门代号及洞口尺寸:M2828 2800*2800 2. 门框、扇材质:钢制平开门	樘	4			
		分部小计						
	A.9	屋面及防水工程						
13	010901002002	彩钢夹芯板屋面	1. 型材品种、规格:50厚彩钢夹芯板屋面 2. 做法：详图集17J925-1	m2	273.5			
14	010901003002	阳光板屋面	1. 阳光板品种、规格:采光带 2. 做法：详设计图纸	m2	214.9			
15	010902006002	屋面通风帽	1. 屋面通风帽 2. 做法：详设计图纸	个	3			
		分部小计						
	A.11	楼地面装饰工程						
16	011104003002	热浸镀锌花纹钢板	1. 面层材料品种、规格、颜色:热浸镀锌花纹钢板 2. 饲喂通道采用厚度不低于4mm、Q235、热浸镀锌（镀锌量≥	m2	60			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：柯生乡无角欧拉羊繁育推广基地补短板建设
项目-2#羊舍

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			275g/m2) 花纹钢板。 饲喂通道下方铺设2列10号工字钢，工字钢应做防腐处理，涂刷防锈漆干膜厚度不小于150μm，布置间距宜与运输车辆轮距相适应；工字钢底部设螺旋地桩支撑，沿工字钢纵向布置间距不大于1.2m。饲喂通道两侧边缘设置螺旋地桩支撑，纵向布置间距不大于2m。螺旋地桩钢管规格φ38mm*3mm，长度根据地址条件确定，且不低于0.8m，热浸镀锌处理。 3. 做法：详设计图纸					
		分部小计						
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程						
17	011405001002	金属面油漆	1. 钢管桩钢材除锈处理后，环氧富锌底漆一遍，漆膜干厚度不小于40μm，涂环氧云铁中间漆一遍，漆膜干厚度不小于45μm，涂聚氨酯面漆两遍，漆膜干厚度不小于80μm，漆膜总厚度不小于165μm	m2	10.08			
		分部小计						
	A. 15	其他装饰工程						
18	011503001004	饲喂围栏	1. 饲喂围栏 2. 饲喂围栏高1.2m	m	60			
19	011503001005	饲喂槽	1. 含饲喂槽 2. 饲喂槽高0.15m	m	60			
20	011503001006	金属扶手、栏杆、栏板	1. 部位：运动场网围栏，高1.2m 2. 做法：详设计图纸	m	108			
21	011507002002	墙面通风箱	1. 墙面通风箱 2. 做法：详设计图纸	个	6			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：柯生乡无角欧拉羊繁育推广基地补短板建设项目-2#羊舍

第 4 页 共 4 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称:柯生乡无角欧拉羊繁育推广基地补短板建设项目-2#羊舍

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：柯生乡无角欧拉羊繁育推广基地
补短板建设项目-2#羊舍

标段：柯生乡无角欧拉羊繁育推广基地补短板建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称:柯生乡无角欧拉羊繁育推广基地补短板建设项目-2#羊舍

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：柯生乡无角欧拉羊繁育推广基地补短板建设
项目-3#羊舍

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	A. 1	土石方工程						
1	010101001003	平整场地	1. 土壤类别:详设计图纸	m2	450			
		分部小计						
	A. 2	地基处理与边坡支护工程						
2	010201017003	褥垫层	1. 厚度:5cm 2. 材料品种及比例:砂石料	m3	21. 61			
		分部小计						
	A. 3	桩基工程						
3	010301003003	钢管桩	1. 地层情况:详设计图纸 2. 送桩深度、桩长:≥2000mm 3. 材质:Q355B 4. 管径、壁厚:D89mm,壁厚4. 0mm	t	0. 302			
		分部小计						
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程						
4	010501001003	垫层	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	51. 86			
5	010507001003	坡道	1. 120厚C25混凝土，随捣随抹成粗麻面 2. 50厚天然级配砂石垫层，宽出面层300，压实系数≥0. 95 3. 素土夯实	m2	17. 28			
		分部小计						
	A. 6	金属结构工程						
6	010603001003	实腹钢柱	1. 柱类型:钢柱 Q235 2. 钢材品种、规格:C160*50*20*2. 5; C300*100*20*3	t	19. 445			
7	010604001003	钢梁	1. 梁类型:钢梁 Q235 2. 钢材品种、规格:C160*50*20*2. 5; C300*100*20*3	t	3. 066			
8	010605002003	钢板墙板	1. 型材品种、规格:50	m2	252. 14			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：柯生乡无角欧拉羊繁育推广基地补短板建设
项目-3#羊舍

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			厚彩钢夹芯板墙面 2. 做法：详图集17J925-1					
9	010606002003	钢檩条	1. 钢材品种、规格:C160*50*20*2.5 Q235 2. 构件类型:檩条	t	4.417			
10	010606013003	零星钢构件	1. 构件名称:拉条、柱间支撑、屋面支撑、刚性系杆等零星构件 2. 钢材品种、规格:Φ20, Φ89*4	t	5.894			
		分部小计						
	A.8	门窗工程						
11	010804002005	钢木大门	1. 门代号及洞口尺寸:M3012 3000*1200 2. 门框、扇材质:由专业畜牧厂家提供	樘	6			
12	010804002006	钢木大门	1. 门代号及洞口尺寸:M2828 2800*2800 2. 门框、扇材质:钢制平开门	樘	4			
		分部小计						
	A.9	屋面及防水工程						
13	010901002003	彩钢夹芯板屋面	1. 型材品种、规格:50厚彩钢夹芯板屋面 2. 做法：详图集17J925-1	m2	273.5			
14	010901003003	阳光板屋面	1. 阳光板品种、规格:采光带 2. 做法：详设计图纸	m2	214.9			
15	010902006003	屋面通风帽	1. 屋面通风帽 2. 做法：详设计图纸	个	3			
		分部小计						
	A.11	楼地面装饰工程						
16	011104003003	热浸镀锌花纹钢板	1. 面层材料品种、规格、颜色:热浸镀锌花纹钢板 2. 饲喂通道采用厚度不低于4mm、Q235、热浸镀锌（镀锌量≥	m2	60			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：柯生乡无角欧拉羊繁育推广基地补短板建设
项目-3#羊舍

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			275g/m2) 花纹钢板。 饲喂通道下方铺设2列10号工字钢，工字钢应做防腐处理，涂刷防锈漆干膜厚度不小于150μm，布置间距宜与运输车辆轮距相适应；工字钢底部设螺旋地桩支撑，沿工字钢纵向布置间距不大于1.2m。饲喂通道两侧边缘设置螺旋地桩支撑，纵向布置间距不大于2m。螺旋地桩钢管规格φ38mm*3mm，长度根据地址条件确定，且不低于0.8m，热浸镀锌处理。 3. 做法：详设计图纸					
		分部小计						
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程						
17	011405001003	金属面油漆	1. 钢管桩钢材除锈处理后，环氧富锌底漆一遍，漆膜干厚度不小于40μm，涂环氧云铁中间漆一遍，漆膜干厚度不小于45μm，涂聚氨酯面漆两遍，漆膜干厚度不小于80μm，漆膜总厚度不小于165μm	m2	10.08			
		分部小计						
	A. 15	其他装饰工程						
18	011503001007	饲喂围栏	1. 饲喂围栏 2. 饲喂围栏高1.2m	m	60			
19	011503001008	饲喂槽	1. 含饲喂槽 2. 饲喂槽高0.15m	m	60			
20	011503001009	金属扶手、栏杆、栏板	1. 部位：运动场网围栏，高1.2m 2. 做法：详设计图纸	m	108			
21	011507002003	墙面通风箱	1. 墙面通风箱 2. 做法：详设计图纸	个	6			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称:柯生乡无角欧拉羊繁育推广基地补短板建设项目-3#羊舍

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：柯生乡无角欧拉羊繁育推广基地
补短板建设项目-3#羊舍

标段：柯生乡无角欧拉羊繁育推广基地补短板建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 柯生乡无角欧拉羊繁育推广基地补短板建设项目-3#羊舍

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：柯生乡无角欧拉羊繁育推广基地补短板建设项目-机井及碎草机

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称:柯生乡无角欧拉羊繁育推广基地补短板建设项目-机井及碎草机 标段:柯生乡无角欧拉羊繁育推广基地补短板建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：柯生乡无角欧拉羊繁育推广基地
补短板建设项目-机井及碎草机

标段：柯生乡无角欧拉羊繁育推广基地补短板建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 柯生乡无角欧拉羊繁育推广基地补短板建设项目-机井及碎草机	标段: 柯生乡无角欧拉羊繁育推广基地补短板建设项目
------------------------------------	---------------------------

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：柯生乡无角欧拉羊繁育推广基地补短板建设项目-室外土建工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	A. 1	土石方工程						
1	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合土 2. 挖土深度:1.77米 3. 弃土运距:自行考虑	m3	584.1			
2	010103001001	回填方	1. 密实度要求:满足设计及规范要求 2. 填方材料品种:满足设计及规范要求 3. 填方来源、运距:原土回填	m3	584.1			
		分部小计						
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程						
3	010507006002	检查井	1. 名称:塑料电缆检查井 2. 规格:1000mm*1000mm*1000mm 3. 含开挖、回填、安装等所有费用	座	13			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称:柯生乡无角欧拉羊繁育推广基地补短板建设项目-室外土建工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：柯生乡无角欧拉羊繁育推广基地
补短板建设项目-室外土建工程

标段：柯生乡无角欧拉羊繁育推广基地补短板建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称:柯生乡无角欧拉羊繁育推广基地补短板建设项目-室外土建工程

标段：柯生乡无角欧拉羊繁育推广基地补短板建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：柯生乡无角欧拉羊繁育推广基地补短板建设项目-室外电气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 柯生乡无角欧拉羊繁育推广基地补短板建设项目-室外电气工程	标段: 柯生乡无角欧拉羊繁育推广基地补短板建设项目
------------------------------------	---------------------------

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：柯生乡无角欧拉羊繁育推广基地
补短板建设项目-室外电气工程

标段：柯生乡无角欧拉羊繁育推广基地补短板建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 柯生乡无角欧拉羊繁育推广基地补短板建设项目-室外电气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：柯生乡无角欧拉羊繁育推广基地补短板建设
项目-1#、2#、3#羊舍电气工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		强电						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:照明配电箱AL 2. 型号、规格:920*470*160 3. 安装方式:底边距地1.50m, 暗装	台	3			
2	030404017002	配电箱	1. 名称:防水配电总箱AP 2. 型号、规格:350*500*240 3. 安装方式:底边距地1.20m, 挂壁明装	台	3			
3	030404016001	控制箱	1. 名称:水泵控制箱SB	台	3			
4	030404034001	照明开关	1. 名称:单联单控开关 2. 规格:250V/10A 3. 安装方式:底边距地1.4m, 暗装	个	18			
5	030404034002	照明开关	1. 名称:防水型单联大跷板开关 2. 规格:LA86K1/ND 3. 安装方式:底边距地1.4m, 暗装	个	3			
6	030404035001	插座	1. 名称:单相二、三孔插座 2. 规格:250V/10A 3. 安装方式:底边距地0.3m, 暗装	个	36			
7	030404035002	插座	1. 名称:防水型安全二三联暗装插座 2. 规格:250V/10A 3. 安装方式:底边距地0.3m, 暗装	个	3			
8	030412001001	普通灯具	1. 名称:LED防尘节能灯 2. 型号、规格:1*36W 3. 安装方式:距地3.0米处吊住	套	90			
9	030412002001	工厂灯	1. 名称:节能型防水灯 2. 型号、规格:1*32W 3. 安装形式:吸顶安装	套	3			
10	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒	个	90			
11	030411006002	接线盒	1. 名称:(开关)插座盒	个	54			
12	030411001001	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:镀锌钢管	m	53.37			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：柯生乡无角欧拉羊繁育推广基地补短板建设
项目-1#、2#、3#羊舍电气工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 规格:SC50					
13	030411001002	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC40	m	58.5			
14	030411001003	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC32	m	24.9			
15	030411001004	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:刚性阻燃管 3. 规格:PVC25	m	313.92			
16	030411001005	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:刚性阻燃管 3. 规格:PVC20	m	819.48			
17	030411004001	配线	1. 名称:照明配线 2. 配线形式:穿管暗配 3. 型号、规格:WDZ-GYJS(F)-10	m	292.5			
18	030411004002	配线	1. 名称:照明配线 2. 配线形式:穿管暗配 3. 型号、规格:WDZ-GYJS(F)-4	m	826.02			
19	030411004003	配线	1. 名称:照明配线 2. 配线形式:穿管暗配 3. 型号、规格:WDZ-GYJS(F)-2.5	m	2318.67			
20	030411004004	配线	1. 名称:照明配线 2. 配线形式:穿管暗配 3. 型号、规格:NH-BV-25	m	213.48			
21	030411004005	配线	1. 名称:照明配线 2. 配线形式:穿管暗配 3. 型号、规格:NH-BV-16	m	124.5			
22	030411004006	配线	1. 名称:照明配线 2. 配线形式:穿管暗配 3. 型号、规格:BV-4	m	115.74			
23	030411004007	配线	1. 名称:照明配线 2. 配线形式:穿管暗配 3. 型号、规格:BV-2.5	m	139.77			
24	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统 2. 电压等级(kV):1KV	系统	3			
25	030406005001	普通交流同步电动	1. 名称:普通交流同步	台	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：柯生乡无角欧拉羊繁育推广基地补短板建设项目-1#、2#、3#羊舍电气工程

第 3 页 共 3 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 柯生乡无角欧拉羊繁育推广基地补短板建设项目-1#、2#、3#羊舍电气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：柯生乡无角欧拉羊繁育推广基地
补短板建设项目-1#、2#、3#羊舍电气工程

标段：柯生乡无角欧拉羊繁育推广基地补短板建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 柯生乡无角欧拉羊繁育推广基地补短板建设项目-1#、2#、3#羊舍电气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：