



果洛州班玛县中心养老院项目工程

招标控制价

招标控制价 (小写): 1899636.05

(大写): 壹佰捌拾玖万玖仟陆佰叁拾陆元零伍分

招标人

: 班玛县民政局



造价咨询人

: 青海颀达工程项目管理有限公司



法定代理人
或其授权人

: 沙东 (签字或盖章)



编制人

法定代理人
或其授权人

: 王秀娟 (签字或盖章)



复核人

编制时间 : 2025年06月23日

复核时间 : 2025年06月23日



果洛州班玛县中心养老院项目工程

招标工程量清单


招标人：班玛县民政局
(单位章)



造价咨询人：海颐达工程项目管理有限公司
(单位公章)



法定代理人
或其授权人：沙东
(签字或盖章)



法定代理人
或其授权人：王秀娟
(签字或盖章)



编制人：孔彦芳
(造价人员签字盖专用章)



复核人：白新兰
(造价工程师签字盖专用章)



编制时间：2025年06月23日

复核时间：2025年06月23日

总 说 明

工程名称：果洛州班玛县中心养老院项目

1. 工程概况：

1.1 项目名称：果洛州班玛县中心养老院项目

1.2 项目地点：班玛县赛来塘镇

1.3 建设内容：新建围墙、围墙下毛石挡墙、大门及值班室，新建硬化路、铺装、绿化、土方回填、排水、暖气主管接入等室外工程；

2. 工程量清单编制依据：

2.1 国标GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》；

2.2 人工费按照：青建工（2024）388号文《青海省住房和城乡建设厅关于调整青海省建设工程预算定额人工费单价的通知》。

2.3 青建工[2019]116号文《青海省住房和城乡建设厅关于重新调整青海省建设工程计价依据增值税税率的通知》。

3. 其他不可预见费及风险投标单位自行按实际考虑。

4. 本工程量清单应与招标文件中的投标须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及图纸等一起阅读和理解。

5. 安全文明施工费按照青建工（2022）222号关于《青海省住房和城乡建设厅关于调整建设工程安全文明施工费的通知》执行。

6. 规费和税金应按国家、省级或行业建设主管部门的规定计算，不得作为竞争性费用。

7. 清单中未详细列出的施工内容均包含在相应清单的综合单价中。

8. 投标单位在投标过程中根据施工图纸详细核对工程量清单，若有不符之处请在投标截止日前七日内通过招标单位以书面形式澄清，否则认为全部接受，且认为所含内容全部计入投标总价。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：值班室、铁艺大门—土建工程

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		土石方工程						
1	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别:基础土方开挖 2. 挖土深度:-1.5m 3. 做法补充:按相应技术规范及图纸设计要求	m3	54.8			
2	010103001001	回填方	1. 密实度要求:回填土压实系数不应小于0.94 2. 填方材料品种:无湿陷性、无腐蚀性土回填 3. 做法补充:按相应技术规范及图纸设计要求	m3	35.78			
3	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:废土方 2. 运距:根据现场实际情况自行考虑 3. 做法补充:按相应技术规范及图纸设计要求	m3	19.02			
		分部小计						
		砌筑工程						
4	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU20煤矸石实心砖 2. 墙体类型:砖基础(±0以下) 3. 砂浆强度等级、配合比:M10.0水泥砂浆 4. 做法补充:按相应技术规范及图纸设计要求	m3	7.37			
5	010401003002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU15煤矸石多孔砖 2. 墙体类型:(±0以上)240mm厚内外墙体 3. 砂浆强度等级、配合比:M10.0混合砂浆 4. 做法补充:按相应技术规范及图纸设计要求	m3	15.13			
		分部小计						
		混凝土及钢筋混凝土工程						
6	010501001001	基础垫层	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	2.95			
7	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类:商砼	m3	7.17			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：值班室、铁艺大门—土建工程

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 混凝土强度等级:C30					
8	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	4.71			
9	010503005001	过梁	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.56			
10	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	2.64			
11	010503002001	矩形梁	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	2.08			
12	010505001001	有梁板	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	3.63			
13	010507005001	压顶	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C20	m3	0.22			
14	010505006001	女儿墙	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	2.75			
15	010507007001	其他构件	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	1.1			
16	010507001001	散水	1. 名称:室外散水 2. 做法:详见青19J2-12-散1 1) 20厚1:2.5水泥砂浆抹面压光 2) 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3) 60厚C20混凝土 4) 150厚天然级配砂砾层(防冻胀) 5) 素土碾压,向坡3%-5% 3. 做法补充:按相应技术规范及图纸设计要求	m2	8.29			
17	010507004001	台阶	名称:混凝土台阶 做法:详见青19J2-8-台1 1. 60厚C20混凝土(厚度不包括踏步三级部分)随打随抹,上撒1:1水泥砂子压光,台阶面外坡1% 2. 150厚天然级配砂砾层(防冻胀) 3. 素土碾压 4. 做法补充:按相应技术规范及图纸设计要求	m2	2.5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：值班室、铁艺大门—土建工程

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
18	010515001001	现浇构件钢筋	1. 现浇构件圆钢筋 钢筋HPB300(直径mm) ≤10	t	0.413			
19	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件 带肋钢筋 HRB400以内 (直径mm) ≤10	t	1.127			
20	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件 带肋钢筋 HRB400以内 (直径mm) ≤18	t	1.514			
21	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:砌体内加固钢筋	t	0.133			
22	010516002001	预埋铁件	1. 规格:铁件安装	t	0.082			
		分部小计						
		金属结构工程						
23	010606013001	屋面检修钢爬梯	1. 名称:屋面检修钢爬梯 2. 做法:青02J06-87 3. 做法补充:按相应技术规范及图纸设计要求	t	0.049			
24	011506003001	玻璃雨篷	1. 名称:成品玻璃雨篷 2. 玻璃材料品种、规格:雨篷 夹层玻璃托架式 3. 专业厂家制作安装	m ²	2.2			
		分部小计						
		门窗工程						
25	B010801001001	成品烤漆实木门	1. 门代号及洞口尺寸:M1022 2. 门框或扇外围尺寸:1000mm*2200mm 3. 门框、扇材质:成品烤漆实木门,选购成品,配木门套,自带油漆 4. 五金配件:含相应门配套所有五金构件	樘	1			
26	010802004001	三防安全门	1. 门代号及洞口尺寸:M1222 2. 门框或扇外围尺寸:1200mm*2200mm	樘	1			
本页小计								

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 值班室、铁艺大门--土建工程

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			3. 门框、扇材质:选购成品三防安全门 4. 五金配件:含相应门配套所有五金构件					
27	010804003001	不锈钢装饰门	1. 门代号:不锈钢装饰门(铁艺大门旁小侧门) 2. 门框或扇外围尺寸:高1.8米,宽1.8米 3. 门框、扇材质:具体样式材质由建设方选定	樘	1			
28	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C0615 600*1500 2. 框、扇材质:70系断桥铝合金窗单框双玻中空玻璃(5+15A+5) 3. 玻璃品种、厚度:安全玻璃 4. 五金配件:含相应窗配套所有五金构件 5. 含金属纱窗	樘	2			
29	010807001002	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1818 1800*1800 2. 框、扇材质:70系断桥铝合金窗单框双玻中空玻璃(消防救援窗)(5+15A+5) 3. 玻璃品种、厚度:安全玻璃 4. 五金配件:含相应窗配套所有五金构件 5. 含金属纱窗	樘	2			
30	010807005001	外窗护窗栏杆	1. 选用图集:青19J1-5-146-3 2. 材质:不锈钢管栏杆扶手 3. 外窗护窗栏杆	m2	8.28			
31	010809004001	石材窗台板	1. 石材窗台板(厚1.8cm) 2. 做法:青19J1-4-18	m2	1.5			
		分部小计						
		屋面及防水工程						
32	010902003001	屋面刚性层	屋面做法:青19J2-224-屋11(值班	m2	33.29			
本页小计								

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：值班室、铁艺大门—土建工程

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			室屋面及门洞屋面) 1. 40厚C20细石混凝土保护层, 配Φ6的级钢, 双向@150, 钢筋网片绑扎或点焊(设分格缝) 2. 10厚低强度等级砂浆隔离层 3. 防水卷材或涂膜层(另做) 4. 20厚1:3水泥砂浆找平层 5. 最薄30厚LC5.0轻集料混凝土2%找坡层 6. 保温层(另做) 7. 钢筋混凝土屋面板 3. 做法补充:按相应技术规范及图纸设计要求					
33	010902001001	屋面卷材防水	部位:值班室屋面及门洞屋面 1. 防水:2道4mm厚SBS改性沥青防水卷材,面层带矿物颗粒保护层 2. 做法补充:按相应技术规范及图纸设计要求	m ²	44.98			
34	010903003001	墙面砂浆防水(防潮)	1. 墙身防潮 2. 做法:所有外墙在-0.02m标高处做20厚1:3防水砂浆防潮层,水泥砂浆中加入3%-5%防水粉 3. 做法补充:按相应技术规范及图纸设计要求	m ²	16.61			
35	010904004001	楼(地)面变形缝	1. 女儿墙、屋面、散水等设伸缩缝(建筑油膏),缝宽20mm 2. 材质:建筑油膏 3. 做法补充:按相应技术规范及图纸设计要求	m	25			
36	010902006001	屋面雨水斗	1. 名称:87型屋面雨水斗 2. 做法补充:按相应技术规范及图纸设计要求	个	1			
37	010902006002	屋面(廊、阳台)泄(吐)水管	1. 吐水管品种、规格:Φ110PVC雨水管 2. 做法补充:按相应技	根	1			
本页小计								

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 值班室、铁艺大门--土建工程

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			术规范及图纸设计要求					
38	010902006003	水簸箕	1. 名称: 水簸箕 2. 做法: 铁簸箕 3. 做法补充: 按相应技术规范及图纸设计要求	个	1			
		分部小计						
		保温、隔热、防腐工程						
39	011001001001	保温隔热屋面	部位: 值班室屋面 1. 保温隔热材料品种、规格、厚度: 150mm厚岩棉保温板 2. 做法补充: 按相应技术规范及图纸设计要求	m2	21			
40	011001003001	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位: 值班室外墙面 2. 保温隔热面层材料品种、规格、性能: 100厚岩棉保温装饰一体板 3. 做法补充: 按相应技术规范及图纸设计要求	m2	79.47			
41	011003001001	防腐层	1. 地面以下结构防腐措施混凝土表面 2. 做法: 冷底子油两遍, 沥青胶泥涂层厚度 $\geq 300\mu m$ 3. 做法补充: 按相应技术规范及图纸设计要求	m2	41.23			
42	011002002001	防腐砂浆面层	1. 防腐部位: 埋入土中的砌体结构表面 2. 砂浆、胶泥种类、配合比: 1:2水泥砂浆抹面, 再做防腐措施	m2	53.45			
		分部小计						
		楼地面装饰工程						
43	011102003001	块料楼地面	名称: 防滑铺地砖地面 做法: 详见青19J2-85地29 部位: 值班室地面 1. 铺6-10厚地砖地面, 干水泥擦缝 2. 5厚水泥砂浆结合层	m2	14.65			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：值班室、铁艺大门—土建工程

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			(内掺建筑胶) 3. 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶) 4. 水泥浆一道(内掺建筑胶) 5. 60厚C20混凝土 6. 150厚天然级配砂砾层 7. 素土夯实 8. 做法补充:按相应技术规范及图纸设计要求					
44	011105003001	块料踢脚线	部位:地砖踢脚 做法:青19J2-111-踢20(150mm高) 1. 6~10厚铺地砖踢脚,稀水泥浆(或彩色水泥浆)擦缝 2. 6厚1:2水泥砂浆(内掺建筑胶)粘结层 3. 6厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛 4. 刷加气混凝土界面处理剂一道(墙面先用水润湿) 5. 做法补充:按相应技术规范及图纸设计要求	m	18.72			
		分部小计						
		油漆、涂料、裱糊工程						
45	011407001001	墙面喷刷涂料	名称:外墙面涂料墙面 部位:门洞外墙面及门洞顶棚 做法:青19J2-27-外18 1. 高级外墙防水涂料 2. 一道5厚水泥防水砂浆 3. 做法补充:按相应技术规范及图纸设计要求	m2	88.97			
46	011406001001	抹灰面油漆	名称:乳胶漆内墙面 部位:值班室内墙面 3. 做法:青19J2-130-内39 1. 乳胶漆两道 2. 满刮腻子两道	m2	52.97			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 值班室、铁艺大门--土建工程

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			3. 刷稀释乳胶漆一道 4. 局部腻子找平 5. 5厚1:2.5水泥砂浆找平 6. 9厚1:3水泥3砂浆打底扫毛 7. 刷素水泥浆一道 (内掺建筑胶) 8. 做法补充:按相应技术规范及图纸设计要求					
47	011406001002	抹灰面油漆	名称: 顶棚 部位: 值班室顶棚 做法: 青19J2-182-棚19 1. 刷无光油漆面层 2. 3厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆抹面找平 3. 5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 4. 刷素水泥浆一道 (内掺建筑胶) 5. 板底用水加10%火碱清洗油渍, 并用1:0.5:1水泥石灰膏砂浆将板缝嵌实抹平	m2	14.23			
		分部小计						
		铁艺大门						
48	010804003002	铁艺大门	1. 门代号: 铁艺大门 2. 门框或扇外围尺寸: 高3米, 宽5.76米 3. 门框、扇材质: 具体样式材质由建设方选定	樘	1			
		分部小计						
		措施项目						
49	011701001001	综合脚手架		m2	20.5			
50	011702001001	基础垫层模板		m2	5.38			
51	011702001002	条形基础模板		m2	17.09			
52	011702003001	构造柱模板		m2	40.12			
53	011702006001	矩形梁模板		m2	19.89			
54	011702008001	圈梁模板		m2	28.17			
55	011702009001	过梁模板		m2	6.24			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 值班室、铁艺大门—土建工程

标段：果洛州班玛县中心养老院项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	011707001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	7.87			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	5.7			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.53			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.9			
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.96			
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45			
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75			
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。除措施费和“费率”外的其他项，也可只填“金额”数值，但应在各子项说明施工方案

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

暂列金额明细表

工程名称: 值班室、铁艺大门--土建工程

标段：果洛州班玛县中心养老院项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 值班室、铁艺大门—土建工程

标段：果洛州班玛县中心养老院项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 值班室一电气工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		强电						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:照明配电箱AL 2. 型号:400*400*200mm 3. 规格:Pe=6KW 4. 安装方式:箱底距地1.5m暗装	台	1			
2	030412005001	荧光灯	1. 名称:双管节能荧光灯 2. 规格:2*32W 3. 安装形式:吸顶安装	套	2			
3	030404034001	照明开关	1. 名称:单联单控开关 2. 规格:250V/10A 3. 安装方式:距地1.4m暗装	个	2			
4	030404035001	插座	1. 名称:单相二三孔插座 2. 规格:250V/10A 3. 安装方式:底边距地0.3m, 暗装	个	6			
5	030411006001	接线盒	1. 名称:开关(插座)盒 2. 规格:86型 3. 安装形式:暗装	个	8			
6	030411006002	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 规格:86型 3. 安装形式:暗装	个	2			
7	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV22-4*10mm ² 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:穿管敷设 5. 电压等级(kV):1KV	m	6.6			
8	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电缆终端头 2. 规格:电缆截面(10mm ² 以内) 3. 材质、类型:铜芯 4. 电压等级(kV):1KV	个	2			
9	030411004001	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:BV-2.5mm ² 4. 材质:铜芯	m	44.8			
10	030411004002	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:BV-4mm ²	m	14.4			
本页小计								

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

表一-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：值班室—电气工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			4. 材质:铜芯					
11	030411001001	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC50 4. 配置形式:暗配	m	5.8			
12	030411001002	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:塑料管 3. 规格:FPC25 4. 配置形式:暗配	m	13.6			
13	030411001003	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:塑料管 3. 规格:FPC20 4. 配置形式:暗配	m	15.2			
14	030409002001	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:镀锌扁钢 3. 规格:-40*4	m	45.28			
15	030409008001	等电位端子箱、测试板	1. 名称:总等电位端子箱MEB	台	1			
16	030409008002	等电位端子箱、测试板	1. 名称:接地电阻测试点	块	2			
17	030414002001	送配电装置系统	1. 送配电装置系统	系统	1			
		分部小计						
		综合布线						
18	030502010001	配线架	1. 名称:综合布线配线架 2. 安装方式:底边距地1.5m, 暗装	个	1			
19	030502012001	信息插座	1. 名称:网络插座 2. 安装方式:底边距地0.3m, 暗装 3. 底盒材质、规格:86型底盒安装	个	1			
20	030502004001	电视、电话插座	1. 名称:电话插座 2. 安装方式:底边距地0.3m, 暗装 3. 底盒材质、规格:86型底盒安装	个	1			
21	030502007001	光缆	1. 名称:光缆 2. 规格:4芯单模光纤 3. 敷设方式:穿管敷设	m	12.6			
22	030502005001	双绞线缆	1. 名称:双绞线 2. 规格:UTP6-4*2*0.5	m	12			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：值班室—电气工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			3. 敷设方式:穿管敷设					
23	030411001004	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC40 4. 配置形式:暗配	m	11.6			
24	030411001005	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:塑料管 3. 规格:PVC25 4. 配置形式:暗配	m	11			
		分部小计						
		有线电视						
25	030505003001	前端机柜	1. 名称:有线电视前端箱VH 2. 安装方式:底边距地1.5m, 暗装	个	1			
26	030502004002	电视、电话插座	1. 名称:电视插座 2. 安装方式:底边距地0.3m, 暗装 3. 底盒材质、规格:86型底盒安装	个	1			
27	030502007002	光缆	1. 名称:光缆 2. 规格:4芯单模光纤 3. 敷设方式:穿管敷设	m	6.3			
28	030505005001	射频同轴电缆	1. 名称:视频同轴电缆 2. 规格:SYWV-75-5 3. 敷设方式:穿管敷设	m	3.5			
29	030411001006	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC40 4. 配置形式:暗配	m	5.8			
30	030411001007	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:塑料管 3. 规格:PVC20 4. 配置形式:暗配	m	3			
		分部小计						
		措施项目						
31	031301017001	脚手架搭拆			1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 值班室—电气工程

标段：果洛州班玛县中心养老院项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

注: 1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”, 其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 值班室—电气工程

标段：果洛州班玛县中心养老院项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 值班室—采暖工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		采暖						
1	031001001001	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热媒体 3. 规格、压力等级:镀锌钢管, DN25 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求及相关验收规范进行水冲洗	m	25.3			
2	031001001002	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热媒体 3. 规格、压力等级:镀锌钢管, DN20 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求及相关验收规范进行水冲洗	m	18.5			
3	031002001001	管道支架	1. 材质:角钢 2. 管架形式:一般管道支架	kg	15.91			
4	031201003001	金属结构刷油	1. 除锈级别:手工轻锈 2. 油漆品种:防锈漆、银粉漆 3. 结构类型:一般钢结构 4. 涂刷遍数、漆膜厚度:各两遍	kg	14.46			
5	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:球阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:螺纹连接	个	2			
6	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:螺纹连接	个	4			
7	031003001003	螺纹阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:螺纹连接	个	2			
8	031003001004	螺纹阀门	1. 类型:散热器温控阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:螺纹连接	个	2			
本页小计								

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 值班室--采暖工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 值班室—采暖工程

标段：果洛州班玛县中心养老院项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人（造价工程师）：

注: 1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”, 其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 值班室--采暖工程

标段：果洛州班玛县中心养老院项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 值班室—采暖工程

标段：果洛州班玛县中心养老院项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-13

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外总图—土建工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		室外土方						
1	010103001002	土方回填	1. 密实度要求:详见设计图纸 2. 填方材料品种:素土回填 3. 包含全部工序	m3	7397			
		分部小计						
		广场砖铺设						
2	011102003002	广场砖铺装	1. 60厚广场砖 2. 20厚1:3水泥砂浆 3. 150厚C25素混凝土 4. 200厚自然级配沙, 压实系数不小于0.95 5. 素土夯实, 压实系数不小于0.93 6. 详见设计图纸, 包含全部工序	m2	1300			
		分部小计						
		石板路铺装						
3	011102003003	石板路铺装	1. 70厚片石 2. 20厚1:3水泥砂浆 3. 150厚C25素混凝土 4. 200厚自然级配沙, 压实系数不小于0.95 5. 素土夯实, 压实系数不小于0.93 6. 宽度1.2m, 详见设计图纸, 包含全部工序	m2	150			
		分部小计						
		道路硬化						
4	040203007001	水泥混凝土	1. 220厚C25混凝土面层 2. 300厚自然级配沙, 压实系数不小于0.95 3. 素土夯实, 压实系数不小于0.93 4. 详见设计图纸, 包含全部工序	m2	845			
5	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 混凝土立道牙做法: 青19J5-1-27-① 2. C25预制混凝土立道牙 3. 20mm厚1:3石灰砂浆	m	456			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 室外总图—土建工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			4. 50~150mm厚同路面或用灰土垫层 5. 做法详见图集及设计图纸, 包含全部工序					
		分部小计						
		停车位标线						
6	040205006001	标线	1. 名称:5个停车位标线 2. 材料品种:热熔涂料 3. 包含全部工序, 详见设计图纸	m ²	8.36			
		分部小计						
		毛石挡墙 (225m)						
7	010403010001	毛石挡土墙	1. 名称:毛石挡土墙 (H=2.2m) 基础埋深-1.5m 2. 挡土墙基础及墙身均采用MU40毛石, 水泥砂浆M10.0砌筑. 挡土墙外露面向用M10.0水泥砂浆勾缝。 3. 选用的毛石必须合格, 要求无风化、无裂纹、中部最小厚度不得小于200mm, 砌体自重必须达到23kn/m 4. 挡土墙墙身设泄水口, 预埋PVC管Φ=100, 孔口中心距为2.0m. 上下交错梅花状布置, 挡土墙每隔15m应设置一道变形缝, 变形缝宽度为30mm, 缝内沿墙的内、外、顶三边填塞沥青麻筋或涂沥青木板, 塞入深度不宜小于200mm。 5. 挡土墙表面用1:3水泥砂浆勾20mm凸缝 6. 挡土墙后设砾砂夯实滤水层, 厚300mm, 墙后泄水孔下设粘土夯实隔水层, 厚300mm, 宽度同	m	225			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表一-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外总图—土建工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			墙后填土的宽度。 7. 挡土墙后回填土采用碎石土, 填土内不得混有有机物或其它杂物, 填土时应边砌墙边填土。 8. 挡土墙选用图集《17J008》53页, 图中未尽事宜, 均按图集《17J008》及国家现行标准、规范执行。 9. 挡土墙顶部设300mm厚C20砼压顶 10. 做法详见设计图纸, 包含土方、砌体、填料、排水管、伸缩缝、压顶等全部工序					
8	010507003001	排水明沟	1. 排水明沟: V型排水明沟 开口宽度500mm, 底宽300mm, 高度500mm 2. 地沟做法参见图纸设计, 壁厚150mm厚 C25混凝土 3. 含土方、钢筋、混凝土、模板、防水、盖板等全部工序, 做法详见图集及设计图纸	m	450			
		分部小计						
		新建围墙 (225m)						
9	010401003003	铁艺围墙	1. 名称: 铁艺围墙 H=2m 砖砌矮墙高度0.6m 2. 围墙0.00m处及0.6处各设一道240*240mmC30圈梁, 内配4 Φ 12 Φ 8@200钢筋 3. 围墙每隔3.67m设构造柱, 构造柱尺寸240*240mm, 高度2m, 内配4 Φ 12 Φ 8@200钢筋 4. 地上部分均采用MU7.5煤矸石实心砖,	m	225			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外总图—土建工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			M7.5水泥砂浆砌筑，墙厚240mm 5. 围墙采用高级外墙防水涂料粉刷 6. 围墙长度每隔30米设伸缩缝 7. 流水洞间隔两米设一个，洞内壁抹20厚1:2水泥砂浆加5%防水剂 8. 防潮层为20厚1:2.5水泥砂浆加5%防水剂 9. 砖柱顶部做1:2水泥砂浆找坡，坡向两边，坡度2% 10. 铸铁铁艺围栏（颜色黑色），样式甲方自定 11. 本图未尽事宜请严格按照国家现行规范执行 12. 标高、尺寸应与现场标高、尺寸复核后方可施工 13. 包含砖砌、混凝土、模板、钢筋、铁艺围墙，刷油等全部工序，详见设计图纸					
		分部小计						
		围墙改造（85m）						
10	010401003004	围墙改造	1. 名称：围墙改造 H=2m 砖砌矮墙高度0.6m 2. 原有围墙拆除至0.6m处，保留原有围墙砖柱，改造做法参照新建，根据现场调整 3. 围墙采用高级外墙防水涂料粉刷 4. 围墙长度每隔30米设伸缩缝 5. 流水洞间隔两米设一个，洞内壁抹20厚1:2水泥砂浆加5%防水剂 6. 砖柱顶部做1:2水泥	m	85			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 室外总图—土建工程

标段：果洛州班玛县中心养老院项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	011707001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	7.87			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	5.7			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.53			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.9			
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.96			
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45			
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75			
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注: 1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”, 其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 室外总图—土建工程

标段：果洛州班玛县中心养老院项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 室外总图—土建工程

标段：果洛州班玛县中心养老院项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人(造价工程师):

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 室外总图—电气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 室外总图—电气工程

标段：果洛州班玛县中心养老院项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

注: 1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”, 其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 室外总图—电气工程

标段：果洛州班玛县中心养老院项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 室外总图一电气工程

标段：果洛州班玛县中心养老院项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人（造价工程师）：

表-13

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 室外总图—采暖工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		采暖						
1	031001002001	钢管	1. 安装部位: 室外地沟 2. 介质: 热媒体 3. 规格、压力等级: 无缝钢管, DN70 4. 连接形式: 焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 按设计要求及相关验收规范进行水冲洗	m	150			
2	031002001002	管道支架	1. 材质: 角钢 2. 支架形式: 一般管道支架	kg	54.5			
3	031201003002	金属结构刷油	1. 除锈级别: 手工轻锈 2. 油漆品种: 防锈漆、银粉漆 3. 结构类型: 一般钢结构 4. 涂刷遍数、漆膜厚度: 各两遍	kg	54.5			
4	031201001001	管道刷油	1. 除锈级别: 手工轻锈 2. 油漆品种: 红丹防锈漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度: 两遍	m ²	35.8			
5	031208002001	管道绝热	1. 绝热材料品种: 优质离心玻璃棉 (外包复合铝箔) 2. 绝热厚度: 60mm 3. 管道外径: DN70	m ³	4.03			
6	031003003001	焊接法兰阀门	1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN70 3. 连接形式: 焊接	个	1			
7	031003003002	焊接法兰阀门	1. 类型: 平衡阀 2. 规格、压力等级: DN70 3. 连接形式: 焊接	个	1			
8	031003011001	法兰	1. 材质: 碳钢 2. 规格、压力等级: DN70 3. 连接形式: 焊接	副	2			
9	031003001005	螺纹阀门	1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN25	个	1			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 室外总图—采暖工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 室外总图—采暖工程

标段：果洛州班玛县中心养老院项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 室外总图—采暖工程

标段：果洛州班玛县中心养老院项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 室外总图—采暖工程

标段：果洛州班玛县中心养老院项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-13

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外总图—给排水工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		排水						
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室外直埋 2. 介质:排水 3. 材质、规格:HDPE双壁波纹管, DN300 4. 连接形式:承插胶圈连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求及相关验收规范进行闭水试验	m	106			
2	010404001001	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:300mm厚3:7灰土垫层	m3	28.62			
3	010404001002	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:100mm厚级中粗砂垫层	m3	9.54			
4	010101003002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:根据地质报告及现场实际情况确定 2. 挖土深度:-1.9m	m3	181.26			
5	010103001004	回填方	1. 填方材料品种:符合要求的原状土或素土	m3	143.1			
6	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:余土外运 2. 运距:投标人根据现场实际情况自行考虑	m3	38.16			
		分部小计						
		雨水						
7	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室外直埋 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:HDPE双壁波纹管, DN300 4. 连接形式:承插胶圈连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求及相关验收规范进行闭水试验	m	105			
8	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室外直埋 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:HDPE双壁波纹管, DN200 4. 连接形式:承插胶圈	m	44			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 室外总图—给排水工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：按设计要求及相关验收规范进行闭水试验					
9	010404001003	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度：300mm厚3：7灰土垫层	m3	38.91			
10	010404001004	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度：100mm厚级中粗砂垫层	m3	12.97			
11	010101003003	挖沟槽土方	1. 土壤类别：根据地勘报告及现场实际情况确定 2. 挖土深度：-1.9m	m3	228.83			
12	010103001005	回填方	1. 填方材料品种：符合要求的原状土或素土	m3	210.7			
13	010103002003	余方弃置	1. 废弃料品种：余土外运 2. 运距：投标人根据现场实际情况自行考虑	m3	51.88			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 室外总图—给排水工程

标段：果洛州班玛县中心养老院项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

注: 1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”, 其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 室外总图—给排水工程

标段：果洛州班玛县中心养老院项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 室外总图—给排水工程

标段：果洛州班玛县中心养老院项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-13

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 室外总图—采暖土建工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		采暖土建						
1	010507003002	地沟	1. 室外新建地沟尺寸:1200*1200mm, 2. 地沟做法参见图集03R411-2中G105-200-IV型防潮地沟,壁厚200mm厚 3. 地沟盖板做法参见图集03R411-2第76页GB-12-3型,板厚150mm 4. 含土方、钢筋、混凝土、模板、防水、盖板等全部工序,做法详见图集及设计图纸	m	77			
2	010507006001	检查井	1. 检查井规格: 1400×1400×2000(h) 2. 检查井梁、盖板等做法及配筋详见图集03R411-2-87页 3. 室外管沟阀门井做法参见图集13SR425 4. 管沟与检查井连接做法参见图集03R411-2-88/89页 5. 备注:含土方、垫层、混凝土、钢筋、模板、抹灰,防水,防坠网,井盖等全部工序,做法详见图集及设计图纸	座	2			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 室外总图—采暖土建工程

标段：果洛州班玛县中心养老院项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人（造价工程师）：

注: 1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”, 其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 室外总图—采暖土建工程

标段：果洛州班玛县中心养老院项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称: 室外总图--采暖土建工程 标段: 果洛州班玛县中心养老院项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 室外总图—采暖土建工程

标段：果洛州班玛县中心养老院项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 室外总图—给排水土建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		给排水土建						
1	040504002001	混凝土井	1. 混凝土污水检查井 1000*1000mm 2. 做法详见图集04S531-5-15 3. 备注:含土方、垫层、混凝土、钢筋、模板、抹灰,防水,防坠网,井盖等全部工序,做法详见图集及设计图纸	座	5			
2	040504002002	混凝土井	1. 混凝土雨水检查井 1000*1000mm 2. 做法详见图集04S531-5-15 3. 备注:含土方、垫层、混凝土、钢筋、模板、抹灰,防水,防坠网,井盖等全部工序,做法详见图集及设计图纸	座	8			
3	040504009001	雨水口	1. 砖砌雨水口 750*450mm 2. 做法详见图集05S518-6 3. 备注:含土方、垫层、混凝土、钢筋、模板、抹灰,防水,铸铁篦子等全部工序,做法详见图集及设计图纸	座	14			
4	050101012001	雨水花园	1. 名称: 雨水花园 2. 做法: 1) 300mm滞水层 2) 450mm种植土层 3) 200mmΦ10-20中砂层 4) 200mmΦ30-40碎石排水层 5) 1.2mm厚防水土工布 6) 素土夯实, 夯实系数>0.96 3. 含土方工程 等所有工序, 做法详见设计图纸 4. 做法补充: 按相应技术规范及图纸设计要求	m2	75			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 室外总图—给排水土建工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 室外总图—给排水土建工程

标段：果洛州班玛县中心养老院项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人（造价工程师）：

注: 1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”, 其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 室外总图—给排水土建工程

标段：果洛州班玛县中心养老院项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称: 室外总图一给排水土建工程 标段: 果洛州班玛县中心养老院项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 室外总图—给排水土建工程

标段：果洛州班玛县中心养老院项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 室外总图—绿化工程

标段：果洛州班玛县中心养老院项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人(造价工程师):

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 室外总图—绿化工程

标段：果洛州班玛县中心养老院项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 室外总图—绿化工程

标段：果洛州班玛县中心养老院项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：