

海西州乌兰县乡镇政权
“五小”及基础设施提
升改造工程 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：海西州乌兰县乡镇政权“五小”及基础设施提升改造工程

第 1 页 共 2 页

一、本项目为海西州乡镇基层政权“五小”及基础设施提升改造工程，工程地点为海西州乌兰县，工程建设内容为希里沟镇新建停车棚、铜普镇铁艺大门、检查井，茶卡镇混凝土路面等工程。

二、编制依据：

1. 依据国标GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》、《青海省房屋建筑与装饰工程计价定额》2020版、《青海省通用安装工程计价定额》2020版；
2. 青建工〔2022〕222号青海省住房和城乡建设厅《关于调整建设工程安全文明施工费的通知》
3. 青建工〔2019〕116号《青海省住房和城乡建设厅关于重新调整青海省建设工程计价依据增值税税率的通知》
4. 青建工〔2024〕388号《青海省住房和城乡建设厅关于重调整青海省建设工程现行定额人工费单价的通知》
5. 材料差价执行2025年《青海工程造价管理信息》海西州乌兰县2025年第2期材料指导价及当期市场价

三、其他说明：1、分部分项工程量清单中对工程项目的工作内容、项目特征及具体做法只做重点描述，详细情况见实施方案、技术说明及相关标准图集或者设计。实施方案中不详之处根据规范要求及常规做法加以完善报价。2、投标人应充分考虑施工现场周边的实际情况对施工的影响、应充分考虑编制施工方案、并作出报价3、清单描述不明确的，以实施方案文件或者按照相关验收标准，图集为准，报价时请仔细阅读实施方案，规范，对于描述不详尽、不全面的，应根据规范及常规做法完善报价。4、投标人对工程量清单有任何疑问，应于招标文件规定的疑问提交截至日前提出，否则视为投标人认可该工程量包括了招标范围的全部内容。

总 说 明

工程名称：海西州乌兰县乡镇政权“五小”及基础设施提升改造工程

第 2 页 共 2 页



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建停车棚（希里沟镇）

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		停车棚						
1	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:三类土	m3	326.96			
2	010103001001	回填方	1. 密实度要求:≥0.97 2. 填方材料品种:素土	m3	278.24			
3	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:弃土 2. 运距:投标人自行考虑	m3	48.72			
4	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C20	m3	9.6			
5	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	31.56			
6	010507007001	其他构件	柱头二次浇筑 1. C35细石混凝土	m3	0.42			
7	010507007002	其他构件	柱头二次浇筑 1. C20素混凝土	m3	2.52			
8	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	7.56			
9	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件 带肋钢筋 HRB400以内 (直径mm) ≤18	t	1.782			
10	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋 带肋钢筋 HRB400以内 ≤10	t	0.928			
11	010901005001	膜结构屋面	1. 膜布品种、规格:采用优质的张拉膜建筑材料,面层为PVDF,等级为D级以上抗拉强度不少于2200(N/3cm),白色,透光率10%。高强度耐久,保用期至少十五年,张拉膜的颜色建议统采用RGB(255.251240)乳白色 2. 支柱(网架)钢材品种、规格:单挑悬壁式停车棚,由专业厂家二次深化设计后制作安装,含柱脚预埋件 3. 钢丝绳品种、规格:满足设计要求 4. 油漆品种、刷漆遍数:满足审计要求 5. 含二次深化设计费	m2	621			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建停车棚（希里沟镇）

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部小计						
		铺装						
12	041001001001	拆除路面	1. 材质:原混凝土地面及基层 2. 厚度:300厚 3. 含垃圾外运, 运距投标人自行考虑	m ²	180			
13	040203007001	水泥混凝土	1. 250mm厚C30混凝土面层, 分块捣制, 随捣随磨平, 4-6m设分仓缝, 缝宽20 2. 300厚天然级配砂垫层碾压 3. 素土夯实, 压实系数>0.94	m ²	180			
14	01B001	车档	1. 成品车档	副	48			
15	040205006001	标线	停车位标线及图案 1. 标线采用热熔型反光涂料, 其厚度为2.8或4.5mm, 涂料中应混合总重量15~23%的玻璃微珠。施工时标线表面须均匀撒布0.3~0.34 kg/m ² 的玻璃微珠。划线须专业公司进行放线、施工	m ²	64.1			
		分部小计						
		措施项目						
16	011702001001	垫层模板		m ²	17.6			
17	011702001002	独立基础模板		m ²	48			
18	011702002001	矩形柱模板		m ²	46.8			
19	011702025001	柱头二次浇筑模板		m ²	9.1			
20	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:挖掘机 起重机	台次	1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程（铜普镇）

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		建施						
1	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 场地平整后余土外运, 运距投标人自行考虑	m3	800			
2	010507001001	散水、坡道	1. 15厚1:2 5水泥砂浆压实抹光 2. 60厚C25混凝土 3. 150厚级配砂垫层(比面层宽出300) 4. 素土夯实(比面层宽出300), 向外坡 5. 沥青砂浆嵌缝	m2	70			
3	010507004001	台阶	1. 20厚花岗岩石板铺面, 正背面及四周涂满防污剂, 稀水泥擦缝撒素水泥面(洒适量清水) 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 3. C25混凝土台阶	m2	7.56			
4	041001001002	拆除散水	1. 材质:原散水及基层拆除 2. 厚度:200厚 3. 含垃圾外运, 运距投标人自行考虑	m2	70			
5	011605001001	台阶拆除	1. 材质:原散水及基层拆除 2. 厚度:200厚 3. 含垃圾外运, 运距投标人自行考虑	m2	7.56			
6	010804005001	金属格栅门	1. 门代号及洞口尺寸:8000*2400 2. 门框、扇材质:铁艺大门	樘	1			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程（铜普镇）

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		排水						
1	010101007002	管沟土方	1. 土壤类别:一二类土	m3	8.16			
2	010103001003	回填方	1. 密实度要求:≥0.94 2. 填方材料品种:素土	m3	7.44			
3	010103001004	回填方	1. 填方材料品种:中粗砂	m3	0.72			
4	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:弃土 2. 运距:投标人自行考虑	m3	0.72			
5	010507006001	检查井	1. 污水检查井为预制混凝土装配式检查井, 井径1000mm, 做法详见图集青22 S521-10 2. 井盖及支座采用中800球墨铸铁重型开盖及支座Q7500-7, 荷载等级为城-A级。井盖应具有防盗、防坠、防滑、防噪、防位移等功能, 并且在井盖上标明“污水”的字样。 3. 含土方及做法内所有内容	座	1			
6	041001009001	拆除井	1. 拆除原有检查井 2. 含垃圾外运, 运距投标人自行考虑	座	1			
7	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:排水 3. 材质、规格:HDPE双壁波纹管 De200 4. 连接形式:聚乙烯管夹连接 5. 环刚度为SN8.0 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计规范及要求水压试验	m	3			
8	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:排水 3. 材质、规格:HDPE双壁波纹管 De110 4. 连接形式:聚乙烯管夹连接 5. 环刚度为SN8.0 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计规范及	m	3			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程（茶卡镇）

标段：海西州乌兰县乡镇政权“五小”及基础设施提升改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	011707001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	7.87			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	5.7			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.53			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.9			
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.96			
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45			
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75			
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

