

河南县优干宁镇荷日恒村集体 工程
经济补短板项目

招标工程量清单

招 标 人：



造价咨询人：



2025年7月18日

封-1

青海省建设工程造价计价软件评测合格编号：TJDE-2020-21001；AZDE-2020-21001；SZDE-2020-21001；YLDE-2020-21001；SZGS-2022-22001；SZGS-2023-23001；ZHGL-2023-23001；FAGS-2024-24001；HMCS-2024-24001

河南省优干宁镇荷日恒
村集体经济补短板项目 工程

招标工程量清单

招 标 人:



造价咨询人:



法定代表人
或其授权人:

张金三
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:

陈智印
(签字或盖章)

编 制 人:



复 核 人:



编制时间: 2025 年 7 月 18 日

复核时间: 2025 年 7 月 18 日

清单编制说明

一、工程概况：

- 1、项目名称:河南县优干宁镇荷日恒村集体经济补短板项目。
- 2、项目地点:黄南州河南县。
- 3、主要建设内容:提升村集体经济汽修厂房（彩钢房）7500 平方米；改造彩钢板厂房屋面 9410 平方米,改造彩钢板厂房外墙面 2300 平方米，砖混结构厂房外墙保温及粉刷 900 平方米、新建厂房等。

二、编制依据

- 1、采用广联达计价软件 GCCP6.0 版软件；
- 2、采用工程量清单 GB50500-2013 计价规范；
- 3、依据建设项目设计图纸及有关文件、答疑等；
- 4、依据建设项目现行的标准图集、施工规范、技术标准、施工工艺等；

三、其他说明

- 1、措施项目、施工难度费、材料二次搬运费及其他不可预见费，投标单位自行踏勘现场自行考虑，一切风险由投标单位自行承担。
- 2、工程量清单及设计图纸范围内的所有施工内容由投标单位完成。
- 3、投标单位根据有关文件及有关标准图集、规范计算工程量，承担工程量及设计不详之处的风险。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 厂房改造—房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除部分						
1	011606002001	墙柱面龙骨及饰面拆除	1. 龙骨及饰面种类:原有彩钢板墙面拆除 2. 垃圾外运自行考虑	m2	2300			
2	011610002001	金属门窗拆除	1. 原有窗户拆除，做好成品保护材料利旧	樘	68			
3	011607001001	屋面拆除	1. 型材屋面拆除:原有彩钢板墙面拆除 2. 垃圾外运自行考虑	m2	9410			
4	011608002001	铲除涂料面	1. 铲除部位名称:铲除原有涂料面层 2. 铲除原墙面上的涂料直至基层，在对墙面状况进行查勘的基础上，对原墙面上由于、冻害、析盐或侵蚀所产生的损害予以修复；墙体表面与基底结合不牢固或者污染严重的面层，尤其是空鼓开裂的砂浆面层彻底清除干净，局部清理后,用水泥砂浆修补找平，梁柱部分用专用的聚合物修补砂浆修补；对外墙基层进行打磨、打毛、润湿、清扫等清洁处理，使基层洁净并具有良好的附着力。 3. 垃圾外运自行考虑	m2	900			
		分部小计						
		新做部分						
5	011207001001	彩钢板墙面	1. 部位： 厂房外墙面 2. 面层材料品种、规格： 0.50mm厚彩钢板+100mm厚岩棉板+0.50mm厚彩钢板	m2	2300			
6	010901002001	彩钢板屋面	1. 部位： 厂房屋面 2. 面层材料品种、规格： 0.50mm厚彩钢板+120mm厚岩棉板+0.50mm厚彩钢板 3. 防水材料品种、规格： 4 厚高聚物改性沥青	m2	8996.37			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：厂房改造—房屋建筑与装饰工程

标段：河南县优干宁镇荷日恒村集体经济补短板项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	011707001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	7.87			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	5.7			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.53			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.9			
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.96			
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45			
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75			
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 厂房改造—房屋建筑与装饰工程 标段: 河南县优干宁镇荷日恒村集体经济补短板项目 第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：厂房改造—房屋建筑与装饰工程

标段：河南县优干宁镇荷日恒村集体经济补短板项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建厂房1--房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	A. 1	土石方工程						
1	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别、土石比例：结合地勘资料综合考虑，结算不作调整 2. 挖土方式、深度、工作面、放坡系数：结合施工图、现场地貌综合考虑，结算不作调整 3. 备注：包括基底钎探	m3	57.12			
2	010103001001	回填方	1. 密实度要求：压实系数不小于0.94 2. 填方材料品种：素土回填	m3	41.14			
3	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：场地土 2. 运距：投标方自行考虑 3. 场内运距、余土弃土运距、建渣处置	m3	15.98			
		分部小计						
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程						
4	010501001002	刚性地坪	1. 混凝土强度等级：C25	m3	35.63			
5	010501001001	独立基础垫层	1. 混凝土强度等级：C20	m3	3.42			
6	010501003001	独立基础	1. 混凝土强度等级：C30	m3	11.47			
7	010502001001	矩形柱	1. 混凝土强度等级：C30	m3	1.02			
8	010502001002	矩形柱	1. C40无收缩细石混凝土	m3	0.1			
9	010502001003	矩形柱	1. 柱脚C20混凝土包裹	m3	0.51			
10	010503004001	圈梁	1. 混凝土强度等级：C30	m3	27.38			
11	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：带肋钢筋 HRB400以内（直径mm）≤10	t	0.968			
12	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：带肋钢筋 HRB400以内（直径mm）≤18	t	2.356			
13	010516001001	柱脚预埋螺栓	1. 钢材种类：Q235B 2. 规格：M24预埋螺栓	套	40			
		分部小计						
	A. 6	金属结构工程						
14	010602003001	钢桁架	1. 构件类型：钢架 GJ 2. 钢材品种、规格：	t	5.12			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建厂房1--房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			HW250X250X9X14 3. 除锈方式:进行喷砂(抛丸)除锈处理 4. 油漆要求:喷涂环氧铁红底漆涂料2遍,膜厚度70um,环氧云铁中间涂料1遍,膜厚度80um,氯化橡胶面涂料2遍,膜厚度为60um,总干膜厚度≥200um,位于室外和有特殊要求的部位,宜增加涂层厚度20 μ m~40 μ m安装完后在漆面损伤处应补刷 5. 防火要求:钢柱:(按耐火极限2.5小时)涂刷防火涂料;钢梁:(按耐火极限1.5小时)涂刷防火涂料;屋顶承重构件:(按耐火极限1.0小时)涂刷防火涂料					
15	010606001001	钢支撑、钢拉条	1. 构件类型:SC1、XG1 2. 钢材品种、规格:Φ20、Φ156*6.0 3. 除锈方式:进行喷砂(抛丸)除锈处理 4. 油漆要求:喷涂环氧铁红底漆涂料2遍,膜厚度70um,环氧云铁中间涂料1遍,膜厚度80um,氯化橡胶面涂料2遍,膜厚度为60um,总干膜厚度≥200um,位于室外和有特殊要求的部位,宜增加涂层厚度20 μ m~40 μ m安装完后在漆面损伤处应补刷 5. 防火要求:钢柱:(按耐火极限2.5小时)涂刷防火涂料;钢梁:(按耐火极限1.5小时)涂刷防火涂料;屋顶承重构件:(按耐火极限1.0小时)涂刷防火涂料	t	1.783			
16	010606001002	钢支撑、钢拉条	1. 构件类型:WLT*、WCG*、WXL*、WYC1 2. 钢材品种、规格:	t	1.049			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建厂房1--房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			C14(M12)、C14+C32X2.5、C14(M12)+C32X2.5、L50X5.0 3. 除锈方式:进行喷砂(抛丸)除锈处理 4. 油漆要求:喷涂环氧铁红底漆涂料2遍,膜厚度70um,环氧云铁中间涂料1遍,膜厚度80um,氯化橡胶面涂料2遍,膜厚度为60um,总干膜厚度≥200um,位于室外和有特殊要求的部位,宜增加涂层厚度20 μ m 40 μ m安装完后在漆面损伤处应补刷 5. 防火要求:钢柱:(按耐火极限2.5小时)涂刷防火涂料; 钢梁:(按耐火极限1.5小时)涂刷防火涂料; 屋顶承重构件:(按耐火极限1.0小时)涂刷防火涂料					
17	010606002001	屋面檩条	1. 构件类型:LT 2. 钢材品种、规格:Q235B C280*75*20*2.5 3. 除锈方式:进行喷砂(抛丸)除锈处理 4. 油漆要求:喷涂环氧铁红底漆涂料2遍,膜厚度70um,环氧云铁中间涂料1遍,膜厚度80um,氯化橡胶面涂料2遍,膜厚度为60um,总干膜厚度≥200um,位于室外和有特殊要求的部位,宜增加涂层厚度20 μ m 40 μ m安装完后在漆面损伤处应补刷 5. 防火要求:钢柱:(按耐火极限2.5小时)涂刷防火涂料; 钢梁:(按耐火极限1.5小时)涂刷防火涂料; 屋顶承重构	t	1.738			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建厂房1--房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			件：(按耐火极限1.0小时)涂刷防火涂料					
		分部小计						
	A. 8	门窗工程						
18	010802002001	彩板门	1. 门代号及洞口尺寸:M 1527 1500*2700mm 2. 门框、扇材质:成品钢制大门	樘	2			
19	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C 1518 1500*1800mm 2. 框、扇材质:70系列铝合金节能窗	樘	4			
		分部小计						
	A. 9	屋面及防水工程						
20	010901002002	彩钢板屋面	1. 部位：厂房屋面 2. 面层材料品种、规格：0.50mm厚彩钢板+120mm厚岩棉板+0.50mm厚彩钢板 3. 防水材料品种、规格：4 厚高聚物改性沥青防水卷材 1 道	m2	193.76			
		分部小计						
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
21	011207001001	彩钢板墙面	1. 部位：墙面 2. 面层材料品种、规格：0.50mm厚彩钢板+100mm厚岩棉板+0.50mm厚彩钢板	m2	78.44			
		分部小计						
		措施项目						
22	011702001001	独立基础	1. 独立基础模板	m2	32.4			
23	011702001002	独立基础垫层	1. 独立基础垫层模板	m2	7.4			
24	011702002001	矩形柱	1. 矩形柱模板	m2	11.04			
25	011702008001	圈梁	1. 圈梁模板	m2	182.36			
26	011705001001	大型机械设备进出场及安拆		台次	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 新建厂房1--房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 5 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 新建厂房1--房屋建筑与装饰工程

标段：河南县优干宁镇荷日恒村集体经济补短板项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 新建厂房1--房屋建筑与装饰工程 标段: 河南县优干宁镇荷日恒村集体经济补短板项目 第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 新建厂房1--房屋建筑与装饰工程

标段：河南县优干宁镇荷日恒村集体经济补短板项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建厂房2--房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	A. 1	土石方工程						
1	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别、土石比例：结合地勘资料综合考虑，结算不作调整 2. 挖土方式、深度、工作面、放坡系数：结合施工图、现场地貌综合考虑，结算不作调整 3. 备注：包括基底钎探	m3	57.12			
2	010103001001	回填方	1. 密实度要求：压实系数不小于0.94 2. 填方材料品种：素土回填	m3	30.78			
3	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：场地土 2. 运距：投标方自行考虑 3. 场内运距、余土弃土运距、建渣处置	m3	26.34			
		分部小计						
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程						
4	010501001002	刚性地坪	1. 混凝土强度等级：C25	m3	33.76			
5	010501001001	独立基础垫层	1. 混凝土强度等级：C20	m3	3.42			
6	010501003001	独立基础	1. 混凝土强度等级：C30	m3	11.47			
7	010502001001	矩形柱	1. 混凝土强度等级：C30	m3	0.89			
8	010502001002	矩形柱	1. C40无收缩细石混凝土	m3	0.1			
9	010502001003	矩形柱	1. 柱脚C20混凝土包裹	m3	0.51			
10	010503004001	圈梁	1. 混凝土强度等级：C30	m3	27.04			
11	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：带肋钢筋 HRB400以内（直径mm）≤10	t	0.969			
12	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：带肋钢筋 HRB400以内（直径mm）≤18	t	2.356			
13	010516001001	柱脚预埋螺栓	1. 钢材种类：Q235B 2. 规格：M24预埋螺栓	套	40			
		分部小计						
	A. 6	金属结构工程						
14	010602003001	钢桁架	1. 构件类型：钢架 GJ 2. 钢材品种、规格：	t	5.013			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建厂房2--房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			HW250X250X9X14 3. 除锈方式:进行喷砂(抛丸)除锈处理 4. 油漆要求:喷涂环氧铁红底漆涂料2遍,膜厚度70um,环氧云铁中间涂料1遍,膜厚度80um,氯化橡胶面涂料2遍,膜厚度为60um,总干膜厚度≥200um,位于室外和有特殊要求的部位,宜增加涂层厚度20 μ m~40 μ m安装完后在漆面损伤处应补刷 5. 防火要求:钢柱:(按耐火极限2.5小时)涂刷防火涂料;钢梁:(按耐火极限1.5小时)涂刷防火涂料;屋顶承重构件:(按耐火极限1.0小时)涂刷防火涂料					
15	010606001001	钢支撑、钢拉条	1. 构件类型:SC1、XG1 2. 钢材品种、规格:Φ20、Φ156*6.0 3. 除锈方式:进行喷砂(抛丸)除锈处理 4. 油漆要求:喷涂环氧铁红底漆涂料2遍,膜厚度70um,环氧云铁中间涂料1遍,膜厚度80um,氯化橡胶面涂料2遍,膜厚度为60um,总干膜厚度≥200um,位于室外和有特殊要求的部位,宜增加涂层厚度20 μ m~40 μ m安装完后在漆面损伤处应补刷 5. 防火要求:钢柱:(按耐火极限2.5小时)涂刷防火涂料;钢梁:(按耐火极限1.5小时)涂刷防火涂料;屋顶承重构件:(按耐火极限1.0小时)涂刷防火涂料	t	1.765			
16	010606001002	钢支撑、钢拉条	1. 构件类型:WLT*、WCG*、WXL*、WYC1 2. 钢材品种、规格:	t	1.11			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建厂房2--房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			C14(M12)、C14+C32X2.5、C14(M12)+C32X2.5、L50X5.0 3. 除锈方式:进行喷砂(抛丸)除锈处理 4. 油漆要求:喷涂环氧铁红底漆涂料2遍,膜厚度70um,环氧云铁中间涂料1遍,膜厚度80um,氯化橡胶面涂料2遍,膜厚度为60um,总干膜厚度≥200um,位于室外和有特殊要求的部位,宜增加涂层厚度20 μ m 40 μ m安装完后在漆面损伤处应补刷 5. 防火要求:钢柱:(按耐火极限2.5小时)涂刷防火涂料; 钢梁:(按耐火极限1.5小时)涂刷防火涂料; 屋顶承重构件:(按耐火极限1.0小时)涂刷防火涂料					
17	010606002001	屋面檩条	1. 构件类型:LT 2. 钢材品种、规格:Q235B C280*75*20*2.5 3. 除锈方式:进行喷砂(抛丸)除锈处理 4. 油漆要求:喷涂环氧铁红底漆涂料2遍,膜厚度70um,环氧云铁中间涂料1遍,膜厚度80um,氯化橡胶面涂料2遍,膜厚度为60um,总干膜厚度≥200um,位于室外和有特殊要求的部位,宜增加涂层厚度20 μ m 40 μ m安装完后在漆面损伤处应补刷 5. 防火要求:钢柱:(按耐火极限2.5小时)涂刷防火涂料; 钢梁:(按耐火极限1.5小时)涂刷防火涂料; 屋顶承重构	t	1.364			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建厂房2--房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			件：(按耐火极限1.0小时)涂刷防火涂料					
		分部小计						
	A. 8	门窗工程						
18	010802002001	彩板门	1. 门代号及洞口尺寸:M1527 1500*2700mm 2. 门框、扇材质:成品钢制大门	樘	2			
19	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1518 1500*1800mm 2. 框、扇材质:70系列铝合金节能窗	樘	4			
		分部小计						
	A. 9	屋面及防水工程						
20	010901002002	彩钢板屋面	1. 部位：厂房屋面 2. 面层材料品种、规格：0.50mm厚彩钢板+120mm厚岩棉板+0.50mm厚彩钢板 3. 防水材料品种、规格：4 厚高聚物改性沥青防水卷材 1 道	m2	219.87			
		分部小计						
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
21	011207001001	彩钢板墙面	1. 部位：外墙 2. 面层材料品种、规格：0.50mm厚彩钢板+100mm厚岩棉板+0.50mm厚彩钢板	m2	88.38			
		分部小计						
		措施项目						
22	011702001001	独立基础	1. 独立基础模板	m2	32.4			
23	011702001002	独立基础垫层	1. 独立基础垫层模板	m2	7.4			
24	011702002001	矩形柱	1. 矩形柱模板	m2	9.78			
25	011702008001	圈梁	1. 圈梁模板	m2	180.32			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建厂房2--房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 5 页

合计		
----	--	--

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 新建厂房2--房屋建筑与装饰工程

标段：河南县优干宁镇荷日恒村集体经济补短板项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 新建厂房2--房屋建筑与装饰工程 标段: 河南县优干宁镇荷日恒村集体经济补短板项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 新建厂房2--房屋建筑与装饰工程

标段：河南县优干宁镇荷日恒村集体经济补短板项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：