共和镇苏尔吉村特色优势产业项目　　工程

招标控制价

招标控制价　（小写）：　1499715.97

（大写）：　壹佰肆拾玖万玖仟柒佰壹拾伍元玖角柒分

招　标　人：　　（单位盖章）

造价咨询人：　　（单位资质专用章）

法定代理人或其授权人：　　（签字或盖章）

法定代理人或其授权人：　　（签字或盖章）

编　制　人：　　（造价人员签字盖专用章）

复　核　人：　　（造价工程师签字盖专用章）

编制时间：2024年 4月 7日

复核时间：2024年 4月 7日

共和镇苏尔吉村特色优势产业项目 工程

招标工程量清单

招　标　人：　　（单位盖章）

造价咨询人：　　（单位资质专用章）

法定代表人
或其授权人：　　（签字或盖章）

法定代表人
或其授权人：　　（签字或盖章）

编　制　人：　　（造价人员签字盖专用章）

复　核　人：　　（造价工程师签字盖专用章）

编制时间：2024 年 4月 7 日

复核时间：2024年 4月 7日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：共和镇苏尔吉村特色优势产业项目　　第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	03B001	冷库维修	1.包含速冻间设备、保鲜库设备、冻冰间安装、附加材料 2.速冻间设备包含超低温活塞式双极压缩机（组）30PDS6、超低温风冷蒸发器DJ210、远程监控配电柜（30P化霜）各一台 3.保鲜库设备包含半封闭V冷活塞式压缩机（组）一台40P中温、远程监控配电柜2台（40P化霜） 4.冻冰间设备包含远程监控配电柜一台（15P化霜） 5.辅材包含制冷剂和冷冻油 6.包含所有安装调试	台	3			
2	03B002	蔬菜烘干设备	1.名称:蔬菜烘干设备 2.规格、参数：包含，烘干房箱体 7200*2300*2400（mm）1个，彩钢板材质内衬岩棉板厚度75mm； 热风循环翅片加热管 600mm，45个，1.5KW/个；循环吹风机 600*600（mm）4台，0.6KW/台；排湿风机300*300（mm），1台，0.38KW/台；推车架子900*1400（mm） 6辆 72层，镀锌材质；电控箱，自动控温达到一定温度自动断电低于温度自动启动，1个，采用仪表控温自动控温控湿自动排湿；导流板风道 10m2，镀锌板。	套	1			
3	03B003	粮油包装箱	1.规格、尺寸：26*26*30（cm），纸质。	个	10000			
4	03B004	标签	1.规格、尺寸：5*4（	个	10000			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：共和镇苏尔吉村特色优势产业项目　　第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			cm），纸质。					
5	03B005	周转筐	1.规格、尺寸：68*47*35（cm），塑料。	个	1000			
6	03B006	蔬菜包装箱	1.规格、尺寸：67*50*32（cm），纸质。	个	10000			
7	03B007	大葱包装设备	1.名称：葱切根去皮机 2.规格、参数：设备尺寸2600*1010*1320mm，设备产能800KG/h，设备电源220V/380V,设备功率0.75KW, 3.材质：304食品级不锈钢	套	1			
8	03B008	面粉包装机	1.名称:面粉包装机 2、过渡料仓：料仓容积0.3立方，材质304不锈钢，材料厚度2mm，料仓加密封盖，料仓加阻旋式高料位控制器，物料达到高料位自动报警提示 3、无斗螺旋单秤：包装机与物料接触部分采用304不锈钢制作，其余部分为碳钢制作，喷塑处理，喂料主要由大小螺旋供料，在螺旋出口配有自动阀门，保障称量更精确，大螺旋控制供料速度，小螺旋控制供料精度；连接处采用软连接。螺旋电机总功率：1.1× 2=2.2kw 4、输送机、缝包机及立柱：3M托辊皮带式输送机，可调升降。输送电机采用无级变速电机，可调快慢，与缝包机达到同步，从而保证缝包机线整体美观，在输送机上配有制动开关，便于人工理袋。缝	套	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：共和镇苏尔吉村特色优势产业项目　　第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			包机采用GK35-6机头，光电感应自动断线，自动缝包。立柱可调升降，可用于不同规格包装袋。输送电机：0.75Kw，缝包电机 ：0.37Kw 5、控制系统：采用中文触摸屏控制，操作简单易懂，稳定性好。控制系统自带485通讯接口，方便需方对接，主要功能可显 示：工作状态，故障报警，急停功能，可随时控制整套设备。 6、气源泵：0.4-0.6 Mpa					
9	03B009	青油包装机	1.名称:食用油包装机 电源电压(V/Hz) AC 220V50HZ整机功率 (W) 1500W气压 0.4-0.7mpa 灌装头下潜深度 300mm 灌装范围 1-30KG灌装精度 ± ≤0.1%适用瓶子尺寸 450*410*480mm（超出可定制）产 量(pcs/min)130-240桶/小时（以20升计）、4升/9秒，10升/14秒外形尺寸（L× W× H）(mm) 1250*860*1650mm净重(kg) 约200kg	套	1			
10	03B011	育苗盘	1.名称：72穴育苗盘，54*28*4（cm）	个	100000			
11	03B012	基质土	1.袋装基质土	吨	10			
12	03B013	育苗、蔬菜烘干技术指导	1.育苗、蔬菜烘干技术指导6人	项	1			
13	011101005001	自流坪楼地面	1.找平层砂浆配合比、厚度:预拌细石混凝土 2.中层漆材料种类、厚度:环氧中层漆 3.面漆材料种类、厚度:环氧自流平面层2mm厚	m2	240			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：共和镇苏尔吉村特色优势产业项目　　第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	040203006001	沥青混凝土	1、铣刨原有混凝土地坪 2、铺设5cm厚中粒式沥青混凝土	m2	2200			
15	03B010	冷藏车	1.车长4.2m	辆	1			
		分部小计						
		措施项目						
16	041106001001	大型机械设备进出场及安拆		台.次	1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：共和镇苏尔吉村特色优势产业项目　　标段：共和镇苏尔吉村特色优势产业项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合　　计							

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：共和镇苏尔吉村特色优势产业项目　　标段：共和镇苏尔吉村特色优势产业项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合　　计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：共和镇苏尔吉村特色优势产业项目　　标段：共和镇苏尔吉村特色优势产业项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	工程优质费	元		1、计算基数为不含工程优质费的税前工程造价 2、费率参考鲁班奖3%,全国建筑工程装饰奖1.5%,江河源杯1%
合　　计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

总承包服务费计价表

工程名称：共和镇苏尔吉村特色优势产业项目　　标段：共和镇苏尔吉村特色优势产业项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额
1						
合　　计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

（十六）规费、税金项目计价表

工程名称：共和镇苏尔吉村特色优势产业项目　　标段：共和镇苏尔吉村特色优势产业项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额（元）
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
（1）	养老保险费	定额人工费		16	
（2）	失业保险费	定额人工费		0.5	
（3）	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
（4）	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费		9	
合计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-13