

2024年青海省建新监狱狱政设施维 工程
修改造项目（包四）

招标工程量清单

招 标 人：青海省建新监狱



(单位盖章)

造价咨询人：



(单位盖章)

2024年4月25日

封-1

2024年青海省建新监狱
政设施维修改造项目（包四）
工程

招标工程量清单

招标人：



造价咨询人：



法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：

(6301012297918) (签字或盖章)

编制人：



复核人：



编制时间：

年 月 日

复核时间：

年 月 日

总 说 明

第 1 页 共 1 页

工程名称：2024年青海省建新监狱狱政设施维修改造项目（包四）

工程概况：

- 1、项目名称：2024年青海省建新监狱狱政设施维修改造项目（包四）
- 2、工程地点：西宁市
3. 编制依据：
 - 3.1、青海省建新监狱提供的工程造价相关资料。
 - 3.2、国标GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》
 - 3.3、《青海省通用安装工程计价定额（2020）》、《青海省房屋建筑与装饰工程计价定额（2020）》。
 - 3.4、《青海省住房和城乡建设厅关于调整青海省建设工程现行定额人工费单价的通知》青建工（2023）133号。
 - 3.5、《青海省住房和城乡建设厅关于调整建设工程安全文明施工费的通知》青建工（2022）222号。
 - 3.6、材料价格调整：参考《青海工程造价管理信息》信息价、设备根据当地市场材料价、特种材料根据监狱提供的三方询价比价单定价。
 - 3.7、投标人按《建设工程工程量清单计价规范》规定的统一格式报价。
 - 3.8、材料运输等各种运距及运输问题由施工单位自行对施工现场及周边施工环境进行考察后合理报价。
 - 3.9、安全措施、施工机械等项目，由施工单位自行确定机械种类、材料种类和施工方法后填入措施费表一。必需先进、合理、安全满足施工规范和施工工期要求。
 - 3.10、（1）未注明做法按常规做法考虑；
（2）投标人对工程量清单有任何疑问，应于招标文件规定的疑问提交截止日前提出，否则视为投标人认可该招标工程量清单已包含招标范围的全部内容。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防管道维修

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	A.16	拆除工程						
1	011612001001	管道拆除	1.管道种类、材质:镀锌钢管拆除 2.垃圾外运	m	1050			
		分部小计						
	C.1	机械设备安装工程						
2	030109001001	消防稳压设备	1.名称:消防稳压设备 2.型号、规格:W1.5/0.3-KQ 3.附件材质、规格:含凯泉消防设备PJX型嵌入式软件V1.0	台	1			
		分部小计						
	C.4	电气设备安装工程						
3	030406009001	喷淋电机更换	1.名称:喷淋电机 2.规格: XBD4.5/30-125L-KQ 3.更换旧泵, 安装新泵, 2台泵各增加3根电缆线, 设备搬运费, 人工费	台	2			
		分部小计						
	C.8	工业管道工程						
4	030817006001	高位水箱电子水位计	1.名称:高位水箱电子水位计 2.型号:wh311	组	1			
		分部小计						
	C.9	消防工程						
5	030901002001	消火栓钢管	1.名称:镀锌钢管拆装 2.规格型号:DN75	m	350			
6	030901002002	消火栓钢管	1.名称:镀锌钢管拆装 2.规格型号:DN150	m	500			
7	030901002003	消火栓钢管	1.名称:镀锌钢管拆装 2.规格型号:DN110	m	200			
8	030901010001	室内消火栓箱(六监区、生产科库房)	1.安装方式:明装 2.型号、规格:1800*700*180	套	7			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防管道维修

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			3. 包含管道、内配、安装					
9	030904001001	烟感 (机房、档案室、办案中心)	1. 名称: 烟感 2. 规格: JTY-GD-G31 3. 包含配管、穿线、安装、调试	个	12			
10	030904001002	温感 (六监区、库房、档案室)	1. 名称: 温感 2. 规格: JTW-ZCD-G3N 3. 安装方式: 包含配管、穿线、安装、调试	个	12			
11	030904001003	红外对射 (库房)	1. 名称: 红外对射 2. 规格: JTYOIM-GST103 3. 安装方式: 包含配管、穿线、安装、调试	个	12			
12	030904001004	防爆可燃气体探测器 (六监区)	1. 名称: 防爆可燃气体探测器 2. 规格: GT-GST003M 3. 安装方式: 包含配管、穿线、安装、调试	个	2			
13	030904003001	按钮	1. 名称: 消火栓按钮 2. 规格: J-SAM-GST9124A 3. 安装方式: 包含配管、穿线、安装、调试	个	7			
14	030904005001	声光报警器 (六监区、库房、机房)	1. 名称: 声光报警器 2. 规格: GST-HX-200B 3. 安装方式: 包含配管、穿线、安装、调试	个	12			
15	030904006001	消防报警电话 (六监区、库房)	1. 名称: 消防报警电话 (电话) 2. 规格: J-SAM-GST9122B 3. 安装方式: 包含配管、穿线、安装、调试	部	8			
16	030904008001	强切 (输入输出模块)	1. 名称: 强切 (输入输出模块) 2. 规格: GST-LD-8301A 3. 安装方式: 包含配管、穿线、安装、调试	个	3			
17	030904010001	泵房控制柜更换	1. 名称: 泵房控制柜 (巡检柜、机械应急启动柜、水泵控制柜、) 2. 规格: KQK-PGX-JY-22	台	2			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

