

海东市平安区洪水泉乡
卫生院业务用房建设项
目 _____ 工程

招标工程量清单

招 标 人:



造价咨询人:




法定代表人
或其授权人:


(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:


(签字或盖章)

编 制 人:



复 核 人:



编制时间: 2005 年 6 月 26 日

复核时间: 2005 年 6 月 26 日

总 说 明

工程名称：海东市平安区洪水泉乡卫生院业务用房建设项目

第 1 页 共 1 页

海东市平安区洪水泉乡卫生院业务用房建设项目

编制说明

1. 工程名称：海东市平安区洪水泉乡卫生院业务用房建设项目
2. 工程内容：本项目位于青海省海东市平安地区，本次内容为新建洪水泉乡卫生院业务用房，室外包含地坪硬化20m²，以及水网土建工程、热网土建工程、电网土建工程及安装工程等。
3. 编制依据：
《青海省房屋建筑与装饰工程计价定额》【2020版】
《青海省通用安装工程计价定额》【2020版】
4. 取费标准：《青海省建筑安装工程费用项目组成及计算规则》青建工（2021）168号。
5. 材差调整：依据青海工程造价管理信息2025年第2期平安地区指导价价格，部分材料参考市场询价计入。
6. 人工机械调整系数按该地区（平安地区）调整系数执行。
7. 《青海省住房和城乡建设厅关于调整青海省建设工程预算定额人工费单价的通知》青建工[2024]388号文；
8. 安全文明施工费（含安全施工费、文明施工费、环境保护费、临时设施费）《青海省住房和城乡建设厅关于调整建设工程安全文明施工费的通知》【青建工[2022]222号】。
9. 营改增按照：青建工（2018）158号关于建筑业营改增改增值税调整青海省建设工程计价依据的通知。及青建工【2019】116号青海省住房和城乡建设厅关于重新调整青海省建设工程计价依据增值税税率的通知。
10. 其它：
 - （1）图纸中未明确部分未计入本次预算内。
 - （2）本工程现浇砼采用商品砼，投标人投标报价时将商品砼外加剂、运输费、泵送费等计入报价中，结算不做调整；
 - （3）本分部分项工程量清单中对工程项目的工作内容、项目特征及具体做法只做重点描述，详细情况详见图纸、技术说明及相关标准图集，报价时请详细审阅图纸、工程量设备清单、规范、对于描述不详尽、不全面时，应根据规范及常规做法完善报价。
 - （4）本工程实施期间，需设置标志牌或围挡等措施工程，投标人将此费用综合考虑在报价内。
 - （5）工程保险费包含在综合报价内，不另行约定。
 - （6）必要的措施费用已综合考虑。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：洪水泉乡卫生院业务用房--土建装饰

第 1 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	A.1	土石方工程						
1	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:3m以内 3. 弃土运距:根据施工现场自行决定	m3	971.88			
2	010103001001	回填方	1. 密实度要求:房心、房围回填土压实系数要求:地面以下全部深度范围内的房心回填土及外墙外侧回填土均不小于0.94, 回填土在地下室施工完后需及时回填。回填土为非盐渍土, 土料中的有机质含量不应超过5%, 且不得含有冻土、垃圾等杂质	m3	887.14			
3	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:废土 2. 运距:根据施工现场自行决定	m3	84.74			
4	010103002002	桩基土方	1. 废弃料品种:废土 2. 运距:根据施工现场自行决定	m3	67.44			
		分部小计						
	A.3	桩基工程						
5	010301004001	截(凿)桩头	1. 桩类型:灌注桩 2. 桩头截面、高度:500mm 3. 混凝土强度等级:c30 p8 4. 有无钢筋:每根桩10根钢筋 5. 垃圾外运距离:自行考虑	根	20			
6	010302003002	干作业成孔灌注桩	1. 地层情况:本工程基础采用内干作业机械钻孔灌注桩基础(摩擦端承型桩), 桩基持力层为3层:强风化泥岩 2. 空桩长度、桩长:桩身长度约8m 3. 桩径:700mm 4. 成孔方法:按照图纸及设计要求	m3	67.44			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：洪水泉乡卫生院业务用房--土建装饰

第 2 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			5. 混凝土种类、强度等级:C30 抗渗等级不应低于P8 6. 桩基础井孔采用机械成孔时, 桩底沉渣应清底干净 7. 含桩基检测费					
		分部小计						
	A. 4	砌筑工程						
7	010401012001	砖砌挡台	1. 零星砌砖名称、部位: 砖砌挡台, 高出台阶150	m3	1.09			
8	010401012002	蹲便台阶	1. 零星砌砖名称、部位: 蹲便台阶 2. 砖品种、规格、强度等级: 按设计要求	m2	3.4			
9	010402001001	砌块墙	1. 墙体类型: 300厚外墙 2. 砌块品种、规格、强度等级: A3.5加气混凝土砌块(B06), 容重不大于700kg/m ³ 3. 砂浆强度等级: M5砂浆	m3	101			
10	010402001002	砌块墙	1. 墙体类型: 200厚内墙 2. 砌块品种、规格、强度等级: A3.5加气混凝土砌块(B06), 容重不大于700kg/m ³ 3. 砂浆强度等级: M5砂浆	m3	94.42			
11	010402001003	砌块墙	1. 墙体类型: 300厚内墙 2. 砌块品种、规格、强度等级: A3.5加气混凝土砌块(B06), 容重不大于700kg/m ³ 3. 砂浆强度等级: M5砂浆	m3	20.61			
		分部小计						
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程						
12	010501001001	垫层	1. 混凝土种类: 商砼 2. 混凝土强度等级: C20	m3	1.65			
1	010501005001	桩承台基	1. 混凝土种类: 商砼	m	11.3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：洪水泉乡卫生院业务用房--土建装饰

第 3 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
3		础	2. 混凝土强度等级:C30 P8	3	4			
14	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	48.02			
15	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	16			
16	010503002001	矩形梁	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	109.6			
17	010503004001	混凝土门槛	1. 管道竖井门设门槛高 200,厚度同墙宽	m3	0.5			
18	010503004002	混凝挡水坎	1. 涉水房间的地面饰面 完成后应低于相邻房间 地面饰面层20mm,地面 四周除门洞外,做同墙 宽300高C20细石混凝土	m3	2.34			
19	010503005001	过梁	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	1.9			
20	010505001001	有梁板	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	240.6			
21	010505006001	栏板	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	13.4			
22	010505008001	雨篷板	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	1.08			
23	010506001001	直形楼梯	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m2	37.26			
24	010507001001	散水	1. 60厚C20混凝土随打 随抹,上撒1:1水泥砂 子压光 2. 素土碾压,向外坡3% ~5% 3. 室外散水每隔6米设 分格缝,缝宽为20,用密 封膏 4. 散水下回填300厚级 配砂防冻胀	m2	128.8			
25	010507001002	坡道	1. 无障碍坡道做法:青1 9J8-16-6 2. 机磨纹花岗石板面层 3. 30'50厚火烧面或机 磨纹花岗石板面层 4. 缝宽5干石灰粗砂扫 缝后洒水封缝 5. 25厚1:3干硬性水泥	m2	7.6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：洪水泉乡卫生院业务用房--土建装饰

第 4 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			砂浆结合层 6. 100厚C20混凝土垫层 7. 素土夯实					
26	010507003001	地沟	1. 断面尺寸为1200*1600（含地沟检查口一个） 2. 详见图集：《青2013G02》-P19-SG-32I，盖板选用GB-5 3. 管沟穿墙选用《青2013G02》第35页室内管沟穿墙大样图，管沟出入口选用《青2013G02》第41页湿陷性黄土地区管沟出入口详图 4. 沟底标高为-1.7m 5. 防水砂浆抹面 6. C15素混凝土垫层 7. 素土夯实 8. 包含混凝土、垫层、钢筋、模板、防水、沟盖板等必要工程	m	42			
27	010507004001	台阶	1. 台阶详见图集：19J2-8-台5 2. 饰面设防滑条做法详青：19J9-76-4 3. 20厚花岗石板铺面，正、背面及四周满涂防污剂，稀水泥浆擦缝 4. 撒素水泥面（洒适量清水） 5. 30厚1:3干硬性水泥砂浆粘接层 6. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 7. 60厚C20混凝土（厚度不包括踏步三角部分），台阶面外坡1% 8. 素土碾压 9. 台阶下回填300厚级配砂防冻胀	m ²	31.67			
28	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件圆钢筋 钢筋HPB300（直径mm）≤10	t	0.107			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：洪水泉乡卫生院业务用房--土建装饰

第 5 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
29	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件 带肋钢筋 HRB400以内 (直径mm) ≤10	t	12.434			
30	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件 带肋钢筋 HRB400以内 (直径mm) ≤18	t	13.142			
31	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件 带肋钢筋 HRB400以内 (直径mm) ≤25	t	9.91			
32	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋 圆钢 HPB300 (直径mm) ≤10	t	10.5			
33	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋 圆钢 HPB300 (直径mm) >10	t	1.81			
34	010515001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:砌体内加固钢筋	t	0.81			
35	010515004001	钢筋笼	1. 钢筋种类、规格:混凝土灌注桩钢筋笼	t	4.76			
36	010516002001	预埋铁件	1. 钢材种类:预埋铁件安装	t	0.5			
37	010516003001	机械连接	1. 连接方式:机械连接	个	876			
		分部小计						
	A. 6	金属结构工程						
38	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1. 楼梯间和人行通道的填充墙,应采用热镀锌钢丝网砂浆面层加强,钢丝材质性能不低于Q235-B,直径不小于1.2mm,网孔不大于20x20。钢丝网与墙体之间应设不锈钢钢钉连接,锚入基层40~50牢固固定,钢钉应按照梅花形布置,间距不大于400x400。钢丝网需连接接长时,搭接长度不少于300,并加密钢钉	m ²	518.76			
39	010607005002	砌块墙钢丝网加固	1. 材料品种、规格:填充墙面满布网格布一道	m ²	274.17			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：洪水泉乡卫生院业务用房--土建装饰

第 6 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
40	010607005003	不同材料墙体交接缝处设200mm宽钢板网、玻纤网，逐层压入	1. 材料品种、规格:不同材料墙体交接处、水电管线开槽修补处设300宽网格布及钢丝网； 在埋设水管、电箱部位、烟道、开槽处、排气道、通风管道表面加设钢丝网片防裂	m ²	162.27			
		分部小计						
	A. 8	门窗工程						
41	B010801001001	成品装饰木门及门套	1. 门代号及洞口尺寸:M1024 1000*2400 2. 成品装饰木门品种、规格:成品实木门带门框,专业厂家制作、安装 3. 备注:样式甲方选定 4. 五金配件:含门锁	樘	19			
42	010802001001	断桥铝合金门联窗	1. 门代号及洞口尺寸:MLC2524 1000*2400 2. 断桥铝合金门联窗（外窗框为灰色，内窗框为白色） 3. 含门窗所需的五金配件 4. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃6mm	樘	1			
43	010802001002	断桥铝合金门联窗	1. 门代号及洞口尺寸:MLC4024 3000*2400 2. 断桥铝合金门联窗（外窗框为灰色，内窗框为白色） 3. 含门窗所需的五金配件 4. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃12mm	樘	1			
44	010802001003	断桥铝合金门联窗	1. 门代号及洞口尺寸:MLC4830 4800*3000 2. 断桥铝合金门联窗（外窗框为灰色，内窗框为白色） 3. 含门窗所需的五金配件 4. 玻璃品种、厚度:中空钢化玻璃	樘	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：洪水泉乡卫生院业务用房--土建装饰

第 7 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			8+12a+8LOW-E					
45	010802001004	断桥铝合金门联窗	1. 门代号及洞口尺寸： MLC2130 2100*3000 2. 断桥铝合金门联窗（ 外窗框为灰色，内窗框 为白色） 3. 含门窗所需的五金配 件 4. 玻璃品种、厚度：中 空钢化玻璃8+12a+5LOW -E	樘	2			
46	010802003001	成品钢制三防门	1. 门代号及洞口尺寸：M 1524 1500*2400 2. 成品钢制三防门 3. 含门窗所需的五金配 件 4. 备注：样式甲方选定	樘	2			
47	010802003002	成品乙级防火门	1. 门代号及洞口尺寸： FM乙1524 1500*2400 2. 成品乙级防火门 3. 配顺序器和闭门器 4. 耐火级限不小于1.0h 5. 防火门、防火窗应具 有自动关闭的功能 6. 在关闭后应具有烟密 闭的性能 7. 备注：样式甲方选定	樘	4			
48	010802003003	成品丙级防火门	1. 门代号及洞口尺寸： FM丙1022 1000*2200 2. 成品丙级防火门 3. 配顺序器和闭门器 4. 耐火级限不小于0.5h 5. 防火门、防火窗应具 有自动关闭的功能 6. 在关闭后应具有烟密 闭的性能 7. 备注：样式甲方选定	樘	2			
49	010807001006	钢化玻璃推拉窗	1. 钢化玻璃推拉窗 2. 窗代号及洞口尺寸：C 3224 3200*2400 3. 含门窗所需的五金配 件 4. 框、扇材质：按设计	樘	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：洪水泉乡卫生院业务用房--土建装饰

第 8 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			要求 5. 玻璃品种、厚度:按设计要求					
50	010807001009	70系列断桥铝合金节能窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1521 1500*2100 2. 70系列断桥铝合金节能窗 3. 含门窗所需的五金配件 4. 框、扇材质:按设计要求 5. 玻璃品种、厚度:(5+12a+5Low-E) 6. 备注:施工单位在进行门窗安装施工前,须请具有设计生产资质的专业门窗厂家结合门窗小样图进行二次设计 7. 所有排烟窗开启扇消防联动窗详:13CJ06-2图集;所有外窗设置限位器 8. 门窗制做、安装性能应满足省标:DB63/T650-2007, DB63/T651-2007窗及门连窗面积单扇大于1.5平方的玻璃必须使用安全玻璃,窗框水平荷载需≥1.0KN/m 9. 卫生间外窗内侧、门上亮子均为磨砂玻璃 10. 内平开窗开启扇把手高于2.0米时,在距地1.4米位置设置手动开启装置	樘	3			
51	010807001010	70系列断桥铝合金节能窗(含开启装置)	1. 窗代号及洞口尺寸:C1817 1800*1700 2. 70系列断桥铝合金节能窗 3. 含门窗所需的五金配件 4. 框、扇材质:按设计要求 5. 玻璃品种、厚度:	樘	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：洪水泉乡卫生院业务用房--土建装饰

第 9 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			(5+12a+5Low-E) 6. 备注:施工单位在进行门窗安装施工前,须请具有设计生产资质的专业门窗厂家结合门窗小样图进行二次设计 7. 所有排烟窗开启扇消防联动窗详:13CJ06-2图集;所有外窗设置限位器 8. 门窗制做、安装性能应满足省标:DB63/T650-2007, DB63/T651-2007窗及门连窗面积单扇大于1.5平方的玻璃必须使用安全玻璃,窗框水平荷载需 $\geq 1.0\text{KN/m}$ 9. 卫生间外窗内侧、门上亮子均为磨砂玻璃 10. 内平开窗开启扇把手高于2.0米时,在距地1.4米位置设置手动开启装置					
52	010807001011	70系列断桥铝合金节能窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1821 1800*2100 2. 70系列断桥铝合金节能窗 3. 含门窗所需的五金配件 4. 框、扇材质:按设计要求 5. 玻璃品种、厚度:(5+12a+5Low-E) 6. 备注:施工单位在进行门窗安装施工前,须请具有设计生产资质的专业门窗厂家结合门窗小样图进行二次设计 7. 所有排烟窗开启扇消防联动窗详:13CJ06-2图集;所有外窗设置限位器 8. 门窗制做、安装性能应满足省标:	樘	6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：洪水泉乡卫生院业务用房--土建装饰

第 10 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			DB63/T650-2007, DB63/T651-2007窗及门连窗面积单扇大于1.5平方的玻璃必须使用安全玻璃, 窗框水平荷载需 $\geq 1.0\text{KN/m}$ 9. 卫生间外窗内侧、门上亮子均为磨砂玻璃 10. 内平开窗开启扇把手高于2.0米时, 在距地1.4米位置设置手动开启装置					
53	010807001012	70系列断桥铝合金节能窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C 2121 2100*2100 2. 70系列断桥铝合金节能窗 3. 含门窗所需的五金配件 4. 框、扇材质:按设计要求 5. 玻璃品种、厚度:(5+12a+5Low-E) 6. 备注:施工单位在进行门窗安装施工前, 须请具有设计生产资质的专业门窗厂家结合门窗小样图进行二次设计 7. 所有排烟窗开启扇消防联动窗详:13CJ06-2图集;所有外窗设置限位器 8. 门窗制做、安装性能应满足省标:DB63/T650-2007, DB63/T651-2007窗及门连窗面积单扇大于1.5平方的玻璃必须使用安全玻璃, 窗框水平荷载需 $\geq 1.0\text{KN/m}$ 9. 卫生间外窗内侧、门上亮子均为磨砂玻璃 10. 内平开窗开启扇把手高于2.0米时, 在距地1.4米位置设置手动开启装置	樘	11			
5	010807001013	70系列断桥铝合金	1. 窗代号及洞口尺寸:	樘	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：洪水泉乡卫生院业务用房--土建装饰

第 11 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
4		节能窗	C4821 4800*2100 2. 70系列断桥铝合金节能窗 3. 含门窗所需的五金配件 4. 框、扇材质:按设计要求 5. 玻璃品种、厚度:(5+12a+5Low-E) 6. 备注:施工单位在进行门窗安装施工前,须请具有设计生产资质的专业门窗厂家结合门窗小样图进行二次设计 7. 所有排烟窗开启扇消防联动窗详:13CJ06-2图集;所有外窗设置限位器 8. 门窗制做、安装性能应满足省标:DB63/T650-2007, DB63/T651-2007窗及门连窗面积单扇大于1.5平方的玻璃必须使用安全玻璃,窗框水平荷载需≥1.0KN/m 9. 卫生间外窗内侧、门上亮子均为磨砂玻璃 10. 内平开窗开启扇把手高于2.0米时,在距地1.4米位置设置手动开启装置					
55	010807001014	70系列断桥铝合金节能窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1515 1500*1500 2. 70系列断桥铝合金节能窗 3. 含门窗所需的五金配件 4. 框、扇材质:按设计要求 5. 玻璃品种、厚度:(5+12a+5Low-E) 6. 备注:施工单位在进行门窗安装施工前,须请具有设计生产资质的	樘	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：洪水泉乡卫生院业务用房--土建装饰

第 12 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			专业门窗厂家结合门窗小样图进行二次设计 7. 所有排烟窗开启扇消防联动窗详：13CJ06-2图集；所有外窗设置限位器 8. 门窗制做、安装性能应满足省标：DB63/T650-2007, DB63/T651-2007窗及门连窗面积单扇大于1.5平方的玻璃必须使用安全玻璃，窗框水平荷载需≥1.0KN/m 9. 卫生间外窗内侧、门上亮子均为磨砂玻璃 10. 内平开窗开启扇把手高于2.0米时，在距地1.4米位置设置手动开启装置					
56	010807001015	70系列断桥铝合金节能窗	1. 窗代号及洞口尺寸：C1520 1500*2000 2. 70系列断桥铝合金节能窗 3. 含门窗所需的五金配件 4. 框、扇材质：按设计要求 5. 玻璃品种、厚度：(5+12a+5Low-E) 6. 备注：施工单位在进行门窗安装施工前，须请具有设计生产资质的专业门窗厂家结合门窗小样图进行二次设计 7. 所有排烟窗开启扇消防联动窗详：13CJ06-2图集；所有外窗设置限位器 8. 门窗制做、安装性能应满足省标：DB63/T650-2007, DB63/T651-2007窗及门连窗面积单扇大于1.5平方	樘	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：洪水泉乡卫生院业务用房--土建装饰

第 13 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			的玻璃必须使用安全玻璃,窗框水平荷载需 $\geq 1.0\text{KN/m}$ 9. 卫生间外窗内侧、门上亮子均为磨砂玻璃 10. 内平开窗开启扇把手高于2.0米时,在距地1.4米位置设置手动开启装置					
		分部小计						
	A.9	屋面及防水工程						
57	010902001001	屋面卷材防水	1. 位置:平屋面 2. 40厚C20细石混凝土保护层.(配 $\Phi 4@150*150$ 钢筋网) 3. 10厚低强度等级砂浆隔离层 4. 4.0MM厚高聚物改性沥青防水卷材一道 5. 2.0MM厚高聚物改性沥青防水涂膜一道 6. 钢筋混凝土屋面板 7. 溢流口DN100	m ²	404.58			
58	010902001002	泛水	1. 屋面泛水做法详见:青19J3-19-1	m ²	29			
59	010902006001	雨水口	1. 雨水口做法详:青19J3-46	个	1			
60	010902006002	雨水口	1. 87型雨水口 2. 内外设防水	个	2			
61	010903001001	墙面卷材防水	1. 位置:外墙面、栏板外侧 2. 外墙防水等级为二级,防水做法不应少于1道 3. 防水砂浆(20mmM5防水砂浆抹面,砂浆试件抗渗压力(7d $>$ 1.0MPa),) 4. 基层清理,混凝土墙面浇水冲洗,基层界面剂处理	m ²	635.55			
62	010903002001	墙面涂膜防水	1. 釉面砖防水墙面 2. 详见图集:青19J2-144-内78	m ²	94.46			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：洪水泉乡卫生院业务用房--土建装饰

第 14 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			3. 1.5mm厚聚氨脂防水涂膜，盥洗盆处高1200mm，淋浴区高2000mm 4. 1.5mm厚聚氨脂防水涂膜					
63	010903003002	墙身防潮层	1. 在室内地坪下约60处做20厚1:2水泥砂浆内加3~5%防水剂的墙身防潮层,当室内地坪变化处防潮层应重叠,并在高低差埋土一侧墙身做20厚1:2水泥砂浆防潮层,如埋土侧为室外,还应刷1.5厚聚氨酯防水涂料	m2	19			
64	010903003003	墙面砂浆防水（防潮）	1. 涂刷部位:基础及外墙柱表面 2. 涂料品种、刷涂遍数:与土接触的基础及外墙柱表面刷聚合物水泥砂浆两遍	m2	158.6			
65	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1. 铺地砖楼面800*800（基层已在安装部分单独计入） 2. 详见图集:青19J2-91-楼60（有防水） 3. 1.5厚聚氨酯涂膜防水层，室外出门500mm 4. 1.5厚合成高分子涂膜防水层，四周翻起150高	m2	37.71			
		分部小计						
	A.10	保温、隔热、防腐工程						
66	011001001001	保温隔热屋面	1. 平屋面 2. 最薄30厚LC5.0轻集料混凝土2.5%找坡层 3. 170厚石墨聚苯板 4. 20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	404.58			
67	011001001002	雨篷做法	1. 位置:雨篷处 2. 雨篷做法详青19J1-5-168-4	m2	7.84			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：洪水泉乡卫生院业务用房--土建装饰

第 15 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			3. 雨篷板上抹20厚(最薄处)1:2.5水泥砂浆内掺3%防水粉面层, 向泄水口找坡 4. 防水真石漆					
68	011001003001	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位:首层0.8m处 2. 保温隔热方式:80厚岩棉防火保温装饰一体板 3. 成品滴水槽 4. 构造做法详: :10J121 5. 外墙防水等级为二级, 防水做法不应少于1道 6. 外墙防水做法:防水砂浆(20mmM5防水砂浆抹面, 砂浆试件抗渗压力(7d>1.0MPa),)	m2	114.36			
69	011001003002	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位:外墙 面、栏板外侧 2. 保温隔热方式:防水真石漆(已单独列项)、80厚岩棉保温板 3. 粘结材料种类及做法:按设计要求 4. 防护材料种类及做法:按设计要求	m2	635.55			
70	011001003003	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位:栏板内侧 2. 保温隔热方式:女儿墙内侧贴30厚岩棉保温板 3. 增强网及抗裂防水砂浆种类:按设计要求 4. 粘结材料种类及做法:按设计要求	m2	116.54			
71	011001003004	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位:非供暖房间与供暖房间之间的隔墙 2. 保温隔热方式:30厚YT无机保温砂浆	m2	263.08			
72	011001003005	窗口保温	1. 保温隔热部位:窗口上下口 2. 保温隔热方式:贴30	m2	67.82			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：洪水泉乡卫生院业务用房--土建装饰

第 16 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			厚岩棉保温板做法详见10J121-17					
73	011001005001	保温隔热楼地面	1. 保温隔热部位:楼地面保温 2. 保温隔热材料品种、规格、厚度:80厚石墨聚苯板	m2	344.97			
74	011001005002	保温隔热楼地面	1. 铺地砖楼面800*800 2. 详见图集:青19J2-91-楼59 3. 30厚EPS或泡沫玻璃板保温层	m2	618.54			
75	011001005003	保温隔热楼地面	1. 铺地砖楼面800*800 2. 详见图集:青19J2-91-楼60 3. 30厚EPS或泡沫玻璃板保温层	m2	26.77			
		分部小计						
	A.11	楼地面装饰工程						
76	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 水泥砂浆楼面 2. 详见图集:青19J2-73-楼3 3. 20厚1:2.5水泥砂浆压实抹光 4. 水泥浆一道（内掺建筑胶） 5. 钢筋混凝土楼板或预制楼板之现浇叠合层，随打随抹光	m2	3.3			
77	011102003001	块料楼地面	1. 铺地砖楼面800*800 2. 详见图集:青19J2-91-楼59 3. 6~10厚铺地砖，干水泥擦缝 4. 20厚1:3厚干硬性水泥砂浆结合层 5. 水泥浆一道（内掺建筑胶） 6. 60厚C20细石混凝土，随打随抹平，散热管上皮最薄处≥30厚 7. 铺Φ3间距50双向钢丝网片，用专用塑料卡具与散热管绑牢	m2	618.54			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：洪水泉乡卫生院业务用房--土建装饰

第 17 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			8. 20厚1:2.5水泥砂浆找平，压实抹光					
78	011102003002	块料楼地面	1. 铺地砖楼面800*800 2. 详见图集：青19J2-91-楼60（有防水，防水层已单独计入） 3. 6~10厚铺地砖，干水泥擦缝 4. 30厚1:3厚干硬性水泥砂浆结合层 5. 60厚C20细石混凝土，随打随抹平，散热管上皮最薄处≥30厚 6. 铺Φ3间距50双向钢丝网片，用专用塑料卡具与散热管绑牢 7. 20厚1:2.5水泥砂浆找平，压实抹光	m ²	26.77			
79	011105003001	块料踢脚线	1. 详见图集：青19J2-11-踢19 2. 踢脚线高度：150 3. 6~10厚铺地砖踢脚，稀水泥浆（或彩色水泥浆）擦缝 4. 5厚1:2水泥砂浆（内掺建筑胶）粘结层 5. 厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 6. 水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶）；砖墙无此工序	m	525.83			
80	011106002001	块料楼梯面层	1. 楼梯间 2. 10厚铺地砖面层干水泥擦缝 3. 详见图集：撒素水泥粉（洒适量清水） 4. 20厚1:4干硬性水泥砂浆找平层 5. 素水泥浆结合层一道 6. 钢筋混凝土基层 7. 楼梯踏步做法：青19J9-114-5, 防滑条：青19J9-76-16	m ²	37.26			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：洪水泉乡卫生院业务用房--土建装饰

第 18 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
81	011201001001	墙面一般抹灰	1. 详见图集：青19J2-13 0-内38、39 2. 5厚1:2.5水泥砂浆找平 3. 9厚1:3水泥3砂浆打底扫毛	m2	1601.51			
82	011204003001	块料墙面	1. 釉面砖防水墙面 2. 详见图集：青19J2-14 4-内78 3. 白水泥擦缝 4. 5~8厚釉面砖(粘贴前浸水2小时) 5. 5厚1:2建筑胶水泥砂浆粘结层 6. 素水泥一道（内掺建筑胶） 7. 9厚1:3水泥砂浆打底夯实抹平扫毛	m2	94.46			
83	011210005002	卫生间隔断	1. 卫生间隔断材料建议选用塑料隔断详青19J05-2-24	m2	23			
84	011210005003	小便器隔断	1. 小便器隔板详青19J10-2-18-3	m2	1.37			
		分部小计						
	A.13	天棚工程						
85	011301001001	天棚抹灰	1. 无机涂料顶棚 2. 详见图集：青19J2-18 1-棚15A 3. 封底漆一道(干燥后再做面涂) 4. 3厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆找平 5. 5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 6. 刷素水泥浆一道（内掺建筑胶）	m2	461.1			
86	011301001002	雨篷板下做法	1. 位置：雨篷处 2. 雨篷板下3厚石膏腻子(水泥型)分两遍刮平，白色涂料饰面	m2	8.55			
87	011302001001	吊顶天棚	1. 装饰石膏板吊顶	m2	189.1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：洪水泉乡卫生院业务用房--土建装饰

第 19 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 详见图集:青19J2-18 7-棚33A 3. 9(11、12)厚装饰石膏板面层596x596(或496x496),用自攻螺丝固定,中距≤200 4. 50厚超细玻璃棉吸声层,玻璃丝布袋装,随安装石膏板随填于龙骨间(仅孔板有此工序) 5. T型轻钢小龙骨 \perp 22x22,中距600(或500) 6. T型轻钢中龙骨 \perp 35x22,中距600(或500) 7. U型轻钢大龙骨[45x15x1.2,中距≤1200 8. ϕ 8擦栓吊杆,双向中距≤1200,与钢筋吊环固定 9. 现浇混凝土板底预埋 ϕ 10钢筋吊环,双向中距≤1200(预制板可在板缝内预埋吊环)					
88	011302001002	吊顶天棚	1. 铝合金方板吊顶 2. 详见图集:青19J2-19 4-棚46A 3. 0.5~0.8厚铝合金方板(穿孔或不穿孔)面层,嵌入式安装 4. K型轻钢横撑龙骨K30.5x45,中距600(或500、1200) 5. K型轻钢中龙骨K30.5x45,中距≤600(或500) 6. U型轻钢大龙骨[45x15x1.2,中距≤1200,找平后与钢筋吊杆固定 7. 龙骨档内填50厚超细玻璃棉用玻璃丝布包好(A无此工序) 8. ϕ 6钢筋吊杆,双向	m ²	27			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：洪水泉乡卫生院业务用房--土建装饰

第 20 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			中距≤1200，与钢筋吊环固定 9. 现浇钢筋混凝土板底预埋Φ10钢筋吊环，双向中距≤1200（预制板可在板缝内预埋吊环）					
		分部小计						
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程						
89	011406001001	抹灰面油漆	1. 部位:外墙面、栏板外侧 2. 罩面漆一道（防水真石漆） 3. 面漆两道（颜色及色号详见立面图） 4. 专用底漆一道	m ²	635.55			
90	011406001002	抹灰面油漆	1. 详见图集:青19J2-13 0-内38、39 2. 乳胶漆两道 3. 满刮腻子两道 4. 刷稀释乳胶漆一道 5. 局部腻子找平	m ²	1601.51			
91	011406001003	白色无机涂料天棚	1. 无机涂料顶棚 2. 详见图集:青19J2-18 1-棚15A 3. 喷（刷、辊）合成树脂乳液涂料饰面两道（每道间隔2h）	m ²	461.1			
92	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:栏板内侧 2. 米黄色防水涂料	m ²	116.54			
		分部小计						
	A. 15	其他装饰工程						
93	011501001001	柜台	1. 内外均设大理石拿取药台面做法详参:13J913-1-36	m	3.2			
94	011501001002	大理石收费台	1. 大理石收费台，高900 2. 成品柜	m	3.6			
95	011503001001	无障碍坡道两侧栏杆扶手	1. 详见图集:青19J8-17-7-D	m	11			
96	011503001002	楼梯栏杆扶手	1. 硬木扶手不锈钢栏杆	m	16.9			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：洪水泉乡卫生院业务用房--土建装饰

第 21 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			栏杆做法:青19J9-20-1 2. 栏杆水平推力>1.0KN/m 杆间间距<110mm;高度1100mm					
97	011503001003	洗脸盆安全抓杆	1. 扶手材料种类、规格:洗脸盆安全抓杆做法详青19J8-87-5	m	2.12			
98	011503001004	大便器安全抓杆	1. 扶手材料种类、规格:大便器安全抓杆做法详青19J8-76-3	m	2.38			
99	011505001001	洗漱台	1. 洗面台为花岗石台面距楼地面800, 青19J10-2-54-1 2. 沿洗面台宽度设5厚铝膜镜面, 拼缝应在脸盆中间, 镜面高1400底面距台面100, 青19J10-2-54-1-C	个	4			
100	011505008001	卫生纸盒	1. 隔间内设不锈钢纸架距楼地面600	个	5			
101	011506003001	玻璃雨篷	1. 玻璃雨棚（玻璃材质为12厚钢化夹胶玻璃） 2. 做法详:青19J1-5-171-1	m ²	11.28			
		分部小计						
		补充分部						
102	01B001	屋面上人孔	1. 屋面上人孔（含金属爬梯） 2. 做法详青19J3-55-1 3. 上人孔尺寸800x600或按工程设计 4. 苯板用粘结剂与钢筋混凝土孔壁粘结, 外贴玻璃丝网格布, 抹5厚聚合物水泥砂浆, 而后作防水层. 上人屋面防水层垂直面抹10厚聚合物砂浆作保护层 5. 上盖板加风钩与上口木框固定, 安装链条对侧	个	1			
103	01B002	地梁防冻胀	1. MU10实心粘土砖	m	239			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：洪水泉乡卫生院业务用房--土建装饰

第 22 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. M7.5水泥砂浆砌筑 3. 用松散粗砂或炉渣填充					
104	01B003	消防救援窗标志	1. 按《建筑防火通用规范》第2.2.3条的规定,沿外墙的每个防火分区在对应消防救援操作面范围内设置的消防救援口不少于2个;消防救援口的净高度和净宽度均不应小于1.0m,当利用门时,净宽度不应小于0.8m;消防救援口应易于从室内和室外打开或破拆,采用玻璃窗时,应选用安全玻璃;消防救援口应设置可在室内和室外识别的永久性明显标志。	个	4			
105	01B004	红色卫生院标志凸出墙面150	1. 红色卫生院标志凸出墙面150	个	1			
106	01B005	沉降观测费	1. 沉降观测费	项	1			
107	01B006	挂衣钩	1. 成品挂衣钩距楼地面1600	个	5			
108	01B007	求助呼救按钮	1. 求助呼救按钮距离地面450	个	2			
109	01B008	雨水簸箕	1. 雨水簸箕	个	2			
110	01B009	排气道出屋面做法	1. 排气道出屋面做法详:16J916-1-65(余同) 2. 排气道高出屋面完成面600mm	个	2			
111	01B010	通风道	1. 通风道	m	14.6			
		分部小计						
		措施项目						
112	011701001001	综合脚手架	1. 建筑结构形式:框架结构 2. 檐口高度:7.65m	m2	800			
113	011702001001	基础	桩承台	m2	50.4			
114	011702001002	基础	基础垫层	m2	8.8			
115	011702002001	矩形柱		m2	358.3			
116	011702003001	构造柱		m2	131.45			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：洪水泉乡卫生院业务用房--土建装饰

第 23 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
117	011702006001	矩形梁		m2	676.06				
118	011702008001	挡水坎		m2	10.3				
119	011702009001	过梁		m2	24.52				
120	011702014001	有梁板		m2	964.98				
121	011702021001	栏板		m2	217.6				
122	011702023001	雨篷板		m2	10.48				
123	011702024001	楼梯		m2	37.26				
124	011702027001	台阶		m2	31.67				
125	011702029001	散水		m2	128.8				
126	011703001001	垂直运输	1. 建筑物檐口高度、层数:7.65m, 二层	m2	800				
127	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:履带式挖掘机、履带式起重机 2. 机械设备规格型号:施工单位自行考虑	台次	2				
		分部小计							
本页小计									
合计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：洪水泉乡卫生院业务用房--土建装饰

标段：海东市平安区洪水泉乡卫生院业务用房建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	011707001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	7.87			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	5.7			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.53			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.9			
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.96			
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45			
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75			
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：洪水泉乡卫生院业务用房--给排水工程

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		给水						
	C.10	给排水、采暖、燃气工程						
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR给水管、DN15 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按图纸设计要求试验及冲洗	m	11			
2	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR给水管、DN20 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按图纸设计要求试验及冲洗	m	23			
3	031001007001	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:涂塑钢管、DN15 4. 连接形式:丝扣连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按图纸设计要求试验及冲洗	m	5			
4	031001007004	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:涂塑钢管、DN20 4. 连接形式:丝扣连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按图纸设计要求试验及冲洗	m	11			
5	031001007005	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:涂塑钢管、DN25 4. 连接形式:丝扣连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按图纸设计要求试验及冲洗	m	21			
6	031001007006	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:涂塑钢	m	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：洪水泉乡卫生院业务用房--给排水工程

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			管、DN32 4. 连接形式:丝扣连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按图纸设计要求试验及冲洗					
7	031001007007	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:涂塑钢管、DN40 4. 连接形式:丝扣连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按图纸设计要求试验及冲洗	m	21			
8	031001007008	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:涂塑钢管、DN50 4. 连接形式:丝扣连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按图纸设计要求试验及冲洗	m	45			
9	031002001001	管道支架	1. 材质:钢制 2. 管架形式:一般管道支架	kg	81.32			
10	031002003001	套管	1. 名称、类型:穿墙套管 2. 材质:钢制 3. 规格:DN25 4. 备注:含预留孔洞及堵洞	个	2			
11	031002003002	套管	1. 名称、类型:穿墙套管 2. 材质:钢制 3. 规格:DN40 4. 备注:含预留孔洞及堵洞	个	2			
12	031002003003	套管	1. 名称、类型:穿楼板套管 2. 材质:钢制 3. 规格:DN25 4. 备注:含预留孔洞及堵洞	个	3			
13	031002003004	套管	1. 名称、类型:穿楼板套管 2. 材质:钢制	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：洪水泉乡卫生院业务用房--给排水工程

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			3. 规格:DN40 4. 备注:含预留孔洞及堵洞					
14	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN15 3. 连接形式:螺纹连接	个	1			
15	031003001005	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN40 3. 连接形式:螺纹连接	个	5			
16	031003001006	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN50 3. 连接形式:螺纹连接	个	1			
17	031003001007	螺纹阀门	1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级:DN15 3. 连接形式:螺纹连接	个	1			
18	031003001008	螺纹阀门	1. 类型:压力型真空破坏器 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接	个	1			
19	031003001010	螺纹阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接	个	2			
20	031003006001	减压器	1. 材质:减压阀组 2. 规格、压力等级:DN40 3. 连接形式:螺纹连接	组	1			
		分部小计						
	C. 12	刷油、防腐蚀、绝热工程						
21	031201001001	管道刷油	1. 油漆品种:蓝色面漆蓝环 2. 涂刷遍数、漆膜厚度:两遍	m ²	15.41			
22	031201003001	金属结构刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 油漆品种:红丹防锈漆、醇酸磁漆 3. 结构类型:支架	kg	81.32			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：洪水泉乡卫生院业务用房--给排水工程

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			4. 涂刷遍数、漆膜厚度：各两遍					
23	031208002001	管道绝热	1. 绝热材料品种：橡塑管壳 2. 绝热厚度：50mm	m3	2.02			
24	031208007001	防潮层、保护层	1. 材料：镀锌铝箔 2. 层数：1层	m2	70.81			
		分部小计						
		分部小计						
		热水						
	C. 10	给排水、采暖、燃气工程						
25	031001003001	不锈钢管	1. 安装部位：室内 2. 介质：热水 3. 规格、压力等级：薄壁不锈钢管、DN15 4. 连接形式：卡压连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：按图纸设计要求试验及冲洗	m	13			
26	031001006003	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：热水 3. 材质、规格：PPR热水管、DN15 4. 连接形式：热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：按图纸设计要求试验及冲洗	m	20			
27	031001006004	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：热水 3. 材质、规格：PPR热水管、DN20 4. 连接形式：热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：按图纸设计要求试验及冲洗	m	28			
28	031002003005	套管	1. 名称、类型：穿墙套管 2. 材质：钢制 3. 规格：DN20 4. 备注：含预留孔洞及堵洞	个	2			
2	031002003006	套	1. 名称、类型：穿楼板	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：洪水泉乡卫生院业务用房--给排水工程

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
9		管	套管 2. 材质:钢制 3. 规格:DN15 4. 备注:含预留孔洞及堵洞					
30	031002003007	套管	1. 名称、类型:穿楼板套管 2. 材质:钢制 3. 规格:DN20 4. 备注:含预留孔洞及堵洞	个	2			
31	031003001011	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN15 3. 连接形式:螺纹连接	个	2			
32	031003001012	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:螺纹连接	个	1			
33	031003001013	螺纹阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:螺纹连接	个	1			
34	031006005001	太阳能集热装置	1. 名称:太阳能集热器 2. 型号、规格:SPQBP58-2100/34-280-3S	套	1			
35	031006012001	热水器、开水炉	1. 型号、容积:太阳能电热水箱(包含两台管道循环泵100W)	台	1			
		分部小计						
	C. 12	刷油、防腐蚀、绝热工程						
36	031208002002	管道绝热	1. 绝热材料品种:橡塑管壳 2. 绝热厚度:50mm	m ³	0.7			
37	031208007002	防潮层、保护层	1. 材料:镀锌铝箔 2. 层数:1层	m ²	24.32			
		分部小计						
		补充分部						
38	03B001	电伴热带	1. 名称:电伴热带	米	8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：洪水泉乡卫生院业务用房--给排水工程

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部小计						
		分部小计						
		污水						
	C.10	给排水、采暖、燃气工程						
39	031001005001	铸铁管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:A型离心柔性抗震接口排水铸铁管、De110 4. 连接形式:橡胶圈密封 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按图纸设计要求试验及冲洗	m	2			
40	031001005002	铸铁管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:A型离心柔性抗震接口排水铸铁管、De160 4. 连接形式:橡胶圈密封 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按图纸设计要求试验及冲洗	m	5			
41	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:硬聚氯乙烯PVC-U排水管、De50 4. 连接形式:承插螺纹压盖连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按图纸设计要求试验及冲洗	m	16			
42	031001006006	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:硬聚氯乙烯PVC-U排水管、De75 4. 连接形式:承插螺纹压盖连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按图纸设计要	m	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：洪水泉乡卫生院业务用房--给排水工程

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			求试验及冲洗					
43	031001006007	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:硬聚氯乙烯PVC-U排水管、De110 4. 连接形式:承插螺纹压盖连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按图纸设计要求试验及冲洗	m	28			
44	031001006008	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:硬聚氯乙烯PVC-U内螺旋排水管、De110 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按图纸设计要求试验及冲洗	m	12			
45	031002001002	管道支架	1. 材质:钢制 2. 管架形式:一般管道支架	kg	67.57			
46	031002003008	套管	1. 名称、类型:穿楼板套管 2. 材质:钢制 3. 规格:DN150 4. 备注:含预留孔洞及堵洞	个	1			
47	031002003009	套管	1. 名称、类型:穿楼板套管 2. 材质:钢制 3. 规格:DN100 4. 备注:含预留孔洞及堵洞	个	2			
48	031002003010	套管	1. 名称、类型:穿墙套管 2. 材质:钢制 3. 规格:DN100 4. 备注:含预留孔洞及堵洞	个	2			
49	031002003011	套管	1. 名称、类型:穿墙套管 2. 材质:钢制	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：洪水泉乡卫生院业务用房--给排水工程

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			3. 规格:DN75 4. 备注:含预留孔洞及堵洞					
50	031004003001	洗脸盆	1. 材质:感应式洗脸盆 2. 规格、类型:安装详见: (09S304-53页)	组	6			
51	031004006001	大便器	1. 材质:感应式蹲式大便器 2. 规格、类型:安装详见: 09S304/91	组	3			
52	031004006002	大便器	1. 材质:坐式大便器 2. 规格、类型:安装详见: 09S304/91	组	2			
53	031004007001	小便器	1. 材质:小便器 2. 规格、类型:成品 感应式冲洗阀 3. 详见:国标图集09S304-113	组	1			
54	031004014001	给、排水附(配)件	1. 材质:清扫口 2. 型号、规格:DN100	个	2			
55	031004014002	给、排水附(配)件	1. 材质:地漏 2. 型号、规格:DN50	个	6			
		分部小计						
	C. 12	刷油、防腐蚀、绝热工程						
56	031201003002	金属结构刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 油漆品种:红丹防锈漆、醇酸磁漆 3. 结构类型:支架 4. 涂刷遍数、漆膜厚度:各两遍	kg	67.57			
		分部小计						
		分部小计						
		雨水						
	C. 10	给排水、采暖、燃气工程						
57	031001006009	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:硬聚氯乙烯PVC-U排水管、De110	m	14.4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：洪水泉乡卫生院业务用房--给排水工程

第 9 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			4. 连接形式:承插螺纹压盖连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按图纸设计要求试验及冲洗					
58	031002001003	管道支架	1. 材质:钢制 2. 管架形式:一般管道支架	kg	17.29			
59	031002003012	套管	1. 名称、类型:穿楼板套管 2. 材质:钢制 3. 规格:DN100 4. 备注:含预留孔洞及堵洞	个	4			
		分部小计						
	C.12	刷油、防腐蚀、绝热工程						
60	031201001002	管道刷油	1. 油漆品种:银粉漆 2. 涂刷遍数、漆膜厚度:两遍	m2	5.08			
61	031201003003	金属结构刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 油漆品种:红丹防锈漆、醇酸磁漆 3. 结构类型:支架 4. 涂刷遍数、漆膜厚度:各两遍	kg	17.29			
		分部小计						
		分部小计						
		措施项目						
62	031301017001	脚手架搭拆			1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：洪水泉乡卫生院业务用房—给排水工程

标段：海东市平安区洪水泉乡卫生院业务用房建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：洪水泉乡卫生院业务用房--采暖工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	C.6	自动化控制仪表安装工程						
1	030601001001	温度仪表	1. 名称:地暖温控器	支	9			
		分部小计						
	C.10	给排水、采暖、燃气工程						
2	031001002001	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热媒体 3. 规格、压力等级:焊接钢管、DN25 4. 连接形式:丝接连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按图纸设计要求试验及冲洗	m	35			
3	031001002002	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热媒体 3. 规格、压力等级:焊接钢管、DN32 4. 连接形式:丝接连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按图纸设计要求试验及冲洗	m	24			
4	031001002003	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热媒体 3. 规格、压力等级:焊接钢管、DN40 4. 连接形式:焊接连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按图纸设计要求试验及冲洗	m	13			
5	031001002004	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热媒体 3. 规格、压力等级:焊接钢管、DN50 4. 连接形式:焊接连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按图纸设计要求试验及冲洗	m	21			
6	031001002005	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热媒体 3. 规格、压力等级:焊接钢管、DN70 4. 连接形式:焊接连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按图纸设计要求	m	46			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：洪水泉乡卫生院业务用房--采暖工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			求试验及冲洗					
7	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热媒体 3. 材质、规格:地板辐射供暖管道采用耐热聚乙烯PE-RT管 dn20*2.3mm	m	2125			
8	031002001001	管道支架	1. 材质:钢制 2. 管架形式:一般管道支架	kg	171.1			
9	031002001002	管道支架	1. 管架形式:抗震支架	套	6			
10	031002003001	套管	1. 名称、类型:室外管道穿墙处设置柔性防护密闭套管,做法详青18R409-19页 2. 规格:DN70	个	2			
11	031002003002	套管	1. 名称、类型:穿楼板套管 2. 材质:钢制 3. 规格:DN25 4. 备注:含预留孔洞及堵洞	个	10			
12	031002003005	套管	1. 名称、类型:穿楼板套管 2. 材质:钢制 3. 规格:DN32 4. 备注:含预留孔洞及堵洞	个	8			
13	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN32 3. 连接形式:螺纹连接	个	8			
14	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接	个	2			
15	031003014001	热量表	1. 类型:热力入口,见详青18N1-23 2. 型号、规格:选择超声波式二级热量表,设置保温套接口管径为DN50,额定流量为5m ³ /h 3. 连接形式:法兰连接	块	1			
16	031005007001	热媒集配装置	1. 材质:分集水器	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：洪水泉乡卫生院业务用房--采暖工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 规格:一回路					
17	031005007004	热媒集配装置	1. 材质:分集水器 2. 规格:二回路	台	3			
18	031005007003	热媒集配装置	1. 材质:分集水器 2. 规格:三回路	台	3			
19	031005007002	热媒集配装置	1. 材质:分集水器 2. 规格:四回路	台	2			
		分部小计						
	C. 12	刷油、防腐蚀、绝热工程						
20	031201001001	管道刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 油漆品种:红丹防锈漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:两遍 4. 备注:保温管	m ²	18.85			
21	031201001002	管道刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 油漆品种:红丹防锈漆、白色耐热瓷漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:各两遍 4. 备注:非保温管	m ²	4.74			
22	031201003001	金属结构刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 油漆品种:防锈漆 3. 结构类型:支架 4. 涂刷遍数、漆膜厚度:两遍	kg	171.1			
23	031208002001	管道绝热	1. 绝热材料品种:铝箔橡塑管壳 2. 绝热厚度:50mm	m ³	1.71			
24	031009001001	采暖工程系统调试		系统	1			
		分部小计						
		措施项目						
25	031301017001	脚手架搭拆			1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：洪水泉乡卫生院业务用房—采暖工程

标段：海东市平安区洪水泉乡卫生院业务用房建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

（十六）规费、税金项目计价表

工程名称：洪水泉乡卫生院业务用房--采暖工程

标段：海东市平安区洪水泉乡卫生院业务用房建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
(1)	养老保险费	定额人工费		16	
(2)	失业保险费	定额人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：洪水泉乡卫生院业务用房--通风工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	C.1	机械设备安装工程						
1	030108006001	其他风机	1. 名称:吸顶式换气扇 2. 型号:BPT15-44H80 Q=480m ³ /h P=210Pa N=58W 52dB自带止回阀	台	7			
		分部小计						
	C.7	通风空调工程						
2	030702001001	碳钢通风管道	1. 名称:风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:圆形 4. 板材厚度:0.5	m ²	8.5			
3	030703001001	碳钢阀门	1. 名称:防火阀 2. 规格:Φ160	个	4			
4	030704001001	通风工程检测、调试		系统	1			
		分部小计						
		措施项目						
5	031301017001	脚手架搭拆			1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：洪水泉乡卫生院业务用房—通风工程

标段：海东市平安区洪水泉乡卫生院业务用房建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：洪水泉乡卫生院业务用房—通风工程 标段：海东市平安区洪水泉乡卫生院业务用房建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
(1)	养老保险费	定额人工费		16	
(2)	失业保险费	定额人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：洪水泉乡卫生院业务用房--消防水龙

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	C. 9	消防工程						
1	030901010001	室内消火栓	1. 名称:室内自救软管卷盘 2. 型号、规格:轻便消防水龙箱安装（自带软管卷盘） 每个箱内含两具MFZ/ABC5型手提式干粉灭火器	套	4			
		分部小计						
	C. 10	给排水、采暖、燃气工程						
2	031001007001	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:涂塑钢管、DN25 4. 连接形式:丝扣连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按图纸设计要求试验及冲洗	m	4			
3	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:压力型真空破坏器 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接	个	4			
4	031003012001	倒流防止器	1. 材质:倒流防止器 2. 型号、规格:DN25 3. 连接形式:螺纹连接	套	4			
		分部小计						
	C. 12	刷油、防腐蚀、绝热工程						
5	031201001001	管道刷油	1. 油漆品种:红色面漆黄环 2. 涂刷遍数、漆膜厚度:各两遍	m ²	0.42			
6	031208002001	管道绝热	1. 绝热材料品种:橡塑管壳 2. 绝热厚度:50mm	m ³	0.06			
7	031208007001	防潮层、保护层	1. 材料:镀锌铝箔 2. 层数:1层	m ²	1.93			
		分部小计						
		措施项目						
8	031301017001	脚手架搭拆			1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：洪水泉乡卫生院业务用房--消防水龙

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
		分部小计							
本页小计									
合计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：洪水泉乡卫生院业务用房--消防水龙

标段：海东市平安区洪水泉乡卫生院业务用房建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：洪水泉乡卫生院业务用房--消防水龙 标段：海东市平安区洪水泉乡卫生院业务用房建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
(1)	养老保险费	定额人工费		16	
(2)	失业保险费	定额人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：洪水泉乡卫生院业务用房--强电

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	C.4	电气设备安装工程						
1	030404016001	控制箱	1.名称:补水泵控制箱(AC-CSB)厂商配套 2.安装方式:底边距地1.8M壁装	台	1			
2	030404017001	配电箱	1.名称:照明配电箱 2.型号:AL1 3.安装方式:箱底距地1.5m安装	台	1			
3	030404017002	配电箱	1.名称:照明配电箱 2.型号:AL1 3.安装方式:箱底距地1.5m安装	台	1			
4	030404017004	配电箱	1.名称:A型应急照明集中电源(系统由厂家成套配置) 2.型号:AE 3.规格:420*600*200 4.安装方式:距地1.4米壁装于电井内	台	1			
5	030404034001	照明开关	1.名称:单联单控开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:距地H=1.4m	个	5			
6	030404034002	照明开关	1.名称:三联单控开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:距地H=1.4m	个	4			
7	030404034003	照明开关	1.名称:双联单控开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:距地H=1.4m	个	16			
8	030404035001	插座	1.名称:二、三孔暗装插座(安全型) 2.安装方式:底边距地0.3M安装	个	76			
9	030404035002	插座	1.名称:二、三孔暗装防水插座(安全型) 2.安装方式:底边距地1.2M预留	个	4			
10	030408001001	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJE 3.规格:5*16 4.敷设方式、部位:穿	m	5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：洪水泉乡卫生院业务用房--强电

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			管暗敷 5. 电压等级 (kV) : 1					
11	030408006001	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: 25mm ² 以内 3. 电压等级 (kV) : 1KV	个	2			
12	030409002001	接地母线	1. 名称: 接地母线 2. 材质: 镀锌扁钢 3. 规格: -40*4	m	207			
13	030409003001	避雷引下线	1. 名称: 避雷引下线 2. 材质: 利用混凝土柱和剪力墙拐角处暗柱主筋作为引下线, 至少焊接两根16主筋至接地极 3. 断接卡子、箱材质、规格: 4处	m	87			
14	030409005001	避雷网	1. 名称: 避雷网 2. 材质: 镀锌圆钢 3. 规格: ϕ 12	m	88			
15	030409005002	避雷网	1. 名称: 避雷网 2. 材质: 镀锌扁钢 3. 规格: -40*4	m	14			
16	030409008001	等电位端子箱、测试板	1. 名称: 总等电位端子箱 MEB	台	1			
17	030411001003	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: SC 3. 规格: 20	m	182			
18	030411001001	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: SC 3. 规格: 25	m	2			
19	030411001002	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: SC 3. 规格: 32	m	70			
20	030411001004	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: SC 3. 规格: 50	m	5			
21	030411001005	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: PVC 3. 规格: 25	m	838			
22	030411001006	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: PVC 3. 规格: 32	m	7			
23	030411003001	桥架	1. 名称: 强电桥架 2. 规格: 100*75	m	63.1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：洪水泉乡卫生院业务用房—强电

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
24	030411004001	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:穿管暗敷 3. 型号:WDZ-BYJ 4. 规格:4mm ²	m	3249			
25	030411004002	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:穿管暗敷 3. 型号:WDZ-BYJ 4. 规格:1.5mm ²	m	39			
26	030411004003	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:穿管暗敷 3. 型号:WDZ-BYJ 4. 规格:6mm ²	m	39			
27	030411004004	配线	1. 名称:多芯软导线 2. 配线形式:穿管暗敷 3. 型号:WDZN-RYJS 4. 规格:2*2.5	m	182			
28	030411006001	接线盒	1. 名称:开关（插座）接线盒	个	105			
29	030412001001	普通灯具	1. 名称:井道照明灯 2. 规格:18W、IP65	套	2			
30	030412001002	普通灯具	1. 名称:走道人体感应灯具 2. 规格:1*23W 3. 类型:嵌入安装	套	20			
31	030412001003	普通灯具	1. 名称:防水防尘灯 2. 规格:1*23W 3. 类型:吸顶安装	套	4			
32	030412004001	装饰灯	1. 名称:集中电源型安全出口标志灯 2. 规格:A型, DC36V, 1W 3. 安装形式:门沿上方	套	4			
33	030412004002	装饰灯	1. 名称:集中电源型应急照明灯 2. 规格:A型, DC36V, 5W 3. 安装形式:吸顶安装	套	16			
34	030412004003	装饰灯	1. 名称:集中电源型疏散指示标志 2. 规格:A型, DC36V, 1W 3. 安装形式:底边距地0.3m安装	套	6			
35	030412004004	装饰灯	1. 名称:室外应急壁灯	套	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：洪水泉乡卫生院业务用房—强电

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 规格:A型, DC36V, 3W, IP67 3. 安装形式:距地2.4米壁装					
36	030412004006	装饰灯	1. 名称:集中电源型疏散出口标志灯 2. 规格:A型, DC36V, 1W 3. 安装形式:门沿上方	套	4			
37	030412004007	装饰灯	1. 名称:集中电源型疏散指示标志(复合型) 2. 规格:A型, DC36V, 1W 3. 安装形式:距顶0.3m吊装	套	3			
38	030412004008	装饰灯	1. 名称:集中电源型楼层显示装置 2. 规格:A型, DC36V, 1W 3. 安装形式:距地2.5米壁装	套	4			
39	030412005001	荧光灯	1. 名称:双管荧光灯 2. 型号:LED 3. 规格:2*25W 4. 安装形式:距顶0.3M吊装	套	40			
40	030412005002	荧光灯	1. 名称:走道格栅灯 2. 规格:1*32W 3. 安装形式:嵌入安装	套	6			
41	030412005003	荧光灯	1. 名称:单管荧光灯 2. 型号:LED 3. 规格:1*25W 4. 安装形式:距顶0.3M吊装	套	3			
42	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:输配电装置系统调试 1kV以下交流供电	系统	1			
43	030414011001	接地装置	1. 名称:接地系统测试接地网	系统	1			
		分部小计						
	C. 10	给排水、采暖、燃气工程						
44	031002002001	设备支架	1. 名称:抗震支架	套	11			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：洪水泉乡卫生院业务用房--强电

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
		分部小计							
		措施项目							
45	031301017001	脚手架搭拆			1				
		分部小计							
本页小计									
合计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：洪水泉乡卫生院业务用房—强电

标段：海东市平安区洪水泉乡卫生院业务用房建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：洪水泉乡卫生院业务用房—强电

标段：海东市平安区洪水泉乡卫生院业务用房建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
(1)	养老保险费	定额人工费		16	
(2)	失业保险费	定额人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：洪水泉乡卫生院业务用房--弱电

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	C.4	电气设备安装工程						
1	030404036001	其他电器	1.名称:TW-HT-R复位开关面板 2.安装方式:距地面1.1M	个	2			
2	030411001001	配管	1.名称:电气配管 2.材质:SC 3.规格:20	m	4			
3	030411001002	配管	1.名称:电气配管 2.材质:SC 3.规格:25	m	6			
4	030411001003	配管	1.名称:电气配管 2.材质:PVC 3.规格:25	m	315			
5	030411001004	配管	1.名称:电气配管 2.材质:PVC 3.规格:20	m	25			
6	030411001005	配管	1.名称:电气配管 2.材质:JDG 3.规格:20	m	27			
7	030411003001	桥架	1.名称:弱电桥架 2.规格:150*75	m	70			
8	030411004001	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:穿管暗敷 3.型号:WDZA-BYJ 4.规格:1mm2	m	82			
9	030411004002	配线	1.名称:多芯软导线 2.配线形式:穿管暗敷 3.型号:RVV 4.规格:2*1.5	m	6			
10	030411004003	配线	1.名称:多芯软导线 2.配线形式:穿管暗敷 3.型号:RVVP 4.规格:2*2.5	m	52			
11	030411004004	配线	1.名称:多芯软导线 2.配线形式:穿管暗敷 3.型号:RVV 4.规格:5*1.5	m	4			
12	030411006001	接线盒	1.名称:插座接线盒	个	41			
		分部小计						
	C.5	建筑智能化工程						
13	030502004001	电视、电话插座	1.名称:电话插座	个	12			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：洪水泉乡卫生院业务用房--弱电

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 安装方式:H=0.3m					
14	030502005001	双绞线缆	1. 名称:双绞线 2. 规格:UTP-CAT6 3. 敷设方式:穿管暗敷	m	332			
15	030502005002	双绞线缆	1. 名称:双绞线 2. 规格:UTP-CAT6 3. 敷设方式:桥架敷设	m	1209			
16	030502010001	配线架	1. 名称:电话网络机柜 2. 2*24口交换机	个	1			
17	030502012001	信息插座	1. 名称:信息插座 2. 安装方式:H=0.3m	个	29			
18	030507005001	出入口目标识别设备	1. 名称:读卡器 2. 安装方式:距地1.3M 安装	台	1			
19	030507007001	出入口执行机构设备	1. 名称:电控锁 2. 安装方式:门框安装	台	1			
20	030507008001	监控摄像设备	1. 名称:视频监控摄像头 2. 安装方式:吸顶安装	台	10			
		分部小计						
	C.6	自动化控制仪表安装工程						
21	030607006001	数据采集及巡回检测报警装置	1. 名称:数据采集器 ANet-Port4	套	1			
		分部小计						
	C.9	消防工程						
22	030904003001	按钮	1. 名称:按钮开关 2. 安装方式:距地1.3M 安装	个	1			
23	030904005001	声光报警器	1. 名称:TW-HT-B求助开关面板 2. 安装方式:距地0.3m 及距地0.7m各设置一个	个	2			
24	030904005002	声光报警器	1. 名称:TW-HT-C控制器 2. 安装方式:吊顶安装	个	2			
25	030904007001	消防广播(扬声器)	1. 名称:广播扬声器	个	4			
26	030904007002	消防广播(扬声器)	1. 名称:语音报警装置 2. 安装方式:门框上方0.2M 安装	个	2			
27	030904009001	区域报警控制箱	1. 名称:门禁系统主机	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：洪水泉乡卫生院业务用房--弱电

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 安装方式:吊顶内安装 3. 门禁安装及要求详见图集06SX503, 本次弱电部分, 具体由承包商委托二次专业厂家深化设计完成施工					
28	030905003001	防火控制装置调试	1. 名称: 电动防火阀、 电动排烟阀、电动正压送风阀、消防风机	个	4			
		分部小计						
		措施项目						
29	031301017001	脚手架搭拆			1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：洪水泉乡卫生院业务用房—弱电

标段：海东市平安区洪水泉乡卫生院业务用房建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：洪水泉乡卫生院业务用房--弱电
标段：海东市平安区洪水泉乡卫生院业务用房建设项目
第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
(1)	养老保险费	定额人工费		16	
(2)	失业保险费	定额人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费		9	
合计					

编制人（造价人员）：
复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外总图—室外土建

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		地坪硬化工程						
1	010507002001	室外地坪	1. 220厚硬化地坪，具体做法详见图集青19J5-1-8-路1 2. 220厚C25混凝土面层，分块捣制，随捣随抹平，4~6m设分仓缝，缝宽20 3. 20厚砂垫层 4. 200厚3:7灰土 5. 150厚2:8灰土 6. 素土夯实，压实系数≥0.93	m ²	20			
		分部小计						
		水网土建工程						
2	010507006001	污水检查井	1. 部位：污水检查井 2. 钢筋混凝土井规格：800*800mm 3. 具体做法详见图集04S531-3-20 4. 井盖与井座：位于车行道的检查井应采用具有足够承载力和稳定性良好的井盖和井座，位于车行道的所有井盖均采用700重型球墨铸铁井盖及支座，承载能力需达到D400级；当井位于非机动车道、人行道、绿化带时采用700复合井盖及支座，承载能力需达到B125级，绿化带内的井顶面应高出地面200mm，位于机动车道、非机动车道、人行道的井顶面应与所在位置处周图路面平齐。 5. 包含土方工程、砼工程、模板工程、钢筋工程、预制盖板、防水、防坠网、爬梯等一切工序	座	6			
3	010507006002	水表井	1. 部位：预制品钢筋混凝土井 2. 水表井为一体化预制品钢筋混凝土井做法	座	6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外总图—室外土建

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			详见05S502-136。井盖采用保温型井盖 3. 钢筋混凝土井规格:L*B=3000*2000 4. 具体做法详见图集做法详见05S502-136 5. 100厚C10混凝土垫层 6. C25混凝土盖板 7. 井内抹防水砂浆 8. 包含土方工程、砼工程、模板工程、钢筋工程、预制盖板、防水、防坠网、爬梯等一切工序					
4	010507006003	阀门井	1. 部位: 阀门井 2. 阀门井采用一体化预制成品钢筋混凝土井做法详见05S502。井盖采用保温型井盖 3. 钢筋混凝土井规格:L*B=1000*1000 4. 具体做法详见图集做法详见05S502-136 5. 100厚C10混凝土垫层 6. C25混凝土盖板 7. 井内抹防水砂浆 8. 包含土方工程、砼工程、模板工程、钢筋工程、预制盖板、防水、防坠网、爬梯等一切工序	座	1			
5	010507006004	消火栓井	1. 部位: 消火栓井 2. 钢筋混凝土井规格: 1500*1500mm 3. 做法详见图集04S531-4-8 4. 室外检查井井盖应有防盗、防坠落措施, 排水、雨水检查井井口均应安装检查井防坠网, 并设置带锁具井盖; 检查井、阀门井井盖上设属性标识。井盖上须有“雨水”“污水”“给水”“消防”等标识, 井盖及标识, 样式需根	座	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外总图—室外土建

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			据业主要求确定；室外给水阀门及消防井井盖为双层保温井盖，详见14S501-2。 5. 井盖与井座：位于车行道的检查井应采用具有足够承载力和稳定性良好的井盖和井座，位于车行道的所有井盖均采用700重型球墨铸铁井盖及支座，承载能力需达到D400级；当井位于非机动车道、人行道、绿化带时采用700复合井盖及支座，承载能力需达到B125级，绿化带内的井顶面应高出地面200mm，位于机动车道、非机动车道，人行道的井顶面应与所在位置处周图路面平齐。 6. 包含土方工程、砼工程、模板工程、钢筋工程、预制盖板、防水、防坠网、爬梯等一切工序					
6	010507006005	雨水井	1. 部位：雨水井 2. 钢筋混凝土井规格：800*800mm 3. 具体做法详见图集04S531-3-20 4. 井盖与井座：位于车行道的检查井应采用具有足够承载力和稳定性良好的井盖和井座，位于车行道的所有井盖均采用700重型球墨铸铁井盖及支座，承载能力需达到D400级；当井位于非机动车道、人行道、绿化带时采用700复合井盖及支座，承载能力需达到B125级，绿化带内的井顶面应高出地面200mm，位于机动车道、非机动车道，人行	座	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外总图—室外土建

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			道的井顶面应与所在位置处周图路面平齐。 5. 包含土方工程、砼工程、模板工程、钢筋工程、预制盖板、防水、防坠网、爬梯等一切工序					
7	040504009001	单算雨水口	1. 雨水算子及圈口材质、型号、规格:道路雨水口选用立算式单算雨水口或偏沟式单算雨水口,采用有沉泥室的井座, 见国标08SS523/27、28页 2. 具体做法详见图纸及设计要求	座	1			
8	010507006006	污水收集池	1. 20m³ 污水收集池 2. 污水收集池参照化粪池做法, 容积为20m³, 详见22S702, G7-20QF, 选用无地下水, 可过车型 3. 化粪池池顶需过重车处, 顶部采取技术措施处理。原有化粪池增设PVC通气管就近沿建筑外墙引至屋面处 4. 部位及工作内容: 含池底、池壁和池顶的混凝土浇筑和模板 5. 混凝土强度等级: C30 商砼 6. 含土方、模板、钢筋等所有必要工程 7. 贮水构筑物池底设100厚素混凝土垫层 8. 素土夯实 9. 包含钢筋、水泥砂浆抹面工艺 10. 包含井盖、通气管、爬梯等工程 11. 具体做法按设计要求以及施工现场情况考虑	座	1			
9	010507003001	不锈钢一体缝隙式排水沟	1. 不锈钢一体缝隙式排水沟 2. 详见图集: 不锈钢一	m	107.2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外总图—室外土建

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			体缝隙式排水沟参照24J306-3-45 3. 规格尺寸:200*300 4. 混凝土等级:C30 5. 包含土方开挖、模板等必要工程					
10	010101007001	管沟土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖沟深度:2m以内 3. 主回填区:中砂、粗砂回填, 密实度>90%~93% 4. 次回填区:3:7灰土垫层, 密实度>95% 5. 次回填区:土垫层, 密实度>95%	m	207			
		分部小计						
		热网土建工程						
11	010507006007	检查井	1. 部位:检查井 2. 钢筋混凝土井规格:1400*1400*2700 3. 具体做法详见图集03R411页-2-87-J1 4. 人工盖板下部设置防坠安全网 5. 包含土方工程、砼工程、模板工程、钢筋工程、预制盖板、防水、防坠网、爬梯等一切工序	座	1			
12	010507003002	素混凝土半防水地沟	1. 沟截面净空尺寸:1200*1200 (b*h) 2. 素混凝土半防水地沟 3. 沟壁厚度为d=250mm 4. 盖板选用GB12-1 5. 地沟施工时沟底素土必须夯实, 沟顶覆土700~900mm, 地沟混凝土垫层下部做600mm厚灰土垫层, 每边宽出垫层150mm 6. 素土夯实 7. 包含土方开挖、模板工程	m	18			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外总图—室外土建

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部小计						
		电网土建工程						
13	010101007002	管沟土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 电缆根数:1根, 铺砂盖板详见施工图 3. 挖沟深度:本工程电缆埋深1.2m敷设 4. 回填要求:按设计要求 5. 弃土运距:自行考虑	m	40			
14	030408005001	铺砂、盖保护板	1. 种类:一根电缆 2. 规格:详见图纸	m	40			
15	010507006008	弱电井	1. 部位:小型手孔井 2. 钢筋混凝土井规格:1220*920*1100mm 3. 具体做法详见图集05X101-2-45 4. 包含土方工程、砼工程、模板工程、钢筋工程、预制盖板等一切工序	座	2			
		分部小计						
		措施项目						
16	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:履带式挖掘机 2. 机械设备规格型号:施工单位自行考虑	台次	1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外总图--室外土建

标段：海东市平安区洪水泉乡卫生院业务用房建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	011707001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	7.87			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	5.7			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.53			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.9			
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.96			
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45			
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75			
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：室外总图--室外土建

标段：海东市平安区洪水泉乡卫生院业务用房建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
(1)	养老保险费	定额人工费		16	
(2)	失业保险费	定额人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外总图--室外水网

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	C.9	消防工程						
1	030901010001	室内消火栓	1.名称:室外消火栓 2.型号、规格:具体做法详见图纸	套	1			
		分部小计						
	C.10	给排水、采暖、燃气工程						
2	031001006001	塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:雨水 3.材质、规格:HDPE塑 钢缠绕排水管、DN300 4.连接形式:承插橡胶 圈接口连接 5.压力试验及吹、洗设 计要求:按图纸设计要 求执行	m	39			
3	031001006002	塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:污水 3.材质、规格:HDPE塑 钢缠绕排水管、DN300 4.连接形式:承插橡胶 圈接口连接 5.压力试验及吹、洗设 计要求:按图纸设计要 求执行	m	51			
4	031001007002	复合管	1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:孔网钢 带聚乙烯复合管、DN50 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设 计要求:按图纸设计要 求试验及冲洗	m	64			
5	031001007003	复合管	1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:孔网钢 带聚乙烯复合管、DN10 0 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设 计要求:按图纸设计要 求试验及冲洗	m	93			
6	031003003001	焊接法兰阀门	1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN5 0	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外总图—室外水网

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
			3. 连接形式:法兰连接						
7	031003003002	焊接法兰阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN200 3. 连接形式:法兰连接	个	1				
8	031003013001	水表	1. 安装部位(室内外) : 室外 2. 型号、规格:DN100 3. 连接形式:法兰连接 4. 做法详见:国标 05S502-136	组	1				
		分部小计							
		补充分部							
9	03B001	雨水调蓄池	1. 名称:雨水调蓄池 2. 规格、型号:10m ³ (包含三台泵、工艺、管路、管件及所需附件)	座	1				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外总图--室外水网

标段：海东市平安区洪水泉乡卫生院业务用房建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：室外总图—室外水网

标段：海东市平安区洪水泉乡卫生院业务用房建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
(1)	养老保险费	定额人工费		16	
(2)	失业保险费	定额人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外总图--室外热网

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	C.10	给排水、采暖、燃气工程						
1	031001002001	钢管	1. 安装部位:室外 2. 介质:热媒体 3. 规格、压力等级:无缝钢管 DN70 4. 连接形式:焊接连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按图纸设计要求试验及冲洗	m	36			
2	031002001001	管道支架	1. 材质:钢制 2. 管架形式:一般管道支架	kg	94.5			
3	031003003001	焊接法兰阀门	1. 类型:平衡阀 2. 规格、压力等级:DN70 3. 连接形式:法兰连接	个	1			
4	031003003002	焊接法兰阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN70 3. 连接形式:法兰连接	个	1			
		分部小计						
	C.12	刷油、防腐蚀、绝热工程						
5	031201001001	管道刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 油漆品种:防锈漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:各两遍 4. 备注:保温管	m ²	8.54			
6	031201003002	金属结构刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 油漆品种:防锈漆 3. 结构类型:支架 4. 涂刷遍数、漆膜厚度:两遍	kg	94.5			
7	031208002001	管道绝热	1. 绝热材料品种:铝箔橡塑管壳 2. 绝热厚度:50mm	m ³	0.71			
8	031208007001	防潮层、保护层	1. 材料:玻璃丝布 2. 层数:1 3. 对象:保温管	m ²	39.7			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外总图—室外热网

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
		分部小计							
本页小计									
合计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外总图--室外热网

标段：海东市平安区洪水泉乡卫生院业务用房建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外总图--室外电网

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	C. 4	电气设备安装工程						
1	030408001001	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZ-YJE 3. 规格: 5*16 4. 敷设方式、部位: 穿管暗敷 5. 电压等级(kV): 1	m	42			
2	030408006001	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: 25mm ² 以内 3. 电压等级 (kV): 1KV	个	2			
3	030411001001	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: SC 3. 规格: 32	m	42			
4	030411001002	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: SC 3. 规格: 50	m	42			
		分部小计						
	C. 5	建筑智能化工程						
5	030502007001	光缆	1. 名称: 单模光纤 2. 规格: 8芯 3. 敷设方式: 穿管敷设	m	42			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外总图--室外电网

标段：海东市平安区洪水泉乡卫生院业务用房建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

