

乌兰县2号综合办公楼车棚及配套设施建设项目 工程

招标工程量清单

招标人：



造价咨询人：



年 月 日

封-1

青海省建设工程造价计价软件评测合格编号：TJDE-2020-21001；AZDE-2020-21001；SZDE-2020-21001；YLDE-2020-21001；SZGS-2022-22001；SZGS-2023-23001；ZHGL-2023-23001；FAGS-2024-24001；HMCS-2024-24001



扫描全能王 创建

乌兰县2号综合办公楼车棚及配套设施建设项目 工程

招标工程量清单

招标人:



造价咨询人:



法定代表人或其授权人:



法定代表人或其授权人:



编制人:



复核人:



编制时间:

年 月 日

复核时间:

年 月 日



编制说明

1、编制依据：

国标 GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》。

《青海省房屋建筑与装饰工程计价定额 2020》《青海省市政工程计价定额 2020》《青海省房屋修缮工程计价定额 2020》《青海省园林绿化工程计价定额 2020》《青海省通用安装工程计价定额 2020》。

人工费调整：依据青建工 [2024]388 号文-关于调整青海省建设工程预算定额人工费单价计取。

青建工 [2019] 116 号文-关于建筑业增值税调整青海省建筑工程计价通知。

青建工 [2022] 222 号文件关于调整建设工程安全文明施工费的通知。

2、材料价格依据：

部分材料价差执行《青海省工程造价管理信息》青海省地区 2025 年第 3 期建设工程材料指导价及市场询价。

其他说明：

投标人对工程量清单有任何疑问，应于招标文件规定的疑问提交截止日前提出，否则视为投标人认可该招标工程量清单已包含了招标范围的全部内容。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌兰县2号综合办公楼车棚及配套设施建设项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		张拉膜结构停车棚 (33个车位)						
1	010101004001	挖基坑土方	1. 钢柱基础基坑 2. 人工开挖 3. 土壤类别:综合 4. 挖土尺寸:24个开挖膜结构车棚基础长140cm*宽140cm*深300cm	m3	141.12			
2	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:弃土 2. 运距:自行考虑	m3	69.12			
3	010501003001	独立基础	1. 钢柱基础 2. 混凝土种类:商砼 3. 混凝土强度等级:C30	m3	72			
4	010901005001	膜结构膜	1. 膜结构膜 2. 膜布品种、规格:PVDF膜材, 1050g/m ² 3. 表面PVDF/亚克力涂层 4. 基布、抗压:PET基布, 表面抗UV, 采用白色膜材 5. 拉力强度:拉力强度5300N ² /CM-5100N ² /CM, 展开面积	m2	708			
5	01B001	裁剪/高频焊接	1. 焊接:裁剪/高频焊接 2. 膜边索:φ12及卡口件 3. 技术规程:符合《膜结构工程技术规程》 4. 膜材裁剪、热拼接均采用进口设备加工, 确保膜材下料准确度及拼缝等级达到膜材的抗拉和撕裂强度要求	m2	708			
6	011502001001	金属条板	1. 膜压条板 2. 压条材料品种:铝合金	m	504			
7	010604001001	钢梁	1. 梁类型:圆管横梁 2. 钢材品种、规格:Φ14*3.0 3. 抛丸除锈 一般钢结构 4. 钢结构主体焊缝等级: 3级 5. 钢梁制作、安装 6. 钢结构主体焊缝等级: 3级	t	0.966			
8	010606001001	钢支撑、钢拉条	1. 圆钢 2. 构件类型:拉杆 3. 钢材品种、规格:Φ48*2.5 4. 构件类型:檩条 5. 钢材品种、规格:Φ89*3+Φ48*2.5 6. 抛丸除锈 一般钢结构	t	1.983			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌兰县2号综合办公楼车棚及配套设施建设项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			7. 除锈等级：St2级； 外观检查的等级为B级 8. 钢梁制作、安装 9. 钢结构主体焊缝等级： 3级					
9	010606001002	钢支撑、钢拉条（型钢）	1. 构件类型：拉杆型钢梁 2. 钢材品种、规格：H(300~120)*100*6 3. 拉杆型钢尾翼 4. 钢材品种、规格：H(300~150)*100*6 5. 抛丸除锈 一般钢结构 6. 除锈等级：St2级； 外观检查的等级为B级 7. 钢梁制作、安装 8. 钢结构主体焊缝等级： 3级	t	0.858			
10	010603001001	实腹钢柱	1. 柱类型：七字形钢柱 2. 钢材品种、规格：H450*100*6 3. 抛丸除锈 一般钢结构 4. 除锈等级：St2级； 外观检查的等级为B级 5. 钢柱制作、安装 6. 钢结构主体焊缝等级： 3级	t	1.869			
11	010604001002	钢梁	1. 梁类型：七字形钢梁 2. 钢材品种、规格：H(270~120)*100*6 3. 抛丸除锈 一般钢结构 4. 除锈等级：St2级； 外观检查的等级为B级 5. 钢梁制作、安装 6. 钢结构主体焊缝等级： 3级	t	1.986			
12	011405001001	金属面油漆	1. 构件名称：金属面油漆 2. 环氧富锌底漆两遍 3. 耐高温防腐漆面漆二遍 4. 底漆采用环氧富锌底漆，耐腐蚀强度更好，面漆采用丙烯酸磁漆（白色），耐腐蚀且具有更好的光泽度	t	7.662			
13	01B002	能源车充电桩	1. 60KW能源车充电桩 2. 充电设备 3. 控制开关及电缆安装	台	2			
14	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：综合 2. 挖土深度：1m	m3	3.92			
15	010501006001	设备基础	1. 设备基础 2. 混凝土种类：商砼 3. 混凝土强度等级：C20	m3	2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌兰县2号综合办公楼车棚及配套设施建设项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	011702001001	基础模板	1. 基础类型:设备独立基础模板	m2	4			
		分部小计						
		车棚零星项目						
		场地内的13套井盖提升6cm						
17	010101003002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:0.06米	m3	0.86			
18	010401012001	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位:场地内的13套井盖提升6cm 2. 砖品种、规格、强度等级:普通粘土砖	m3	0.41			
19	011201001001	墙面一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比:16mm厚1:3水泥砂浆 2. 面层厚度、砂浆配合比:4mm厚1:2.5水泥砂浆	m2	1.71			
20	010103001001	回填方	1. 密实度要求:分层夯填 ≥ 0.94 2. 填方材料品种:挖出土方回填	m3	0.45			
21	010512008001	沟盖板、井盖板、井圈	1. 单件体积:铸铁井盖安装 现拌砂浆	套	13			
		分部小计						
		6套落水管提升10cm						
22	01B003	落水管提升	1. 6套落水管提升10cm, 共计300元	项	1			
		分部小计						
		60KW充电桩铺设YJV 4*120+1*70电缆168米						
23	030408001001	电力电缆	1. 名称:铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 2. 规格:YJV-0.6/1KV-4×120+1×70mm ²	m	168			
		分部小计						
		安装可拆卸式变压器护栏38米						
24	040205012001	隔离护栏	1. 类型:可拆卸式变压器护栏	m	38			
		分部小计						
		铺设沥青面3423.4 m ²						
25	040203006001	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类:中粒式沥青混凝土	m2	3423.4			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌兰县2号综合办公楼车棚及配套设施建设项目

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
26	040203003001	透层、粘层	1.透层 石油沥青 0.72 L/m2 2.粘层 石油沥青 0.36 L/m2	m2	3423.4			
		分部小计						
		停车标线喷涂540米						
27	040205006001	标线		m	540			
		分部小计						
		车位定位器安装70套						
28	040205004001	标志板	1.材质、规格尺寸:橡塑加强升级版560*150*100	块	70			
		分部小计						
		车棚基础接地镀锌扁铁102米						
29	030409002001	接地母线	1.名称:接地母线 2.规格:-40*4mm	m	102			
		分部小计						
		监控设备全套10个 监控（摄像机1套、硬盘带辅材1套、全彩摄像头10个、人工安装摄像头10套、摄像头线路每个150米、55寸显示屏1个）						
30	030507008001	监控摄像设备	1.摄像机1套 2.硬盘带辅材1套 3.全彩摄像头10个 4.人工安装摄像头10套 5.摄像头线路每个150米 6.55寸显示屏1个	台	1			
		分部小计						
		分部小计						
		措施项目						
31	011701002001	外脚手架	1.建筑结构形式:型钢膜结构 2.棚檐口高度:3.2m	m2	708			
32	011702001002	基础	1.钢柱独立基础模板	m2	288			
33	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称:自行车考虑	台次	1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

