

招标工程量清单



2025 年 7 月 15 日

互助县西山供销社标杆
社建设项目 工程

招标工程量清单

招 标 人:



造价咨询人:



法定代表人
或其授权人:

魏元江

法定代表人
或其授权人:



(签字或盖章)

编 制 人:



翟小帅

复 核 人:



朱明泽

编制时间: 2025 年 7 月 15 日

复核时间: 2025 年 7 月 15 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	A. 1	土石方工程						
1	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:-4.5m 3. 弃土运距:自行考虑 4. 具体做法详见招标文件及设计图纸,满足相关规范要求	m3	3380.45			
2	010103001001	回填方	1. 填方材料品种:三类土 2. 填方来源、运距:自行考虑 3. 压实度:≥0.97 4. 分层压实 5. 具体做法详见招标文件及设计图纸,满足相关规范要求	m3	1692.1			
3	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:余土外运 2. 运距:自行考虑	m3	1688.35			
		分部小计						
		地基处理与边坡支护工程						
4	010201001001	换填垫层	1. 材料种类及配比:3:7灰土 2. 压实系数:≥0.97	m3	1530.68			
		分部小计						
	A. 4	砌筑工程						
5	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2. 墙体类型:300厚 3. 砂浆强度等级:专用砂浆M5.0	m3	169.26			
6	010402001002	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2. 墙体类型:200厚 3. 砂浆强度等级:专用砂浆M5.0	m3	105.04			
7	010404001002	垫层	1. 梁两侧填炉渣或级配砂厚度不小于200mm以防冻胀	m3	136.31			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部小计						
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程						
8	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C20	m3	13.07			
9	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	45.84			
10	010501004001	满堂基础（电梯基坑）	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	3.64			
11	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	59.83			
12	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	64.33			
13	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	25.73			
14	010503002001	矩形梁	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30 抗渗P8	m3	111.62			
15	010504001001	直形墙（电梯井壁）	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	2.74			
16	010503005001	过梁	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	4.58			
17	010505003001	平板	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30 抗渗P8	m3	70.58			
18	010505008001	雨篷、悬挑板、阳台板	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	3.9			
19	010505006001	栏板	女儿墙 1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	4.75			
20	010506001001	直形楼梯	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m2	104.75			
21	010507001001	散水	1. 做法详见:青19J2-12页-散2 2. 50厚C20细石混凝土随打随抹,上撒1:1水泥砂子压光 3. 150厚3:7灰土垫层改为150厚卵石垫层 3. 素土碾压,向外坡3%~5%	m2	90.79			
22	010507001002	坡道	1. 做法详见:青19J2-9	m2	4.95			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			页-坡1 2. 20（25）厚1:2水泥砂浆抹面，15宽金刚砂（或铁屑）水泥防滑条，中距80（160）凸出坡面3~4 3. 素水泥浆一道（内参建筑胶） 4. 100（150）厚C20混凝土 5. 300厚3:7灰土垫层分层夯实 6. 素土碾压（坡度按工程设计）					
23	010507004001	台阶	1. 做法详见：青19J2-7页-台2	m2	30.41			
24	010507002001	刚性地坪	1. -0.100m处增设C25现浇刚性地坪一道，板厚为150mm，配筋为双层双向：Φ8@150.	m2	792.88			
25	010507007001	其他构件	1. 200高素混凝土门槛	m3	0.23			
26	010507003002	采暖地沟	1. 室内采暖地沟BXH=1000X1200 2. 沟底标高-1.400、半通行混凝土防水管沟 3. 具体详见青2013G02第19页SG-27Ⅱ型	m	83.97			
27	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：圆钢 Φ10mm以内	t	2.859			
28	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：带肋钢筋 Φ10mm以内	t	20.091			
29	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：带肋钢筋 Φ12mm-18mm以内	t	20.107			
30	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：带肋钢筋 Φ20mm-25mm以内	t	17.674			
31	010516003001	机械连接	1. 连接方式：电渣压力焊 2. 规格：≤18	个	284			
32	010516003003	机械连接	1. 连接方式：电渣压力焊 2. 规格：≤32	个	320			
3	010516003002	机械连	1. 连接方式：直螺纹连	个	8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
3		接	接 2. 规格:≤20		2			
34	010516003004	机械连接	1. 连接方式:直螺纹连接 2. 规格:≤25	个	48			
35	010516003005	机械连接	1. 连接方式:套管挤压 2. 规格:≤25	个	160			
		分部小计						
	A. 8	门窗工程						
36	010802001002	金属(塑钢) 门	1. 门代号及洞口尺寸:M1837 1800*3700 2. 门框、扇材质:保温节能门 3. 综合单价包含图纸内所有工序	樘	1			
37	010802001003	金属(塑钢) 门	1. 门代号及洞口尺寸:M1537 1500*3700 2. 门框、扇材质:保温节能门 3. 综合单价包含图纸内所有工序	樘	2			
38	010802001004	金属(塑钢) 门	1. 门代号及洞口尺寸:M1522 1500*2200 2. 门框、扇材质:保温节能门 3. 综合单价包含图纸内所有工序	樘	2			
39	010802003001	钢制丙级防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM甲0820 800*2000 2. 门框、扇材质:丙级防火门 3. 综合单价包含图纸内所有工序	樘	3			
40	010802003002	钢质甲级防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM甲01522 1500*2200 2. 门框、扇材质:钢质甲级防火门 3. 综合单价包含图纸内所有工序	樘	1			
41	010802003003	钢质乙级防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM乙.01522 1500*2200 2. 门框、扇材质:钢质	樘	5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			甲级防火门 3. 综合单价包含图纸内所有工序					
42	010802001005	金属(塑钢) 门	1. 门代号及洞口尺寸:M 0922 900*2200 2. 门框、扇材质:钛合金门 3. 综合单价包含图纸内所有工序	樘	6			
43	010802001006	金属(塑钢) 门	1. 门代号及洞口尺寸:M 1837 2. 门框或扇外围尺寸:1 800*3700 3. 门框、扇材质:无障碍门	樘	2			
44	010802001007	金属(塑钢) 门	1. 门代号及洞口尺寸:M 1022 2. 门框或扇外围尺寸:1 000*2200 3. 门框、扇材质:无障碍门	樘	1			
45	B010801001001	成品装饰木门及门套	1. 门代号及洞口尺寸:M 0921 900*2100 2. 成品装饰木门品种、规格:实木复合门	樘	3			
46	010807001001	金属(塑钢、断桥) 窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C 2127 2100*2700 2. 框、扇材质:70系列断桥铝合金窗5+12A+5+12A+5Low-E 3. 综合单价包含图纸内所有工序	樘	23			
47	010807001002	金属(塑钢、断桥) 窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C 1527 1500*2700 2. 框、扇材质:70系列断桥铝合金窗5+12A+5+12A+5Low-E 3. 综合单价包含图纸内所有工序	樘	7			
48	010807001003	金属(塑钢、断桥) 窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C 1227 1200*2700 2. 框、扇材质:70系列断桥铝合金窗5+12A+5+12A+5Low-E 3. 综合单价包含图纸内	樘	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			所有工序					
49	010807001004	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1224 1200*2400 2. 框、扇材质:70系列断桥铝合金窗5+12A+5+12A+5Low-E 3. 综合单价包含图纸内所有工序	樘	13			
50	010807001005	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1524 1500*2400 2. 框、扇材质:70系列断桥铝合金窗5+12A+5+12A+5Low-E 3. 综合单价包含图纸内所有工序	樘	4			
51	010807001006	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1224 1200*2400 2. 框、扇材质:70系列断桥铝合金窗5+12A+5+12A+5Low-E 3. 综合单价包含图纸内所有工序	樘	1			
52	010807001007	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C2115 2100*1500 2. 框、扇材质:70系列断桥铝合金窗5+12A+5+12A+5Low-E 3. 综合单价包含图纸内所有工序	樘	1			
53	010807001008	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1515 1500*1500 2. 框、扇材质:70系列断桥铝合金窗5+12A+5+12A+5Low-E 3. 综合单价包含图纸内所有工序	樘	2			
54	010807001009	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1215 1200*1500 2. 框、扇材质:70系列断桥铝合金窗5+12A+5+12A+5Low-E 3. 综合单价包含图纸内所有工序	樘	1			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	A. 9	屋面及防水工程						
55	010902001001	屋面卷材防水（不上人屋面）	1. 做法详见：青19J2-223页-屋8 2. 卷材品种、规格、厚度：1道1.5mm厚合成高分子防水涂料，2道1.2mm厚非橡胶类合成高分子防水卷材	m2	55.38			
56	010902001003	屋面卷材防水（上人屋面）	1. 做法详：青19J2-231页-屋29 2. 卷材品种、规格、厚度：1道1.5mm厚合成高分子防水涂料，2道1.2mm厚非橡胶类合成高分子防水卷材	m2	209.62			
57	010902001002	屋面泛水	1. 屋面泛水详见：青19J3-19页-1	m2	80.56			
58	010507003001	排水天沟	1. 排水天沟 2. 详见设计施工图纸	m	28			
		分部小计						
	A. 10	保温、隔热、防腐工程						
59	011001001001	保温隔热屋面（不上人屋面、不上人屋面）	1. 做法详见：青19J2-223页-屋8 2. 保温隔热材料品种、规格、厚度：110厚憎水性岩棉板	m2	265			
60	011001003001	保温隔热墙面	1. 保温隔热材料品种、规格及厚度：100mm浅灰色保温一体板 2. 做法详：10J121-C-4页	m2	1248.31			
61	011001003002	保温隔热墙面	1. 楼梯间填充墙应采用钢筋网砂浆面层加强，具体做法如下：楼梯间四周填充墙采用Φ6钢筋网（150X150）水泥砂浆面层（30mm厚）单面加强（人流一面）。	m2	531.77			
62	011002001001	防腐混凝土面层	1. 基础、垫层、埋入土中的混凝土结构或砌体结构（砌体结构表面应先用水泥砂浆抹面，	m2	196.82			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			再做防腐措施): 2. 表面刷沥青冷底子油两遍, 沥青胶泥涂层, 厚度 $\geq 300 \mu\text{m}$; 3. 聚合物水泥浆两遍。					
63	011002001002	防腐混凝土面层	b. 基础梁:1. 混凝土构件表面环氧沥青或聚氨酯沥青涂层, 厚度 $\geq 300 \mu\text{m}$;2. 聚合物水泥砂浆两遍, 厚度 $\geq 5\text{mm}$; 3. 聚合物水泥浆两遍。	m ²	217.13			
		分部小计						
	A. 11	楼地面装饰工程						
64	011102003001	块料地面	1. 铺防滑地砖 (800*800) 地面燃烧性能:A级 2. 做法详见: 青19J2-52页-地29	m ²	191.06			
65	011102003003	块料地面 (卫生间)	1. 铺地砖地面(有防水) 燃烧性能等级:A级 2. 做法详见青19J2-53-地30	m ²	13.09			
66	011102003002	块料楼面	1. 铺防滑地砖 (800*800) 地面燃烧性能:A级 2. 做法详见: 青19J2-85页-楼39	m ²	568.84			
67	011102003004	块料楼面 (卫生间)	1. 铺防滑地砖地面(有防水) 燃烧性能:A级 2. 做法详见: 青19J2-85页-楼41	m ²	20			
68	011105003001	块料踢脚线	1. 铺地砖踢脚, 踢脚高150 2. 做法详见: 青19J2-111页-踢19	m	464.91			
		分部小计						
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
69	011201001001	墙面一般抹灰	1. 无机乳胶漆墙面 2. 做法详见: 青19J2-130页-内39	m ²	1763.99			
70	011204003001	块料墙面	1. 瓷砖防水墙面燃烧性	m ²	264.18			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			能等级:A级 2.做法详见青19J2-146-内84					
71	011210005001	成品隔断	1.卫生间隔断详见设计施工图纸	m2	35.55			
		分部小计						
	A.13	天棚工程						
72	011301001001	天棚抹灰	1.板底无机乳胶漆顶棚 燃烧性能等级:A级 2.做法详见：青19J2-180页-棚13	m2	967.5			
73	011302001001	吊顶天棚	1.铝合金方板吊顶 燃烧性能等级:A级 2.做法详见青19J2-194-棚47	m2	34.22			
		分部小计						
		其他装饰工程						
74	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板（不上人屋面）	1.详见设计施工图纸 2.栏杆高度为900mm	m	65.7			
75	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板（楼梯）	1.不锈钢栏杆做法详：青19J9-49页-B型	m	46			
76	011503001003	金属扶手、栏杆、栏板（坡道）	1.不锈钢栏杆做法详：青19J9-49页-B型	m	8.34			
77	011505001001	洗漱台	1.做法：青19J10-1-125 2.部位：卫生间洗手台 3.台面为黑色花岗岩	m2	3.06			
78	011505010001	镜面玻璃	1.做法：青19J10-2-64 2.镜长度同台面长度 3.高度700	m2	4.59			
79	011501015001	展台	1.木质展示柜、柜台、货架 2.根据建设单位要求	项	1			
80	01B001	门头	1.根据建设单位要求	副	1			
81	011506003001	玻璃雨篷	1.龙骨材料：120*75*5*7工字钢（表面氟碳漆喷涂）、60*4mm圆管（表面氟碳漆喷涂） 2.玻璃材料：	m2	17.41			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：互助县西山供销社标杆社建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	011707001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	7.87			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	5.7			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.53			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.9			
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.96			
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45			
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75			
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 建筑工程

标段：互助县西山供销社标杆社建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		给水系统						
1	031001007001	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:内涂塑钢塑复合管 DN50 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按图纸要求进行压力试验、水冲洗 6. 管道标识:蓝色环	m	20.56			
2	031001007002	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:内涂塑钢塑复合管 DN40 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按图纸要求进行压力试验、水冲洗 6. 管道标识:蓝色环	m	2			
3	031001007003	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:内涂塑钢塑复合管 DN32 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按图纸要求进行压力试验、水冲洗 6. 管道标识:蓝色环	m	33.99			
4	031001007004	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:内涂塑钢塑复合管 DN25 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按图纸要求进行压力试验、水冲洗 6. 管道标识:蓝色环	m	41.37			
5	031001007005	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:内涂塑钢塑复合管 DN20 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按图纸要求进行压力试验、水冲洗 6. 管道标识:蓝色环	m	8.51			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	031001007006	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:内涂塑钢塑复合管 DN15 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按图纸要求进行压力试验、水冲洗 6. 管道标识:蓝色环	m	6.06			
7	031002003001	套管	1. 名称、类型:钢套管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN50	个	1			
8	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:闸阀 2. 材质:全铜 3. 规格、压力等级:DN50	个	2			
9	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:止回阀 2. 材质:全铜 3. 规格、压力等级:DN50	个	1			
10	031003012001	倒流防止器	1. 材质:倒流防止器 2. 型号、规格:DN50 3. 连接形式:详见图纸	套	1			
11	031003001003	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 材质:全铜 3. 规格、压力等级:DN32	个	4			
12	031003001004	螺纹阀门	1. 类型:闸阀 2. 材质:全铜 3. 规格、压力等级:DN25	个	1			
13	031003001005	螺纹阀门	1. 类型:真空破坏器 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:详见12S108-2-42	个	4			
14	031003001006	螺纹阀门	1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级:DN25	个	1			
15	031003001007	螺纹阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN20	个	2			
16	030901010001	室内消火栓	1. 名称:自救式消防软管卷盘（暗藏式）	套	5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 安装方式:距地1.1米安装 3. 型号、规格:详见15S202-49					
17	030901013001	灭火器	1. 形式:手提式中型干粉（磷酸铵盐）灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC4 3. 备注:灭火器箱体应使用普通薄钢板、不锈钢板或铝合金等金属材料制作	具	14			
18	031006015001	水箱	1. 材质、类型:不锈钢水箱 2. 型号、规格:2m3 3. 吊装:角钢L50*5固定 4. 具体做法详见设计施工图纸	台	2			
19	030109011001	给水泵	1. 名称:给水泵 2. 型号、规格: 详见设计图纸	台	2			
20	031002001001	管道支架	1. 材质:型钢 2. 管架形式:详见图纸	kg	108.89			
21	031201003001	金属结构刷油	1. 除锈级别:手工轻锈 2. 油漆品种:防锈漆、调和漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:各二道	kg	108.89			
22	031201001001	管道刷油	1. 油漆品种:浅蓝色调和漆 2. 标志色方式、品种:二道	m2	14.16			
23	031208002001	管道绝热	1. 绝热材料品种:橡塑管壳 2. 绝热厚度:30mm 3. 管道外径:DN125以下	m3	0.78			
24	031208007001	防潮层、保护层	1. 材料:玻璃丝布 2. 层数:1层 3. 对象:给水管道	m2	39.31			
		分部小计						
		太阳能系统						
25	031006005001	太阳能集热装置	1. 型号、规格:太阳能热水器	套	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 安装方式: 详见图纸 3. 附件名称、规格、数量: 热水器集热面积: 2.07m², 水箱容积: 150L; 4. 型号: JB5816Z-16-150型					
26	031001006001	塑料管	1. 安装部位: 室内外 2. 介质: 热水 3. 材质、规格: PP-R稳态管 DN32 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 按图纸要求进行压力试验、水冲洗 6. 管道标识: 热水供水管道为黄色环, 热水回水管道为棕色环	m	14.22			
27	031001006002	塑料管	1. 安装部位: 室内外 2. 介质: 热水 3. 材质、规格: PP-R稳态管 DN25 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 按图纸要求进行压力试验、水冲洗 6. 管道标识: 热水供水管道为黄色环, 热水回水管道为棕色环	m	4.5			
28	031001006003	塑料管	1. 安装部位: 室内外 2. 介质: 热水 3. 材质、规格: PP-R稳态管 DN20 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 按图纸要求进行压力试验、水冲洗 6. 管道标识: 热水供水管道为黄色环, 热水回水管道为棕色环	m	5.34			
29	031001006004	塑料管	1. 安装部位: 室内外 2. 介质: 热水 3. 材质、规格: PP-R稳态管 DN15 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗	m	5.04			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			计要求:按图纸要求进行压力试验、水冲洗 6.管道标识:热水供水管道为黄色环,热水回水管道为棕色环					
30	031003001008	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN20	个	3			
31	031003001009	螺纹阀门	1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN32	个	4			
32	031002003002	套管	1.名称、类型:钢套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN50	个	4			
33	031002001002	管道支架	1.材质:型钢 2.管架形式:详见图纸	kg	28.4			
34	031201003002	金属结构刷油	1.除锈级别:手工轻锈 2.油漆品种:防锈漆、调和漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度:各二道	kg	28.4			
35	031201001002	管道刷油	1.油漆品种:浅蓝色带双红环色标 2.标志色方式、品种:二道	m2	3.15			
36	031208002002	管道绝热	1.绝热材料品种:橡塑管壳 2.绝热厚度:30mm 3.管道外径:DN125以下	m3	0.19			
37	031208007002	防潮层、保护层	1.材料:玻璃丝布 2.层数:1层 3.对象:热水管道	m2	9.66			
		分部小计						
		污水系统						
38	031001006005	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:承压耐腐蚀PVC-U排水管 DN100 4.连接形式:粘结连接 5.阻火圈设计要求:穿越楼板处均设置 6.压力试验及吹、洗设	m	65.44			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			计要求:按图纸要求进行压力试验、水冲洗及通球试验 7. 管道标识:黄棕色环					
39	031001006006	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:承压耐腐蚀PVC-U排水管 DN75 4. 连接形式:粘结连接 5. 阻火圈设计要求:穿越楼板处均设置 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按图纸要求进行压力试验、水冲洗及通球试验 7. 管道标识:黄棕色环	m	2.99			
40	031001006007	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:承压耐腐蚀PVC-U排水管 DN50 4. 连接形式:粘结连接 5. 阻火圈设计要求:穿越楼板处均设置 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按图纸要求进行压力试验、水冲洗及通球试验 7. 管道标识:黄棕色环	m	16.9			
41	031004006001	大便器	1. 名称:蹲式大便器 2. 材质:陶瓷 3. 规格、类型:详见09S304-83	组	9			
42	031004006002	大便器	1. 名称:无障碍坐式大便器 2. 材质:陶瓷 3. 规格、类型:详见09S304-66	组	1			
43	031004007001	小便器	1. 材质:壁挂式小便器 2. 规格、类型:详见09S304-109	组	3			
44	031004003001	洗脸盆	1. 材质:台式洗脸盆 2. 规格、类型:自动感应式控制 3. 组装形式:详见09S304-41	组	6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
45	031004003002	洗脸盆	1. 材质:无障碍台式洗脸盆 2. 规格、类型:自动感应式控制 3. 组装形式:详见09S304-41	组	1			
46	031004014001	给、排水附(配)件	1. 名称:通气帽 2. 型号、规格:DN100	个	4			
47	031002003003	套管	1. 名称、类型:钢套管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN100	个	4			
48	031002001003	管道支架	1. 材质:型钢 2. 管架形式:详见图纸	kg	128.67			
49	031201003003	金属结构刷油	1. 除锈级别:手工轻锈 2. 油漆品种:调和漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:各二道	kg	128.67			
50	031201001003	管道刷油	1. 油漆品种:浅蓝色带双红环色标 2. 标志色方式、品种:二道	m2	27.32			
51	031208002003	管道绝热	1. 绝热材料品种:石棉灰胶泥 2. 绝热厚度:15mm 3. 管道外径:DN125以下	m3	0.49			
52	031208007003	防潮层、保护层	1. 材料:玻璃丝布 2. 层数:1层 3. 对象:热水管道	m2	37.97			
		分部小计						
		雨水系统						
53	031001006008	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:承压耐腐蚀PVC-U排水管 DN100 4. 连接形式:粘结连接 5. 阻火圈设计要求:穿越楼板处均设置 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按图纸要求进行压力试验、水冲洗及通球试验 7. 管道标识:淡绿色环	m	65.44			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

第 8 页 共 8 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：互助县西山供销社标杆社建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：给排水工程

标段：互助县西山供销社标杆社建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：暖通工程

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		采暖系统						
1	031006006001	地源(水源、气源)热泵机组	1. 名称:复叠式双级高温热泵热水机 2. 规格型号:零下20℃时制热量Q=49.4(17.0~55.5)KW 电功率N=8.5~32.3KW, COP=1.72~1.99)零下12℃时制热量Q=61.0(20.1~67.5)KW 电功率N=9.3~35.2KW, COP=1.92~2.17) 电源形式380V/3N-/50HZ, 运行环境温度:-41℃~55℃最大输入电流 I=135.0A, 能效等级为:一级热水流量:16.0m³/h, 水阻力:68KPa。进出水管径DN70, 噪音70dB(A) 机组净重733KG, 运行重量833KG, 外形尺寸2480x1330x2360 3. 安装方式:屋面安装	组	2			
2	030109001001	离心式泵	1. 名称:主机循环泵 2. 型号:IRG65-125型 G=30-50m³/h, h=20m2/h, n=2900r/min, N=5.5KW, 效率f=72	台	2			
3	030109001002	离心式泵	1. 名称:供暖热水循环泵 2. 型号:IRG50-160型 G=14.0-23m³/h, h=28m2/h, n=2900r/min, N=4.0KW, 效率f=72	台	2			
4	031006015001	水箱	1. 材质、类型:开式蓄能缓冲保温水箱 2. 型号、规格:4.05m³ 尺寸1.5mx1.8mx1.5 不锈钢成品保温水箱, 50mm厚橡塑保温外设防护层, 预留DN40防冻液补液口, 设置电接点压力表、电接点温度计、水位仪、等。	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：暖通工程

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
5	031006008001	水处理器	1. 类型:全自动软水器 2. 型号、规格:YD-2850型,流量型 3. 设备基础详见设计图纸	台	1			
6	031003013001	水表	1. 安装部位(室内外):室内 2. 型号、规格:旋翼式水表 补水计量表,旋翼式水表,额定流量:1.6m³/h公称压力1.2MPa,自来水压力0.3MPa,口径DN25	组	1			
7	031003014001	热量表	1. 类型:供热计量装置 2. 型号、规格:超声波热量表,供热负荷540KW,额定流量:20.0m³/h公称压力1.2MPa,口径DN100	块	1			
8	031003009001	补偿器	1. 类型:热量自动控制装置 2. 材质:DYBK-01气候补偿器、配套供水温度传感器、室外温度传感器、ECL舒适型,220V配电, DN100电动调节阀	个	1			
9	031005005001	热水空气幕	1. 名称:热水空气幕 2. 型号、规格:RM-1509-S-2 散热量:8KW,电压:220v风量:Q=1200m³/h,功率:N=170w,	台	2			
10	031001002001	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热媒 3. 规格、压力等级:无缝钢管 DN80 4. 连接形式:焊接连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按图纸要求进行压力试验及水冲洗	m	103.63			
11	031001002002	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热媒 3. 规格、压力等级:无缝钢管 DN70 4. 连接形式:焊接连接	m	77.36			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：暖通工程

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			5. 压力试验及吹、洗设计要求:按图纸要求进行压力试验及水冲洗					
12	031001002003	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热媒 3. 规格、压力等级:无缝钢管 DN50 4. 连接形式:焊接连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按图纸要求进行压力试验及水冲洗	m	37.55			
13	031001002004	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热媒 3. 规格、压力等级:无缝钢管 DN40 4. 连接形式:焊接连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按图纸要求进行压力试验及水冲洗	m	39.57			
14	031001002005	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热媒 3. 规格、压力等级:无缝钢管 DN32 4. 连接形式:焊接连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按图纸要求进行压力试验及水冲洗	m	64.05			
15	031001001001	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热媒 3. 规格、压力等级:镀锌钢管 DN25 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按图纸要求进行压力试验及水冲洗	m	28.9			
16	031001001002	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热媒 3. 规格、压力等级:镀锌钢管 DN20 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按图纸要求进行压力试验及水冲洗	m	67.2			
17	031005006001	地板辐射采暖	1. 保温层材质、厚度:聚苯乙烯泡沫塑料	m2	575.35			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：暖通工程

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 保护层: 铝箔面层 3. 钢丝网设计要求: 铁丝网 (200x200方格) 4. 管道材质、规格: 加热管 耐热聚乙烯阻氧 PERT-II管 dn20*2.0 5. 压力试验及吹扫设计要求: 按图纸要求进行压力试验及水冲洗					
18	031005007001	热媒集配装置	1. 名称: 分集水器 2. 规格: 详见图纸	台	9			
19	030609005001	管缆	1. 名称: 屋面热泵管道电伴热 2. 规格: 详见图纸	m	200			
20	031005001001	铸铁散热器	1. 型号、规格: 钢铝复合GLZY8-7.5/型散热器 16片 2. 安装方式: 参照青18N-1	组	2			
21	031005001002	铸铁散热器	1. 型号、规格: 钢铝复合GLZY8-7.5/型散热器 20片 2. 安装方式: 参照青18N-1	组	2			
22	031005001003	铸铁散热器	1. 型号、规格: 钢铝复合GLZY8-7.5/型散热器 24片 2. 安装方式: 参照青18N-1	组	2			
23	031003003001	焊接法兰阀门	1. 类型: Y型过滤器 2. 规格、压力等级: DN80	个	4			
24	031003001010	螺纹阀门	1. 类型: 自动排气阀 2. 规格、压力等级: DN20	个	7			
25	031003003002	焊接法兰阀门	1. 类型: 电动调节阀 2. 规格、压力等级: DN100	个	1			
26	031003001011	螺纹阀门	1. 类型: 调节阀 2. 规格、压力等级: DN25	个	4			
27	031003001012	螺纹阀门	1. 类型: 调节阀 2. 规格、压力等级: DN32	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：暖通工程

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
28	031003001013	螺纹阀门	1. 类型:调节阀 2. 规格、压力等级:DN40	个	2			
29	031003003003	焊接法兰阀门	1. 类型:蝶阀 2. 规格、压力等级:DN80	个	15			
30	031003001014	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN20	个	4			
31	031003001015	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN25	个	13			
32	031003001016	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN32	个	15			
33	031003001017	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN40	个	6			
34	031003001018	螺纹阀门	1. 类型:排污阀 2. 规格、压力等级:DN40	个	1			
35	031003010001	软接头(软管)	1. 材质:橡胶软接头 2. 规格:DN80	个	12			
36	030601001001	温度仪表	1. 名称:温度计	支	14			
37	031003001019	螺纹阀门	1. 类型:温控阀 2. 规格、压力等级:DN20	个	4			
38	031003001020	螺纹阀门	1. 类型:温控阀 2. 规格、压力等级:DN25	个	14			
39	031003001021	螺纹阀门	1. 类型:泄水阀 2. 规格、压力等级:DN32	个	1			
40	031003001022	螺纹阀门	1. 类型:泄水阀 2. 规格、压力等级:DN50	个	1			
41	030601002001	压力仪表	1. 名称:压力表	台	14			
42	031003003004	焊接法兰阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN80	个	7			
43	031003003005	焊接法兰阀门	1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级:DN8	个	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：暖通工程

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			0					
44	031003001023	螺纹阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN25	个	2			
45	031002001004	管道支架	1. 材质:型钢 2. 管架形式:详见图纸	kg	486.22			
46	031201003004	金属结构刷油	1. 除锈级别:手工轻锈 2. 油漆品种:防锈漆、调和漆 3. 结构类型:一般钢结构 4. 涂刷遍数、漆膜厚度:各两道	kg	486.22			
47	031201001004	管道刷油	1. 除锈级别:手工轻锈 2. 油漆品种:红丹防锈漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:两道	m2	75.83			
48	031208002004	管道绝热	1. 绝热材料品种:玻璃棉管壳 2. 绝热厚度:50mm 3. 管道外径:DN125以下	m3	7.42			
49	031208007004	防潮层、保护层	1. 材料:镀锌铁皮 2. 厚度:一层	m2	224.57			
		分部小计						
		通风系统						
50	030108006001	卫生间通风器(带逆止阀)	1. 名称:卫生间通风器(带逆止阀) 2. 型号:BPT-500型, G=500m3/h; H=250Pa; N=40W ;接管Φ150尺寸:340x340, dB(A)=47	台	3			
51	030702005001	塑料通风管道	1. 名称:耐腐蚀性PVC通风管道 2. 形状:矩形 3. 规格:250*200 4. 板材厚度:详见图纸	m2	19.09			
52	030703011001	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:铝合金防雨百叶风口 2. 规格:250*200 3. 安装形式:距地4.2米安装	个	3			
5	03B001	电动开启装	1. 名称:电动窗开启装	套	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 暖通工程

第 7 页 共 7 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 暖通工程

标段：互助县西山供销社标杆社建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 暖通工程

标段：互助县西山供销社标杆社建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

第 1 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		强电系统						
		配电箱						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:ZAP 总照明配电箱 2. 型号:pe=92.9kw 3. 安装方式:距地1.5米安装 4. 备注:含浪涌保护器及三相电表1.5（6）A	台	1			
2	030404017002	配电箱	1. 名称:ZAL 总照明配电箱 2. 型号:pe=127.5kw 3. 安装方式:距地1.5米安装 4. 备注:含浪涌保护器及三相电表1.5（6）A	台	1			
3	030404017003	配电箱	1. 名称:1AL 一层配电箱 2. 型号:pe=48.5kw 3. 安装方式:距地1.5米安装 4. 备注:含浪涌保护器	台	1			
4	030404017004	配电箱	1. 名称:2AL 二层配电箱 2. 型号:pe=38.5kw 3. 安装方式:距地1.5米安装 4. 备注:含浪涌保护器	台	1			
5	030404017005	配电箱	1. 名称:3AL 三层配电箱 2. 型号:pe=38.5kw 3. 安装方式:距地1.5米安装 4. 备注:含浪涌保护器	台	1			
6	030404017006	配电箱	1. 名称:3AP 无机房电梯配电箱 2. 型号:pe=12.5kw 3. 安装方式:距地1.5米安装 4. 备注:含浪涌保护器	台	1			
7	030404017007	配电箱	1. 名称:4AP 屋面动力配电箱 2. 型号:pe=80.4kw 3. 安装方式:距地1.5米安装	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

第 2 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			4. 备注:含浪涌保护器					
8	030404017008	配电箱	1. 名称:电梯控制箱 2. 型号:随电梯设备而来	台	1			
9	030404017009	配电箱	1. 名称:XH1 热水循环泵控制箱 2. 型号:厂商配套 3. 规格:控制键16D303-2-198~207 4. 安装方式:距地1.5米安装	台	1			
10	030404017010	配电箱	1. 名称:XH2 主机循环泵控制箱 2. 型号:厂商配套 3. 规格:控制键16D303-2-198~207 4. 安装方式:距地1.5米安装	台	1			
11	030404017011	配电箱	1. 名称:SJ1\SJ2 热水循环泵控制箱 2. 型号:厂商配套 3. 规格:控制由厂家提供 4. 安装方式:距地1.5米安装	台	2			
12	030404016001	控制箱	1. 名称:集中电源箱 2. 型号:A型 0.5KVA 3. 安装方式:IP33/1.5 壁装	台	1			
13	030409010001	浪涌保护器	1. 名称:浪涌保护器 2. 规格:详见图纸	个	7			
		分部小计						
		电缆						
14	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJE22-4*95mm ² 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:桥架、配管敷设 5. 电压等级(kV):1KV	m	10.91			
15	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJE-4*2.5mm ²	m	26.42			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

第 3 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:桥架、配管敷设 5. 电压等级(kV):1KV					
16	030408001003	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJE-4*25mm ² 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:桥架、配管敷设 5. 电压等级(kV):1KV	m	19.19			
17	030408001004	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJE-4*25+1*16mm ² 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:桥架、配管敷设 5. 电压等级(kV):1KV	m	36.08			
18	030408001005	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJE-4*35+1*16mm ² 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:桥架、配管敷设 5. 电压等级(kV):1KV	m	23.8			
19	030408001006	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJE-4*35+1*25mm ² 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:桥架、配管敷设 5. 电压等级(kV):1KV	m	13.05			
20	030408001007	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJE-4*70+1*35mm ² 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:桥架、配管敷设 5. 电压等级(kV):1K	m	25.27			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

第 4 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			V					
21	030408001008	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZ-YJE-5*10mm ² 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式、部位: 桥架、配管敷设 5. 电压等级 (kV): 1KV	m	42.38			
22	030408001009	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZ-YJE-5*16mm ² 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式、部位: 桥架、配管敷设 5. 电压等级 (kV): 1KV	m	20.34			
23	030408001010	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZ-YJE-5*4mm ² 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式、部位: 桥架、配管敷设 5. 电压等级 (kV): 1KV	m	24.55			
24	030408006001	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 型号: WDZ-YJE22 3. 规格: 120mm ² 4. 材质、类型: 铜芯	个	1			
25	030408006002	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 型号: WDZ-YJE 3. 规格: 70mm ² 以下 4. 材质、类型: 铜芯	个	2			
26	030408006003	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 型号: WDZ-YJE 3. 规格: 50mm ² 以下 4. 材质、类型: 铜芯	个	4			
27	030408006004	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 型号: WDZ-YJE 3. 规格: 25mm ² 以下 4. 材质、类型: 铜芯	个	8			
28	030408006005	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 型号: WDZ-YJE 3. 规格: 10mm ² 以下 4. 材质、类型: 铜芯	个	6			
29	030414002001	送配电装置系统	1. 名称: 送配电装置系统	系统	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

第 5 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部小计						
		照明灯具、开关、插座						
30	030412001001	普通灯具	1. 名称:安全出口标志灯 2. 型号:1W(36V) 3. 类型:集中电源非集中控制型	套	9			
31	030412001002	普通灯具	1. 名称:单向疏散标志灯 2. 型号:1W(36V) 3. 类型:集中电源非集中控制型	套	21			
32	030412001003	普通灯具	1. 名称:多信息复合标志灯 2. 型号:1W(36V) 3. 类型:集中电源非集中控制型	套	6			
33	030412001004	普通灯具	1. 名称:楼层指示标志 2. 型号:1W(36V) 3. 类型:集中电源非集中控制型	套	7			
34	030412001005	普通灯具	1. 名称:双向疏散标志灯 2. 型号:1W(36V) 3. 类型:集中电源非集中控制型	套	3			
35	030412001006	普通灯具	1. 名称:集中电源疏散照明灯 2. 型号:5W(36V) 3. 类型:集中电源非集中控制型	套	28			
36	030412001007	普通灯具	1. 名称:集中电源疏散照明灯-A型 壁装型 2. 型号:5W(36V) 3. 类型:集中电源非集中控制型	套	4			
37	030412002001	工厂灯	1. 名称:防水防尘吸顶灯 2. 规格:9W 22W	套	17			
38	030412001008	普通灯具	1. 名称:LED节能灯 2. 规格:40W	套	3			
39	030412001009	普通灯具	1. 名称:墙上座灯	套	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

第 6 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 型号:20W					
40	030412005001	荧光灯	1. 名称:双管荧光灯 2. 型号:2X36.0W	套	36			
41	030904005001	声光报警器	1. 名称:无障碍求助声光报警器	个	1			
42	030412001010	普通灯具	1. 名称:自带人体感应开关的吸顶灯 2. 型号:22W	套	20			
43	030412001011	普通灯具	1. 名称:井道照明 2. 型号:40W/36V 3. 类型:上端距顶0.5米,下端距地0.5米	套	2			
44	030404034001	照明开关	1. 名称:井道双控开关 2. 安装方式:详见图纸	个	2			
45	030404035001	插座	1. 名称:井道插座 2. 材质:坑底为防水型 3. 安装方式:机房距地0.5米,底坑(防水型)距地1米	个	2			
46	030404035002	插座	1. 名称:安全型五孔暗装插座 2. 材质:250V 10A	个	19			
47	030404034002	照明开关	1. 名称:防水型双联开关 2. 材质:10A	个	11			
48	030404034003	照明开关	1. 名称:双联开关 2. 材质:10A	个	6			
49	030404034004	照明开关	1. 名称:开关 2. 材质:10A	个	7			
50	030404034005	照明开关	1. 名称:求助呼叫按钮	个	1			
51	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 规格:86型	个	208			
		分部小计						
		配线、配管、桥架						
52	030411004001	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:砖、混凝土结构 3. 型号:WDZ-BYJ1.5mm ² 4. 材质:铜芯	m	100			
53	030411004002	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:砖、混凝土结构	m	1955.31			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

第 7 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			土结构 3. 型号:WDZ-BYJ2.5mm ² 4. 材质:铜芯					
54	030411004003	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:砖、混凝土结构 3. 型号:WDZ-BYJ4mm ² 4. 材质:铜芯	m	890.04			
55	030411004004	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:砖、混凝土结构 3. 型号:WDZ-BYJ6mm ² 4. 材质:铜芯	m	100			
56	030411004005	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:砖、混凝土结构 3. 型号:WDZN-RYJS-2*2.5mm ² 4. 材质:铜芯	m	514.85			
57	030411001001	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:塑料管 3. 规格:PC20 4. 配置形式:暗配	m	407.62			
58	030411001002	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:塑料管 3. 规格:PC25 4. 配置形式:暗配	m	149.79			
59	030411001003	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC100 4. 配置形式:暗配	m	8.11			
60	030411001004	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC25 4. 配置形式:暗配	m	21.63			
61	030411001005	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC20 4. 配置形式:暗配	m	541.45			
62	030411003001	桥架	1. 名称:金属封闭式桥架 2. 规格:150*75 3. 材质:金属	m	107.14			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

第 8 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			4. 备注: 设金属隔板, 外刷防火涂层					
63	030411003002	桥架	1. 名称: 金属封闭式桥架 2. 规格: 200*100 3. 材质: 金属 4. 备注: 设金属隔板, 外刷防火涂层	m	20.11			
64	030411003003	桥架	1. 名称: 金属封闭式桥架 2. 规格: 200*200 3. 材质: 金属 4. 备注: 设金属隔板, 外刷防火涂层	m	11.2			
65	030413001001	铁构件	1. 名称: 桥架支架 2. 材质: 型钢	kg	190.51			
		分部小计						
		防雷接地						
66	030409005001	避雷网	1. 名称: 避雷带 2. 材质: 圆钢 3. 规格: 12 4. 安装形式: 详见图纸	m	107.02			
67	030409003001	避雷引下线	1. 名称: 专用引下线 2. 材质: 利用柱内主筋	m	132			
68	030409003002	避雷引下线	1. 名称: 专设引下线 2. 材质: 圆钢 3. 规格: 12 4. 安装部位: 建筑物表面 5. 安装形式: 暗敷	m	264			
69	030409002001	接地母线	1. 名称: 接地母线 2. 材质: 镀锌扁钢 3. 规格: -40*4	m	243.05			
70	030409008001	等电位端子箱、测试板	1. 名称: MEB总等电位端子箱 2. 规格: TD28	台	1			
71	030409008002	等电位端子箱、测试板	1. 名称: LEB局部等电位端子箱 2. 规格: TD28	台	1			
72	030409008003	等电位端子箱、测试板	1. 名称: 接地测试板	块	2			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

第 9 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部小计						
		弱电系统						
73	030502001001	综合布线配线架	1. 名称:综合布线配线架 2. 备注:含系统运行的各类设备, 详见施工图纸	台	3			
74	030411004006	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:监控电源线 3. 型号:RVV-2*1.0mm2 4. 材质:铜芯	m	280.89			
75	030502005001	双绞线缆	1. 名称:网线 2. 规格:UTPCA6 3. 线缆对数:4对 4. 敷设方式:桥架内及配管敷设	m	748.96			
76	030411001006	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:PC32 3. 规格:暗配	m	208.61			
77	030411001007	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:PC25 3. 规格:暗配	m	463.43			
78	030411001008	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:PC20 3. 规格:暗配	m	45.37			
79	030411001009	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:SC50 3. 规格:暗配	m	7.8			
80	030411003004	桥架	1. 名称:金属封闭式桥架 2. 规格:200*100 3. 材质:金属 4. 备注:设金属隔板, 外刷防火涂层	m	20.11			
81	030413001002	铁构件	1. 名称:桥架支架 2. 材质:型钢	kg	15.12			
82	030502004001	电视、电话插座	1. 名称:单口信息插座 2. 安装方式:距地0.3米安装	个	15			
83	030502004002	电视、电话插座	1. 名称:电话插座 2. 安装方式:距地0.3米安装	个	16			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

第 10 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
84	030507008001	监控摄像设备	1. 名称:球型摄像机 2. 安装方式:吸顶安装	台	13			
85	080703004001	显示屏	1. 名称:液晶拼接屏	套	2			
86	030411006002	接线盒	1. 名称:接线盒	个	44			
87	030501008001	集线器	1. 名称:监控集线器 2. 类别:详见图纸	台	1			
88	080608003001	UPS不间断电源设备	1. 名称:UPS不间断电源 2. 型号:详见图纸	台	1			
89	030409010002	浪涌保护器	1. 名称:浪涌保护器 2. 规格:详见图纸	个	2			
		分部小计						
		火灾自动报警系统						
90	030904008001	模块(模块箱)	1. 名称:短路隔离器 2. 规格:设备处就近安装	台	4			
91	030404032001	端子箱	1. 名称:消防端子箱 2. 型号:详见图纸	台	4			
92	030904001001	点型探测器	1. 名称:感烟探测器 2. 规格:详见图纸	个	30			
93	030904003001	按钮	1. 名称:手动报警按钮 2. 规格:详见图纸	个	7			
94	030904005002	声光报警器	1. 名称:火灾声光报警器 2. 规格:详见图纸	个	7			
95	030904008002	模块(模块箱)	1. 名称:输出模块 2. 规格:详见图纸	个	4			
96	030904008003	模块(模块箱)	1. 名称:输入输出模块 2. 规格:详见图纸	个	5			
97	030904009001	区域报警控制箱	1. 多线制:火灾显示盘 2. 总线制:详见图纸	台	3			
98	030904012001	火灾报警系统控制主机	1. 规格、线制:火灾报警控制器 2. 控制回路:详见图纸	台	1			
99	030904016001	备用电源及电池主机(柜)	1. 名称:UPS电源 直流消防电源 2. 容量:详见图纸	套	1			
100	030411001010	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:SC20	m	356.7			
101	030411004007	配线	1. 名称:信号总线 2. 配线形式:暗配 3. 型号:	m	182			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

第 11 页 共 11 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：互助县西山供销社标杆社建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：电气工程

标段：互助县西山供销社标杆社建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电梯工程

标段：互助县西山供销社标杆社建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 电梯工程

标段：互助县西山供销社标杆社建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 土建工程

标段：互助县西山供销社标杆社建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	030507008001	高清室外枪型摄像机	1. 名称: 高清室外枪型摄像机 2. 类别: 1. 传感器类型: $\geq 1/3$ 英寸CMOS; 2. 像素: ≥ 400 万; 3. 最低照度: ≤ 0.01 lux (彩色模式); ≤ 0.001 lux (黑白模式); 4. 最大补光距离: ≥ 30 m (红外); 5. 宽动态: 支持; 6. 报警事件: 网络断开; IP冲突; 非法访问; 动态检测; 视频遮挡; 音频异常侦测; 安全异常; 7. 预览最大用户数: ≥ 6 个 (总带宽: 24M); 8. 供电方式: DC12V; 9. 防护等级: $\geq$ IP67;	台	6			
2	030412007001	监控立杆	1. 名称: 监控立杆 2. 规格: 监控专用八棱杆, 高6米, 壁厚8mm (立柱下径280mm, 上径195mm); 整体热镀锌, 喷塑; 含配套基础材料、接地角钢等。 3. 地笼: 地笼和接地极, 笼杆8根M27螺纹钢, 带肋25*4mm扁钢5箍, 16mm钢板底法兰, 50*50角钢接地极, 预埋件直径400mm, 高1550mm。 4. 立杆基础: 尺寸1.2m*1.2m*1.6m基础土方开挖、渣土清理、10cm碎石垫层、商砼浇筑预埋件、安装接地装置。	套	6			
3	030404016001	复合控制单元	1. 名称: 复合控制单元 2. 型号: 非智能监控设备箱, 600mm×450mm	台	6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			x500mm，1.5mm厚冷轧钢板，主要电气配件：2P空气开关、电源防雷器、维修插座等，安装方式抱杆/墙装					
4	040806004001	避雷针	1. 名称:二合一防雷器 2. 规格:工作电压(Un):220V/5V（电源/网络）；额定电流5A/300mA（电源/网络）；传输速率(bps):100M/1000M；标称放电电流In(8/20μs):5KA/5KA（电源/网络）；最大放电电流Imax(8/20μs) 10KA/10KA（电源/网络）；插入损耗:≤0.2dB 电压保护水平(Up) ≤1.0KV ≤10V；响应时间:25ns/1ns；（电源/网络）接口型号:接线端子/RJ45（电源/网络）；被保护芯线:1~8（网络）；工作环境:温度: -40℃~+70℃，相对湿度<90%；	套	6			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：互助县西山供销社标杆社建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：电气工程

标段：互助县西山供销社标杆社建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：