

编号：DK-QD(BZ)-2024-006

化隆县法院两庭建设派出法庭维
修改造项目
工程量清单

编制单位：青海东坤项目管理有限公司



化隆县法院两庭建设派出法庭
维修改造项目 工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)



年 月 日

封-1

化隆县法院两庭建设派出法庭维修改造项目 工程

招标工程量清单

招标人: _____
(单位盖章)

造价咨询人: _____
(单位资质专用章)



法定代表人或其授权人: _____
(签字或盖章)

法定代表人或其授权人: _____
(签字或盖章)



编制人: _____
(造价工程师签字盖专用章)

复核人: _____
(造价工程师签字盖专用章)



编制时间: _____ 年 月 日

复核时间: _____ 年 月 日

清单编制说明

一、工程概况

1 项目名称：化隆县法院两庭建设派出法庭维修改造项目

2. 建设地点：海东市化隆县。

3. 工程内容：

3.1、办公楼外立面粉刷、屋面防水拆除新做、门窗更换，厨房及卫生间改造（瓷砖拆除重新铺贴、贴墙面砖，上下水改造、灯具更换），院内围墙面粉刷，新做围墙树脂瓦屋面，室外给排水管沟开挖回填，4m² 玻璃钢化粪池、G2 型隔油池、排水井等，具体详见工程量清单。

二、编制依据

1、现行国家、行业和本省市级主管部门颁发的有关法令、制度、规程；

2、现行 GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》；

3、《青海省建筑房屋建筑与装饰工程计价定额》（2020）、《青海省通用安装工程计价定额》（2020）；

4、2020 版《青海省建筑安装工程费用项目组成及计算规则》（青建工〔2021〕168 号）；

5、人工费单价调整执行青建工〔2023〕133 号文《调整青海省建设工程预算定额人工费单价的通知》；

6、青建工[2022]222 号《青海省住房和城乡建设厅关于调整建设工程安全文明施工费的通知》；

7、青海省住房和城乡建设厅关于《青海省房屋建筑与装饰工程计价定额》《青海省施工机械台班费用单价》《青海省施工仪器仪表台班费用单价》《青海省建设工程计价定额混凝土、砂浆配合比》的通知（青建工〔2020〕332号）；

8、增值税税率执行青海省住房和城乡建设厅关于重新调整青海省建设工程计价依据增值税税率的通知青建工[2019]116号文。

9、工伤保险等费用按照青海省住房和城乡建设厅发布的关于调整2016年《青海建筑安装工程费用项目组成及计算规则》的通知（青建工〔2019〕361号文）。

10、与本工程相关的现行适用的规范、标准图集和技术资料；

11、施工现场条件、本工程特点及常规施工方案；

12、拟定的招标文件、设计文件及图纸答疑文件等；

13、托人提供的其他工程相关资料

14、青海省化隆县2024年最新《工程造价信息》及编制当期当地市场价

三、其他说明

1. 措施项目、施工难度费、材料二次搬运费及其他不可预见费，投标单位自行踏勘现场自行考虑，一切风险由投标单位自行承担；

2. 工程量清单及设计图纸范围内的所有施工内容由投标单位完成。

3. 投标单位根据有关文件及有关标准图集、规范计算工程量，承担工程量及设计不详之处的风险。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：扎巴人民法院——房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	A. 8	门窗工程						
1	010801001001	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:M 1022 1000*2200	樘	6			
2	010801001002	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:M 1222 1200*2200	樘	1			
3	010802004001	防盗门	1. 门代号及洞口尺寸: FDM1824 1800*2400	樘	1			
		分部小计						
	A. 9	屋面及防水工程						
4	010902001001	屋面卷材防水	1. 2.0+2.0厚双层自粘 无胎高聚物改性沥青防 水卷材(卷材粘面贴找 平层) 2. 1:3水泥砂浆找平层	m ²	165.55			
		分部小计						
	A. 10	保温、隔热、防腐 工程						
5	011001003001	保温隔热墙面	1. 新做一体板门头	m ²	16.52			
		分部小计						
	A. 11	楼地面装饰工程						
6	011102003001	块料楼地面	1、5厚陶瓷锦砖铺实拍 平,干水泥擦缝 2、素水泥面(洒适量清 水) 3、30厚1:3干硬性水泥 砂浆结合层(内掺建筑 胶) 4、5厚合成高分子涂膜 防水层四周翻起150高 5、1:3水泥砂浆找坡层 ,最薄处20厚,坡向地漏 ,一次抹平 6、浇钢筋混凝土楼板 或预制楼板现浇叠合层 ,随打随抹光	m ²	11			
7	011105003001	块料踢脚线	1.、10厚铺地砖踢脚, 稀水泥浆(或彩色水泥 浆)擦缝 2、5厚1:2水泥砂浆(内掺建筑胶)粘结层 3、8厚1:3水泥砂浆打	m	233.4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：扎巴人民法庭——房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			底扫毛或划出纹道 4、水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶);砖墙无此工序					
		分部小计						
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
8	011204003001	块料墙面	1、水泥擦缝 2、5~8厚釉面砖面层(粘贴前浸水2小时) 3、4厚水泥聚合物砂浆粘结层,揉挤压实 4、1.5厚合成高分子涂膜防水层做至吊顶上方 5、9厚1:3水泥砂浆打底压实抹平	m ²	35.53			
9	011207001001	墙面装饰板	1.轻钢龙骨纸面石膏板隔断做至顶板,耐火等级不低于1小时	m ²	2.62			
10	011210005001	成品隔断	1.卫生间隔断 2.具体做法详见16J914-1	m ²	17.73			
		分部小计						
	A.13	天棚工程						
11	011302001001	吊顶天棚	1、0.5~0.8厚铝合金方板(穿孔或不穿孔)面层,嵌人式安装 2、K型轻钢横撑龙骨K30.5×45,中距600(或500、1200) 3、K型轻钢中龙骨K30.5×45,中距≤600(或500) 4、U型轻钢大龙骨【45×15×1.2,中距≤1200,找平后与钢筋吊杆固定 5、龙骨档内填50厚超细玻璃棉用玻璃丝布包好(A无此工序) 6、Φ6钢筋吊杆、双向中距≤1200,与钢筋吊	m ²	11			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：扎巴人民法庭——房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			环固定 7、浇钢筋混凝土板底 预埋中10钢筋吊环,双向 中距≤1200					
		分部小计						
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程						
12	011406001001	抹灰面油漆	1、胶漆两道 2、满刮腻子两道 3、刷稀释乳胶漆一道 4、局部腻子找平 5、厚1：2.5水泥砂浆找平 6、厚1：3水泥砂浆打底扫毛	m ²	668.93			
13	011407001001	墙面喷刷涂料	1、无机外墙涂料 2、6厚1:2.5水泥砂浆压实压平 3、1.5厚聚氨酯防水涂料 4、12厚1:3水泥砂浆抹平 5、界面剂1道(仅用于蒸压砖类)	m ²	438.38			
		分部小计						
	A. 15	其他装饰工程						
		分部小计						
	A. 16	拆除工程						
14	011601001001	砖砌体拆除	1. 拆除砌体 2. 包含建筑垃圾外运,运距投标单位自行考虑	m ³	0.67			
15	011605001001	平面块料拆除	1. 拆除原有地砖 2. 包含建筑垃圾外运,运距投标单位自行考虑	m ²	11			
16	011606002001	拆除门头	1. 拆除原有门头 2. 包含建筑垃圾外运,运距投标单位自行考虑	m ²	16.52			
17	011607002001	防水层拆除	1. 原有屋面防水层拆除 2. 包含建筑垃圾外运,运距投标单位自行考虑	m ²	165.55			
18	011608001001	铲除油漆面	1. 铲除原有天棚面	m ²	11			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：扎巴人民法庭——房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 包含建筑垃圾外运，运距投标单位自行考虑					
19	011608002001	铲除涂料面	1. 铲除原有外墙涂料 2. 包含建筑垃圾外运，运距投标单位自行考虑	m ²	1107.31			
20	011609001001	栏杆、栏板拆除	1. 原有楼梯间栏杆拆除 2. 包含建筑垃圾外运，运距投标单位自行考虑	m	14			
21	011610001001	木门窗拆除	1. 原有门窗拆除 2. 包含建筑垃圾外运，运距投标单位自行考虑	樘	8			
22	011614005001	拆除踢脚线	1. 拆除踢脚线 2. 包含建筑垃圾外运，运距投标单位自行考虑	m	233.4			
		分部小计						
		补充分部						
23	01B001	洗衣机	1. 洗衣机	台	1			
24	01B002	更衣柜	1. 更衣柜	个	1			
		分部小计						
		措施项目						
25	011701002001	外脚手架		m ²	438.38			
26	011701003001	里脚手架		m ²	668.93			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：扎巴人民法院——房屋建筑与装饰工程

标段：化隆县法院两庭建设派出法庭维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	011707001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	7.87			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	5.7			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.53			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.9			
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.96			
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45			
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75			
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：扎巴人民法庭——房屋建筑与装饰工程 标段：化隆县法院两庭建设派出法庭维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
(1)	养老保险费	定额人工费		16	
(2)	失业保险费	定额人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：扎巴人民法庭——给排水工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		给水系统						
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR管DN50 4. 连接形式:沟槽式卡箍或丝扣连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:详见设计图纸	m	9.36			
2	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR管DN25 4. 连接形式:沟槽式卡箍或丝扣连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:详见设计图纸	m	20.74			
3	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR管DN15 4. 连接形式:沟槽式卡箍或丝扣连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:详见设计图纸	m	20.76			
4	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:微量排气阀 2. 规格、压力等级:DN20	个	2			
		分部小计						
		热水系统						
5	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR管DN25 4. 连接形式:沟槽式卡箍或丝扣连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:详见设计图纸	m	11.61			
6	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR管DN15 4. 连接形式:沟槽式卡箍或丝扣连接	m	15.13			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：扎巴人民法庭——给排水工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			5. 压力试验及吹、洗设计要求：详见设计图纸					
7	031002001001	管道支架	1. 材质：一般管道支架	kg	40.61			
8	031006012001	热水器、开水炉	1. 名称：电热水器	台	2			
9	031201003001	金属结构刷油	1. 除锈级别：轻锈 2. 油漆品种：樟丹 3. 涂刷遍数、漆膜厚度：两道	kg	40.61			
		分部小计						
		排水系统						
10	031001006006	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：排水 3. 材质、规格：UPVC排水管 De110 4. 连接形式：粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：详见设计图纸	m	23.11			
11	031001006007	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：排水 3. 材质、规格：UPVC排水管 De50 4. 连接形式：粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：详见设计图纸	m	2.87			
12	031004003001	洗脸盆	1. 材质：洗脸盆	组	1			
13	031004004001	洗涤盆	1. 材质：厨房洗涤盆	组	1			
14	031004006001	大便器	1. 材质：蹲便器	组	1			
15	031004006002	大便器	1. 材质：坐式大便器	组	1			
16	031004007001	小便器	1. 材质：感应式小便器	组	1			
17	031004014001	给、排水附(配)件	1. 材质：地漏 2. 型号、规格：De50	个	3			
18	031004014002	给、排水附(配)件	1. 材质：通气罩 2. 型号、规格：De110	个	1			
		分部小计						
		措施项目						
19	031301017001	脚手架搭拆			1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：扎巴人民法庭——给排水工程

标段：化隆县法院两庭建设派出法庭维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：扎巴人民法院——给排水工程

标段：化隆县法院两庭建设派出法庭维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
(1)	养老保险费	定额人工费		16	
(2)	失业保险费	定额人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：扎巴人民法庭——电气工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		强电						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:1AL1	台	1			
2	030404034001	照明开关	1. 名称:双联防水开关 2. 规格:250V 10A(IP54) 3. 安装方式:嵌墙暗装 底边距地1.3m	个	1			
3	030404034002	照明开关	1. 名称:三联防水开关 2. 规格:250V 10A(IP54) 3. 安装方式:嵌墙暗装 底边距地1.3m	个	1			
4	030404034003	照明开关	1. 名称:单联开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:嵌墙暗装 底边距地1.3m	个	2			
5	030404034004	照明开关	1. 名称:双联开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:嵌墙暗装 底边距地1.3m	个	2			
6	030404035001	插座	1. 名称:卫生间、厨房 防水插座 2. 规格:250V 10A 五孔 带防溅罩IP54安全型 3. 安装方式:嵌墙暗装 底边距地1.4m	个	4			
7	030404035002	插座	1. 名称:带开关热水器 插座 2. 规格:250V 16A 三孔 带防溅罩IP54安全型 3. 安装方式:嵌墙暗装 底边距地2.3m	个	2			
8	030404035003	插座	1. 名称:带开关洗衣机 插座 2. 规格:250V 10A 三孔 带防溅罩IP54安全型 3. 安装方式:嵌墙暗装 底边距地1.3m	个	1			
9	030404035004	插座	1. 名称:带开关厨房油 烟机插座 2. 规格:250V 10A 三孔 带防溅罩IP54安全型 3. 安装方式:嵌墙暗装 底边距地2.3m	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：扎巴人民法庭——电气工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
10	030404035005	插座	1. 名称:带开关冰箱插座 2. 规格:250V 10A 三孔带防溅罩IP54安全型 3. 安装方式:嵌墙暗装底边距地0.5m	个	1			
11	030404035006	插座	1. 名称:普通插座 2. 规格:安全型 250V 10A 五孔 3. 安装方式:嵌墙暗装底边距地0.3m	个	6			
12	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号、规格:ZR-YJV2-2-5x10	m	15			
13	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号、规格:ZR-YJV2-2-5x10	个	2			
14	030411001001	配管	1. 名称:配管 2. 材质、规格:PC20 3. 配置形式:暗配	m	62.83			
15	030411001002	配管	1. 名称:配管 2. 材质、规格:PC25 3. 配置形式:暗配	m	91.75			
16	030411001003	配管	1. 名称:配管 2. 材质、规格:SC25 3. 配置形式:暗配	m	2.48			
17	030411001004	配管	1. 名称:配管 2. 材质、规格:SC40 3. 配置形式:暗配	m	15			
18	030411004001	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:暗配 3. 型号、规格:WDZ-BYJ-2.5	m	307.32			
19	030411004002	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:暗配 3. 型号、规格:WDZ-BYJ-4	m	305.21			
20	030411006001	接线盒	1. 名称:灯具接线盒	个	9			
21	030411006002	接线盒	1. 名称:开关插座接线盒	个	21			
22	030412001001	普通灯具	1. 名称:嵌入式浴霸 2. 规格:220V 1x2500W(IP54)	套	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：扎巴人民法院——电气工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			3. 安装方式: 吊顶内嵌入式安装					
23	030412001002	普通灯具	1. 名称: LED防水防尘灯 2. 规格: 220V 1x35W (IP54) 3. 安装方式: 吸顶安装	套	2			
24	030412001003	普通灯具	1. 名称: LED吸顶灯 2. 规格: 220V 1x24W 3. 安装方式: 吸顶安装	套	5			
25	030412005001	荧光灯	1. 名称: LED双管日光灯具 2. 规格: 220V 2x28W LED光源 3. 安装形式: 吸顶	套	1			
26	030414002001	送配电装置系统	1. 名称: 输配电系统调试 2. 电压等级 (kV): 1kv	系统	1			
		分部小计						
		弱电						
27	030411001005	配管	1. 名称: 配管 2. 材质、规格: SC25 3. 配置形式: 暗配	m	2.67			
28	030411001006	配管	1. 名称: 配管 2. 材质、规格: PC20 3. 配置形式: 暗配	m	7.32			
29	030411005001	接线箱	1. 名称: 弱电配线箱 AHD	个	1			
30	030502004001	电视、电话插座	1. 名称: 有线电话信息点 2. 安装方式: 嵌墙暗装 底边距地0.3m	个	1			
31	030502005001	双绞线缆	1. 名称: 双绞线缆 2. 规格: UTP6-4x2x0.5	m	9.84			
32	030502007001	光缆	1. 名称: 2芯光纤	m	9.4			
33	030502012001	信息插座	1. 名称: 单口信息点插座 2. 安装方式: 嵌墙暗装 底边距地0.3m	个	2			
		分部小计						
		防雷接地						
34	030409008001	等电位端子箱、测	1. 名称: 辅助等电位端	台	2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：扎巴人民法院——电气工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		试板	子箱 2. 规格:15D502 3. 安装方式:嵌墙暗装 底边距地0.3m					
		分部小计						
		措施项目						
35	031301017002	脚手架搭拆			1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：扎巴人民法院——电气工程

标段：化隆县法院两庭建设派出法庭维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：扎巴人民法庭——电气工程

标段：化隆县法院两庭建设派出法庭维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
(1)	养老保险费	定额人工费		16	
(2)	失业保险费	定额人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：扎巴人民法庭——室外土建

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		总图						
1	010401003001	花坛	45厚花岗岩压顶 20厚1：3水泥砂浆粘结层 C25钢筋混凝土 用砖砌筑，M5水泥砂浆砌 150厚C25素混凝土 100厚级配碎石垫层 素土夯实	m	40.24			
2	011608002002	铲除涂料面	1. 铲除原有围墙涂料 2. 包含建筑垃圾外运， 运距投标单位自行考虑	m2	568.63			
3	011407001002	墙面喷刷涂料	1、无机外墙涂料 2、6厚1:2.5水泥砂浆 压实压平 3、1.5厚聚氨酯防水涂料 4、12厚1:3水泥砂浆抹 平 5、界面剂1道(仅用于 蒸压砖类)	m2	568.63			
4	011503001002	金属扶手、栏杆、 栏板	1500高铁艺栏杆 参见青19J5-1	m	51.17			
5	010901001001	瓦屋面	1. 围墙顶新增轻钢龙骨 树脂沥青瓦(专业厂家 二层深化)	m	124.95			
6	011605002001	立面块料拆除	1. 拆除大门柱石材面 2. 包含建筑垃圾外运， 运距投标单位自行考虑	m2	10.12			
7	011204001001	石材墙面	1、1.25厚石材板上下 边钻销孔长方形板横排 时钻个孔，竖排时钻1个 孔，孔径Φ5，安装时孔 内先填云石胶再插入4 ，不锈钢销钉，固定于4 厚不锈钢板石板托件上 ，石板两侧开 宽80高四 槽，填胶后，用4厚50宽 燕尾不锈钢板勾住石枱 燕尾钢板各勾住一块石 板)石板四周接缝宽 ~8 用弹性密封胶封严钢板 托和燕尾钢板，5螺栓 固定于竖向角钢龙骨	m2	10.12			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：扎巴人民法庭——室外土建

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
			上、50x50x横向角钢龙骨(根据石板大小调整角钢尺了中距为石板高度+缝宽3.60x60x6向角钢龙骨根据石板大小调整角钢尺市距为石板高度I缝宽 4、角钢龙骨焊于墙内预埋伸出的角钢头上或在墙内预埋钢板,然后用角钢焊连竖向角钢龙骨切块类墙体应有构造柱及水平加强深由结构专业设计)						
		分部小计							
		井类							
8	040504008001	整体化粪池	1. G2型4m2玻璃钢化粪池 2. 规格：4800*1350*1750	座	1				
9	040504008002	隔油池	1. G2型隔油池 2. 规格：2650*1560*850	座	1				
10	041001001001	拆除路面	1. 破除原有混凝土地坪 2. 包含建筑垃圾外运,运距投标单位自行考虑	m2	81.01				
11	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C20 混凝土地坪 2. 厚度:20cm	m2	81.01				
12	010507006001	给水阀门井	1. 给水阀门井 2. 包含土方开挖回填、钢筋混凝土模板等工作,具体详见图集05S502	座	3				
13	010507006002	排水井	1. 排水井 2. 包含土方开挖回填、钢筋混凝土模板等工作,具体详见图集05S502	座	9				
		分部小计							
		措施项目							
14	011705001001	大型机械设备进出场及安拆		台次	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：扎巴人民法庭——室外土建

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
15	011701002002	外脚手架		m2	568.63				
		分部小计							
本页小计									
合计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：扎巴人民法庭——室外土建

标段：化隆县法院两庭建设派出所法庭维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	011707001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	7.87			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	5.7			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.53			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.9			
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.96			
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45			
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75			
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：扎巴人民法庭——室外土建 标段：化隆县法院两庭建设派出法庭维修改造项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
(1)	养老保险费	定额人工费		16	
(2)	失业保险费	定额人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：扎巴人民法庭——室外给排水

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		给水系统						
1	031001006008	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PE管 DN 70 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:详见设计图纸 6. 包含土方开挖回填等工序	m	4.12			
2	031001006009	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PE管 DN 50 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:详见设计图纸 6. 包含土方开挖回填等工序	m	47.23			
3	031001006010	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PE管 DN 25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:详见设计图纸 6. 包含土方开挖回填等工序	m	16.2			
4	031003013001	水表	1. 安装部位(室内外):室外 2. 型号、规格:DN25	组	1			
5	031003013002	水表	1. 安装部位(室内外):室外 2. 型号、规格:DN50	组	1			
6	031003013003	水表	1. 安装部位(室内外):室外 2. 型号、规格:DN70	组	1			
		分部小计						
		排水系统						
7	031001006011	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:排水 3. 材质、规格:双壁波纹管 DN300 4. 连接形式:弹性密封	m	67.46			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：扎巴人民法院——室外给排水

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			橡胶圈+承插连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 详见设计图纸					
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锅炉房、煤房——房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	A.8	门窗工程						
1	010805005001	全玻自由门	1. 门代号及洞口尺寸: BL1226 1200*2600 2. 玻璃品种、厚度:70系列玻璃门	樘	1			
2	010805005002	全玻自由门	1. 门代号及洞口尺寸: MLC2626 2600*2600 2. 玻璃品种、厚度:70系列玻璃门	樘	1			
3	010805005003	全玻自由门	1. 门代号及洞口尺寸: MLC2726 2700*2600 2. 玻璃品种、厚度:70系列玻璃门	樘	1			
		分部小计						
	A.9	屋面及防水工程						
4	010902001002	屋面卷材防水	1. 2.0+2.0厚双层自粘无胎高聚物改性沥青防水卷材(卷材粘面贴找平层) 2. 1:3水泥砂浆找平层	m ²	49.57			
5	011001003002	保温隔热墙面	100厚岩棉保温板	m ²	150.25			
		分部小计						
	A.11	楼地面装饰工程						
6	011102003002	块料楼地面	1、5厚陶瓷锦砖铺实拍平,干水泥擦缝 2、素水泥面(洒适量清水) 3、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶) 4、5厚合成高分子涂膜防水层四周翻起150高 5、1:3水泥砂浆找坡层,最薄处20厚,坡向地漏,一次抹平 6、浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层,随打随抹光	m ²	16.66			
7	011102003003	块料楼地面	1、5厚地砖楼地面,干水泥擦缝 2、撒素水泥面(洒适量	m ²	32.91			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锅炉房、煤房——房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			清水) 3、20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶) 4、水泥砂浆一道(内掺建筑胶) 5、C25混凝土地面150mm厚 注:用于安检通道					
8	011105003002	块料踢脚线	1、10厚铺地砖踢脚,稀水泥浆(或彩色水泥浆)擦缝 2、5厚1:2水泥砂浆(内掺建筑胶)粘结层 3、8厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 4、水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶);砖墙无此工序	m	25.68			
		分部小计						
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
9	011204003002	块料墙面	1、水泥擦缝 2、5~8厚釉面砖面层(粘贴前浸水2小时) 3、4厚水泥聚合物砂浆粘结层,揉挤压实 4、1.5厚合成高分子涂膜防水层做至吊顶上方 5、9厚1:3水泥砂浆打底压实抹平	m ²	49			
10	011207001002	墙面装饰板	1.轻钢龙骨纸面石膏板隔断做至顶板,耐火等级不低于1小时	m ²	11.93			
		分部小计						
	A.13	天棚工程						
11	011302001002	吊顶天棚	1、0.5~0.8厚铝合金方板(穿孔或不穿孔)面层,嵌人式安装 2、K型轻钢横撑龙骨K30.5×45,中距600(或500、1200) 3、K型轻钢中龙骨	m ²	38.67			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锅炉房、煤房——房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			K30.5×45, 中距≤600(或500) 4、U型轻钢大龙骨【45×15×1.2, 中距≤1200, 找平后与钢筋吊杆固定 5、龙骨档内填50厚超细玻璃棉用玻璃丝布包好(A无此工序) 6、φ6钢筋吊杆、双向中距≤1200, 与钢筋吊环固定 7、浇钢筋混凝土板底预埋中10钢筋吊环, 双向中距≤1200					
		分部小计						
	A.14	油漆、涂料、裱糊工程						
12	011406001002	抹灰面油漆	1、胶漆两道 2、满刮腻子两道 3、刷稀释乳胶漆一道 4、局部腻子找平 5、厚1：2.5水泥砂浆找平 6、厚1：3水泥砂浆打底扫毛	m ²	138			
13	011407001003	墙面喷刷涂料	1. 喷刷外墙涂料	m ²	150.25			
		分部小计						
	A.16	拆除工程						
14	011605001002	平面块料拆除	1. 拆除原有地砖 2. 包含建筑垃圾外运, 运距投标单位自行考虑	m ²	49.57			
15	011607002002	防水层拆除	1. 原有屋面防水层拆除 2. 包含建筑垃圾外运, 运距投标单位自行考虑	m ²	49.57			
16	011608001002	铲除油漆面	1. 铲除原有天棚面 2. 包含建筑垃圾外运, 运距投标单位自行考虑	m ²	38.67			
17	011608002003	铲除涂料面	1. 铲除原有外墙涂料 2. 包含建筑垃圾外运, 运距投标单位自行考虑	m ²	150.25			
18	011608002004	铲除涂料面	1. 铲除原有内墙涂料	m ²	138			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锅炉房、煤房——房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 包含建筑垃圾外运， 运距投标单位自行考虑					
19	011610002001	金属门窗拆除	1. 原有门窗拆除 2. 包含建筑垃圾外运， 运距投标单位自行考虑	樘	3			
		分部小计						
		措施项目						
20	011701002003	外脚手架		m2	150.25			
21	011701003002	里脚手架		m2	138			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：锅炉房、煤房——房屋建筑与装饰工程 标段：化隆县法院两庭建设派出法庭维修改造项目

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
(1)	养老保险费	定额人工费		16	
(2)	失业保险费	定额人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：群科人民法庭——房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	A. 8	门窗工程						
1	010801001003	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:M0922 900*2200	樘	13			
2	010801001004	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:M0822 800*2200	樘	1			
3	010801001005	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:M1220 1200*2200	樘	1			
4	010801001006	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:M1420 1400*2200	樘	1			
5	010801004001	木质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FDM2729 2650*2900	樘	1			
		分部小计						
	A. 9	屋面及防水工程						
6	010902001003	屋面卷材防水	1. 2.0+2.0厚双层自粘无胎高聚物改性沥青防水卷材(卷材粘面贴找平层) 2. 1:3水泥砂浆找平层	m ²	165.55			
		分部小计						
	A. 11	楼地面装饰工程						
7	011102003004	块料楼地面	1、5厚陶瓷锦砖铺实拍平,干水泥擦缝 2、素水泥面(洒适量清水) 3、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶) 4、5厚合成高分子涂膜防水层四周翻起150高 5、1:3水泥砂浆找坡层,最薄处20厚,坡向地漏,一次抹平 6、浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层,随打随抹光	m ²	36			
		分部小计						
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
8	011204003003	块料墙面	1、水泥擦缝 2、5~8厚釉面砖面层(粘贴前浸水2小时)	m ²	35.53			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：群科人民法庭——房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			3、4厚水泥聚合物砂浆 粘结层,揉挤压实 4、1.5厚合成高分子涂 膜防水层做至吊顶上方 5、9厚1:3水泥砂浆打 底压实抹平					
9	011210005002	成品隔断	1. 卫生间隔断 2. 具体做法详见16J914 -1	m2	40.2			
		分部小计						
	A. 13	天棚工程						
10	011302001003	吊顶天棚	1、0.5~0.8厚铝合金方 板(穿孔或不穿孔)面层 ,嵌人式安装 2、K型轻钢横撑龙骨 K30.5×45,中距600(或 500、1200) 3、K型轻钢中龙骨K30. 5×45,中距≤600(或50 0) 4、U型轻钢大龙骨【45 ×15×1.2,中距≤1200 ,找平后与钢筋吊杆固 定 5、龙骨档内填50厚超 细玻璃棉用玻璃丝布包 好(A无此工序) 6、Φ6钢筋吊杆、双向 中距≤1200,与钢筋吊 环固定 7、浇钢筋混凝土板底 预埋中10钢筋吊环,双 向中距≤1200	m2	36			
11	011302001004	吊顶天棚	1. 铝扣板吊顶	m2	15			
		分部小计						
	A. 15	其他装饰工程						
12	011501009001	厨房低柜	厨房橱柜	m	3.15			
		分部小计						
	A. 16	拆除工程						
13	011605001003	平面块料拆除	1. 拆除原有地砖 2. 包含建筑垃圾外运, 运距投标单位自行考虑	m2	36			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：群科人民法院——房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
14	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 原有门头吊顶拆除 2. 包含建筑垃圾外运，运距投标单位自行考虑	m ²	15				
15	011607002003	防水层拆除	1. 原有屋面防水层拆除 2. 包含建筑垃圾外运，运距投标单位自行考虑	m ²	165.55				
16	011608001003	铲除油漆面	1. 铲除原有天棚面 2. 包含建筑垃圾外运，运距投标单位自行考虑	m ²	36				
17	011608002005	铲除涂料面	1. 铲除原有内墙涂料 2. 包含建筑垃圾外运，运距投标单位自行考虑	m ²	35.53				
18	011609001002	栏杆、栏板拆除	1. 原有楼梯间栏杆拆除 2. 包含建筑垃圾外运，运距投标单位自行考虑	m	14				
19	011610001002	木门窗拆除	1. 原有门窗拆除 2. 包含建筑垃圾外运，运距投标单位自行考虑	樘	17				
		分部小计							
		补充分部							
20	01B003	洗衣机	1. 洗衣机	台	1				
21	01B004	更衣柜	1. 更衣柜	个	1				
22	01B005	电磁炉	1. 电磁炉	套	1				
		分部小计							
		措施项目							
23	011701003003	里脚手架		m ²	35.53				
		分部小计							
本页小计									
合计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：群科人民法庭——房屋建筑与装饰工程

标段：化隆县法院两庭建设派出法庭维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	011707001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	7.87			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	5.7			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.53			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.9			
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.96			
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45			
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75			
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：群科人民法庭——房屋建筑与装饰工程 标段：化隆县法院两庭建设派出法庭维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
(1)	养老保险费	定额人工费		16	
(2)	失业保险费	定额人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：群科人民法院——电气工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		强电						
1	030404017002	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:1AL1、1AL2	台	2			
2	030404034005	照明开关	1. 名称:双联防水开关 2. 规格:250V 10A(IP54) 3. 安装方式:嵌墙暗装 底边距地1.3m	个	1			
3	030404034006	照明开关	1. 名称:三联防水开关 2. 规格:250V 10A(IP54) 3. 安装方式:嵌墙暗装 底边距地1.3m	个	2			
4	030404034007	照明开关	1. 名称:双联开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:嵌墙暗装 底边距地1.3m	个	2			
5	030404035007	插座	1. 名称:卫生间、厨房 防水插座 2. 规格:250V 10A 五孔 带防溅罩IP54安全型 3. 安装方式:嵌墙暗装 底边距地1.4m	个	4			
6	030404035008	插座	1. 名称:带开关热水器 插座 2. 规格:250V 16A 三孔 带防溅罩IP54安全型 3. 安装方式:嵌墙暗装 底边距地2.3m	个	2			
7	030404035009	插座	1. 名称:带开关洗衣机 插座 2. 规格:250V 10A 三孔 带防溅罩IP54安全型 3. 安装方式:嵌墙暗装 底边距地1.3m	个	1			
8	030404035010	插座	1. 名称:带开关厨房油 烟机插座 2. 规格:250V 10A 三孔 带防溅罩IP54安全型 3. 安装方式:嵌墙暗装 底边距地2.3m	个	1			
9	030404035011	插座	1. 名称:带开关冰箱插 座 2. 规格:250V 10A 三孔	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：群科人民法院——电气工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			带防溅罩IP54安全型 3. 安装方式: 嵌墙暗装 底边距地0.5m					
10	030404035012	插座	1. 名称: 普通插座 2. 规格: 安全型 250V 10A 五孔 3. 安装方式: 嵌墙暗装 底边距地0.3m	个	2			
11	030408001002	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: WDZ-YJY-5x6	m	15			
12	030408001003	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: WDZ-YJY-5x4	m	15			
13	030408006002	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 型号、规格: WDZ-YJY-5x6	个	2			
14	030408006003	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 型号、规格: WDZ-YJY-5x4	个	2			
15	030411001007	配管	1. 名称: 配管 2. 材质、规格: PC20 3. 配置形式: 暗配	m	41.27			
16	030411001008	配管	1. 名称: 配管 2. 材质、规格: PC25 3. 配置形式: 暗配	m	51.79			
17	030411001009	配管	1. 名称: 配管 2. 材质、规格: SC32 3. 配置形式: 暗配	m	30			
18	030411004003	配线	1. 名称: 配线 2. 配线形式: 暗配 3. 型号、规格: WDZ-BYJ-2.5	m	187.7			
19	030411004004	配线	1. 名称: 配线 2. 配线形式: 暗配 3. 型号、规格: WDZ-BYJ-4	m	218.68			
20	030411006003	接线盒	1. 名称: 灯具接线盒	个	8			
21	030411006004	接线盒	1. 名称: 开关插座接线盒	个	16			
22	030412001004	普通灯具	1. 名称: 嵌入式浴霸 2. 规格: 220V 1x2500W (IP54)	套	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：群科人民法庭——电气工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			3. 安装方式: 吊顶内嵌入式安装					
23	030412001005	普通灯具	1. 名称: LED防水防尘灯 2. 规格: 220V 1x35W (IP54) 3. 安装方式: 吸顶安装	套	2			
24	030412001006	普通灯具	1. 名称: LED吸顶灯 2. 规格: 220V 1x24W 3. 安装方式: 吸顶安装	套	4			
25	030414002002	送配电装置系统	1. 名称: 输配电系统调试 2. 电压等级 (kV): 1kV	系统	1			
		分部小计						
		防雷接地						
26	030409008002	等电位端子箱、测试板	1. 名称: 辅助等电位端子箱 2. 规格: 15D502 3. 安装方式: 嵌墙暗装底边距地0.3m	台	2			
		分部小计						
		措施项目						
27	031301017003	脚手架搭拆			1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：群科人民法庭——电气工程

标段：化隆县法院两庭建设派出法庭维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：群科人民法庭——电气工程

标段：化隆县法院两庭建设派出法庭维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
(1)	养老保险费	定额人工费		16	
(2)	失业保险费	定额人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：群科人民法庭——给排水工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		给水系统						
1	031001006012	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR管DN70 4. 连接形式:沟槽式卡箍或丝扣连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:详见设计图纸	m	6.73			
2	031001006013	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR管DN50 4. 连接形式:沟槽式卡箍或丝扣连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:详见设计图纸	m	4.23			
3	031001006014	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR管DN40 4. 连接形式:沟槽式卡箍或丝扣连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:详见设计图纸	m	2.04			
4	031001006015	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR管DN32 4. 连接形式:沟槽式卡箍或丝扣连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:详见设计图纸	m	1.06			
5	031001006016	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR管DN25 4. 连接形式:沟槽式卡箍或丝扣连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:详见设计图纸	m	9.79			
6	031001006017	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR管DN15 4. 连接形式:沟槽式卡	m	19.32			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：群科人民法庭——给排水工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			箍或丝扣连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 详见设计图纸					
7	031002001002	管道支架	1. 材质: 一般管道支架	kg	29.05			
8	031003001002	螺纹阀门	1. 类型: 微量排气阀 2. 规格、压力等级: DN20	个	1			
9	031201003002	金属结构刷油	1. 除锈级别: 轻锈 2. 油漆品种: 樟丹 3. 涂刷遍数、漆膜厚度: 两道	kg	29.05			
		分部小计						
		热水系统						
10	031001006018	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: PPR管 DN25 4. 连接形式: 沟槽式卡箍或丝扣连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 详见设计图纸	m	5.09			
11	031001006019	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: PPR管 DN15 4. 连接形式: 沟槽式卡箍或丝扣连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 详见设计图纸	m	4.4			
12	031006012002	热水器、开水炉	1. 名称: 电热水器	台	2			
		分部小计						
		排水系统						
13	031001006020	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 排水 3. 材质、规格: UPVC排水管 De110 4. 连接形式: 粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 详见设计图纸	m	15.01			
14	031001006021	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 废水 3. 材质、规格: UPVC排	m	3.45			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：群科人民法庭——给排水工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			水管 De110 4. 连接形式: 粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 详见设计图纸					
15	031004003002	洗脸盆	1. 材质: 洗脸盆	组	1			
16	031004004002	洗涤盆	1. 材质: 厨房洗涤盆	组	1			
17	031004006003	大便器	1. 材质: 蹲便器	组	1			
18	031004006004	大便器	1. 材质: 坐式大便器	组	1			
19	031004007002	小便器	1. 材质: 感应式小便器	组	1			
20	031004014003	给、排水附(配)件	1. 材质: 地漏 2. 型号、规格: De50	个	2			
21	031004014004	给、排水附(配)件	1. 材质: 通气罩 2. 型号、规格: De110	个	1			
		分部小计						
		措施项目						
22	031301017004	脚手架搭拆			1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：群科人民法庭——给排水工程

标段：化隆县法院两庭建设派出法庭维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：群科人民法庭——室外土建

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		总图						
1	011609001003	栏杆、栏板拆除	1. 原有围墙上方铁艺围墙拆除 2. 包含建筑垃圾外运，运距投标单位自行考虑	m	13.61			
2	010401003002	围墙	1. 砌筑高度2.1m，厚度240mm，具体详见图纸大样	m3	13.61			
3	010401009001	实心砖柱	1. 砖柱规格：240mm*370mm、370mm*370mm	m3	2.44			
4	011608002006	铲除涂料面	1. 铲除原有围墙涂料 2. 包含建筑垃圾外运，运距投标单位自行考虑	m2	8.71			
5	011407001004	墙面喷刷涂料	围墙涂料墙面(砖墙): 1、无机外墙涂料 2、厚1:2.5水泥砂浆找平 3、2厚1:2.5水泥砂浆打底扫毛或划出纹道	m2	133			
6	010901001002	瓦屋面	1. 围墙顶新增轻钢龙骨树脂沥青瓦(专业厂家二层深化)	m	26.74			
7	011606003002	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除旱厕屋面 2. 包含建筑垃圾外运，运距投标单位自行考虑	m2	13.51			
8	010901002003	型材屋面	1. 旱厕原屋面拆除改为彩钢屋面 2. 具体做法详见设计图纸	m2	13.51			
9	011610002002	金属门窗拆除	1. 拆除原有钢大门 2. 拆除后放至指定地点待施工时二次利用，不包含主材费	樘	1			
10	010804003001	全钢板大门	1. 门代号及洞口尺寸:M4019 4000*1900 2. 利用原有门，不包含主材费	樘	1			
11	011610002003	金属门窗拆除	1. 拆除原有钢大门 2. 包含建筑垃圾外运，运距投标单位自行考虑	樘	2			
12	010802004003	防盗门	1. 门代号及洞口尺寸:FDM1022 1000*2200 2. 利用主楼拆除后的防	樘	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：群科人民法庭——室外土建

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			盗门，不包含主材费					
13	010802004004	防盗门	1. 门代号及洞口尺寸：FM乙1022 1000*2200 2. 利用主楼拆除后的防盗门，不包含主材费	樘	1			
		分部小计						
		井类						
14	040504008003	整体化粪池	1. G2型4m2玻璃钢化粪池 2. 规格：4800*1350*1750	座	1			
15	040504008004	隔油池	1. G2型隔油池 2. 规格：2650*1560*850	座	1			
16	041001001002	拆除路面	1. 破除原有混凝土地坪 2. 包含建筑垃圾外运，运距投标单位自行考虑	m2	19.1			
17	040203007002	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：C20 混凝土地坪 2. 厚度：20cm	m2	19.1			
18	010507006003	给水阀门井	1. 给水阀门井 2. 包含土方开挖回填、钢筋混凝土模板等工作，具体详见图集05S502	座	1			
19	010507006004	排水井	1. 排水井 2. 包含土方开挖回填、钢筋混凝土模板等工作，具体详见图集05S502	座	5			
		分部小计						
		措施项目						
20	011705001002	大型机械设备进出场及安拆		台次	1			
21	011701002004	外脚手架		m2	138			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：群科人民法庭——室外土建

标段：化隆县法院两庭建设派出法庭维修改造项目

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
(1)	养老保险费	定额人工费		16	
(2)	失业保险费	定额人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：群科人民法庭——室外给排水

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		给水系统						
1	031001006022	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PE管 DN70 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:详见设计图纸 6. 包含土方开挖回填等工序	m	10.93			
2	031003013004	水表	1. 安装部位(室内外):室外 2. 型号、规格:DN70	组	1			
		分部小计						
		排水系统						
3	031001006023	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:排水 3. 材质、规格:双壁波纹管 DN300 4. 连接形式:弹性密封橡胶圈+承插连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:详见设计图纸 6. 包含土方开挖回填等工序	m	20.91			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：群科人民法庭——室外给排水

标段：化隆县法院两庭建设派出法庭维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：群科人民法院——室外给排水

标段：化隆县法院两庭建设派出法庭维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
(1)	养老保险费	定额人工费		16	
(2)	失业保险费	定额人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫室、安检通道——房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	A.6	金属结构工程						
1	010605002002	钢板墙板	墙面为不锈钢夹芯板 专业厂家深化设计	m ²	22.67			
		分部小计						
	A.8	门窗工程						
2	010802004005	防盗门	1. 门代号及洞口尺寸:M 1022 1000*2200	樘	2			
3	010807001003	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸： MLC2922 2900*2200	樘	1			
		分部小计						
	A.9	屋面及防水工程						
4	010901002004	型材屋面	屋面为不锈钢夹芯板 专业厂家深化设计	m ²	24.48			
		分部小计						
	A.11	楼地面装饰工程						
5	011101001002	水泥砂浆楼地面	C25混凝土地面150mm厚 四周超出房屋100mm	m ²	22.86			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫室、安检通道——房屋建筑与装饰工程 标段：化隆县法院两庭建设派出法庭维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	011707001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	7.87			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	5.7			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.53			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.9			
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.96			
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45			
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75			
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：门卫室、安检通道——房屋建筑与装饰工程 标段：化隆县法院两庭建设派出法庭维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
(1)	养老保险费	定额人工费		16	
(2)	失业保险费	定额人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：甘都人民法庭——房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	A. 4	砌筑工程						
1	010401003003	实心砖墙	1. 封堵审判庭窗洞口	m3	1.9			
		分部小计						
	A. 8	门窗工程						
2	010802004006	防盗门	1. 门代号及洞口尺寸： FDM1022 1000*2200	樘	18			
3	010802004007	防盗门	1. 门代号及洞口尺寸： FM乙1022 1000*2200	樘	1			
4	010802004008	防盗门	1. 门代号及洞口尺寸： FDM2730 2700*3000	樘	1			
5	010802004009	防盗门	1. 门代号及洞口尺寸： FDM1524 1500*2400	樘	1			
		分部小计						
	A. 9	屋面及防水工程						
6	010902001004	屋面卷材防水	1. 2.0+2.0厚双层自粘 无胎高聚物改性沥青防 水卷材(卷材粘面贴找 平层) 2. 1:3水泥砂浆找平层	m2	175			
		分部小计						
	A. 10	保温、隔热、防腐 工程						
7	011001003003	保温隔热墙面	1. 新做一体板门头	m2	8.21			
		分部小计						
	A. 11	楼地面装饰工程						
8	011102003005	块料楼地面	1、5厚陶瓷锦砖铺实拍 平,干水泥擦缝 2、素水泥面(洒适量清 水) 3、30厚1:3干硬性水泥 砂浆结合层(内掺建筑 胶) 4、5厚合成高分子涂膜 防水层四周翻起150高 5、1:3水泥砂浆找坡	m2	25.62			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：甘都人民法庭——房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			层,最薄处20厚,坡向地漏,一次抹平 6、浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层,随打随抹光					
9	011105003003	块料踢脚线	1、10厚铺地砖踢脚,稀水泥浆(或彩色水泥浆)擦缝 2、5厚1:2水泥砂浆(内掺建筑胶)粘结层 3、8厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 4、水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶);砖墙无此工序	m	132.97			
		分部小计						
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
10	011204003004	块料墙面	1、水泥擦缝 2、5~8厚釉面砖面层(粘贴前浸水2小时) 3、4厚水泥聚合物砂浆粘结层,揉挤压实 4、1.5厚合成高分子涂膜防水层做至吊顶上方 5、9厚1:3水泥砂浆打底压实抹平	m ²	73.25			
11	011207001003	墙面装饰板	1. 审判庭背景墙 2. 具体做法详见设计图纸	m ²	20.61			
12	011210005003	成品隔断	1. 卫生间隔断 2. 具体做法详见16J914-1	m ²	5.91			
13	011210005004	成品隔断	1. 卫生间隔断 2. 具体做法详见16J914-1	m ²	22.28			
		分部小计						
	A.13	天棚工程						
14	011302001005	吊顶天棚	1、0.5~0.8厚铝合金方板(穿孔或不穿孔)面层,嵌人式安装 2、K型轻钢横撑龙骨 K30.5×45,中距600(或	m ²	25.62			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：甘都人民法庭——房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			500、1200) 3、K型轻钢中龙骨K30. 5×45,中距≤600(或500) 4、U型轻钢大龙骨【45×15×1.2,中距≤1200,找平后与钢筋吊杆固定 5、龙骨档内填50厚超细玻璃棉用玻璃丝布包好(A无此工序) 6、Φ6钢筋吊杆、双向中距≤1200,与钢筋吊环固定 7、浇钢筋混凝土板底预埋中10钢筋吊环,双向中距≤1200					
		分部小计						
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程						
15	011406001003	抹灰面油漆	1、胶漆两道 2、满刮腻子两道 3、刷稀释乳胶漆一道 4、局部腻子找平 5、厚1：2.5水泥砂浆找平 6、厚1：3水泥砂浆打底扫毛	m ²	1123.77			
16	011407001005	墙面喷刷涂料	1、无机外墙涂料 2、6厚1:2.5水泥砂浆压实压平 3、1.5厚聚氨酯防水涂料 4、12厚1:3水泥砂浆抹平 5、界面剂1道(仅用于蒸压砖类)	m ²	148.53			
		分部小计						
	A. 15	其他装饰工程						
17	011501009002	厨房低柜	厨房橱柜	m	5.5			
		分部小计						
	A. 16	拆除工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：甘都人民法庭——房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
18	011605001004	平面块料拆除	1. 拆除卫生间厨房地砖 2. 包含建筑垃圾外运， 运距投标单位自行考虑	m ²	25.62			
19	011606002002	拆除门头	1. 拆除原有门头 2. 包含建筑垃圾外运， 运距投标单位自行考虑	m ²	8.21			
20	011606002003	墙柱面龙骨及饰面拆除	1. 拆除门头 2. 包含建筑垃圾外运， 运距投标单位自行考虑	m ²	6.5			
21	011607002004	防水层拆除	1. 原有屋面防水层拆除 2. 包含建筑垃圾外运， 运距投标单位自行考虑	m ²	175			
22	011608001004	铲除油漆面	1. 铲除原有天棚面 2. 包含建筑垃圾外运， 运距投标单位自行考虑	m ²	25.62			
23	011608002007	铲除涂料面	1. 铲除原有原有墙面涂料（内、外墙） 2. 包含建筑垃圾外运， 运距投标单位自行考虑	m ²	1272.3			
24	011609001004	栏杆、栏板拆除	1. 原有楼梯间栏杆拆除 2. 包含建筑垃圾外运， 运距投标单位自行考虑	m	15.03			
25	011610002004	金属门窗拆除	1. 原有门窗拆除 2. 包含建筑垃圾外运， 运距投标单位自行考虑	樘	21			
26	011614005002	拆除踢脚线	1. 拆除踢脚线 2. 包含建筑垃圾外运， 运距投标单位自行考虑	m	132.97			
		分部小计						
		补充分部						
27	01B006	更衣柜	1. 更衣柜	个	1			
28	01B007	电磁炉	1. 电磁炉	套	1			
		分部小计						
		措施项目						
29	011701002005	外脚手架		m ²	148.53			
30	011701003004	里脚手架		m ²	1123.77			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：甘都人民法庭——房屋建筑与装饰工程 标段：化隆县法院两庭建设派出法庭维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
(1)	养老保险费	定额人工费		16	
(2)	失业保险费	定额人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：甘都人民法庭——给排水工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		给水系统						
1	031001006024	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PE管 DN70 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:详见设计图纸	m	18.97			
2	031003013005	水表	1. 安装部位(室内外):室外 2. 型号、规格:DN70	组	1			
		分部小计						
		排水系统						
3	031001006025	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:排水 3. 材质、规格:双壁波纹管 DN300 4. 连接形式:弹性密封橡胶圈+承插连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:详见设计图纸	m	6.1			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：甘都人民法庭——给排水工程

标段：化隆县法院两庭建设派出法庭维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：甘都人民法庭——给排水工程

标段：化隆县法院两庭建设派出法庭维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
(1)	养老保险费	定额人工费		16	
(2)	失业保险费	定额人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：甘都人民法庭——室外土建

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		总图						
1	011609001005	栏杆、栏板拆除	1. 原有围墙上方铁艺围墙拆除 2. 包含建筑垃圾外运，运距投标单位自行考虑	m	23.72			
2	010401009002	实心砖柱	1. 砖柱规格：240mm*370mm	m3	1.49			
3	010401003004	围墙	1. 砌筑高度2.1m，厚度240mm 2. 具体做法详见设计图纸	m3	11.95			
4	011608002008	铲除涂料面	1. 铲除原有围墙涂料 2. 包含建筑垃圾外运，运距投标单位自行考虑	m2	10.44			
5	011407001006	墙面喷刷涂料	围墙涂料墙面(砖墙): 1、无机外墙涂料 2、厚1:2.5水泥砂浆找平 3、2厚1:2.5水泥砂浆打底扫毛或划出纹道	m2	109.11			
6	010901001003	瓦屋面	1. 围墙顶新增轻钢龙骨树脂沥青瓦(专业厂家二层深化)	m	26.97			
		分部小计						
		井类						
7	040504008005	整体化粪池	1. G2型4m2玻璃钢化粪池 2. 规格：4800*1350*1750	座	1			
8	040504008006	隔油池	1. G2型隔油池 2. 规格：2650*1560*850	座	1			
9	041001001003	拆除路面	1. 破除原有混凝土地坪 2. 包含建筑垃圾外运，运距投标单位自行考虑	m2	87.9			
10	040203007003	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C20 混凝土地坪 2. 厚度:20cm	m2	87.9			
11	010507006005	给水阀门井	1. 给水阀门井 2. 包含土方开挖回填、钢筋混凝土模板等工作，具体详见图集05S502	座	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：甘都人民法庭——室外土建

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
12	010507006006	排水井	1. 排水井 2. 包含土方开回填、钢筋混凝土模板等工作，具体详见图集05S502	座	3				
		分部小计							
		措施项目							
13	011705001003	大型机械设备进出场及安拆		台次	1				
14	011701002006	外脚手架		m ²	109.11				
		分部小计							
本页小计									
合计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：甘都人民法庭——室外土建

标段：化隆县法院两庭建设派出法庭维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	011707001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	7.87			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	5.7			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.53			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.9			
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.96			
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45			
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75			
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：甘都人民法庭——室外土建

标段：化隆县法院两庭建设派出法庭维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
(1)	养老保险费	定额人工费		16	
(2)	失业保险费	定额人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：甘都人民法庭——室外给排水

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		给水系统						
1	031001006026	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR管 DN70 4. 连接形式:沟槽式卡箍或丝扣连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:详见设计图纸 6. 包含土方开挖回填等工序	m	20.34			
2	031001006027	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR管 DN50 4. 连接形式:沟槽式卡箍或丝扣连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:详见设计图纸 6. 包含土方开挖回填等工序	m	1.43			
3	031001006028	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR管 DN32 4. 连接形式:沟槽式卡箍或丝扣连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:详见设计图纸 6. 包含土方开挖回填等工序	m	9.35			
4	031001006029	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR管 DN25 4. 连接形式:沟槽式卡箍或丝扣连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:详见设计图纸 6. 包含土方开挖回填等工序	m	10.14			
5	031001006030	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR管 DN15 4. 连接形式:沟槽式卡	m	16.84			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：甘都人民法庭——室外给排水

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			箍或丝扣连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：详见设计图纸 6. 包含土方开挖回填等工序					
6	031002001003	管道支架	1. 材质：一般管道支架	kg	44.82			
7	031003001003	螺纹阀门	1. 类型：微量排气阀 2. 规格、压力等级：DN20	个	1			
8	031201003003	金属结构刷油	1. 除锈级别：轻锈 2. 油漆品种：樟丹 3. 涂刷遍数、漆膜厚度：两道	kg	44.82			
		分部小计						
		热水系统						
9	031001006031	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：PPR管 DN25 4. 连接形式：沟槽式卡箍或丝扣连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：详见设计图纸 6. 包含土方开挖回填等工序	m	10.3			
10	031001006032	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：PPR管 DN15 4. 连接形式：沟槽式卡箍或丝扣连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：详见设计图纸 6. 包含土方开挖回填等工序	m	12			
11	031006012003	热水器、开水炉	1. 名称：电热水器	台	2			
		分部小计						
		排水系统						
12	031001006033	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：排水 3. 材质、规格：UPVC排水管 De110	m	36.14			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：甘都人民法庭——室外给排水

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:详见设计图纸 6. 包含土方开挖回填等工序					
13	031001006034	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:废水 3. 材质、规格:UPVC排水管 De110 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:详见设计图纸 6. 包含土方开挖回填等工序	m	29.7			
14	031004003003	洗脸盆	1. 材质:洗脸盆	组	1			
15	031004004003	洗涤盆	1. 材质:厨房洗涤盆	组	1			
16	031004006005	大便器	1. 材质:蹲便器	组	1			
17	031004006006	大便器	1. 材质:坐式大便器	组	1			
18	031004007003	小便器	1. 材质:感应式小便器	组	1			
19	031004014005	给、排水附(配件)	1. 材质:地漏 2. 型号、规格:De50	个	2			
20	031004014006	给、排水附(配件)	1. 材质:通气罩 2. 型号、规格:De110	个	2			
		分部小计						
		措施项目						
21	031301017006	脚手架搭拆			1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

