

# 互助县五十镇沙沟、沙让沟、东沟乡卡子沟 等3座淤地坝坝除险加固工程

## 招标工程量清单

招 标 人：



工程造价咨询人：

(单位盖章)

2024年4月16日

# 互助县五十镇沙沟、沙让沟、东沟乡卡子沟 等3座淤地坝坝除险加固工程

## 招标工程量清单

招标人：

(单位盖章)



工程造价咨询人：

(单位资质专用章)

法定代表人

或其授权人：

秦明光

(签字或盖章)

法定代表人

或其授权人：

\_\_\_\_\_ (签字或盖章)

编制人：

\_\_\_\_\_ (造价人员签字章专用章)

复核人：

\_\_\_\_\_ (造价人员签字章专用章)

编制时间：

2014年4月16日

编制时间：

2014年4月16日

## 互助县五十镇沙沟大型坝分部分项工程量清单

序号	定额编号	工程或费用名称	单位	数量
一		<b>溢洪道</b>		
(一)		引水渠(喇叭口5-2.5m)	m	3.00
1		机械开挖III级土	m <sup>3</sup>	24.00
2		人工开挖渠道III级土	m <sup>3</sup>	6.00
3		机械回填夯实利用土	m <sup>3</sup>	12.00
4		基础夯实	m <sup>2</sup>	16.05
5		C20现浇砼垫层	m <sup>3</sup>	0.93
6		C25F150W6现浇砼齿墙	m <sup>3</sup>	2.73
7		C25F150W6现浇砼底板(40mm)	m <sup>3</sup>	7.83
8		C25F150W6现浇砼边墙(30mm)	m <sup>3</sup>	2.51
9		双组份聚硫密封胶	kg	6.02
10		651止水带	m	9.40
11		聚乙烯闭孔泡沫板	m <sup>2</sup>	2.30
9		钢筋制安	kg	581.53
(二)		转弯段	m	5.00
1		机械开挖III级土	m <sup>3</sup>	144.00
2		人工开挖渠道III级土	m <sup>3</sup>	36.00
3		机械回填夯实利用土	m <sup>3</sup>	77.00
4		基础夯实	m <sup>2</sup>	21.00
5		C20现浇砼垫层	m <sup>3</sup>	1.30
6		C25F150W6现浇砼齿墙	m <sup>3</sup>	3.05
7		C25F150W6现浇砼箱涵(2*2.5m覆土2m)	m <sup>3</sup>	16.57
8		双组份聚硫密封胶	kg	5.89
9		651止水带	m	9.20
10		聚乙烯闭孔泡沫板	m <sup>2</sup>	3.95
11		钢筋制安	kg	1131.59

### 互助县五十镇沙沟大型坝分部分项工程量清单

序号	定额编号	工程或费用名称	单位	数量
(三)		溢流堰	m	8.00
1		机械开挖Ⅲ级土	m <sup>3</sup>	126.00
2		人工开挖渠道Ⅲ级土	m <sup>3</sup>	84.00
3		机械回填夯实利用土	m <sup>3</sup>	70.00
4		基础夯实	m <sup>2</sup>	50.40
5		C20现浇砼垫层	m <sup>3</sup>	1.82
6		C25F150W6现浇砼截水墙	m <sup>3</sup>	22.86
7		C25F150W6现浇砼箱涵（2*2.5m覆土2m）	m <sup>3</sup>	29.20
8		双组份聚硫密封胶	kg	5.89
9		651止水带	m	9.20
10		聚乙烯闭孔泡沫板	m <sup>2</sup>	3.95
11		钢筋制安	kg	3067.26
(四)		泄槽（暗涵）	m	6.00
1		机械开挖Ⅲ级土	m <sup>3</sup>	108.00
2		人工开挖渠道Ⅲ级土	m <sup>3</sup>	27.00
3		机械回填夯实利用土	m <sup>3</sup>	55.00
4		基础夯实	m <sup>2</sup>	24.60
5		1:9水泥石换基	m <sup>3</sup>	24.60
6		C20现浇砼垫层	m <sup>3</sup>	1.39
7		C25F150W6现浇砼箱涵（2*2.5m覆土1.5m）6m	m <sup>3</sup>	25.31
8		C25F150W6现浇砼底板（40mm）	m <sup>3</sup>	38.44
9		C25F150W6现浇砼边墙（30mm）	m <sup>3</sup>	27.90
8		C25F150W6现浇砼齿墙	m <sup>3</sup>	2.94
9		双组份聚硫密封胶	kg	5.89
10		651止水带	m	9.20

## 互助县五十镇沙沟大型坝分部分项工程量清单

序号	定额编号	工程或费用名称	单位	数量
11		聚乙烯闭孔泡沫板	m <sup>2</sup>	3.85
12		钢筋制安	kg	1452.66
13		Φ110PE100 (1.6Mpa) 盲管	m	6.00
14		复合土工膜铺设 (300g/0.5m <sup>2</sup> /300g)	m <sup>2</sup>	7.20
15		反滤料	m <sup>3</sup>	3.00
(五)		泄槽 (明槽)	m	31.00
1		机械开挖Ⅲ级土	m <sup>3</sup>	224.00
2		人工开挖渠道Ⅲ级土	m <sup>3</sup>	56.00
3		机械回填夯实利用土	m <sup>3</sup>	215.00
4		基础夯实	m <sup>2</sup>	127.10
5		1:9水泥土换基	m <sup>3</sup>	127.10
6		C20现浇砼垫层	m <sup>3</sup>	11.37
7		C25F150W6现浇砼箱涵 (2*2.5m覆土1.5m) 6m		
7		C25F150W6现浇砼底板 (40mm)	m <sup>3</sup>	43.02
8		C25F150W6现浇砼边墙 (30mm)	m <sup>3</sup>	34.17
9		C25F150W6现浇砼齿墙	m <sup>3</sup>	14.70
10		双组份聚硫密封胶	kg	8.05
11		651止水带	m	18.20
12		聚乙烯闭孔泡沫板	m <sup>2</sup>	8.65
13		钢筋制安	kg	5512.19
14		Φ110PE100 (1.6Mpa) 盲管	m	31.00
15		复合土工膜铺设 (300g/0.5m <sup>2</sup> /300g)	m <sup>2</sup>	37.20
16		反滤料	m <sup>3</sup>	15.50
(六)		消力池	座	1.00
1		机械开挖Ⅲ级土	m <sup>3</sup>	172.00

## 互助县五十镇沙沟大型坝分部分项工程量清单

序号	定额编号	工程或费用名称	单位	数量
2		人工开挖渠道Ⅲ级土	m <sup>3</sup>	43.20
3		机械回填夯实利用土	m <sup>3</sup>	250.00
4		基础夯实	m <sup>2</sup>	46.80
5		1:9水泥石换基		
6		C20现浇砼垫层	m <sup>3</sup>	3.68
7		C25F150W6现浇砼齿墙	m <sup>3</sup>	2.52
8		C25F150W6现浇砼消力池底板	m <sup>3</sup>	26.96
9		C25F150W6现浇砼消力池边墙	m <sup>3</sup>	25.12
10		双组份聚硫密封胶	kg	5.50
11		651止水带	m	8.60
12		聚乙烯闭孔泡沫板	m <sup>2</sup>	3.70
13		钢筋制安	kg	3141.42
(七)		尾水槽 (2*2.5m)	座	6.00
1		机械开挖Ⅲ级土	m <sup>3</sup>	54.00
2		人工开挖渠道Ⅲ级土	m <sup>3</sup>	24.00
3		机械回填夯实利用土	m <sup>3</sup>	41.00
4		基础夯实	m <sup>2</sup>	24.60
5		1:9水泥石换基	m <sup>3</sup>	
5		C20现浇砼垫层	m <sup>3</sup>	1.68
6		C25F150W6现浇砼齿墙	m <sup>3</sup>	3.50
7		C25F150W6现浇砼底板 (40mm)	m <sup>3</sup>	7.80
8		C25F150W6现浇砼边墙 (30mm)	m <sup>3</sup>	7.56
9		钢筋制安	kg	829.87
(八)		海漫		
1		人工挖沟槽Ⅲ级土	m <sup>3</sup>	30.25

## 互助县五十镇沙沟大型坝分部分项工程量清单

序号	定额编号	工程或费用名称	单位	数量
2		人工回填夯实利用土	m <sup>3</sup>	16.75
4		铅丝石笼	m <sup>3</sup>	13.50
<b>二</b>		<b>排水沟拆除重建</b>	<b>m</b>	<b>47.00</b>
1		机械开挖Ⅲ级土	m <sup>3</sup>	21.15
2		人工开挖渠道Ⅲ级土	m <sup>3</sup>	4.70
3		机械回填夯实利用土	m <sup>3</sup>	12.69
4		原砼渠道拆除拉运13km	m <sup>3</sup>	5.17
5		C25F150W6现浇砼排水沟	m <sup>3</sup>	5.17
<b>三</b>		<b>放水建筑物维修</b>		
(一)		放水明渠	m	30.00
1		机械开挖Ⅲ级土	m <sup>3</sup>	418.95
2		人工开挖渠道Ⅲ级土	m <sup>3</sup>	17.96
3		机械回填夯实利用土	m <sup>3</sup>	394.97
4		基础夯实	m <sup>2</sup>	69.00
5		C20现浇砼垫层	m <sup>3</sup>	4.50
6		C25F150W6现浇砼底板(20mm)	m <sup>3</sup>	7.80
7		C25F150W6现浇砼边墙(20mm)	m <sup>3</sup>	12.68
8		双组份聚硫密封胶	kg	35.84
9		651止水带	m	13.40
10		聚乙烯闭孔泡沫板	m <sup>2</sup>	1.12
11		钢筋制安	kg	1228.50
(二)		卧管台拆除重建	台	23.00
1		原砼卧管台拆除及运输13km	m <sup>3</sup>	32.07
2		人工挖沟槽Ⅲ级土	m <sup>3</sup>	147.31

## 互助县五十镇沙沟大型坝分部分项工程量清单

序号	定额编号	工程或费用名称	单位	数量
3		人工回填夯实利用土	m <sup>3</sup>	85.80
4		基础夯实	m <sup>2</sup>	24.07
5		C25F150W6现浇砼卧管外包砼	m <sup>3</sup>	29.46
8		C25F150W6现浇砼消力池底板	m <sup>3</sup>	2.06
9		C25F150W6现浇砼消力池边墙	m <sup>3</sup>	6.36
9		C25F150W6现浇砼消力池顶板	m <sup>3</sup>	2.21
6		钢筋制安	kg	2405.25
7		DN325×5螺旋焊管 (6.0m)	t	0.20
8		DN400-300×5喇叭口	个	23.00
9		DN610×6螺旋焊管 (28m)	t	2.50
10		DN325×5螺旋焊管 (通气孔1.5m)	t	0.06
11		DN325×6 90° 弯头	个	2.00
<b>四</b>		<b>管道工程</b>		
(一)		人饮管道改线	m	200.00
1		人工开挖Ⅲ级土	m <sup>3</sup>	404.00
2		人工回填夯实利用土	m <sup>3</sup>	404.00
3		φ 315PE100人饮管道 (1.6Mpa)	m	200.00
4		DN315*315*200三通	个	1.00
5		DN315闸阀Z41T-16	套	2.00
(二)		新建退水管	m	50.00
1		机械开挖Ⅲ级土	m <sup>3</sup>	101.00
2		机械回填利用土	m <sup>3</sup>	101.00
3		φ 200PE100退水管 (1.0Mpa)	m	50.00
(三)		新建阀门井	座	1.00



## 互助县五十镇沙沟大型坝分部分项工程量清单

序号	定额编号	工程或费用名称	单位	数量
1		人工挖坑柱Ⅲ级土	m <sup>3</sup>	16.20
2		人工回填夯实利用土	m <sup>3</sup>	12.08
3		砂砾石垫层	m <sup>3</sup>	1.20
4		C20预制钢筋砼井圈安装及运输2km	m <sup>3</sup>	1.05
5		C20现浇砼支墩	m <sup>3</sup>	0.13
6		DN700防盗型铸铁井盖	套	1.00
7		钢筋制安(含爬梯)	kg	69.75
8		DN125防水钢套管	根	2.00
9		DN80闸阀Z41T-16	套	1.00
<b>五</b>		<b>防护围栏</b>	<b>m</b>	<b>250.00</b>
1		人工开挖坑柱Ⅲ级土	m <sup>3</sup>	5.00
2		人工回填夯实利用土	m <sup>3</sup>	5.00
3		现浇C20砼基础	m <sup>3</sup>	2.57
4		浸塑网片(3*1.55m)丝径4mm(含螺栓、螺母等)	m <sup>2</sup>	387.50
5		φ50钢管立住(壁厚3.5mm)	m	165.71
6		挂网围栏式安全警示牌	组	9.00
		合计		

## 互助县五十镇沙沟大型坝分部分项工程清单

序号	定额编号	工程或费用名称	单位	数量
		<b>第四部分 施工临时工程</b>		
一		施工房建		
1		施工临时住房	m <sup>2</sup>	120.00
2		施工临时仓库	m <sup>2</sup>	120.00
二		临时道路	km	0.50
三		导流工程		
1		导流围堰修建	m <sup>3</sup>	43.00
2		推土机压实	m <sup>3</sup>	43.00
3		导流围堰拆除	m <sup>3</sup>	43.00
		小计		
		其他临时工程	项	1.00
		合 计		

## 互助县五十镇沙让沟中型坝分部分项工程量清单

序号	定额编号	工程或费用名称	单位	数量
一		<b>溢洪道</b>		
(一)		引水渠(喇叭口2-5*2m)	m	3.00
1		机械开挖Ⅲ级土	m <sup>3</sup>	27.82
2		人工开挖渠道Ⅲ级土	m <sup>3</sup>	3.09
3		机械回填夯实利用土	m <sup>3</sup>	15.81
4		基础夯实	m <sup>2</sup>	15.51
5		C20现浇砼垫层	m <sup>3</sup>	1.37
6		C25F150W6现浇砼齿墙	m <sup>3</sup>	6.26
7		C25F150W6现浇砼底板(40mm)	m <sup>3</sup>	5.00
8		C25F150W6现浇砼边墙(30mm)	m <sup>3</sup>	2.65
9		双组份聚硫密封胶	kg	36.06
10		651止水带	m	6.74
11		聚乙烯闭孔泡沫板	m <sup>2</sup>	1.13
12		钢筋制安	kg	834.35
(二)		转弯段	m	10.00
1		机械开挖Ⅲ级土	m <sup>3</sup>	544.05
2		人工开挖渠道Ⅲ级土	m <sup>3</sup>	60.45
3		机械回填夯实利用土	m <sup>3</sup>	527.60
4		基础夯实	m <sup>2</sup>	42.00
5		C20现浇砼垫层	m <sup>3</sup>	2.80
6		C25F150W6现浇砼齿墙	m <sup>3</sup>	3.90
7		C25F150W6现浇砼箱涵(2*2m覆土5m)	m <sup>3</sup>	31.00
8		双组份聚硫密封胶	kg	51.68
9		651止水带	m	9.90
10		聚乙烯闭孔泡沫板	m <sup>2</sup>	1.62
11		钢筋制安	kg	2094.00
(三)		溢流堰	m	8.00

## 互助县五十镇沙让沟中型坝分部分项工程量清单

序号	定额编号	工程或费用名称	单位	数量
1		机械开挖Ⅲ级土	m <sup>3</sup>	453.96
2		人工开挖渠道Ⅲ级土	m <sup>3</sup>	50.44
3		基础夯实	m <sup>2</sup>	30.40
4		机械回填夯实利用土	m <sup>3</sup>	424.11
5		C20现浇砼垫层	m <sup>3</sup>	2.24
6		C25F150W6现浇砼截水墙	m <sup>3</sup>	21.90
7		C25F150W6现浇砼箱涵（2*2m覆土5m）	m <sup>3</sup>	28.70
8		双组份聚硫密封胶	kg	51.68
9		651止水带	m	9.90
10		聚乙烯闭孔泡沫板	m <sup>2</sup>	1.62
11		钢筋制安	kg	3542.00
(四)		泄槽	m	84.00
1		机械开挖Ⅲ级土	m <sup>3</sup>	1035.28
2		人工开挖渠道Ⅲ级土	m <sup>3</sup>	115.03
3		机械回填夯实利用土	m <sup>3</sup>	539.67
4		基础夯实	m <sup>2</sup>	277.09
5		1:9水泥石换基	m <sup>3</sup>	149.25
6		C25F150W6现浇砼箱涵（2*2m覆土1.5m）	m <sup>3</sup>	38.64
7		C25F150W6现浇砼底板（40mm）	m <sup>3</sup>	86.25
8		C25F150W6现浇砼边墙（30mm）	m <sup>3</sup>	70.47
9		双组份聚硫密封胶	kg	520.80
10		651止水带	m	96.86
11		聚乙烯闭孔泡沫板	m <sup>2</sup>	16.27
12		钢筋制安	kg	11721.63
13		φ110PE100（1.6Mpa）盲管	m	88.00
14		复合土工膜铺设（300g/0.5m <sup>2</sup> /300g）	m <sup>2</sup>	132.00
15		反滤料	m <sup>3</sup>	34.32

## 互助县五十镇沙让沟中型坝分部分项工程量清单

序号	定额编号	工程或费用名称	单位	数量
(五)		消力池	座	1.00
1		机械开挖Ⅲ级土	m <sup>3</sup>	215.11
2		人工开挖坑柱Ⅲ级土	m <sup>3</sup>	23.90
3		机械回填夯实利用土	m <sup>3</sup>	103.00
4		基础夯实	m <sup>2</sup>	40.00
5		1:9水泥石换基	m <sup>3</sup>	21.56
6		C25F200W6现浇砼消力池底板	m <sup>3</sup>	16.95
7		C25F200W6现浇砼消力池边墙	m <sup>3</sup>	24.00
8		双组份聚硫密封胶	kg	41.92
9		651止水带	m	7.00
10		聚乙烯闭孔泡沫板	m <sup>2</sup>	1.31
11		钢筋制安	kg	2457.12
(六)		尾水槽 (2*2m)	m	5.00
1		机械开挖Ⅲ级土	m <sup>3</sup>	64.08
2		人工开挖渠道Ⅲ级土	m <sup>3</sup>	7.12
3		机械回填夯实利用土	m <sup>3</sup>	32.00
4		基础夯实	m <sup>2</sup>	16.00
5		1:9水泥石换基	m <sup>3</sup>	8.00
6		C25F150W6现浇砼底板 (40mm)	m <sup>3</sup>	5.20
7		C25F150W6现浇砼边墙 (30mm)	m <sup>3</sup>	6.20
8		钢筋制安	kg	684.00
(七)		海漫		
1		人工挖沟槽Ⅲ级土	m <sup>3</sup>	17.88
2		人工回填夯实利用土	m <sup>3</sup>	2.88
3		铅丝石笼	m <sup>3</sup>	15.00
		合计		

## 互助县东沟乡卡子沟大型坝分部分项工程量清单

序号	工程或费用名称	单位	数量
一	<b>溢洪道</b>		
(一)	引水渠(喇叭口6-3m)	m	4.00
1	机械开挖III级土	m <sup>3</sup>	18.00
2	人工开挖渠道III级土	m <sup>3</sup>	8.00
3	机械回填夯实利用土	m <sup>3</sup>	17.00
4	基础夯实	m <sup>2</sup>	25.00
5	C20现浇砼垫层	m <sup>3</sup>	5.20
6	C25F150W6现浇砼齿墙	m <sup>3</sup>	18.90
7	C25F150W6现浇砼底板(40mm)	m <sup>3</sup>	8.16
8	C25F150W6现浇砼边墙(30mm)	m <sup>3</sup>	4.22
9	双组份聚硫密封胶	kg	6.98
10	651止水带	m	10.90
11	聚乙烯闭孔泡沫板	m <sup>2</sup>	4.91
12	钢筋制安	kg	2033.20
(二)	平直段	m	5.00
1	机械开挖III级土	m <sup>3</sup>	180.00
2	人工开挖渠道III级土	m <sup>3</sup>	55.00
3	机械回填夯实利用土	m <sup>3</sup>	125.85
4	基础夯实	m <sup>2</sup>	24.00
5	C20现浇砼垫层	m <sup>3</sup>	2.33
6	C25F150W6现浇砼齿墙	m <sup>3</sup>	2.37
7	C25F150W6现浇砼箱涵(2*2.5m覆土2m)	m <sup>3</sup>	24.55

## 互助县东沟乡卡子沟大型坝分部分项工程量清单

序号	工程或费用名称	单位	数量
8	双组份聚硫密封胶	kg	6.98
9	651止水带	m	10.90
10	聚乙烯闭孔泡沫板	m <sup>2</sup>	4.91
11	钢筋制安	kg	1989.73
(三)	转弯段	m	5.00
1	机械开挖III级土	m <sup>3</sup>	195.00
2	人工开挖渠道III级土	m <sup>3</sup>	66.00
3	机械回填夯实利用土	m <sup>3</sup>	131.00
4	基础夯实	m <sup>2</sup>	24.00
5	C20现浇砼垫层	m <sup>3</sup>	2.33
6	C25F150W6现浇砼齿墙	m <sup>3</sup>	2.37
7	C25F150W6现浇砼箱涵（2*2.5m覆土2m）	m <sup>3</sup>	24.55
8	双组份聚硫密封胶	kg	6.98
9	651止水带	m	10.90
10	聚乙烯闭孔泡沫板	m <sup>2</sup>	4.91
11	钢筋制安	kg	1989.73
(四)	溢流堰	m	8.00
1	机械开挖III级土	m <sup>3</sup>	282.24
2	人工开挖渠道III级土	m <sup>3</sup>	120.96
4	机械回填夯实利用土	m <sup>3</sup>	293.20
3	基础夯实	m <sup>2</sup>	38.40

## 互助县东沟乡卡子沟大型坝分部分项工程量清单

序号	工程或费用名称	单位	数量
5	C20现浇砼垫层	m <sup>3</sup>	3.53
6	C25F150W6现浇砼截水墙	m <sup>3</sup>	25.95
7	C25F150W6现浇砼箱涵（2*2.5m覆土2m）	m <sup>3</sup>	38.64
8	双组份聚硫密封胶	kg	6.98
9	651止水带	m	10.90
10	聚乙烯闭孔泡沫板	m <sup>2</sup>	4.91
11	钢筋制安	kg	4979.89
(五)	泄槽	m	51.00
1	机械开挖III级土	m <sup>3</sup>	740.00
2	人工开挖渠道III级土	m <sup>3</sup>	241.00
3	机械回填夯实利用土	m <sup>3</sup>	262.60
4	基础夯实	m <sup>2</sup>	257.03
5	1:9水泥石换基	m <sup>3</sup>	34.46
6	C25F150W6现浇砼箱涵（2*2.5m覆土1.5m）6m	m <sup>3</sup>	32.55
7	C25F150W6现浇砼底板（40mm）	m <sup>3</sup>	255.97
8	C25F150W6现浇砼边墙（30mm）	m <sup>3</sup>	56.53
9	C25F150W6现浇砼齿墙	m <sup>3</sup>	5.10
10	双组份聚硫密封胶	kg	579.73
11	651止水带	m	123.62
12	聚乙烯闭孔泡沫板	m <sup>2</sup>	57.72
13	钢筋制安	kg	19782.35
14	Φ110PE100（1.0Mpa）盲管	m	12.49



## 互助县东沟乡卡子沟大型坝分部分项工程量清单

序号	工程或费用名称	单位	数量
15	复合土工膜铺设 (300g/0.5m <sup>2</sup> /300g)	m <sup>2</sup>	193.00
16	反滤料	m <sup>3</sup>	25.33
(六)	消力池	座	1.00
1	机械开挖III级土	m <sup>3</sup>	150.00
2	人工开挖坑柱III级土	m <sup>3</sup>	60.00
3	机械回填夯实利用土	m <sup>3</sup>	52.00
4	基础夯实	m <sup>2</sup>	46.80
5	砂砾石垫层	m <sup>3</sup>	24.57
6	C20现浇砼垫层	m <sup>3</sup>	3.64
7	C25F150W6现浇砼齿墙	m <sup>3</sup>	1.95
8	C25F150W6现浇砼消力池底板	m <sup>3</sup>	27.10
9	C25F150W6现浇砼消力池边墙	m <sup>3</sup>	23.40
10	双组份聚硫密封胶	kg	5.40
11	651止水带	m	8.40
12	聚乙烯闭孔泡沫板	m <sup>2</sup>	3.92
13	钢筋制安	kg	3461.43
14	复合土工膜铺设 (300g/0.5m <sup>2</sup> /300g)	m <sup>2</sup>	150.00
15	反滤料	m <sup>3</sup>	5.72
(七)	尾水槽 (2*2m)	座	6.00
1	机械开挖III级土	m <sup>3</sup>	54.00
2	人工开挖渠道III级土	m <sup>3</sup>	24.00

## 互助县东沟乡卡子沟大型坝分部分项工程量清单

序号	工程或费用名称	单位	数量
3	机械回填夯实利用土	m <sup>3</sup>	41.00
4	基础夯实	m <sup>2</sup>	21.60
5	砂砾石垫层	m <sup>3</sup>	11.34
6	C20现浇砼垫层	m <sup>3</sup>	1.68
7	C25F150W6现浇砼底板（40mm）	m <sup>3</sup>	6.24
8	C25F150W6现浇砼边墙（30mm）	m <sup>3</sup>	7.20
9	钢筋制安	kg	829.87
10	复合土工膜铺设（300g/0.5m <sup>2</sup> /300g）	m <sup>2</sup>	44.40
11	反滤料	m <sup>3</sup>	2.64
(八)	海漫		
1	人工挖沟槽Ⅲ级土	m <sup>3</sup>	10.00
2	人工回填夯实利用土	m <sup>3</sup>	3.00
4	铅丝石笼	m <sup>3</sup>	12.00
(九)	排水沟拆除重建	m	20.00
1	机械开挖Ⅲ级土	m <sup>3</sup>	9.00
2	人工开挖渠道Ⅲ级土	m <sup>3</sup>	2.00
3	机械回填夯实利用土	m <sup>3</sup>	5.40
4	原砼渠道拆除拉运13km	m <sup>3</sup>	4.73
5	C25F150W6现浇砼排水沟	m <sup>3</sup>	2.20
二	管道工程		

## 互助县东沟乡卡子沟大型坝分部分项工程量清单

序号	工程或费用名称	单位	数量
(一)	排水管	m	9.00
1	机械开挖III级土	m <sup>3</sup>	18.18
2	机械回填利用土	m <sup>3</sup>	18.18
3	DN800钢带增强聚乙烯螺旋波纹管	m	9.00
4	C25现浇砼镇墩 (1.8*1.5*1.8)	m <sup>3</sup>	4.86
三	砼路面拆除重建		
1	原砼路面拆除拉运13km	m <sup>3</sup>	14.30
2	C20砼路面恢复 (20cm)	m <sup>2</sup>	71.50
四	防护围栏	m	175.00
1	人工开挖坑柱III级土	m <sup>3</sup>	3.50
2	人工回填夯实利用土	m <sup>3</sup>	3.50
3	现浇C20砼基础	m <sup>3</sup>	1.80
4	浸塑网片 (3*1.55m) 丝径4mm (含螺栓、螺母等)	m <sup>2</sup>	271.25
5	φ50钢管立住 (壁厚3.5mm)	m	116.00
6	挂网围栏式安全警示牌	组	6.00

