

循化县道帏乡循哇、铁尕楞等两村灌区渠道维修改造工程

工程量清单

(合同编号:)

招 标 人: _____ (单位盖章)

招标单位法定代表人
(或委托代理人): _____ (签字盖章)

中介机构法定代表人
(或委托代理人): _____ (签字盖章)

造 价 工 程 师
及 注 册 证 号: _____ (签字盖执业专业章)

编 制 时 间: _____

工程量清单编制说明

合同编号:

工程名称: 循化县道韩乡循哇、铁尕楞等两村灌区渠道维修改造工程

第1页、共1页

一、工程概况

循化县道韩乡循哇、铁尕楞等两村灌区渠道维修改造工程位于循化县道韩乡循哇村、铁尕楞村, 海拔高程约在2000~2500 m之间, 项目区有国道及乡村道路横穿, 交通条件较为便利。

循化县道韩乡循哇、铁尕楞等两村灌区渠道维修改造工程建设内容主要包含: 新建引水口1座, 采用闸坝引水方式; 修建渠道总长3.30km。其中: 改造支渠6段, 长2.931km; 改造斗渠3段, 长0.339km; 引水渠1条, 长0.03km。改造渠道采用现浇混凝土“反弧型”断面及预制混凝土“U型”槽断面。配套各类渠系建筑物85座, 其中分水口33座、渡槽1座、渡槽进出水池5座、跌水4座、便桥16座、农口25座、5000m³涝池1座; 渠道防护1处, 长175m。

二、编制范围

该标段编制范围含循化县道韩乡循哇、铁尕楞等两村灌区渠道维修改造工程中的全部工作内容。具体内容详见工程量清单。

三、编制依据及说明

- 1、本工程依据建设单位提供的图纸及部分清单参数要求进行编制;
- 2、青海省水利厅青水建函[2021]13号文《青海省水利厅关于严格执行《水利工程工程量清单计价规范》的通知》;
- 3、. 水利工程工程量清单计价规范(GB50501-2007);
- 4、. 招标人不另行提供拌合站、营地等场地, 投标人须充分考虑临时占地及原材料、中间产品的运输成本。

四、其他说明

- 1、本清单工程量为招标统一报价工程量, 不作为最终结算工程量, 最终结算工程量为施工图纸范围内实际完成的全部工程量。
- 2、合同规定应由承包人承担的工作、义务和责任而在工程量清单中未详细列出的项目, 其费用和利润应包括在相关项目的单价和合价中。投标人不应在工程量清单中自行增加新的项目或修改项目名称。
- 3、建筑物工程量带有单座小计的均为单座工程量, 其余均为总量。
- 4、工程量清单中单位栏为“项”的项目, 是指该项目为总价承包。

工程项目总价表

合同编号：

工程名称：循化县道韩乡循哇、铁尕楞等两村灌区渠道维修改造工程

第1页、共1页

序号	工程项目名称	金额（元）
一	道韩乡循哇村灌区渠道维修改造工程	
二	道韩乡铁尕楞村涝池建设部分	
三	施工临时工程	
合 计		

分类分项工程量清单计价表

合同编号：

项目名称： 循化县道帏乡循哇、铁尔楞等两村灌区渠道维修改造工程

序号	清单编码	工程项目及名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
一		道帏乡循哇村灌区渠道维修改造工程					
(一)		新建引水口部分	座	1			
(1)		新建导流坝部分	m	35			
1	500101005001	机械开挖III级土	m ³	439.25			
2	500103001001	利用土回填夯实	m ³	276.73			
3	500103001002	多余土方周边回填，不夯实	m ³	162.52			
4	500109001001	现浇C25W4F200混凝土导流坝	m ³	108.68			
5	500109001002	现浇C25W4F200混凝土固定墩	m ³	9.51			
6	500109008001	聚乙烯闭孔泡沫板填缝止水	m ²	12.08			
7	500105002001	钢筋石笼（块卵石）	m ³	210			
(2)		新建防护墙部分	m	175			
1	500101005002	机械开挖III级土	m ³	1555.75			
2	500103001003	利用土回填夯实	m ³	1155.75			
3	500103001004	多余土方周边回填，不夯实	m ³	400			
4	500109001003	现浇C25W4F200混凝土防护挡墙	m ³	472.5			
5	500109008002	聚乙烯闭孔泡沫板填缝止水	m ²	52.5			
(3)		新建进水闸部分	座	1			
1	500101005003	机械开挖III级土	m ³	52.48			
2	500103001005	利用土回填夯实	m ³	46.18			
3	500109001004	现浇C25W4F200砼铺盖	m ³	1.7			
4	500109001005	现浇C25W4F200钢筋砼闸室底板	m ³	3.57			
5	500109001006	现浇C25W4F200钢筋砼闸室边墙	m ³	4.35			
6	500109001007	现浇C25W4F200钢筋砼闸室顶板	m ³	1.07			
7	500109001008	现浇C25W4F200钢筋砼闸室胸墙	m ³	0.3			
8	500109001009	现浇C25W4F200钢筋砼进水池边墙	m ³	2.65			
9	500109001010	现浇C25W4F200钢筋砼进水池底板	m ³	1.64			

分类分项工程量清单计价表

合同编号：

项目名称： 循化县道帏乡循哇、铁尔楞等两村灌区渠道维修改造工程

序号	清单编码	工程项目及名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
10	500112001001	预制C25W4F200钢筋砼进水池盖板，运2.0km	m ³	0.79			
11	500202005001	平板钢闸门（宽*深=1.8m*0.70m）	扇	1			
12	500202003001	1.5T螺杆式启闭机	台	1			
13	500111001001	钢筋制作及安装	kg	1215.72			
14	500109008003	“651”橡皮止水	m	15			
15	500109008004	沥青杉板止水	m ²	4.24			
(4)		新建冲沙闸部分	座	1			
1	500101005004	机械开挖III级土	m ³	138.24			
2	500103001006	利用土回填夯实	m ³	121.65			
3	500109001011	现浇C25W4F200砼铺盖	m ³	2.7			
4	500109001012	现浇C25W4F200钢筋砼闸室底板	m ³	9.45			
5	500109001013	现浇C25W4F200钢筋砼闸室边墙	m ³	11.32			
6	500109001014	现浇C25W4F200钢筋砼闸室顶板	m ³	1.55			
7	500109001015	现浇C25W4F200钢筋砼消力池边墙	m ³	18.63			
8	500109001016	现浇C25W4F200钢筋砼消力池底板	m ³	10.05			
9	500105002002	钢筋石笼海漫	m ³	3.5			
10	500105001001	抛石	m ³	6.75			
11	500202005002	平板钢闸门（宽*深=1.8m*1.0m）	扇	2			
12	500202003002	2.0T螺杆式启闭机	台	2			
13	500111001002	钢筋制作及安装	kg	1933.76			
14	500109008005	“651”橡皮止水	m	19			
15	500109008006	沥青杉板止水	m ²	29.25			
(5)		新建进水闸后出水消力池部分	座	1			
1	500101005005	机械开挖III级土	m ³	6.84			
2	500103001007	利用土回填夯实	m ³	5.47			
3	500103007001	砂砾石垫层	m ³	0.91			

分类分项工程量清单计价表

合同编号：

项目名称： 循化县道伟乡循哇、铁尔楞等两村灌区渠道维修改造工程

序号	清单编码	工程项目及名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
4	500109001017	现浇C25W4F200混凝土消力池边墙	m ³	1.44			
5	500109001018	现浇C25W4F200混凝土消力池底板	m ³	0.96			
6	500109008007	~651~橡皮止水	m	3.83			
7	500202008001	φ610mm*8mm(壁厚)焊接钢管	t	0.71			
8	500202008002	钢管防腐处理	m ²	11.49			
(二)		改建渠道部分	m	3270			
(1)		支渠(90*50*75cm现浇梯形断面)部分	m	2756			
1	500101003001	机械+人工开挖渠道(III级土)	m ³	2659.54			
2	500103001008	渠道利用土回填夯实(含马道回填部分)	m ³	1944.33			
3	500103001009	多余土方周边回填,不夯实	m ³	715.21			
4	500109010001	已建混凝土渠道拆除部分,运3.0km至附近垃圾填埋场	m ³	516.75			
5	500109001019	现浇C25W4F200混凝土垫层	m ³	201.19			
6	500109001019	现浇C25W4F200混凝土梯形渠	m ³	950.82			
7	500109008008	聚乙烯闭孔泡沫板填缝止水	m ²	158.47			
(2)		改建支、斗渠(54cm*45cm预制U型断面)部分	m	263			
1	500101003002	机械+人工开挖渠道(III级土)	m ³	81.37			
2	500103001010	渠道利用土回填夯实(含马道回填部分)	m ³	56.96			
3	500103001011	多余土方周边回填,不夯实	m ³	24.41			
5	500103014001	二布一膜(200g/m ² /0.6mm/200g/m ²)	m ²	420.8			
6	500103006001	细土保护层(I级土)	m ³	9.73			
7	500112001002	预制安装C25W4F200混凝土U型槽	m ³	28.93			
8	500109008009	聚乙烯闭孔泡沫板填缝止水	m ²	4.83			
(3)		改建支渠、斗渠(54cm*45cm预制U型断面-盖板)部分	m	251			
1	500101003003	机械+人工开挖渠道(III级土)	m ³	82.83			
2	500103001012	渠道利用土回填夯实(含马道回填部分)	m ³	57.99			

分类分项工程量清单计价表

合同编号：

项目名称： 循化县道伟乡循哇、铁尔楞等两村灌区渠道维修改造工程

序号	清单编码	工程项目及名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
3	500103001013	多余土方周边回填，不夯实	m ³	24.84			
4	500103014002	二布一膜（200g/m ² /0.6mm/200g/m ² ）	m ²	448			
5	500103006002	细土保护层（I级土）	m ³	9.29			
6	500112001003	预制安装C25W4F200混凝土U型槽	m ³	27.61			
7	500112001004	预制C25W4F200混凝土盖板，运2.0km	m ³	20.08			
8	500111001002	钢筋制作及安装	kg	1641.54			
9	500109008010	聚乙烯闭孔泡沫板填缝止水	m ²	4.6			
(三)		渠道所属渠系建筑物（不含引水口1座数量）	座	84			
(1)		支渠段分水口（90*50*75cm现浇梯形断面）	座	30			
1	500101003004	机械+人工开挖渠道（III级土）	m ³	4.93			
2	500103001014	利用土回填夯实	m ³	3.45			
3	500109001020	现浇C25W4F200混凝土边墙	m ³	0.9			
4	500109001021	现浇C25W4F200混凝土底板	m ³	0.85			
5	500112001005	预制C25W4F200混凝土盖板，运2km	m ³	0.17			
6	500103007003	砂砾石垫层	m ³	0.81			
7	500111001003	钢筋制作及安装	kg	23			
8	500202005003	自制钢闸门（尺寸为：0.64*0.50m）	套	1			
9	500202005004	自制钢闸门（尺寸为：1.02*0.35m）	套	1			
		小计					
(2)		支、斗渠分水口（54cm*45cm预制U型断面）部分	座	3			
1	500101003005	机械+人工开挖渠道（III级土）	m ³	3.49			
2	500103001015	利用土回填夯实	m ³	1.57			
3	500109001022	现浇C25W4F200混凝土边墙	m ³	0.68			
4	500109001023	现浇C25W4F200混凝土底板	m ³	0.82			
5	500112001006	预制C25W4F200混凝土盖板，运2km	m ³	0.14			
6	500103007004	砂砾石垫层	m ³	0.82			

分类分项工程量清单计价表

合同编号：

项目名称： 循化县道伟乡循哇、铁尔楞等两村灌区渠道维修改造工程

序号	清单编码	工程项目及名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
7	500111001004	钢筋制作及安装	kg	24			
8	500202005005	自制钢闸门（尺寸为：0.60*0.40m）	套	2			
		小计					
(3)		3#渡槽部分	座	1			
①		渡槽管道部分	m	7.8			
1	500101003006	机械+人工开挖(III级土)	m ³	3.9			
2	500103001016	利用土回填夯实	m ³	3.9			
3	500202008003	φ610mm、壁厚8mm焊接钢管管道（含安装）	t	0.93			
4	500202008001	钢制波纹管伸缩节（ZQP600-0.6/180FD）	个	1			
5	500202008004	管道刷漆等防腐处理（全部进行防腐处理）	m ²	15.39			
②		渡槽进出水池	座	2			
1	500101003007	机械+人工开挖(III级土)	m ³	3.9			
2	500103001017	利用土回填夯实	m ³	3.12			
3	500103007005	砂砾石垫层	m ³	0.48			
4	500109001024	现浇C25W4F200混凝土边墙	m ³	0.88			
5	500109001025	现浇C25W4F200混凝土底板	m ³	0.46			
6	500109008011	“651”橡皮止水	m	1.92			
		小计					
(4)		改建渡槽进出水池	座	5			
1	500101003008	机械+人工开挖(III级土)	m ³	6.42			
2	500103001018	利用土回填夯实	m ³	5.14			
3	500103007006	砂砾石垫层	m ³	0.55			
4	500109010002	已建混凝土渠道拆除部分，运3.0km至附近垃圾填埋场	m ²	1.8			
5	500109001026	现浇C25W4F200混凝土边墙	m ³	2.44			
6	500109001027	现浇C25W4F200混凝土底板	m ³	0.55			

分类分项工程量清单计价表

合同编号：

项目名称： 循化县道伟乡循哇、铁尔楞等两村灌区渠道维修改造工程

序号	清单编码	工程项目及名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
7	500109008012	φ651橡皮止水	m	1.92			
		小计					
(5)		跌水部分(直跌)	座	3			
①		跌水P=1.0m,池长1.20m(直跌)	座	1			
1	500101003009	机械+人工开挖(III级土)	m ³	2.18			
2	500103001019	利用土回填夯实	m ³	0.83			
3	500103007007	砂砾石垫层	m ³	0.67			
4	500109001028	现浇C25W4F200混凝土底板	m ³	0.45			
5	500109001029	现浇C25W4F200混凝土边墙	m ³	0.91			
		小计					
②		跌水P=1.5m,池长1.20m(直跌)	座	1			
1	500101003010	机械+人工开挖(III级土)	m ³	3.31			
2	500103001020	利用土回填夯实	m ³	1.58			
3	500103007008	砂砾石垫层	m ³	0.67			
4	500109001030	现浇C25W4F200混凝土底板	m ³	0.45			
5	500109001031	现浇C25W4F200混凝土边墙	m ³	1.29			
		小计					
③		跌水P=2.5m,池长1.50m(直跌)	座	1			
1	500101003011	机械+人工开挖(III级土)	m ³	7.12			
2	500103001021	利用土回填夯实	m ³	4.19			
3	500103007009	砂砾石垫层	m ³	0.8			
4	500109001032	现浇C25W4F200混凝土底板	m ³	0.53			
5	500109001033	现浇C25W4F200混凝土边墙	m ³	2.39			
		小计					
(6)		跌水部分(斜坡式)	座	1			
①		跌水P=3.0m,池长1.50m	座	1			
1	500101003012	机械+人工开挖(III级土)	m ³	9.7			

分类分项工程量清单计价表

合同编号：

项目名称： 循化县道伟乡循哇、铁尔楞等两村灌区渠道维修改造工程

序号	清单编码	工程项目及名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
2	500103001022	利用土回填夯实	m ³	4.56			
3	500103007010	砂砾石垫层	m ³	1.52			
4	500109001034	现浇C25W4F200混凝土底板	m ³	1.52			
5	500109001035	现浇C25W4F200混凝土边墙	m ³	3.4			
		小计					
(7)		一型便桥（过路涵洞）	座	11			
1	500101003013	机械+人工开挖(III级土)	m ³	10.62			
2	500103001023	利用土回填夯实	m ³	10.62			
3	500109001036	现浇C25混凝土路面	m ²	6			
4	500109001037	现浇C25W4F200混凝土边墙	m ³	1.76			
5	500109001038	现浇C25W4F200混凝土底板	m ³	1.16			
6	500112001007	预制钢筋砼管，Φ600×60×4000mm	m	4			
		小计					
(8)		二型便桥（过路涵洞）	座	5			
1	500101003014	机械+人工开挖(III级土)	m ³	8.5			
2	500103001024	利用土回填夯实	m ³	8.5			
3	500109001039	现浇C20混凝土路面	m ²	6			
4	500109001040	现浇C25W4F200混凝土边墙	m ³	1.52			
5	500109001041	现浇C25W4F200混凝土底板	m ³	1.14			
6	500112001008	预制钢筋砼管，Φ500×45×2500mm	m	2.5			
7	500112001009	预制钢筋砼管，Φ500×45×2000mm	m	2			
		小计					
(9)		农口（梯形渠道部分）	座	10			
1	500101003015	机械+人工开挖(III级土)	m ³	0.59			
2	500103001025	利用土回填夯实	m ³	0.41			
3	500109001042	现浇C25W4F200混凝土边墙	m ³	0.29			
4	500109001043	现浇C25W4F200混凝土底板	m ³	0.36			

分类分项工程量清单计价表

合同编号：

项目名称： 循化县道伟乡循哇、铁尔楞等两村灌区渠道维修改造工程

序号	清单编码	工程项目及名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
5	500202005006	自制钢闸门（尺寸为：0.75*0.40m）	套	1			
		小计					
(10)		农口（U型渠道部分）	座	15			
1	500101003016	机械+人工开挖(III级土)	m ³	0.56			
2	500103001026	利用土回填夯实	m ³	0.24			
3	500109001044	现浇C25W4F200混凝土边墙	m ³	0.06			
4	500109001045	现浇C25W4F200混凝土底板	m ³	0.09			
		小计					
合计							

分类分项工程量清单计价表

合同编号：

项目名称： 循化县道帏乡循哇、铁尕楞等两村灌区渠道维修改造工程

序号	清单编码	工程项目及名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
二		道帏乡铁尕楞村涝池建设部分					
(一)		涝池部分	座	1			
(1)		涝池 (0.5万m ³)	座	1			
1	500101002001	机械开挖II级土(含进水管的开挖)	m ³	3840			
2	500101002002	机械开挖III级土	m ³	5760			
3	500103001027	利用土回填夯实	m ³	4800			
4	500103001028	多余土方周边回填,(含进水管的回填)	m ³	1656			
5	500103001028	多余土方,外运回填(0.5km)	m ³	3144			
5	500103007011	100cm厚水泥灰土垫层	m ³	45			
6	500103007012	细沙垫层(15cm)	m ³	391.4			
7	500103007013	三七水泥土垫层	m ³	756.96			
8	500112001010	预制C25F200W4砼块(0.5*0.8*0.1) --底板铺设,就近预制,约0.5km	m ³	80.8			
9	500105001001	35cm厚干砌块石坡体铺设(表层)	m ³	621.21			
10	500103014003	土工膜两布一膜(500g/1.0mm/500g)	m ²	2901.68			
11	500109001046	现浇C25F200W4混凝土底角挡墙(涝池底角四周)	m ³	30.9			
12	500109001047	现浇C25F200W4混凝土坡体中间挡墙	m ³	66			
13	500109001048	现浇C25F200W4混凝土顶部四周挡墙	m ³	27.84			
14	500109001049	现浇C25F200W4砼溢流管(外包)	m ³	8.31			
15	500109001050	现浇C25F200W4砼进水管(外包)	m ³	6.43			
16	500109001051	现浇C25F200W4砼出水管(外包)	m ³	22.72			
17	500109001052	现浇C25F200W4砼截水环,出水管部分	m ³	1.43			
18	500109001053	现浇C25F200W4砼镇墩	m ³	1.3			
19	500109001054	现浇C25F200W4消力池	m ³	0.91			
20	500111001005	钢筋制作及安装	kg	74.61			
21	500109009001	沥青砂浆伸缩缝	m ²	21.33			
22	500202008005	Φ273mm无缝钢管进水管(δ=7.0mm), 长100m	t	4.59			

分类分项工程量清单计价表

合同编号：

项目名称： 循化县道伟乡循哇、铁尔楞等两村灌区渠道维修改造工程

序号	清单编码	工程项目及名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
23	500202008002	钢制波纹管伸缩节 (ZQP250-0.6/180FD)	个	2			
24	500202008006	Φ273mm无缝钢管出水管 (δ=7.0mm), 长55m	t	4.59			
25	500202008007	Φ325mm无缝钢管溢流管 (δ=8.0mm), 长80m	t	6.25			
26	500202008008	进水、出水、溢流管道防腐 (底漆3遍)	m ²	214.51			
27	500202006001	栏污删 (0.07m ²)	个	3			
28	500202008009	Φ325mm×160° 钢制弯头	个	3			
29	500202008010	Φ325mm×90° 钢制弯头	个	1			
30	500202008003	DN250mm铸钢闸阀 (Z40H-16C)	个	1			
31	500202008004	Φ273mm法兰短管及法兰盘	个	2			
(2)		分水口	座	1			
1	500101003017	机械+人工开挖 (III级土)	m ³	4.54			
2	500103001029	利用土回填夯实	m ³	3.18			
3	500109001055	现浇C25W4F200混凝土边墙	m ³	0.86			
4	500109001056	现浇C25W4F200混凝土底板	m ³	0.93			
5	500112001011	预制C25W4F200混凝土盖板, 运0.5km	m ³	0.13			
6	500103007014	20cm砂砾石垫层	m ³	0.95			
7	500111001006	钢筋制作及安装	kg	18.24			
8	500202005007	成品钢闸门 (尺寸: 0.64m*0.40m)	个	1			
9	500109009002	沥青砂浆填缝	m ²	0.57			
(3)		引水渠、退水渠道 (60cm*50cm预制U型断面) 部分	m	135			
1	500101003018	机械+人工开挖渠道 (III级土)	m ³	79.18			
2	500103001030	渠道利用土回填夯实 (含马道回填部分)	m ³	79.18			
3	500103014004	二布一膜 (200g/m ² / 0.6mm / 200g/m ²)	m ²	236.25			
4	500103006003	细土保护层 (I级土)	m ³	5.4			
5	500112001012	预制安装C25W4F200混凝土U型槽	m ³	16.83			

分类分项工程量清单计价表

合同编号：

项目名称： 循化县道伟乡循哇、铁尔楞等两村灌区渠道维修改造工程

序号	清单编码	工程项目及名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
7	500109009003	沥青砂浆填缝	m ²	2.72			
(4)		出水管道阀门井	座	1			
1	500101003019	机械+人工开挖(III级土)	m ³	59.91			
2	500103001031	利用土回填夯实	m ³	52.72			
3	500109001057	现浇C25W4F200阀门井钢筋砼墙	m ³	4.75			
4	500109001058	现浇C25W4F200阀门井钢筋砼底板	m ³	1.15			
5	500109001059	现浇C25W4F200阀门井钢筋砼顶板	m ³	0.96			
6	500109001060	现浇C25W4F200砼消力池边墙	m ³	2.1			
7	500109001061	现浇C25W4F200砼消力池底板	m ³	1.16			
8	500103007015	20cm砂砾石垫层	m ³	2.31			
9	500111001007	钢筋制作及安装	kg	530.59			
10	500111001008	爬梯	kg	18			
11	500111002001	铸铁井盖	个	1			
12	500109009004	沥青砂浆填缝	m ²	1.01			
(5)		镇墩(长*宽*高=1.5×1.2×1.5m)	座	6			
1	500101003020	机械+人工开挖(III级土)	m ³	4.03			
2	500103001032	利用土回填夯实	m ³	3.22			
3	500109001062	现浇C25F200W4砼镇墩	m ³	3.27			
4	500111001009	钢筋制作与安装	kg	2.72			
(6)		涝池网围栏及围栏门	m	215			
1	500101003021	机械+人工开挖(III级土)	m ³	14.99			
2	500103001033	利用土回填夯实	m ³	14.99			
3	500109001063	现浇C25F200W4混凝土基座(护栏立杆基础)	m ³	7.44			
4	500111001010	钢丝网片(成品Φ3mm钢丝网,浸塑后直径4.0mm),含附件	m ²	387			
5	500111002002	热镀锌圆管立管(直径为DN70mm钢管,壁厚2.5mm)	m	165			

分类分项工程量清单计价表

合同编号：

项目名称： 循化县道伟乡循哇、铁尔楞等两村灌区渠道维修改造工程

序号	清单编码	工程项目及名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
6	500111002003	热镀锌圆管横管（直径为DN50mm钢管，壁厚2.5mm）	m	430			
7	500111002004	网围栏门	扇	1			
8	500111002005	安全警示牌	块	4			
(7)		已建渠道与涝池出水口渠道相汇处出水池	座	1			
1	500101003022	机械+人工开挖(III级土)	m ³	9.06			
2	500103001034	利用土回填夯实	m ³	9.06			
3	500109001064	现浇C25W4F200混凝土边墙	m ³	2			
4	500109001065	现浇C25W4F200混凝土底板	m ³	1.29			
5	500103007016	20cm砂砾石垫层	m ³	1.03			
(8)		新建5000T涝池处已建渠道改线部分1#渡槽部分	座	1			
①		渡槽管道部分(1#渡槽长20m)	m	20			
1	500101003023	机械+人工开挖(III级土)	m ³	10			
2	500103001035	利用土回填夯实	m ³	8			
3	500202008011	φ406.4mm、壁厚6.02mm螺旋焊接钢管管道（含安装）	t	1.19			
4	500202008005	钢制双法兰限位伸缩器（ZQP400-0.6/180FD）	个	2			
5	500202008012	管道刷漆等防腐处理	m ²	25.52			
7	500109008013	“651”橡皮止水	m	2.03			
②		渡槽进出水池	座	2			
1	500101003024	机械+人工开挖(III级土)	m ³	8.16			
2	500103001036	利用土回填夯实	m ³	8.16			
3	500103007017	砂砾石垫层	m ³	0.62			
4	500109001066	现浇C25W4F200混凝土边墙	m ³	1.07			
5	500109001067	现浇C25W4F200混凝土底板	m ³	0.55			
		小计					
③		支墩（排架型）	座	2			

分类分项工程量清单计价表

合同编号：

项目名称： 循化县道伟乡循哇、铁尔楞等两村灌区渠道维修改造工程

序号	清单编码	工程项目及名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	500101003025	机械+人工开挖(III级土)	m ³	9.31			
2	500103001037	利用土回填夯实	m ³	6.52			
3	500103001038	多余土方周边回填, 不夯实	m ²	2.79			
4	500103007018	砂砾石垫层	m ³	0.23			
5	500109001068	现浇C25W4F200混凝土排架基础支墩	m ³	1.76			
6	500111001012	钢筋制作与安装	kg	122.02			
7	500111002006	钢制排架制作与安装(70*70*6角钢)	kg	102.5			
8	500111002007	钢制排架制作与安装(50*50*6角钢)	kg	274.51			
		小计					
④		镇墩	座	2			
1	500101003026	机械+人工开挖(III级土)	m ³	5.04			
2	500103001039	利用土回填夯实	m ³	5.04			
3	500109001069	现浇C25W4F200混凝土镇墩	m ³	1.51			
		小计					
(9)		新建涝池处人畜饮水管道改线部分	m	100			
1	500101003027	机械开挖III级土	m ³	337.5			
2	500103001040	利用土回填夯实(表面部分, 50cm)	m ³	112.13			
3	500103001041	多余土方周边回填, 不夯实	m ²	225.37			
4	500111002008	φ90mm、0.6MPaPE100管--供水干管	m	100			
5	500111002009	φ90mm法兰盘及法兰短管	个	4			
(10)		公示牌	块	1			
1	500114001001	以工代赈项目公示牌(按建设单位要求制作、安装)	块	1			
合计							

分类分项工程量清单计价表

合同编号：

项目名称： 循化县道伟乡循哇、铁尔楞等两村灌区渠道维修改造工程

序号	清单编码	工程项目及名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
三		施工临时工程					
(一)		导流围堰					
1	500114002001	施工导流土石围堰	m ³	258.75			
2	500114002002	土石围堰拆除	m ³	258.75			
(二)		施工房屋建筑工程					
1	500114002003	施工临时住房	m ²	75			
2	500114002004	施工临时仓库	m ²	75			
(三)		施工交通工程					
1	500114002005	临时道路	km	1			
(四)		其他临时工程	%	0.5			
合计							

