

海东市乐都区高庙镇农田渠道 工程
建设项目

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位盖章)

年 月 日

海东市乐都区高庙镇农
田渠道建设项目 工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

编制说明

1. 本工程量清单是根据招标文件中包括的、有合同约束力的招标图纸、GB50501-2007《水利工程工程量清单计价规范》(以下简称《计价规范》)规定的工程量计算规则、编制。

2. 本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求(合同技术条款)、招标图纸及《计价规范》等一起阅读和理解。

3. 本工程量清单所列工程量仅是投标报价的共同基础,是用作投标报价的估算工程量,不作为最终结算的工程量,用于结算的工程量是承包人实际完成的,并按合同约定的计量方法进行计量的工程量。

4. 工程量清单中各项目工作内容和要求及计量和支付的规定详见技术标准和要求(合同技术条款)的有关规定以及合同条款的约定;其他项目清单中暂列金额用于在签订协议书时尚未确定或不可预见变更的施工及其所需材料、工程设备、服务等金额,包括以计日工方式支付的金额,由招标人给定,并按合同条款的约定使用。

5. 投标报价应包括按照招标文件的要求实施完成本合同全部工程,以及按合同约定修复任何缺陷(含保修期)所需的全部费用。

6. 投标人填写工程量清单计价表时应按照招标文件工程量清单、投标文件格式及《计价规范》的计价规则填写。

7. 工程量清单计价表中的每一项目须填入且只允许填入一个单价或价格,任何有选择的报价将不予接受。取费标准:执行青海省水利厅(2015)512号文颁发的“青海省水利水电工程初步设计概(估)算编制规定”中规定的标准结合青水建[2016]179号文《关于调整青海省水利水电工程营业税改征增值税计价依据的通知》计算费用(税金按办财务函[2019]448号文调整为9%),安全生产措施费按照青水建函[2023]53号《青海省水利厅关于调整水利工程计价依据安全生产措施费计算标准的通知》调整为2.5%。投标

人没有填入单价或价格的项目，其费用视为已分摊在其他项目单价或价格中。

8. 除另有规定外，对因承包人原因产生的超挖、超填工程量，施工附加量，加工、运输损耗量等，所消耗的人工、材料和机械费用，均应摊入相应有效工程量的工程单价内。

9. 除另有规定外，对承包人完成合同项目施工所需人员、施工设备和周转性材料的调遣费用、进场费用及工程完工验收后，承包人完工清场，撤退人员、施工设备和周转性材料等所需退场费用，均应摊入相应有效工程量的工程单价内，发包人不另行支付。

10. 除合同另有规定外，投标人不得随意增加、删除或涂改招标文件工程量清单中的任何内容。

11. 除合同另有规定外，工程量清单计价表中的单价与合价均已包括由承包人为实施和完成本合同所承担的直接费、管理费、税金等费用和要求获得的利润以及合同约定的应由承包人承担的所有义务、责任和风险所发生的费用。

12. 除合同另有规定外，在投标截止时间前 28 天当时所依据的国家法律、行政法规、国务院有关部门的规章以及地方法规和规章中规定应由承包人缴纳的税金和其他费用均应计入单价、合价和投标总价中。

13. 工程量清单在备注栏中标明设备或装置性材料由招标人提供的项目，投标人仅报设备或装置性材料安装费。

工程项目总价表

工程名称：海东市乐都区高庙镇农田渠道建设项目

第1页、共1页

序号	工程项目名称	金额（元）
1	第一部分：建筑工程	
1.1	渠道明渠	
1.2	暗渠	
1.3	便桥	
1.4	车桥	
1.5	退水	
1.6	斗门	
1.7	1#改造渡槽	
1.8	2#改造渡槽	
1.9	斗渠	
2	第四部分：施工临时工程	
2.1	施工房屋建筑工程	
2.2	其他临时工程	
	合 计	

分类分项工程量清单计价表

工程名称：海东市乐都区高庙镇农田渠道建设项目

第1页、共4页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
1		第一部分：建筑工程					
1.1		渠道明渠	m	1518.3			
1.1.1	500101003001	开挖III级土	m ³	804.7			
1.1.2	500103001001	回填利用土	m ³	804.7			
1.1.3	500103001002	渠底原基础面夯实	m ²	2884.77			
1.1.4	500109010001	原渠道拆除利用	m ³	607.32			
1.1.5	500109001001	C25F200W6钢筋砼现浇渠道边墙	m ³	523.81			
1.1.6	500109001002	C25F200W6钢筋砼现浇渠道底板	m ³	296.07			
1.1.7	500109001003	C25F200W6现浇钢筋砼拉杆	m ³	17.08			
1.1.8	500109001004	C20砼垫层	m ³	242.93			
1.1.9	500111001001	钢筋制安	kg	47568.34			
1.1.10	500109009001	沥青杉板伸缩缝	m ²	136.65			
1.1.11	500109008001	“651”橡皮止水带	m	910.98			
1.1.12	500114001001	双组份聚硫密封膏	kg	1366.47			
1.1.13	500103001005	马道回填	m ³	2429.28			
1.2		暗渠	m	357			
1.2.1	500101003002	开挖III级土	m ³	214.2			
1.2.2	500103001002	回填利用土	m ³	214.2			
1.2.3	500103001002	渠底原基础面夯实	m ²	678.3			
1.2.4	500109010002	原渠道拆除利用	m ³	142.8			
1.2.5	500109001005	C25F200W4钢筋砼现浇渠道边墙	m ³	123.17			
1.2.6	500109001006	C25F200W4钢筋砼现浇渠道底板	m ³	69.62			
1.2.7	500109001007	C25F200W4钢筋砼现浇盖板	m ³	92.82			
1.2.8	500109001008	C20砼垫层	m ³	57.12			
1.3.9	500111001003	钢筋制安	kg	17310.93			
1.2.10	500109009002	沥青杉板伸缩缝	m ²	32.13			
1.2.11	500109008002	“651”橡皮止水带	m	214.2			
1.2.12	500114001002	双组份聚硫密封膏	kg	321.3			
1.2.13	500103001003	马道回填	m ³	642.6			
1.3		便桥	座	5			

分类分项工程量清单计价表

工程名称：海东市乐都区高庙镇农田渠道建设项目

第2页、共4页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
1.3.1	500101003003	开挖III级土	m ³	130			
1.3.2	500103001004	回填利用土	m ³	130			
1.3.3	500109001009	C25F200W4钢筋砼预制面板	m ³	9.15			
1.3.4	500105003001	M7.5浆砌石桥墩	m ³	51.15			
1.3.5	500109001010	C20碎石砼桥面	m ²	6			
1.3.6	500111001003	钢筋	kg	690.85			
1.4		车桥	座	6			
1.4.1	500101003004	开挖III级土	m ³	192			
1.4.2	500103001005	回填利用土	m ³	192			
1.4.3	500109001011	C25F200W4钢筋砼预制面板	m ³	14.7			
1.4.4	500105003005	M7.5浆砌石桥墩	m ³	131.64			
1.4.5	500109001012	C20碎石砼桥面	m ²	9			
1.4.6	500111001004	钢筋	kg	1043.76			
1.5		退水	座	2			
1.5.1	500101003005	开挖III级土	m ³	52			
1.5.2	500103001006	回填利用土	m ³	52			
1.5.3	500109001013	C25F200W4砼边墙	m ³	7			
1.5.4	500109001014	C25F200W4砼底板	m ³	5.4			
1.5.5	500109001015	C25F200W4现浇砼闸墩	m ³	4.32			
1.5.6	500109001016	C25F200W4现浇砼闸底板	m ³	4			
1.5.7	500109001017	C25F200W4现浇砼闸室盖板和胸墙	m ³	1.6			
1.5.8	500109009003	沥青杉板伸缩缝	m ²	6.4			
1.5.9	500111001005	钢筋制安	kg	640			
1.5.10	500111002001	自制封闭性平板钢闸门(700*800)	扇	2			
1.5.11	500111002002	自制封闭性平板钢闸门(850*800)	扇	2			
1.5.12	500111002003	钢闸门预埋件	kg	280			
1.5.13	500111002004	启闭机0.5T	台	4			
1.6		斗门	座	11			
1.6.1	500101003006	开挖III级土	m ³	198			
1.6.2	500103001007	回填利用土	m ³	198			

分类分项工程量清单计价表

工程名称：海东市乐都区高庙镇农田渠道建设项目

第3页、共4页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
1.6.3	500109001018	C25F200W4砼边墙	m ³	20.46			
1.6.4	500109001019	C25F200W4砼底板	m ³	20.9			
1.6.5	500109001020	C25F200W4现浇砼闸墩	m ³	12.54			
1.6.6	500109001021	C25F200W4现浇砼闸底板	m ³	5.5			
1.6.7	500109001022	C25F200W4现浇砼闸室盖板和胸墙	m ³	2.53			
1.6.8	500109009003	沥青杉板伸缩缝	m ²	16.5			
1.6.9	500111001006	钢筋制安	kg	3520			
1.6.10	500111002005	自制封闭性平板钢闸门(700*800)	扇	11			
1.6.11	500111002006	钢闸门预埋件	kg	770			
1.6.12	500111002007	启闭机0.5T	台	11			
1.7		1#改造渡槽					
1.7.1	500101003007	开挖III级土	m ³	56			
1.7.2	500103001008	回填利用土(夯实)	m ³	22			
1.7.3	500103001009	原土夯实	m ²	13.52			
1.7.4	500109001023	C30F200W4砼预制槽身	m ³	5.25			
1.7.5	500105003002	M7.5浆砌石槽墩	m ³	13.5			
1.7.6	500109001024	C25F200W4砼槽台墩帽	m ³	1.2			
1.7.7	500109001025	C25F200W4砼进出口	m ³	12.8			
1.7.8	500111001007	钢筋制作与安装	t	0.7			
1.7.9	500109008004	橡皮止水	m	7.2			
1.7.10	500111002008	预埋件	kg	90			
1.7.11	500109011001	沥青砂浆	m ²	2.5			
1.7.12	500111002009	钢垫板	kg	168			
1.7.13	500103007002	砂砾石垫层	m ³	1.2			
1.7.14	500109010003	原渡槽拆除利用	m ³	2			
1.7.15	500109010004	原渡槽支墩拆除利用	m ³	8			
1.8		2#改造渡槽					
1.8.1	500101003008	开挖III级土	m ³	19			
1.8.2	500103001010	回填利用土	m ³	16			
1.8.3	500109001026	C25砼进出口底板浇筑	m ³	2.02			
1.8.4	500109001027	C25砼进出口边墙浇筑	m ³	3.48			

分类分项工程量清单计价表

工程名称：海东市乐都区高庙镇农田渠道建设项目

第4页、共4页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
1.8.5	500109001028	C25砼进出口边墩浇筑	m ³	6.46			
1.8.6	500103007001	砂砾石垫层	m ³	2.4			
1.8.7	500111002001	DN800mm钢管(厚度8mm)	m	25.2			
1.8.8	500109009004	DN800mm伸缩节	套	1			
1.8.9	500201013001	防锈漆涂刷	kg	60			
1.8.10	500109010005	原钢板渡槽拆除	t	1.5			
1.8.11	500109010006	原渡槽支墩拆除利用	m ³	8			
1.9		斗渠	m	4386			
1.9.1	500101003009	开挖III级土	m ³	789.48			
1.9.2	500103001012	回填利用土	m ³	789.48			
1.9.3	500103001013	渠底原基础面夯实	m ²	2631.6			
1.9.4	500109001031	C25F200W4砼预制渠道	m ³	438.6			
1.9.5	500114001002	双组份聚硫密封膏	kg	1359.66			
1.9.6	500103014001	土工膜	m ²	6140.4			
2		第四部分：施工临时工程					
2.1		施工房屋建筑工程					
2.2.1	500114002002	施工仓库	m ²	120			
2.2.2	500114002003	施工住房	m ²	120			
2.2		其他临时工程					
	500114002004	其他临时工程	%	0.5			
合 计							

招标人提供施工设备表

合同编号:

工程名称：海东市乐都区高庙镇农田渠道建设项目

第1页、共1页

[illegible]

招标人提供施工设施表

合同编号:

工程名称：海东市乐都区高庙镇农田渠道建设项目

第1页、共1页

[illegible]