



龙羊峡镇龙才村党群服务中心建设项目工程

招标控制价

招标人：共和县住房和城乡建设局

(单位盖章)

造价咨询人：青海慧京工程咨询有限公司

(单位盖章)

2025年06月30日



龙羊峡镇龙才村党群服务中心建设项目

招标控制价

招标控制价 (小写): 3500102.26

(大写): 叁佰伍拾万零壹佰零贰元贰角陆分

招标人

: 共和县住房和城乡建设局

(单位盖章)



造价咨询人

: 青海慧京工程咨询有限公司

(单位公章)



法定代理人

或其授权人 : 王正中

(签字或盖章)

法定代理人

或其授权人 : 冯京

(签字或盖章)



编制人



复核人

: 宋鹏



编制时间 : 2025年06月30日

复核时间 : 2025年06月30日



龙羊峡镇龙才村党群服务中心建设项目工程

招标工程量清单

招标人：共和县住房和城乡建设局



造价咨询人：青海慧京工程咨询有限公司



2025年06月30日



龙羊峡镇龙才村党群服务中心建设项目工程

招标工程量清单

招标人

: 共和县住房和城乡建设局
(单位盖章)



造价咨询人 : 青海慧京工程咨询有限公司

(单位公章)



法定代理人

或其授权人 : 王正中

(签字或盖章)

法定代理人

或其授权人 : 冯京

(签字或盖章)



编制人



复核人



编制时间 : 2025年06月30日

复核时间 : 2025年06月30日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：龙才村党群服务中心-土建工程

第 1 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	A.1	土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别:根据地勘报告确定 2. 弃土运距:自行考虑	m2	472.58			
2	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:根据地勘报告自行确定 2. 挖土深度:5m以内 3. 弃土运距:投标方自行考虑 4. 所示工程量包括放坡和工作面, 投标单位应根据实际情况及施工组织设计自行考虑放坡及工作面。	m3	3195.44			
3	010103001001	回填方	1. 密实度要求:压实系数0.95 2. 填方材料品种:素土 3. 方粒径要求:根据设计及规范要求 4. 填方来源、运距:投标方自行考虑 5. 其他:包含房心回填 6. 所示工程量包括放坡和工作面, 投标单位应根据实际情况及施工组织设计自行考虑放坡及工作面。	m3	1987.77			
4	010103001002	回填方	1. 密实度要求:压实系数0.97 2. 填方材料品种:3:7灰土 3. 方粒径要求:根据设计及规范要求 4. 填方来源、运距:投标方自行考虑 5. 所示工程量包括放坡和工作面, 投标单位应根据实际情况及施工组织设计自行考虑放坡及工作面。	m3	553.05			
5	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:原土及建筑垃圾 2. 运距:投标方自行考虑	m3	1207.67			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：龙才村党群服务中心-土建工程

第 2 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	A. 4	砌筑工程						
6	010402001001	砌块墙（预拌砂浆）	1. 砌块品种、规格、强度等级:A5.0 蒸压加气混凝土砌块 2. 墙体类型: 300厚 3. 砂浆强度等级:Ma5.0 混合砂浆 4. 砌体还应满足设计所规定的其它指标	m3	57.98			
7	010402001002	砌块墙（预拌砂浆）	1. 砌块品种、规格、强度等级:A5.0 蒸压加气混凝土砌块 2. 墙体类型: 200厚 3. 砂浆强度等级:Ma5.0 混合砂浆 4. 砌体还应满足设计所规定的其它指标	m3	22.97			
8	010401003001	实心砖墙（预拌砂浆）	1. 砖品种、规格、强度等级:煤矸石实心砖 2. 墙体类型:300厚 3. 砂浆强度等级、配合比:M10.0水泥砂浆	m3	14.55			
9	010401001001	砖基础（预拌砂浆）	1. 砖品种、规格、强度等级:240砖竖放 2. 基础类型:地梁防冻胀	m3	4.89			
		分部小计						
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程						
10	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C20	m3	5.94			
11	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	19.61			
12	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	19.54			
13	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	4.5			
14	010503002001	矩形梁	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	64.31			
15	010503005001	过梁	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	1.01			
16	010505003001	平板	1. 混凝土种类:商砼	m3	29.9			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：龙才村党群服务中心-土建工程

第 3 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 混凝土强度等级:C30					
17	010505006001	栏板	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	12.14			
18	010505008001	雨篷、悬挑板、阳台板	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	0.65			
19	010507007001	其他构件	1. 构件的类型:有水房间翻边 2. 构件规格:高度300mm 3. 混凝土种类:商砼 4. 混凝土强度等级:C20 细石	m3	1.92			
20	010507005001	扶手、压顶	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.74			
21	010507001001	散水	1. 详见图集青19J2-12-散1 2. 20厚1:2.5水泥砂浆 3. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 4. 撒1:1水泥沙子、压实赶光 5. 60厚C15混凝土 6. 300厚级配砂石防冻胀层 7. 150厚3:7灰土宽出面层300 8. 素土夯实,向外坡4% 9. 其他:包含与建筑物相连接的10宽沥青砂浆嵌缝	m2	65.88			
22	010507004001	台阶	1. 详见图集青19J2-8-台5 2. 20厚花岗石板铺面,正、背面及四周满涂防污剂,稀水泥浆擦缝 3. 撒素水泥面(洒适量清水) 4. 30厚1:3干硬性水泥砂浆粘接层 5. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 6. 60厚C20混凝土(厚度不包括踏步三角部分),台阶面外坡1% 7. 300厚天然砂砾垫层	m2	7.83			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：龙才村党群服务中心-土建工程

第 4 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			分两层夯实，宽出面层100 8. 素土碾压					
23	010507004002	坡道	详见图集青19J2-10-坡5 1. 20厚花岗石板铺面，正、背面及四周满涂防污剂，稀水泥浆擦缝 2. 撒素水泥面（洒适量清水） 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆粘接层 4. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 5. 100(150)厚C20混凝土 6. 300厚3:7灰土垫层分两层夯实 7. 素土碾压（坡度按工程设计）	m2	4.32			
24	010514001001	厨房通风道	详见图集16J916-1-22 1. 其他：详见图纸	节	1			
25	010516001001	螺栓	1. 规格：4M24	t	0.091			
26	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：HPB300 2. 规格：Φ10mm以内	t	0.187			
27	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：HRB400 2. 规格：Φ10mm以内	t	2.739			
28	010515001003	现浇构件钢筋	1. 1. 钢筋种类、规格：HRB400 2. 规格：Φ12mm~18mm	t	7.719			
29	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：HRB400 2. 规格：Φ20mm~25mm	t	1.46			
30	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：砌体加筋 2. 规格：Φ10mm以内	t	0.559			
31	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：HPB300 箍筋 2. 规格：Φ10mm以内	t	0.275			
32	010515001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：HRB400 箍筋 2. 规格：Φ10mm以内	t	3.624			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：龙才村党群服务中心-土建工程

第 5 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
33	010515001008	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 箍筋 2. 规格: Φ 10mm以外	t	0.11			
34	010516003001	机械连接	1. 连接方式:电渣压力焊 2. 规格: Φ 18mm以内	个	268			
35	010516003002	机械连接	1. 连接方式:电渣压力焊 2. 规格: Φ 32mm以内	个	36			
36	010516003003	机械连接	1. 连接方式:直螺纹连接 2. 规格: Φ 16mm以内	个	78			
37	010516003004	机械连接	1. 连接方式:直螺纹连接 2. 规格: Φ 22mm以内	个	29			
		分部小计						
	A. 6	金属结构工程						
38	010602001001	钢屋架	1. 钢材品种、规格:Q235 2. 构件类型:GJ-1 3. 刷防锈漆两道+环氧富锌底漆两遍+环氧云铁中间漆+聚氨酯面漆两遍+防火漆两遍 4. 其它: 详图纸要求, 由专业厂家制作安装	t	1.038			
39	010606001001	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格:Q235B 2. 构件类型:WYC1 L70*5角钢、SC1、SC2、SC3、SC4、SC5、XG1、XG2、XG3 3. 刷防锈漆两道+环氧富锌底漆两遍+环氧云铁中间漆+聚氨酯面漆两遍+防火漆两遍 4. 其它: 详图纸要求, 由专业厂家制作安装	t	0.321			
40	010606002001	钢檩条	1. 钢材品种、规格:Q235B 2. 构件类型:LT1 B160*80*5.0、LT2 B80*50*3.0、QT1 B160*80*5.0、QT2	t	6.093			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：龙才村党群服务中心-土建工程

第 6 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			B80*50*3.0 3. 刷防锈漆两道+环氧富锌底漆两遍+环氧云铁中间漆+聚氨酯面漆两遍+防火漆两遍 4. 其它：详图纸要求，由专业厂家制作安装					
41	010606008001	钢爬梯	详见图集青19J9-109 1. 钢材品种、规格:Q235B 2. 除锈等级: Sa2.5级 3. 刷防锈漆两道+环氧富锌底漆两遍+环氧云铁中间漆+聚氨酯面漆两遍+防火漆两遍 4. 其它：详图纸要求，由专业厂家制作安装	t	0.104			
42	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1. 部位:两种材料的墙体交接处、填充墙砌体与梁、柱或混凝土墙体结合的界面处 2. 材料品种、规格:钢丝网	m2	138.48			
43	010607005002	砌块墙钢丝网加固	1. 部位:楼梯间和人流通道填充墙 2. 材料品种、规格:35厚M10S水泥砂浆面层,Φ4@150x150钢丝网片	m2	189.51			
		分部小计						
	A.8	门窗工程						
44	010802001001	金属(塑钢)门	1. 名称:成品甲级防火门 FHM甲1524 2. 门代号及洞口尺寸:1500*2400 3. 其他:包含闭门器、顺位器、横执把手、关门拉手及五金配件,由专业厂家制作安装,施工前由甲方确定	樘	1			
45	010802001002	金属(塑钢)门	1. 名称:钢制防盗门 FDM1124 2. 门代号及洞口尺寸:1100*2400 3. 其他:包含闭门器、	樘	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：龙才村党群服务中心-土建工程

第 7 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			顺位器、横执把手、关门拉手及五金配件，由专业厂家制作安装，施工前由甲方确定					
46	B010801001001	成品装饰木门及门套	1. 名称:成品实木门 M1124 2. 门代号及洞口尺寸:1100*2400 3. 其他: 包含闭门器、顺位器、横执把手、关门拉手及五金配件，由专业厂家制作安装，施工前由甲方确定	樘	8			
47	010805005001	全玻自由门	1. 名称:断桥铝合金平开门 M1524 2. 门代号及洞口尺寸:1500*2400 3. 其他: 包含闭门器、顺位器、横执把手、关门拉手及五金配件，由专业厂家制作安装，施工前由甲方确定	樘	1			
48	010805005002	全玻自由门	1. 名称:断桥铝合金平开门 M1522 2. 门代号及洞口尺寸:1500*2200 3. 其他: 包含闭门器、顺位器、横执把手、关门拉手及五金配件，由专业厂家制作安装，施工前由甲方确定	樘	1			
49	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 框、扇材质:70系列断桥铝合金节能窗 2. 玻璃品种、厚度:5+12Ar+5Low-E中空 3. 其他:包含不锈钢防护限位器、隐形纱窗、五金、卫生间玻璃均为磨砂玻璃及消防救援装置，由专业厂家制作安装，施工前由甲方确定	m2	66.3			
50	010807001002	挡烟垂壁	1. 玻璃品种、厚度:固定防火玻璃	m2	7.2			
51	010807005001	金属格栅窗	详见图集11J930-L24 1. 部位:首层外窗	m2	66.3			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：龙才村党群服务中心-土建工程

第 8 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 材质：成品不锈钢防护网 3. 其他：详见图纸，施工前由甲方选择确定					
52	010809004001	石材窗台板	详见图集青19J1-4-18-4 1. 窗台板材质、规格、颜色：奶白色磨光花岗岩	m2	10.62			
		分部小计						
	A.9	屋面及防水工程						
53	010901004001	玻璃钢屋面	1. 玻璃钢品种、规格：采用8厚安全钢化夹胶玻璃 2. 其他：包含屋面变形缝、四周侧面，电动开启装置（成套），施工前，由专业厂家制作、安装，由甲方确定	m2	171.19			
54	010901005001	膜结构屋面	1. 膜布品种、规格：成品涤纶手动遮阳布，每道宽900，分两侧开房 2. 其他：包含支架，电动开启装置，施工前，由专业厂家制作、安装，由甲方确定	m2	171.19			
55	010902001001	屋面卷材防水	详见图集青19J2-223-屋9 1. 浅色涂料保护层（细石混凝土保护层） 2. 3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（聚酯胎） 3. 一道2.0厚高聚物改性沥青防水涂料 4. 一道10厚防水砂浆防水层 5. 20厚1:3水泥砂浆找平层 6. 钢筋混凝土屋面板 7. 其他：详见图纸，包含雨篷防水、防水附加层	m2	291.35			
56	010902002001	屋面泛水	1做法详图集青	m2	43.68			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：龙才村党群服务中心-土建工程

第 9 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			19J3-34-5 用于屋面与女儿墙或外墙交接处					
57	010902007001	屋面天沟、檐沟	1. 材料品种、规格:排水天沟宽度300起点深50, 1%坡度坡向雨水口	m2	65.52			
58	010902006001	屋面直式水落口	详见图集青19J3-37- (1) 1. 材质:直式钢板落水口	个	10			
59	010902006002	屋面（廊、阳台）泄（吐）水管	1. 吐水管品种、规格:Φ80钢管水舌	个	2			
60	010903003001	墙面砂浆防水（防潮）	1. 室内地坪以下-0.06M标高处 2. 详见图集青19J7-24	m2	38.34			
61	010903002001	墙面涂膜防水	1. 部位:外墙面 2. 一道1.5厚聚合物水泥防水涂料 3. 一道10厚防水砂浆	m2	484.28			
62	010903004001	墙面变形缝	1. 部位:女儿墙,挑檐等外漏构件,当其水平直线长度超过10m时,应设置伸缩变形缝,缝宽15mm 2. 嵌缝材料种类:建筑密封膏	m	9.9			
		分部小计						
	A.10	保温、隔热、防腐工程						
63	011001001001	保温隔热屋面	1. 保温隔热部位:不上人屋面; 2. 保温隔热材料品种、规格、厚度:150mm厚石墨聚苯板 3. 最薄30厚LC5.0陶粒混凝土2%找坡层 4. 其他:详见图纸,包含雨棚,施工前,样式由甲方选定	m2	234.59			
64	011001001002	保温隔热屋面	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度:150厚泡沫玻璃防火隔离带	m2	54.6			
65	011001003001	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位:外墙、女儿墙外侧、檐沟	m2	278.1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：龙才村党群服务中心-土建工程

第 10 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 保温隔热材料品种、规格及厚度:80mm厚真石漆装饰一体保温板（夹心层为岩棉板） 3. 其他:详见图纸，包含抗裂砂浆、网格布、勒脚及保温底部沥青灌缝，施工前，样式有甲方选定					
66	011001003002	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位:外墙 2. 保温隔热材料品种、规格及厚度:80mm厚文化石装饰一体保温板（夹心层为岩棉板） 3. 其他:详见图纸，包含抗裂砂浆、网格布、勒脚及保温底部沥青灌缝，施工前，样式有甲方选定	m2	79.49			
67	011001003003	保温隔热墙面	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度:80厚装饰一体保温板（夹心层为岩棉板）防火隔离带	m2	63.9			
68	011001003004	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位:女儿墙内侧、雨蓬 2. 保温隔热材料品种、规格及厚度:30厚岩棉板	m2	48.06			
69	011001005001	保温隔热楼地面	1. 保温隔热部位:首层地面 2. 保温隔热材料品种、规格、厚度:50厚石墨聚苯板	m2	417			
70	011001005002	保温隔热楼地面	1. 保温隔热部位:周边地面 2. 保温隔热材料品种、规格、厚度:60厚石墨聚苯板	m2	176.4			
71	011003003001	防腐涂料	1. ±0.000以下混凝土表面用聚合物水泥砂浆刷两遍厚度不小于5mm，环氧沥青涂层厚度 300 μm。	m2	470.05			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：龙才村党群服务中心-土建工程

第 11 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	A. 11	楼地面装饰工程						
72	011102003001	块料楼地面	1. 青19J2-53-地29 2. 铺6~10厚地传地面，干水泥整缝 3. 5厚水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶） 4. 水泥浆一道（内掺建筑胶） 5. 60厚C20混凝土层 6. 150厚3:7灰土 7. 其他:施工前，由甲方看样	m2	387.38			
73	011102003002	块料楼地面	1. 青19J2-53-地30 2. 铺8~10厚地砖地面，干水泥擦缝 3. 撒素水泥面(洒适量清水) 4. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶) 5. 1.5厚合成高分子涂膜防潮层，四周翻起150高 6. 1:3水泥砂浆找坡层，最薄处20厚坡向地漏一次抹平 7. 60厚C20混凝土层 8. 素土夯实 9. 其他:施工前，由甲方看样	m2	32.04			
74	011105003001	块料踢脚线	详见图集做法：青19J2-111-踢19 1. 6~10厚铺地砖踢脚，稀水泥浆（或彩色水泥浆）擦缝 2. 5厚1:2水泥砂浆（内掺建筑胶）粘结层 3. 8厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛 4. 刷加气混凝土界面处理剂一道（墙面先用水润湿）	m	187.28			
		分部小计						
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：龙才村党群服务中心-土建工程

第 12 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
75	011201001001	墙面一般抹灰	详见图集青19J2-130-内39 1. 5厚1:2.5水泥砂浆找平 2. 9厚1:3水泥砂浆打底扫毛 3. 刷素水泥浆一道(内掺建筑胶)	m2	522.69			
76	011204003001	块料墙面	详见图集青19J2-146-内83 1. 白水泥擦缝 2. 5~8厚釉面砖面层(粘贴前浸水2小时) 3. 4厚水泥聚合物砂浆粘结层, 揉挤压实 4. 1.5厚水泥聚合物涂膜防水层 5. 9厚1:3水泥砂浆打底压实抹平(大模时无此道工序改用聚合物水泥砂浆补平)	m2	58.8			
77	011407001001	墙面喷刷涂料(雨棚)	详见图集青19J2-205-外涂1 1. 清理基层 2. 填补缝隙、局部腻子、磨平 3. 涂饰底涂料 4. 涂饰面层涂料 5. 涂饰第二层面层涂料	m2	13.45			
78	011209001001	带骨架幕墙	1. 面层材料品种、规格、颜色:成品65系列单框三玻铝塑复合中空玻璃窗封闭 2. 其他:详见图纸, 包含外墙变形缝、二次深化设计, 由专业厂家制作安装, 专业团队安装实施	m2	10.56			
		分部小计						
	A.13	天棚工程						
79	011302001001	吊顶天棚	详见图集青19J2-194-棚46 1. 0.5~0.8厚铝合金方板(穿孔或不穿孔)面层, 嵌人式安装	m2	31.61			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：龙才村党群服务中心-土建工程

第 13 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. K型轻钢横撑龙骨K30.5×45, 中距600(或500、1200)3. K型轻钢中龙骨K30.5×45, 中距≤600(或500) 4. U型轻钢大龙骨[45×15×1.2, 中距≤1200, 找平后与钢筋吊杆固定 5. 龙骨档内填50厚超细玻璃棉用玻璃丝布包好(A无此工序) 6. 中6钢筋吊杆, 双向中距≤1200, 与钢筋吊环固定 7. 现浇钢筋混凝土板底预埋中10钢筋吊环, 双向中距≤1200(预制板可在板缝内预埋吊环)					
80	011301001001	天棚抹灰	详见图集青19J2-180-棚13 1. 3厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆找平 2. 5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 3. 刷素水泥浆一道(内掺建筑胶)	m ²	243.59			
		分部小计						
	A.14	油漆、涂料、裱糊工程						
81	011407001002	墙面喷刷涂料	详见图集青19J2-130-内39 1. 乳胶漆两道 2. 满刮腻子两道 3. 刷稀释乳胶漆一道 4. 局部腻子找平	m ²	522.69			
82	011407002001	天棚喷刷涂料	详见图集青19J2-180-棚13 1. 喷(刷、辊)合成树脂乳液涂料饰面两道(每道间隔2h) 2. 封底漆一道(干燥后再做面涂)	m ²	243.59			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：龙才村党群服务中心-土建工程

第 14 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	A.15	其他装饰工程						
83	011502008001	GRC装饰构件	成品GRC装饰（外挂檐口） 1. 线条规格：异形 2. 线条安装部位：外墙 3. 其他：详见图纸，专业厂家制作安装，施工前由甲方确定	m	127.8			
84	011502008002	GRC装饰构件	成品GRC装饰（外挂腰线） 1. 线条规格：异形 2. 线条安装部位：外墙 3. 其他：详见图纸，专业厂家制作安装，施工前由甲方确定	m	51.3			
85	011502008003	GRC装饰构件	成品GRC装饰 1. 线条规格：100*100，外凸50 2. 线条安装部位：外墙 3. 其他：详见图纸，专业厂家制作安装，施工前由甲方确定	m	127.8			
86	011502008004	GRC装饰构件	成品GRC装饰 1. 线条规格：90*90，外凸30 2. 线条安装部位：门、窗上部 3. 其他：详见图纸，专业厂家制作安装，施工前由甲方确定	m	67.2			
87	011501009001	厨房低柜	1. 台柜规格：H=900mm 2. 材料种类、规格：大理石台面、实木柜体 3. 成品定制，施工前由甲方确定	m2	13.23			
88	01B001	窗下成品排水板	1. 成品排水板 2. L型钢3厚钢板冷轧，1:2.5水泥砂浆 3. 其他：详见图纸	m2	7.08			
		分部小计						
		构筑物						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：龙才村党群服务中心-土建工程

第 15 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
89	040201022001	捡漏沟	详见图集04S531-2-7 1. 名称:C型捡漏管沟 2. 沟截面净空尺寸:800*800mm 3. 混凝土种类:商品混凝土 4. 混凝土强度等级:C30, 抗渗等级P8 5. 其他:包含土石方工程、模板、盖板、钢筋、垫层及防水砂浆	m	15			
		分部小计						
		措施项目						
90	011701001001	综合脚手架	1. 建筑结构形式:框架结构 2. 檐口高度:5.3m	m2	472.58			
91	011702001001	基础	1. 类型:独立基础模板	m2	59.52			
92	011702001002	垫层	1. 类型:垫层模板	m2	13.72			
93	011702002001	矩形柱	1. 模板	m2	163.94			
94	011702002002	矩形柱	1. 模板超高	m2	4.67			
95	011702003001	构造柱	1. 模板	m2	33.87			
96	011702006001	矩形梁	1. 模板	m2	492.9			
97	011702009001	过梁	1. 模板	m2	13.28			
98	011702014001	平板	1. 模板	m2	249.2			
99	011702014002	平板	1. 模板超高	m2	249.2			
100	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板	1. 模板	m2	7.44			
101	011702021001	栏板	1. 模板	m2	220.58			
102	011702029001	散水、坡道	1. 模板	m2	35.6			
103	011702027001	台阶	1. 模板	m2	7.84			
104	011702025001	其他现浇构件	1. 有水房间翻口模板	m2	14.01			
105	011702025002	其他现浇构件	1. 压顶模板	m2	16.42			
106	011703001001	垂直运输	1. 建筑物建筑类型及结构形式:框架结构	m2	472.58			
107	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:起重机、挖掘机 2. 机械设备规格型号:按施工组织设计进行	项	1			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：龙才村党群服务中心-土建工程

第 16 页 共 16 页

合计		
----	--	--

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：龙才村党群服务中心-土建工程

标段：龙羊峡镇龙才村党群服务中心建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：龙才村党群服务中心-土建工程 标段：龙羊峡镇龙才村党群服务中心建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：龙才村党群服务中心-土建工程

标段：龙羊峡镇龙才村党群服务中心建设
项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：龙才村党群服务中心-电气工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		强电						
		照明						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:总配电箱ZX 2. 规格:450*500*120, 69.62KW 3. 安装方式: 挂装 H=1.5m	台	1			
2	030404017002	配电箱	1. 名称:照明配电箱CFDL 2. 规格:450*500*120, 17.7KW 3. 安装方式: 挂装 H=1.5m	台	1			
3	030404017003	配电箱	1. 名称:照明配电箱AL 2. 规格:450*500*120, 14.5KW 3. 安装方式: 挂装 H=1.5m	台	1			
4	030404017004	配电箱	1. 名称:动力配电箱DN 2. 规格:550*750*180, 35.42KW 3. 安装方式: 挂装 H=1.5m	台	1			
5	030411001001	配管	1. 名称:穿线管 2. 材质:SC 3. 规格:70 4. 配置形式:暗配	m	7.3			
6	030411001002	配管	1. 名称:穿线管 2. 材质:SC 3. 规格:50 4. 配置形式:埋地敷设	m	4.15			
7	030411001003	配管	1. 名称:穿线管 2. 材质:SC 3. 规格:40 4. 配置形式:暗配	m	8.72			
8	030411001004	配管	1. 名称:穿线管 2. 材质:SC 3. 规格:20 4. 配置形式:暗配	m	63.99			
9	030411001005	配管	1. 名称:穿线管 2. 材质:PC 3. 规格:25 4. 配置形式:暗配	m	373.18			
10	030411001006	配管	1. 名称:穿线管	m	365.53			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：龙才村党群服务中心-电气工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 材质:PC 3. 规格:20 4. 配置形式:暗配					
11	030411001007	配管	1. 名称:穿线管 2. 材质:JDG 3. 规格:20 4. 配置形式:暗配	m	5.5			
12	030411001008	配管	1. 名称:穿线管 2. 材质:KBG 3. 规格:25 4. 配置形式:暗配	m	10.67			
13	030411001009	配管	1. 名称:穿线管 2. 材质:KBG 3. 规格:20 4. 配置形式:暗配	m	5.3			
14	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJ(F)E22-4*50 3. 材质:铜质 4. 敷设方式、部位:暗敷 5. 电压等级(kV):1KV	m	10.08			
15	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电缆头 2. 型号、规格:≤70mm ² 内 3. 材质、类型:铜芯 4. 电压等级(kV):1KV	个	2			
16	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV-4*10 3. 材质:铜质 4. 敷设方式、部位:暗敷 5. 电压等级(kV):1KV	m	19.34			
17	030408006002	电力电缆头	1. 名称:电缆头 2. 型号、规格:≤10mm ² 内 3. 材质、类型:铜芯 4. 电压等级(kV):1KV	个	4			
18	030408001003	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV-4*16 3. 材质:铜质 4. 敷设方式、部位:暗敷 5. 电压等级(kV):1KV	m	9.46			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：龙才村党群服务中心-电气工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	030408006003	电力电缆头	1. 名称: 电缆头 2. 型号、规格: ≤25mm ² 内 3. 材质、类型: 铜芯 4. 电压等级 (kV): 1KV	个	2			
20	030408001004	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZ-YJE-5*10 3. 材质: 铜质 4. 敷设方式、部位: 暗敷 5. 电压等级 (kV): 1KV	m	7.7			
21	030408006004	电力电缆头	1. 名称: 电缆头 2. 型号、规格: ≤10mm ² 内 3. 材质、类型: 铜芯 4. 电压等级 (kV): 1KV	个	2			
22	030408001005	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: YJV-3*4 3. 材质: 铜质 4. 敷设方式、部位: 暗敷 5. 电压等级 (kV): 1KV	m	444.09			
23	030408006005	电力电缆头	1. 名称: 电缆头 2. 型号、规格: ≤10mm ² 内 3. 材质、类型: 铜芯 4. 电压等级 (kV): 1KV	个	36			
24	030411004001	配线	1. 名称: 铜芯绝缘导线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号、规格: BV-4mm ²	m	453.08			
25	030411004002	配线	1. 名称: 铜芯绝缘导线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号、规格: WDZ-BYJ-4mm ²	m	38.61			
26	030411004003	配线	1. 名称: 铜芯绝缘导线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号、规格: BV-2.5mm ²	m	616.24			
27	030411004004	配线	1. 名称: 铜芯绝缘导线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号、规格: NH-BV-2.5mm ²	m	5.39			
28	030411004005	配线	1. 名称: 铜芯绝缘导线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号、规格:	m	48.91			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：龙才村党群服务中心-电气工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			WDZ-BYJ-2.5mm ²					
29	030411004006	配线	1. 名称:铜芯多股绝缘电线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号、规格:NH-BYF-2*4	m	65.69			
30	030412005001	荧光灯	1. 名称:单管荧光灯 2. 规格:32W 3. 安装形式:吸顶安装	套	4			
31	030412005002	荧光灯	1. 名称:双管荧光灯 2. 规格:2×32W 3. 安装形式:吸顶安装	套	16			
32	030412005003	荧光灯	1. 名称:三管荧光灯 2. 规格:3×32W 3. 安装形式:吸顶安装	套	3			
33	030412005004	荧光灯	1. 名称:格栅荧光灯 2. 规格:50W 3. 安装形式:吸顶安装	套	14			
34	030412001001	普通灯具	1. 名称:防水防尘灯 2. 规格:60W 3. 安装形式:吸顶	套	6			
35	030404034001	照明开关	1. 名称:单联单控开关 2. 型号:250V 10A 3. 安装方式:暗装, 距地1.3m	个	7			
36	030404034002	照明开关	1. 名称:双联单控开关 2. 型号:250V 10A 3. 安装方式:暗装, 距地1.3m	个	2			
37	030404034003	照明开关	1. 名称:节能控制开关 2. 型号:250V 10A 3. 安装方式:暗装, 距地1.3m	个	1			
38	030404034004	照明开关	1. 名称:声光控开关 2. 型号:250V 10A 3. 安装方式:暗装, 距地1.3m	个	1			
39	030404035001	插座	1. 名称:单相二三孔插座 2. 型号:250V 10A 3. 安装方式:暗装, 距地0.3m	个	45			
40	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒	个	43			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：龙才村党群服务中心-电气工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 材质:86型接线盒 3. 安装形式:暗配					
41	030411006002	接线盒	1. 名称:开关(插座)盒 2. 材质:86型接线盒 3. 安装形式:暗配	个	55			
		分部小计						
		应急照明						
42	030404017005	配电箱	1. 名称:应急照明配电箱ALE1 2. 规格:A型, Pn=0. 5kW 3. 安装方式:挂装 H=1. 5m 4. 含应急电源	台	1			
43	030411001010	配管	1. 名称:穿线管 2. 材质:SC 3. 规格:20 4. 配置形式:暗配	m	145. 23			
44	030411004007	配线	1. 名称:多芯软导线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号、规格:NH-BYF-2*2. 5mm	m	154. 58			
45	030412001002	普通灯具	1. 名称:安全出口指示灯 2. 规格:LED灯, 1x1W, A型灯具, 带蓄电池 3. 类型:底边距地2. 4M, 明装	套	3			
46	030412001003	普通灯具	1. 名称:疏散方向指示灯 2. 规格:LED灯, 1x1W, A型灯具, 带蓄电池 3. 类型:底边距地0. 5M, 明装	套	12			
47	030412001004	普通灯具	1. 名称:A型消防应急照明灯具 2. 规格:LED灯, 1x15W, A型灯具, 带蓄电池 3. 类型:吸顶安装	套	8			
48	030412001005	普通灯具	1. 名称:A型消防应急照明灯具 2. 规格:LED灯, 1x15W, A型灯具, 带蓄电	套	3			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：龙才村党群服务中心-电气工程

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			池，三防IP67 3. 类型:吸顶安装					
49	030411006003	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:86型接线盒 3. 安装形式:暗配	个	26			
		分部小计						
		分部小计						
		防雷接地						
50	030409008001	等电位端子箱、测试板	1. 名称:总等电位端子箱 2. 规格:MEB	台	1			
51	030409008002	等电位端子箱、测试板	1. 名称:局部等电位端子箱 2. 规格:LEB	台	14			
52	030409002001	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质、规格:利用基础钢筋做接地网 3. 安装部位:室内	m	148.69			
53	030409002002	接地母线	1. 名称:MEB总等电位联结母线 2. 材质、规格:-40*4不锈钢扁钢 3. 安装部位:室内	m	8.09			
54	030411004008	配线	1. 名称:等电位连接线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号、规格:BV-4mm2	m	7			
55	030411001011	配管	1. 名称:塑料管 2. 材质:PC 3. 规格:Φ16 4. 配置形式:暗配	m	7			
56	030414011001	接地装置	1. 名称:接地装置调试 2. 类别:接地网	系统	1			
57	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:系统调试 2. 电压等级(kV):1KV	系统	1			
		分部小计						
		措施项目						
58	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：龙才村党群服务中心-电气工程

标段：龙羊峡镇龙才村党群服务中心建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：龙才村党群服务中心-电气工程 标段：龙羊峡镇龙才村党群服务中心建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：龙才村党群服务中心-电气工程

标段：龙羊峡镇龙才村党群服务中心建设
项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：龙才村党群服务中心-弱电工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		综合布线系统						
1	030502003001	分线接线箱（盒）	1. 名称:光缆配线箱 2. 规格:450*400*100 3. 安装方式:距地2.0m明装	个	1			
2	030411001012	配管	1. 名称:穿线管 2. 材质:SC 3. 规格:50 4. 配置形式:暗配	m	11.2			
3	030411001013	配管	1. 名称:塑料管 2. 材质:PC 3. 规格:20 4. 配置形式:暗配	m	539.73			
4	030411001014	配管	1. 名称:塑料管 2. 材质:KBG 3. 规格:20 4. 配置形式:暗配	m	5.3			
5	030502004001	电视、电话插座	1. 名称:电视插座TV 2. 安装方式:暗装，距地0.3m 3. 底盒材质、规格:塑料	个	9			
6	030502012001	信息插座	1. 名称:网络信息插座TO 2. 安装方式:暗装，距地0.3m 3. 底盒材质、规格:塑料	个	9			
7	030502012002	信息插座	1. 名称:电话插座TP 2. 安装方式:暗装，距地0.3m 3. 底盒材质、规格:塑料	个	9			
8	030502007001	光缆	1. 名称:光缆 2. 线缆对数:双芯 3. 敷设方式:暗装	m	11.2			
9	030502005001	双绞线缆	1. 名称:双绞线缆 2. 规格:Cat.6 UTP 3. 敷设方式:管内敷设	m	408.87			
10	030505005001	射频同轴电缆	1. 名称:射频同轴电缆 2. 规格:SYVC-75-5 3. 敷设方式:管内敷设	m	227.31			
11	030411006004	接线盒	1. 名称:开关(插座)盒 2. 材质:86型接线盒	个	27			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：龙才村党群服务中心-弱电工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 安装形式:暗配					
12	080902010001	综合布线系统调试	1. 名称: 综合布线系统调试 2. 其他: 符合设计及规范要求	项	1			
		分部小计						
		监控系统						
13	080607003001	监控计算机	1. 名称:监控计算机 2. 成套设备, 具体详图纸	套	1			
14	030507008001	监控摄像设备	1. 名称:枪型摄像机 2. 安装方式:吸顶安装 3. 含调试	台	4			
15	030411004009	配线	1. 名称:铜芯绝缘导线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号、规格:NH-BV-2.5mm ²	m	119.2			
16	030502005002	双绞线缆	1. 名称:双绞线缆 2. 规格:Cat. 6 UTP 3. 敷设方式:管内敷设	m	39.73			
17	030411001015	配管	1. 名称:薄壁镀锌穿线管 2. 材质:KBG 3. 规格:20 4. 配置形式:暗配	m	34.73			
18	030411001016	配管	1. 名称:紧定式镀锌穿线管 2. 材质:KBG 3. 规格:25 4. 配置形式:暗配	m	34.73			
19	030411006005	接线盒	1. 名称:开关(插座)盒 2. 材质:86型接线盒 3. 安装形式:暗配	个	4			
		分部小计						
		措施项目						
20	031301017002	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：龙才村党群服务中心-弱电工程

标段：龙羊峡镇龙才村党群服务中心建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：龙才村党群服务中心-弱电工程 标段：龙羊峡镇龙才村党群服务中心建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：龙才村党群服务中心-弱电工程

标段：龙羊峡镇龙才村党群服务中心建设
项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：龙才村党群服务中心-给排水工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		给水						
1	031001007001	复合管	1. 名称:衬塑铝合金管 2. 安装部位:室内 3. 介质:给水 4. 材质、规格:DN20, 管道公称压力为1.0MPa 5. 连接形式:热熔连接或法兰连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按图纸要求进行压力试验并满足设计要求	m	21.06			
2	031001007002	复合管	1. 名称:金属短管 2. 安装部位:室内 3. 介质:给水 4. 材质、规格:DN20	m	0.8			
		分部小计						
		太阳能热水						
3	031001007003	复合管	1. 名称:内衬塑复合管 2. 安装部位:室内 3. 介质:热水 4. 材质、规格:DN20, 管道公称压力为1.0MPa 5. 连接形式:热熔连接或法兰连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按图纸要求进行压力试验并满足设计要求	m	10.92			
4	030609005001	管缆	1. 名称:出屋面管道伴热带 2. 材质:加热电缆敷设	m	3.47			
		分部小计						
		废水						
5	031001006001	塑料管	1. 名称:PP聚丙烯静音排水管 2. 安装部位:室内 3. 介质:废水 4. 材质、规格:DN100, 管道公称压力为1.0MPa 5. 连接形式:承插连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按图纸要求进	m	9.78			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：龙才村党群服务中心-给排水工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			行闭水试验并满足设计要求					
6	031001006002	塑料管	1. 名称:PP聚丙烯静音排水管 2. 安装部位:室内 3. 介质:废水 4. 材质、规格:DN75, 管道公称压力为1.0MPa 5. 连接形式:承插连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按图纸要求进行闭水试验并满足设计要求	m	6.05			
7	031001006003	塑料管	1. 名称:PP聚丙烯静音排水管 2. 安装部位:室内 3. 介质:废水 4. 材质、规格:DN50, 管道公称压力为1.0MPa 5. 连接形式:承插连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按图纸要求进行闭水试验并满足设计要求	m	4.63			
		分部小计						
		雨水						
8	031001001001	镀锌钢管	1. 名称:热浸镀锌钢管 2. 安装部位:室内 3. 介质:雨水 4. 规格、压力等级:DN100, 管道公称压力为1.0MPa 5. 连接形式:法兰连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按图纸要求进行闭水试验并满足设计要求	m	42.51			
		分部小计						
		管道防腐、保温						
9	031201001001	管道刷油	1. 除锈级别:st1 2. 油漆品种:环氧树脂 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:三遍	m2	2.01			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：龙才村党群服务中心-给排水工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	031208002001	管道绝热	1. 绝热材料品种:防结露保温 2. 绝热厚度:30mm	m3	0.16			
		分部小计						
		管道附件						
11	031004004001	洗涤盆	1. 名称:洗菜盆 2. 附件名称、数量:成套安装, 含附件	组	3			
12	031006015001	成品雨水储水罐	1. 名称:成品雨水储水罐 2. 型号、规格:成品雨水储水罐CG-1.5 3. 备注:具体详见10SS705-32	台	8			
13	031004019001	隔油器	1. 名称:GCO-1简易隔油器 2. 备注:成套安装, 含附件; 详见图集16S708, P11	套	1			
14	031006005001	太阳能集热装置	1. 名称:全玻璃真空管太阳集热器 2. 型号、规格:QBJ1-148/2.19/0-58/42-AY 3. 附件名称、规格、数量:成套安装, 含附件, 含设备支架, 预埋铁件, 基础等	套	1			
15	031004014001	给、排水附(配)件	1. 名称:地漏 2. 材质:铝合金或钢制 3. 型号、规格:DN100	个	1			
16	031004014002	给、排水附(配)件	1. 名称:87雨水斗 2. 型号、规格:DN100	个	8			
17	031004014003	给、排水附(配)件	1. 名称:溢流方孔 2. 型号、规格:300*300(宽*高) 3. 其他:距屋面0.50	个	2			
18	031002003001	套管	1. 名称、类型:钢制套管 2. 规格:DN20	个	3			
19	031002003002	套管	1. 名称、类型:B型柔性防水套管	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：龙才村党群服务中心-给排水工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 规格:DN20					
20	031002003003	套管	1. 名称、类型:B型柔性防水套管 2. 规格:DN100	个	9			
21	031002001001	管道支架	1. 名称:管道支架 2. 管架形式:具体做法详见设计图纸, 满足相关规范要求	kg	55.42			
22	031003013001	水表	1. 名称:水表 2. 安装部位(室内外): 室外 3. 型号、规格:DN20 4. 连接形式:螺纹连接 5. 附件配置:成套安装, 含附件	组	1			
23	031003001001	螺纹阀门	1. 名称:自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:螺纹连接	个	1			
24	031003001002	螺纹阀门	1. 名称:闸阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:螺纹连接	个	1			
25	031003012001	倒流防止器	1. 名称:倒流防止器 2. 材质:不锈钢 3. 型号、规格:DN20, 工作压力为1.0MPa 4. 连接形式:螺纹连接	套	1			
26	031003001003	螺纹阀门	1. 名称:截止阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:螺纹连接	个	12			
27	031003013002	水表	1. 名称:水表 2. 安装部位(室内外): 室外 3. 型号、规格:DN20 4. 连接形式:螺纹连接 5. 附件配置:成套安装, 含附件	组	1			
28	031003001004	螺纹阀门	1. 名称:Y型过滤器 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:螺纹连接	个	1			
29	031003001005	螺纹阀门	1. 名称:止回阀	个	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：龙才村党群服务中心-给排水工程

标段：龙羊峡镇龙才村党群服务中心建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：龙才村党群服务中心-给排水工程 标段：龙羊峡镇龙才村党群服务中心建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：龙才村党群服务中心-给排水工程

标段：龙羊峡镇龙才村党群服务中心建设
项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：龙才村党群服务中心-采暖工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		采暖管道						
1	031005006001	地板辐射采暖	1. 名称:电地暖 2. 保温层材质、厚度:聚苯板（30mm）（要求重量不小于20kg/m) 3. 管道材质、规格:碳纤维发热线缆为24K系列 4. 备注:整体温控的方式	m2	392.75			
		分部小计						
		采暖设备						
2	030601001001	温度仪表	1. 名称:双温型温控器 2. 型号:工作电源:AC220V/50HZ;储存环境:-10~55℃;温度设定:5-55℃;相对湿度:RH<=85%(不结露);感温元件:NTC热敏电阻;工作环境:0-50℃;控温精度:0/-2℃;外壳材料:阻燃PC;安装86型标准暗盒外形尺寸:86X86X22mm,温控器内微型交流接触器遮断电流不小于16A。	套	18			
3	030411006006	接线盒	1. 名称:接线盒（温控器） 2. 材质:86型	个	18			
4	031009001001	采暖工程系统调试		系统	1			
		分部小计						
		措施项目						
5	031301017004	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：龙才村党群服务中心-采暖工程

标段：龙羊峡镇龙才村党群服务中心建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：龙才村党群服务中心-采暖工程

标段：龙羊峡镇龙才村党群服务中心建设
项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：龙才村党群服务中心-消防工程

标段：龙羊峡镇龙才村党群服务中心建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：龙才村党群服务中心-消防工程 标段：龙羊峡镇龙才村党群服务中心建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：龙才村党群服务中心-消防工程

标段：龙羊峡镇龙才村党群服务中心建设
项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：龙才村党群服务中心建设项目-总图土建工程

第 1 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土石方工程						
		分部小计						
		新建地坪硬化及道路硬化						
1	040202001001	路床(槽)整形	1. 部位:路床顶面以下, 原土或填土路基碾压	m2	592.86			
2	040203007001	水泥混凝土	详见图集青19J5-1-9-路5 1. C25混凝土200厚混凝土面层, (分块捣制, 震捣密实, 随打随抹平, 每块路面长不大于6米, 沥青砂子或沥青处理松木条嵌缝) 2. 20厚的粗砂垫层 3. 200厚3:7灰土(分两步打) 4. 素土压实, 压实系数大于0.97 5. 其他:包含养护	m2	592.86			
		分部小计						
		改造地坪硬化						
3	041001001001	拆除路面	1. 部位:原有人行道混凝土基层 2. 垃圾外运:投标方自行考虑 3. 其他:详见图纸, 包含外运装车费和垃圾处理费	m2	610.21			
4	040203007002	水泥混凝土	详见图集青19J5-1-9-路5 1. C25混凝土200厚混凝土面层, (分块捣制, 震捣密实, 随打随抹平, 每块路面长不大于6米, 沥青砂子或沥青处理松木条嵌缝) 2. 20厚的粗砂垫层 (原有) 3. 200厚3:7灰土(分两步打) (原有) 4. 素土压实, 压实系数	m2	610.21			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：龙才村党群服务中心建设项目-总图土建工程

第 2 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			大于0.97 5. 其他:包含养护及破损基层恢复					
		分部小计						
		道牙石						
5	040204004001	安砌侧(平、缘)石	详见图集青19J5-1-27-1 1. 材料品种、规格:成品混凝土道牙石 490*300*100mm 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:20厚1:3水泥砂浆 3. 其他:详见图纸, 包含混凝土垫层及模板	m	236.97			
		分部小计						
		篮球场						
6	011103001001	橡胶板楼地面	1. 13厚室外聚氨酯、橡胶类合成材料 2. 30厚细沥青混凝土碾压平整, 压实系数0.95 3. 50厚中粒石沥青混凝土碾压平整 4. 300厚3:7灰土(分层夯实, 每层约为100) 5. 原土夯实(依据实际情况, 局部挖除有机质土), 要求压实系数达到0.93 (原有) 6. 素土夯实 7. 其他:详见图纸, 包括标线	m2	608			
		分部小计						
		围墙 L=30.5m						
7	011601001001	砖砌体拆除	1. 部位:原有围墙 2. 垃圾外运:投标方自行考虑 3. 其他:详见图纸, 包含外运装车费和垃圾处理费	m	30.5			
8	010401003002	实心砖墙(预拌)	1. 砌块品种、规格、强度等级:煤矸石实心砖	m3	4.1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：龙才村党群服务中心建设项目-总图土建工程

第 3 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 墙体类型：围墙 3. 砂浆强度等级:M10.0 水泥砂浆 4. 砌体还应满足设计所规定的其它指标 5. 其他:详见图纸，包含伸缩缝					
9	010401009001	实心砖异形柱(预拌)	1. 砌块品种、规格、强度等级:煤矸石实心砖 2. 墙体类型：砖柱 3. 砂浆强度等级:M10.0 水泥砂浆 4. 砌体还应满足设计所规定的其它指标 5. 其他:详见图纸，包含伸缩缝	m3	5			
10	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C20	m3	1.1			
11	011702008001	圈梁	1. 垫层模板	m2	16.47			
12	010507005002	扶手、压顶	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:1:2 水泥砂浆	m3	0.28			
13	011201001002	墙面一般抹灰	详见图集青19J2-27-外17 1. 6厚1:2.5水泥砂浆找平 2. 12厚1:2.5水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 3. 其他:包含砖柱	m2	88.92			
14	011407001003	墙面喷刷涂料	详见图集青19J2-205-外涂1 1. 清理基层 2. 填补缝隙、局部腻子、磨平 3. 涂饰底涂料 4. 涂饰面层涂料 5. 涂饰第二层面层涂料 6. 其他:包含砖柱	m2	88.92			
15	040205012001	型材围栏	详见图集青19J5-1-116 1. 成品铁栅栏杆 2. 其他:包含防腐漆、预埋铁件，施工前甲方确定，由专业厂家制作安装	m	26.9			
1	010903003002	墙面砂浆防水（防	1. 室内地坪以下-0.06M	m	7.3			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：龙才村党群服务中心建设项目-总图土建工程

第 4 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6		潮)	标高处 2. 详见图集青19J7-24	2	2			
17	011701008001	活动脚手架	1. 墙高:2m以内	m2	61			
		分部小计						
		人行入口大门						
18	010101004002	挖基坑、基槽土方	1. 土壤类别:根据地勘报告自行确定 2. 挖土深度:2m以内 3. 弃土运距:投标方自行考虑 4. 所示工程量包括放坡和工作面, 投标单位应根据实际情况及施工组织设计自行考虑放坡及工作面。	m3	4.18			
19	010103001003	回填方	1. 密实度要求:压实系数0.95 2. 填方材料品种:素土 3. 方粒径要求:根据设计及规范要求 4. 填方来源、运距:投标方自行考虑 5. 所示工程量包括放坡和工作面, 投标单位应根据实际情况及施工组织设计自行考虑放坡及工作面。	m3	3.37			
20	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:原土及建筑垃圾 2. 运距:投标方自行考虑	m3	0.81			
21	010404001001	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:300厚3:7灰土	m3	0.31			
22	010401001002	砖基础(预拌砂浆)	1. 砖品种、规格、强度等级:混凝土多孔砖 2. 基础类型:条形基础 3. 砂浆强度等级:M10.0水泥砂浆 4. 砌体还应满足设计所规定的其它指标	m3	0.5			
23	010401010001	多孔砖柱	1. 砌块品种、规格、强度等级:混凝土多孔砖 2. 墙体类型:砖柱	m3	1.3			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：龙才村党群服务中心建设项目-总图土建工程

第 5 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 砂浆强度等级:M10.0 水泥砂浆 4. 砌体还应满足设计所规定的其它指标 5. 其他:详见图纸					
24	010507005003	压顶	1. 断面尺寸:300*300*300mm 2. 混凝土种类:商砼 3. 混凝土强度等级:C30	m3	0.05			
25	011702028001	压顶	1. 模板	m2	0.72			
26	040901001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HPB300 2. 规格:Φ10mm以内	t	0.038			
27	010903003003	墙面砂浆防水（防潮）	1. 防水层做法:20厚1:2.5水泥砂浆加5%防水剂	m2	1.04			
28	011205001001	石材柱面	1. 1:1水泥(或白水泥掺色)砂浆(细砂)勾缝 2. 贴石材砖,砖粘贴面上随贴随涂刷一遍混凝土界面处理剂,增强粘结力 3. 6厚1:0.2:2.5水泥石灰膏砂浆(掺建筑胶) 4. 刷素水泥浆一道(内掺建筑胶) 5. 12厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 6. 刷一道混凝土界面处理剂(随刷随抹底灰)或拉毛处理一道	m2	2.34			
29	010804006001	钢质花饰大门	1. 门代号及洞口尺寸:成品铁艺大门 2. 门框或扇外围尺寸:5000*2800mm 3. 其他:详见图纸,包含小门(1*1.2m)、门锁、预埋铁件及五金配件	m2	14			
		分部小计						
		国旗台						
30	010101004003	挖基坑、基槽土方	1. 土壤类别:根据地勘报告自行确定 2. 挖土深度:1m以内	m3	6.46			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：龙才村党群服务中心建设项目-总图土建工程

第 6 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 弃土运距:投标方自行考虑 4. 所示工程量包括放坡和工作面, 投标单位应根据实际情况及施工组织设计自行考虑放坡及工作面。					
31	010103001004	回填方	1. 密实度要求:压实系数0.95 2. 填方材料品种:素土 3. 方粒径要求:根据设计及规范要求 4. 填方来源、运距:投标方自行考虑 5. 所示工程量包括放坡和工作面, 投标单位应根据实际情况及施工组织设计自行考虑放坡及工作面。	m3	3.12			
32	010103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:原土及建筑垃圾 2. 运距:投标方自行考虑	m3	3.43			
33	010404001002	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:100厚碎石粉(内掺6%水泥)	m3	0.39			
34	010501001002	垫层	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.15			
35	011702001003	基础	1. 垫层模板	m2	0.84			
36	010501003002	独立基础	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C20	m3	0.79			
37	011702001004	基础	1. 独立基础模板	m2	2.1			
38	010501006001	设备基础	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.53			
39	011702001005	基础	1. 设备基础模板	m2	3.2			
40	010507004003	台阶	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C15	m2	1.08			
41	011702027002	台阶	1. 模板	m2	1.08			
42	010504001001	直形墙	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.17			
43	011702011001	直形墙	1. 模板	m2	1.68			
44	010515001009	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:	t	0.407			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：龙才村党群服务中心建设项目-总图土建工程

第 7 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			HRB400 2. 规格: Φ 10mm以内					
45	011003001001	隔离层	1. 涂刷部位: 地面以下混凝土结构 2. 涂料品种、刷涂遍数: 沥青冷底子油两遍, 沥青胶泥涂层, 厚度 $\geq 300 \mu m$	m2	12.23			
46	010903003004	墙面砂浆防水（防潮）	1. 室内地坪以下-0.06M标高处 2. 详见图集青19J7-24	m2	12.23			
47	011102001001	石材楼地面	1. 灰色防滑火烧板贴面 2. 20厚1:2.5水泥砂浆 3. 100厚C15混凝土（最薄处）（清单另列，工程量包含在独立基础中） 4. 100厚碎石粉垫层（内掺6%水泥）（清单另列） 5. 其他：详见图纸，包含石材打磨及酸洗	m2	2.25			
48	011107001001	石材台阶面	1. 灰色防滑火烧板贴面 2. 20厚1:2.5水泥砂浆 3. 100厚C15混凝土（最薄处）（清单另列，工程量包含在独立基础中） 4. 100厚碎石粉垫层（内掺6%水泥）（清单另列） 5. 其他：详见图纸，包含石材打磨及酸洗	m2	1.08			
49	011204001001	石材墙面	1. 灰色防滑火烧板贴面 2. 20厚1:2.5水泥砂浆 3. 其他：详见图纸，包含石材打磨及酸洗	m2	3.82			
50	011506002001	金属旗杆	详见图集青19J5-1-58 1. 旗杆材料、种类、规格: 不锈钢旗杆 2. 旗杆高度: 8m, 具体由甲方看样选型后确定, 专业厂家制作安装 3. 其他: 详见图纸, 包含杉木、大头、控制系	根	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：龙才村党群服务中心建设项目-总图土建工程

第 8 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			统、螺栓及预埋铁件					
		分部小计						
		挡土墙 L=30.5m, H=1.5m						
51	010101004004	挖基槽土方	1. 土壤类别:根据地勘报告自行确定 2. 挖土深度:2m以内 3. 弃土运距:投标方自行考虑 4. 所示工程量包括放坡和工作面, 投标单位应根据实际情况及施工组织设计自行考虑放坡及工作面。	m3	407.18			
52	010103001005	回填方	1. 密实度要求:压实系数0.95 2. 填方材料品种:素土 3. 方粒径要求:根据设计及规范要求 4. 填方来源、运距:投标方自行考虑 5. 所示工程量包括放坡和工作面, 投标单位应根据实际情况及施工组织设计自行考虑放坡及工作面。	m3	123.21			
53	010103001006	回填方	1. 密实度要求:压实系数0.97 2. 填方材料品种:3:7灰土 3. 方粒径要求:根据设计及规范要求 4. 填方来源、运距:投标方自行考虑 5. 所示工程量包括放坡和工作面, 投标单位应根据实际情况及施工组织设计自行考虑放坡及工作面。	m3	117.43			
54	010103002004	余方弃置	1. 废弃料品种:原土及建筑垃圾 2. 运距:投标方自行考虑	m3	166.54			
55	010403004001	石挡土墙及基础	1. 石料种类、规格:	m3	108			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：龙才村党群服务中心建设项目-总图土建工程

第 9 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			MU30毛石 2. 勾缝要求:M10水泥砂浆勾缝 3. C25细石混凝土砌筑					
56	010503004002	圈梁	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	1.46			
57	011702008002	圈梁	1. 垫层模板	m2	12.2			
58	010515001010	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 2. 规格:Φ10mm以内	t	0.054			
59	010515001011	现浇构件钢筋	1. 1. 钢筋种类、规格:HRB400 2. 规格:Φ12mm~18mm	t	0.108			
60	040309009001	护岸泄水孔	1. 排(透)气管品种、规格:Φ100UPVC管	m	30.5			
61	040402017001	墙面变形缝及伸缩缝	1. 材料品种、规格:每隔10~20m设置一道,缝宽20~30mm,缝内沿墙的内、外、顶三边填塞沥青或涂沥青木板,塞入深度不宜小于200mm	m2	0.36			
62	040305001001	垫层	1. 材料品种、规格:天然砂砾 2. 部位:反滤层	m3	9.15			
63	040201022002	截水沟	详见图集24J306-3-16 1. 断面尺寸:300*300 2. 砂浆强度等级:C20 3. 20mm水泥砂浆抹面 4. 其他:详见图纸,包含模板及土石方工程	m	30.5			
64	041101001001	墙面脚手架	1. 墙高:2m以内	m2	45.75			
		分部小计						
		挡土墙 L=76.2m, H=1~2m						
65	010101004005	挖基槽土方	1. 土壤类别:根据地勘报告自行确定 2. 挖土深度:2m以内 3. 弃土运距:投标方自行考虑 4. 所示工程量包括放坡和工作面,投标单位应根据实际情况及施工组织设计自行考虑放坡及	m3	1017.27			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：龙才村党群服务中心建设项目-总图土建工程

第 10 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			工作面。					
66	010103001007	回填方	1. 密实度要求:压实系数0.95 2. 填方材料品种:素土 3. 方粒径要求:根据设计及规范要求 4. 填方来源、运距:投标方自行考虑 5. 所示工程量包括放坡和工作面, 投标单位应根据实际情况及施工组织设计自行考虑放坡及工作面。	m3	593.24			
67	010103001008	回填方	1. 密实度要求:压实系数0.97 2. 填方材料品种:3:7灰土 3. 方粒径要求:根据设计及规范要求 4. 填方来源、运距:投标方自行考虑 5. 所示工程量包括放坡和工作面, 投标单位应根据实际情况及施工组织设计自行考虑放坡及工作面。	m3	293.37			
68	010103002005	余方弃置	1. 废弃料品种:原土及建筑垃圾 2. 运距:投标方自行考虑	m3	424.03			
69	010403004002	石挡土墙及基础	1. 石料种类、规格:MU30毛石 2. 勾缝要求:M10水泥砂浆勾缝 3. C25细石混凝土砌筑	m3	274.32			
70	040303004001	混凝土帽石	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C15	m3	13.72			
71	040303004002	混凝土帽石	1. 模板	m2	45.72			
72	010503004003	圈梁	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	3.66			
73	011702008003	圈梁	1. 模板	m2	30.48			
74	010515001012	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 2. 规格:Φ10mm以内	t	0.133			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：龙才村党群服务中心建设项目-总图土建工程

第 11 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
75	010515001013	现浇构件钢筋	1. 1. 钢筋种类、规格：HRB400 2. 规格：Φ 12mm~18mm	t	0.271			
76	011108004001	水泥砂浆零星项目	1. 工程部位：挡墙顶部 2. 面层厚度、砂浆厚度：20厚1:3水泥砂浆	m2	38.1			
77	040309009002	护岸泄水孔	1. 排（透）气管品种、规格：Φ 100UPVC管	m	76.2			
78	040402017002	墙面变形缝及伸缩缝	1. 材料品种、规格：每隔10~20m设置一道，缝宽20~30mm，缝内沿墙的内、外、顶三边填塞沥青或涂沥青木板，塞入深度不宜小于200mm	m2	0.72			
79	040305001002	垫层	1. 材料品种、规格：天然砂砾 2. 部位：反滤层	m3	30.48			
80	040201022003	截水沟	详见图集24J306-3-16 1. 断面尺寸：300*300 2. 砂浆强度等级：C20 3. 20mm水泥砂浆抹面 4. 其他：详见图纸，包含模板及土石方工程	m	76.2			
81	041101001002	墙面脚手架	1. 墙高：2m以内	m2	152.4			
		分部小计						
		其他工程						
82	050307017001	垃圾箱	1. 规格：每组3个 2. 施工前由甲方确定，专业厂家制作安装	组	5			
83	050305008001	成品健身器材	1. 一套（7种类型） 2. 施工前由甲方确定，专业厂家制作安装	套	1			
		分部小计						
		宣传栏						
84	010101004006	挖基坑土方	1. 土壤类别：根据地勘报告自行确定 2. 挖土深度：1m以内 3. 弃土运距：投标方自行考虑 4. 所示工程量包括放坡和工作面，投标单位应	m3	5.76			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：龙才村党群服务中心建设项目-总图土建工程

第 12 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			根据实际情况及施工组织设计自行考虑放坡及工作面。					
85	010103001009	回填方	1. 密实度要求:压实系数0.95 2. 填方材料品种:素土 3. 方粒径要求:根据设计及规范要求 4. 填方来源、运距:投标方自行考虑 5. 所示工程量包括放坡和工作面, 投标单位应根据实际情况及施工组织设计自行考虑放坡及工作面。	m3	4.61			
86	010103002006	余方弃置	1. 废弃料品种:原土及建筑垃圾 2. 运距:投标方自行考虑	m3	1.15			
87	050307009001	宣传栏	1. 规格:L*B=3.5*2m 2. 立柱及栏板材质:均采用镀锌钢管及平板玻璃 3. 标志板材质:铝合金板, 厚度3mm 4. 其他:详见图纸, 包含施工前由甲方确定, 专业厂家制作安装	个	2			
88	010501003003	独立基础	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	1.15			
89	011702001006	基础	1. 基础类型:模板	m2	7.68			
90	010516001002	螺栓	1. 规格:20厚300*300钢板、Φ10螺栓地脚	t	0.019			
91	010516002001	预埋铁件	1. 钢材种类:260*260*Φ8钢箍	t	0.002			
		分部小计						
		拆除新建台阶及坡道						
92	011602001001	混凝土构件拆除	1. 构件名称:原有台阶、坡道 2. 垃圾外运:投标方自行考虑 3. 其他:详见图纸, 包含面层、基层、垫层、	m2	85.48			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：龙才村党群服务中心建设项目-总图土建工程

第 13 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			外运装车费和垃圾处理费					
93	010507004004	台阶	详见图集青19J2-7-台3 1. 10厚地砖面层，1:1水泥细砂浆勾缝 2. 撒素水泥面(洒适量清水) 3. 20厚1:3干硬性水泥砂浆粘接层 4. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 5. 60厚C20混凝土(厚度不包括踏步三角部分)台阶面外坡1% 6. 300厚3:7灰土垫层分两层夯实，宽出面层100 7. 素土碾压 8. 其他:详见图纸，包含回填素土，结合现场实际综合考虑	m2	74.68			
94	010507004005	坡道	详见图集青19J2-11-坡9 1. 8~12地砖铺面，横向抹15宽1:2水泥金刚砂粒防滑条凸出坡面表面了, 中距300，横向砖缝6~8 2. 撒素水泥面(洒适量清水) 3. 20厚1:3干硬性水泥砂浆粘接层 4. 水泥浆一道(内掺建筑胶) 5. 100(150)厚C20混凝土 6. 300厚3:7灰土垫层分两层夯实，宽出面层100 7. 素土碾压(坡度按工程设计) 8. 其他:详见图纸，包含回填素土，结合现场实际综合考虑	m2	10.8			
95	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	详见图集青19J8-17-D	m	14.4			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：龙才村党群服务中心建设项目-总图土建工程

第 14 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		原有砖砌花池挡墙拆除新建						
96	011601001002	砖砌体拆除	1. 构件名称:原有砖砌花池挡墙 2. 垃圾外运:投标方自行考虑 3. 其他:详见图纸, 包含基础、垫层、外运装车费和垃圾处理费	m3	40			
97	010101004007	挖基槽土方	1. 土壤类别:根据地勘报告自行确定 2. 挖土深度:1m以内 3. 弃土运距:投标方自行考虑 4. 所示工程量包括放坡和工作面, 投标单位应根据实际情况及施工组织设计自行考虑放坡及工作面。	m3	70.27			
98	010103001010	回填方	1. 密实度要求:压实系数0.95 2. 填方材料品种:素土 3. 方粒径要求:根据设计及规范要求 4. 填方来源、运距:投标方自行考虑 5. 所示工程量包括放坡和工作面, 投标单位应根据实际情况及施工组织设计自行考虑放坡及工作面。	m3	50			
99	010103002007	余方弃置	1. 废弃料品种:原土及建筑垃圾 2. 运距:投标方自行考虑	m3	20.27			
100	010404001003	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:150厚碎石垫层	m3	9.82			
101	010501001003	垫层	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C20	m3	4.82			
102	011702001007	基础	1. 垫层模板	m2	17.22			
103	010401001003	砖基础（预拌砂浆）	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10 混凝土砖	m3	5.63			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：龙才村党群服务中心建设项目-总图土建工程

第 15 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 基础类型:条形基础 3. 砂浆强度等级:M7.5 水泥砂浆 4. 砌体还应满足设计所规定的其它指标					
104	010401003003	实心砖墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:MU10混凝土砖 2. 墙体类型:花池挡墙 3. 砂浆强度等级:M7.5 水泥砂浆 4. 砌体还应满足设计所规定的其它指标 5. 其他:详见图纸, 包含伸缩缝	m3	19.73			
105	010903003005	墙面砂浆防水（防潮）	1. 室内地坪以下-0.06M 标高处 2. 详见图集青19J7-24	m2	20.66			
		分部小计						
		构筑物						
106	040201022004	检漏沟	详见图集04S531-2-7 1. 名称:C型检漏管沟 2. 沟截面净空尺寸:800*800mm 3. 混凝土种类:商品混凝土 4. 混凝土强度等级:C30, 抗渗等级P8 5. 其他:包含土石方工程、模板、盖板、钢筋、垫层及防水砂浆	m	84.99			
107	040504008001	化粪池	1. 材质:钢筋混凝土化粪池 2. 型号、规格:有效容积12m3 3. 100厚C20混凝土垫层 4. 300厚素土换填 5. 其他:详见图纸, 包含挖土方、回填、余土外运、垫层、模板、重型井盖等全部工程	座	1			
		分部小计						
		措施项目						
108	011705001002	大型机械设备进出	1. 机械设备名称:挖掘	项	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：龙才村党群服务中心建设项目-总图土建工程 标段：龙羊峡镇龙才村党群服务中心建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：龙才村党群服务中心建设项目-总
图土建工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 龙才村党群服务中心建设项目-总图土方工程 标段: 龙羊峡镇龙才村党群服务中心建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：龙才村党群服务中心-总图电气工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		室外电气						
1	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:根据地质报告及设计, 综合考虑, 结算不做调整 2. 挖土深度:按图纸综合考虑 3. 开挖方式:机械开挖, 人工配合	m3	25.64			
2	010103001011	回填方	1. 填方材料品种:中砂.粗砂或砂土回填 2. 填方来源、运距:自行考虑	m3	12.82			
3	040103001001	回填方	1. 密实度要求:夯填密实 2. 填方材料品种:素土回填	m3	12.82			
4	030408001006	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZ-YJ(F)22-4*16 3. 敷设方式、部位:穿管埋地敷设	m	39.18			
5	030408001007	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZ-YJ(F)22-4*35 3. 敷设方式、部位:穿管埋地敷设	m	39.18			
6	030408003001	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:SC40 3. 敷设方式:埋地	m	35.18			
7	030408003002	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:SC50 3. 敷设方式:埋地	m	35.18			
8	030408006006	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:WDZ-YJ(F)22-4*10	个	4			
9	030408006007	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:WDZ-YJ(F)22-4*50	个	2			
10	030505005002	射频同轴电缆	1. 名称:电视进线 2. 规格:SYVC-75-9 3. 敷设方式:穿管埋地敷设	m	150			
11	030502007002	光缆	1. 名称:一根4芯多模光纤	m	150			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：龙才村党群服务中心-总图电气工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 敷设方式:穿管埋地敷设					
12	030411001017	配管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC20 4. 敷设方式:埋地敷设	m	300			
13	030402018001	组合型成套箱式变电站	1. 名称:箱式变电站160KVA 2. 型号、规格:满足设计要求及相关规范,高压由专业设计进行深化设计 3. 安装形式:满足设计要求及相关规范 4. 箱体外型尺寸:满足设计要求及相关规范 5. 基础型钢及基础型钢除锈刷油:满足设计要求及相关规范 6. 含本体调试、箱内所有元器件、接线端子、基础型钢的制作安装及基础型钢的除锈刷油	台	1			
14	030414001001	电力变压器系统	1. 名称:箱式变压器系统调试	系统	1			
15	03B001	10KV供电T接	1. 包含真空断路器、隔离开关、避雷器、电缆故障指示仪、杆塔、横担、拉线、接地等全部内容	项	1			
		分部小计						
		变压器防雷接地						
16	030409002003	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:-40*4不锈钢 3. 安装部位:室外 4. 备注:做法详02D501-2,要求接地电阻R<4欧姆	m	12.39			
		分部小计						
		照明						
17	030412007001	一般路灯	1. 名称:太阳能路灯 2. 规格:220V, 30W, LED灯, 灯具造型建设单位	套	17			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：龙才村党群服务中心-总图电气工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			自定 高度H=4000, 防护等级 IP65 3. 成套路灯, 含太阳能 电池板, 土方挖填, 路 灯基础及接地					
		分部小计						
		电气构筑物						
18	040504001001	砌筑电缆人孔井	1. 规格:1200*900*1100 mm 2. 垫层、基础材质及厚 度:C25混凝土垫层 3. 砌筑材料品种、规格 、强度等级:240厚实心 砖人孔井 4. 勾缝、抹面要求:20 厚水泥砂浆抹面 5. 盖板材质、规格:预 制C25钢筋混凝土盖板 6. 其他: 包含模板、土 石方工程、脚手架、爬 梯及防坠网等全部工序 , 人孔井、手孔井具体 尺寸由现场施工时根据 电缆情况确定,做法详 见08D800-7	座	2			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：龙才村党群服务中心-总图电气工程

标段：龙羊峡镇龙才村党群服务中心建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：龙才村党群服务中心-总图电气工程

标段：龙羊峡镇龙才村党群服务中心建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：龙才村党群服务中心-总图电气工程

标段：龙羊峡镇龙才村党群服务中心建设
项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：龙才村党群服务中心-总图给排水工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		给水土方						
1	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:根据地质报告及设计, 综合考虑, 结算不做调整 2. 挖土深度:按图纸综合考虑 3. 开挖方式:机械开挖, 人工配合	m3	381.87			
2	040103001002	回填方	1. 密实度要求:夯填密实 2. 填方材料品种:素土回填	m3	367.49			
3	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:自行考虑	m3	14.38			
4	040303002001	中、粗砂基础	1. 基础材料品种:中粗砂基础 2. 厚度:75mm 3. 其他:详见图纸	m3	5.79			
5	040303002002	中、粗砂基础	1. 基础材料品种:中粗砂基础 2. 厚度:100mm 3. 其他:详见图纸	m3	7.72			
6	080101010001	原土碾压、夯实	1. 原土夯实 2. 密实度:≥95%	m2	77.22			
		分部小计						
		污水土方						
7	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:根据地质报告及设计, 综合考虑, 结算不做调整 2. 挖土深度:按图纸综合考虑 3. 开挖方式:机械开挖, 人工配合	m3	149.5			
8	040103001003	回填方	1. 密实度要求:夯填密实 2. 填方材料品种:素土回填	m3	143.87			
9	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:自行考虑	m3	5.63			
10	040303002003	中、粗砂基础	1. 基础材料品种:中粗砂基础 2. 厚度:75mm 3. 其他:详见图纸	m3	2.27			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：龙才村党群服务中心-总图给排水工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	040303002004	中、粗砂基础	1. 基础材料品种:中粗砂基础 2. 厚度:100mm 3. 其他:详见图纸	m3	3.02			
12	080101010002	原土碾压、夯实	1. 原土夯实 2. 密实度:≥95%	m2	30.23			
		分部小计						
		通气管土方						
13	040101002003	挖沟槽土方	1. 土壤类别:根据地勘报告及设计, 综合考虑, 结算不做调整 2. 挖土深度:按图纸综合考虑 3. 开挖方式:机械开挖, 人工配合	m3	20.28			
14	040103001004	回填方	1. 密实度要求:夯填密实 2. 填方材料品种:素土回填	m3	413.6			
15	040103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:自行考虑	m3	0.76			
16	040303002005	中、粗砂基础	1. 基础材料品种:中粗砂基础 2. 厚度:75mm 3. 其他:详见图纸	m3	0.31			
17	040303002006	中、粗砂基础	1. 基础材料品种:中粗砂基础 2. 厚度:100mm 3. 其他:详见图纸	m3	0.41			
18	080101010003	原土碾压、夯实	1. 原土夯实 2. 密实度:≥95%	m2	4.1			
		分部小计						
		给水						
19	031001006004	塑料管	1. 名称:室外给水及消防管(室外给水消防管为合用管) 2. 安装部位:室外 3. 介质:室外给水消防管为合用管 4. 材质、规格:钢丝网骨架PE复合管 DN100 公称压力为1.6MPa	m	110.32			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：龙才村党群服务中心-总图给排水工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			5. 连接形式:电热熔连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按图纸要求进行压力试验并满足设计要求 7. 备注:含管件					
		分部小计						
		污水						
20	031001006005	塑料管	1. 名称:室外污水 2. 安装部位:室外 3. 介质:污水 4. 材质、规格:高密度聚乙烯双壁波纹管, 环刚度为8KN/m DN100 5. 连接形式:电热熔连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按图纸要求进行闭水试验并满足设计要求 7. 备注:含管件	m	43.19			
		分部小计						
		通风管						
21	031001006006	塑料管	1. 名称:室外通风管 2. 安装部位:室外 3. 介质:化粪池通风管 4. 材质、规格:PVC管 DN100 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按图纸要求进行闭水试验并满足设计要求 6. 备注:含管件	m	5.86			
		分部小计						
		管道附件						
22	030901011001	室外消火栓	1. 名称:室外地下式消火栓 2. 型号、规格:SS100/65-1.0 3. 备注:具体详图纸, 成套安装	套	2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：龙才村党群服务中心-总图给排水工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	031003002001	螺纹法兰阀门	1. 名称:防回流污染止回阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰连接	个	1			
24	040502003001	塑料管管件	1. 名称:伸缩节 2. 材质及规格:DN00, 公称压力1.6MPa 3. 备注:与管材成套供应	个	1			
25	040502008001	套管制作、安装	1. 形式、材质及介质管道规格:钢套管 DN100	个	6			
26	040504002001	水表井	1. 选用图集:05S502 2. 规格:2150*1100 3米以内 3. 混凝土强度等级:C25 4. 抗渗要求:S4 5. 井壁厚:200mm 6. 防潮层:1:2防水水泥砂浆 7. 垫层:100厚C10混凝土 8. 钢筋种类、规格:一级钢筋Φ10以内、三级钢筋Φ16以内、Φ16-25以内 9. 其他:详见图纸, 包含挖土方、回填、余土外运、模板、重型井盖或隐性井盖及井座、流槽、钢爬梯、套管、支墩等工程 10. 在井盖上加设标志区分并设置防坠落装置	座	1			
27	040504002002	阀门井	1. 选用图集:05S502 2. 规格:2150*1100 3米以内 3. 混凝土强度等级:C25 4. 抗渗要求:S4 5. 井壁厚:200mm 6. 防潮层:1:2防水水泥砂浆 7. 垫层:100厚C10混凝土 8. 钢筋种类、规格:一级钢筋Φ10以内、三级	座	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：龙才村党群服务中心-总图给排水工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			钢筋Φ16以内、Φ16-25以内 9. 其他：详见图纸，包含挖土方、回填、余土外运、模板、重型井盖或隐性井盖及井座、流槽、钢爬梯、套管、支墩等工程 10. 在井盖上加设标志区分并设置防坠落装置					
28	040504002003	双联阀门井	1. 选用图集:04S531-3 2. 规格:1640*700 3米以内 3. 混凝土强度等级:C25 4. 抗渗要求:S4 5. 井壁厚:200mm 6. 防潮层:1:2防水水泥砂浆 7. 垫层:100厚C10混凝土 8. 钢筋种类、规格:一级钢筋Φ10以内、三级钢筋Φ16以内、Φ16-25以内 9. 其他：详见图纸，包含挖土方、回填、余土外运、模板、重型井盖或隐性井盖及井座、流槽、钢爬梯、套管、支墩等工程 10. 在井盖上加设标志区分并设置防坠落装置	座	2			
29	040504002004	消火栓阀门井	1. 选用图集:05S502 2. 规格:2150*1100 3米以内 3. 混凝土强度等级:C25 4. 抗渗要求:S4 5. 井壁厚:200mm 6. 防潮层:1:2防水水泥砂浆 7. 垫层:100厚C10混凝土 8. 钢筋种类、规格:一级钢筋Φ10以内、三级钢筋Φ16以内、Φ16-25以内	座	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：龙才村党群服务中心-总图给排水工程

标段：龙羊峡镇龙才村党群服务中心建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：龙才村党群服务中心-总图给排水工程

标段：龙羊峡镇龙才村党群服务中心建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：龙才村党群服务中心-总图给排水工程 标段：龙羊峡镇龙才村党群服务中心建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：龙才村1号办公室改造-土建工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	A. 4	砌筑工程						
1	010401003004	实心砖墙（预拌砂浆）	1. 砖品种、规格、强度等级:蒸压灰砂砖 2. 墙体类型:窗户封堵 3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆 4. 其他:包含墙体结构加固，投标单位综合考虑	m3	3.61			
		分部小计						
	A. 8	门窗工程						
2	010802001003	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:M1127 1100*2700 2. 品种、规格:成品三防门 3. 其他:包含门套、五金配件、门锁及更换后水泥砂浆修复平整	樘	3			
3	010802001004	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:ZHM2124 2100*2400 2. 品种、规格:断桥铝合金门 3. 其他:包含门套、五金配件、门锁及更换后水泥砂浆修复平整	樘	1			
4	010807001003	金属（塑钢、断桥）窗	1. 框、扇材质:70系列断桥铝合金单框双玻平开窗 2. 玻璃品种、厚度:5+12A+5Low-E中空玻璃 3. 其他:包含窗套、五金配件及更换后水泥砂浆修复平整	m2	24.3			
5	010809004002	石材窗台板	详见图集青19J1-4-16~19	m2	4.28			
		分部小计						
	A. 10	保温、隔热、防腐工程						
6	011001003005	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位:外墙 2. 保温隔热材料品种、规格及厚度:80mm厚真	m2	172.07			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：龙才村1号办公室改造-土建工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			石漆装饰一体保温板（夹心层为石墨聚苯板） 3. 其他：详见图纸，包含抗裂砂浆及网格布，施工前，样式有甲方选定					
		分部小计						
	A. 11	楼地面装饰工程						
7	011105003002	块料踢脚线	详见图集做法：青19J2-111-踢19 1. 6~10厚铺地砖踢脚，稀水泥浆（或彩色水泥浆）擦缝 2. 5厚1：2水泥砂浆（内掺建筑胶）粘结层 3. 8厚1：1：6水泥石灰膏砂浆打底扫毛 4. 刷加气混凝土界面处理剂一道（墙面先用水润湿）	m	70.14			
		分部小计						
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
8	011201001003	墙面一般抹灰	详见图集青19J2-130-内38 1. 5厚1：2.5水泥砂浆找平 2. 9厚1：3水泥砂浆打底扫毛 3. 其他：详见图纸，含修复墙面基层破损、空鼓及裂缝等全部工作内容	m2	233.68			
		分部小计						
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程						
9	011407001004	墙面喷刷涂料	详见图集青19J2-130-内38 1. 乳胶漆两道 2. 满刮腻子两道 3. 刷稀释乳胶漆一道 4. 局部腻子找平	m2	233.68			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：龙才村1号办公室改造-土建工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
	A. 16	拆除工程						
10	011605002001	立面块料拆除	1. 饰面材料种类:成品踢脚线 2. 垃圾外运:投标方自行考虑 3. 其他:包含外运装车费及垃圾处理费等相关费用	m2	3.51			
11	011601001003	砖砌体拆除	1. 饰面材料种类:砖墙 2. 垃圾外运:投标方自行考虑 3. 其他:包含墙体结构加固, 投标单位综合考虑、外运装车费及垃圾处理费等相关费用	m3	4.21			
12	011608001001	铲除油漆面	1. 拆除部位:内墙面（含抹灰层） 2. 垃圾外运:投标方自行考虑 3. 其他:包含外运装车费及垃圾处理费等相关费用	m2	213.68			
13	011608001002	铲除油漆面	1. 拆除部位:外墙面（含抹灰及保温层） 2. 垃圾外运:投标方自行考虑 3. 其他:包含外运装车费及垃圾处理费等相关费用	m2	165.07			
14	011610002001	金属门拆除	1. 成品三防门（包含门套） 2. 垃圾外运:投标方自行考虑 3. 其他:包含外运装车费及垃圾处理费等相关费用	m2	8.91			
15	011610002002	金属窗拆除	1. 断桥铝合金窗（包含窗套） 2. 垃圾外运:投标方自行考虑 3. 其他:包含外运装车费及垃圾处理费等相关费用	m2	30.78			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：龙才村1号办公室改造-土建工程

标段：龙羊峡镇龙才村党群服务中心建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：龙才村1号办公室改造-土建工程 标段：龙羊峡镇龙才村党群服务中心建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：龙才村1号办公室改造-土建工程

标段：龙羊峡镇龙才村党群服务中心建设
项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：龙才村村委会办公室改造-土建工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	A. 4	砌筑工程						
1	010401003005	实心砖墙（预拌砂浆）	1. 砖品种、规格、强度等级：煤矸石实心砖 2. 墙体类型：200厚（台阶挡墙） 3. 砂浆强度等级、配合比：M10.0水泥砂浆	m3	3.22			
		分部小计						
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程						
2	010507004006	台阶	1. 详见图集青19J2-8-台5 2. 20厚花岗石板铺面，正、背面及四周满涂防污剂，稀水泥浆擦缝 3. 撒素水泥面（洒适量清水） 4. 30厚1:3干硬性水泥砂浆粘接层 5. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 6. 60厚C20混凝土（厚度不包括踏步三角部分），台阶面外坡1% 7. 300厚天然砂砾垫层分两层夯实，宽出面层100 8. 素土碾压	m2	13.72			
		分部小计						
	A. 8	门窗工程						
3	010802001005	金属（塑钢）门	1. 门代号及洞口尺寸：M1730 1700*3000 2. 品种、规格：断桥铝合金门 3. 其他：包含门套、五金配件、门锁及更换后水泥砂浆修复平整	樘	2			
4	010802001006	金属（塑钢）门	1. 门代号及洞口尺寸：M1622 1600*2200 2. 品种、规格：断桥铝合金门 3. 其他：包含门套、五金配件、门锁及更换后水泥砂浆修复平整	樘	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：龙才村村委会办公室改造-土建工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	010807001004	金属（塑钢、断桥）窗	1. 框、扇材质:70系列断桥铝合金单框双玻平开窗 2. 玻璃品种、厚度:5+12A+5Low-E中空玻璃 3. 其他:包含窗套、五金配件及更换后水泥砂浆修复平整	m2	25.32			
		分部小计						
	A.9	屋面及防水工程						
6	010902001002	屋面卷材防水	详见图集青19J2-223-屋8 1. 浅色涂料保护层（细石混凝土保护层） 2. 3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（聚酯胎） 3. 一道2.0厚高聚物改性沥青防水涂料 4. 一道10厚防水砂浆防水层 5. 20厚1:3水泥砂浆找平层 6. 其他:详见图纸，包含女儿墙上翻及防水附加层	m2	301.78			
7	010903002002	墙面涂膜防水	1. 部位:外墙面 2. 一道1.5厚聚氨酯防水涂料 3. 一道6厚聚合物水泥砂浆 4. 一道3厚防水砂浆 5. 一道6厚聚合物水泥砂浆 6. 其他:详见图纸，包含防水附加层	m2	286.53			
		分部小计						
	A.10	保温、隔热、防腐工程						
8	011001003006	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位:外墙、女儿墙外侧、檐沟 2. 保温隔热材料品种、规格及厚度:80mm厚真	m2	286.53			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：龙才村村委会办公室改造-土建工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			石漆装饰一体保温板（夹心层为石墨聚苯板） 3. 其他：详见图纸，包含抗裂砂浆及网格布，施工前，样式有甲方选定					
		分部小计						
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
9	011206001001	石材零星项目	1. 部位：砖砌挡台 2. 20厚花岗石板铺面，正、背面及四周满涂防污剂，稀水泥浆擦缝 3. 撒素水泥面（洒适量清水） 4. 30厚1:3干硬性水泥砂浆粘接层 5. 素水泥浆一道（内掺建筑胶）	m2	8.3			
		分部小计						
	A. 16	拆除工程						
10	011605001001	平面块料拆除	1. 拆除部位：台阶（含混凝土、基层及面层） 2. 垃圾外运：投标方自行考虑 3. 其他：包含外运装车费及垃圾处理费等相关费用	m2	13.72			
11	011605002002	立面块料拆除	1. 拆除部位：台阶挡墙（含混凝土、基层及面层） 2. 垃圾外运：投标方自行考虑 3. 其他：包含外运装车费及垃圾处理费等相关费用	m2	8			
12	011607002001	防水层拆除	1. 拆除部位：保护层及防水层 2. 垃圾外运：投标方自行考虑 3. 其他：包含外运装车费及垃圾处理费等相关费用	m2	301.78			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：龙才村村委会办公室改造-土建工程 标段：龙羊峡镇龙才村党群服务中心建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：龙才村村委会办公室改造-土建工程

标段：龙羊峡镇龙才村党群服务中心建设
项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：龙才村文化活动室改造-土建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	A. 9	屋面及防水工程						
1	010902001003	屋面卷材防水	详见图集青19J2-223-屋8 1. 浅色涂料保护层（细石混凝土保护层） 2. 3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（聚酯胎） 3. 一道2.0厚高聚物改性沥青防水涂料 4. 一道10厚防水砂浆防水层 5. 20厚1:3水泥砂浆找平层 6. 其他：详见图纸，包含女儿墙上翻及防水附加层	m2	140.72			
		分部小计						
	A. 10	保温、隔热、防腐工程						
2	011407001005	墙面喷刷涂料	1. 部位：外墙面 2. 外墙防水涂料（防水腻子两遍） 3. 一道1.5厚聚氨酯防水涂料 4. 一道3厚防水砂浆 5. 一道6厚聚合物水泥砂浆（内嵌网格布） 6. 其他：详见图纸，包含防水附加层	m2	226.4			
		分部小计						
	A. 16	拆除工程						
3	011607002002	防水层拆除	1. 拆除部位：保护层及防水层 2. 垃圾外运：投标方自行考虑 3. 其他：包含外运装车费及垃圾处理费等相关费用	m2	140.72			
4	011608001004	铲除油漆面	1. 拆除部位：外墙面（含抹灰） 2. 垃圾外运：投标方自行考虑 3. 其他：包含外运装车	m2	226.4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：龙才村文化活动室改造-土建工程

标段：龙羊峡镇龙才村党群服务中心建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：龙才村文化活动室改造-土建工程 标段：龙羊峡镇龙才村党群服务中心建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：龙才村文化活动室改造-土建工程

标段：龙羊峡镇龙才村党群服务中心建设
项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：