

西宁市世纪职业技术学校2025
年校园零星维修改造项目

工程

招标工程量清单

招 标 人：



(单位盖章)

造价咨询人：



(单位盖章)

年 月 日

西宁市世纪职业技术学校
2025年校园零星维修
改造项目

工程

招标工程量清单

招 标 人：



(单位盖章)

造价咨询人：



(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：



(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：



(签字或盖章)

编 制 人：



复 核 人：



编 制 时 间：

年 月 日

复 核 时 间：

年 月 日

清单编制说明

一、工程名称：西宁市世纪职业技术学校 2025 年校园零星维修改造项目

二、本工程招标编制范围：图纸以及方案内的全部内容以及相关技术标准、规范规定。

三、工程量清单编制依据：

1. 中华人民共和国国家标准 GB50500-2013 《建设工程工程量清单计价规范》；
2. 省建设主管部门颁发的计价定额和计价管理办法及有关计价文件；现行定额：青建工（2020）332 号文、青建工（2021）142 号文《青海省房屋建筑与装饰工程计价定额（2020）》、《青海省安装工程计价定额（2020）》等；
3. 青建工（2020）332 号文、青海省住房和城乡建设厅关于发布《青海省房屋建筑与装饰工程计价定额》《青海省施工机械台班费用单价（西宁市区）》《青海省施工仪器仪表台班费用单价（西宁市区）》《青海省建设工程计价定额混凝土、砂浆配合比》的通知；
4. 青建工[2016]140 号文《青海省住房和城乡建设厅文件关于建筑业实施营业税改增值税后调整青海省建筑工程计价依据的通知》；
5. 青建工（2019）116 号《青海省住房和城乡建设厅关于重新调整青海省建设工程计价依据增值税税率的通知》；
6. 青建工（2023）133 号《青海省住房和城乡建设厅关于调整青海省建设工程预算定额人工费单价通知》；
7. 青建工[2022]222 号《青海省住房和城乡建设厅关于调整建设工程安全文明施工费的通知》；

四、清单项目特征描述：

分部分项工程量清单中对工程项目的工作内容，项目特征及具体做法只作重点描述，详细情况详见图纸及相关标准图集，或根据规范要求及常规做法，加以完善报。

五、本工程的工程质量、材料、施工等的特殊要求：

- 1、工程达到合格，符合施工规范及验收标准：
- 2、材料必须为合格产品，持有相关部门的合格证，满足国家相关质量标准 and 规范要求。

六、其他有关说明：

- 1、施工现场情况：以现场踏勘情况为准；
- 2、投标人应充分考虑施工现场周边的实际情况对施工的影响，应充分考虑编制施工方案，并作出报价；具体施工以图纸及相关标准图集、规范为准；
- 3、措施项目、其他不可预见费及风险投标单位自行按实际考虑；本项目其他项目费中暂列金为 55000 元。
- 4、本工程量清单应与招标文件中的投标须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及图纸一起阅读和理解；
- 5、清单中未详细列出的施工内容均包含在相应清单的综合单价中。
- 6、本次招标范围为设计图纸的全部工作内容，无论投标人在工程量清单中是否填报，都必须按施工图纸完成全部工作内容，清单中若有漏项则视为已包括在某一章相应子母中，招标人将不在另行支付。在实施中，若发现某一章节重复，招标人将予以扣减；
- 7、本说明未尽事项详招标文件及按国家相关规范规定执行。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市世纪职业技术学校2025年校园零星
维修改造项目

第 1 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		学生宿舍楼						
		给水管道						
1	011612001001	管道拆除	1 名称：给水管道拆除 2 规格：DN40 3 部位：室内地沟，尺寸1000*1200mm	m	143			
2	011612001002	管道拆除	1 名称：给水管道拆除 2 规格：DN50 3 部位：室内地沟，尺寸1000*1200mm	m	210.2			
3	011612001003	管道拆除	1 名称：给水管道拆除 2 规格：DN70 3 部位：室内地沟，尺寸1000*1200mm	m	105.1			
4	011612001004	管道拆除	1 名称：给水管道拆除 2 规格：DN80 3 部位：室内地沟，尺寸1000*1200mm	m	28.15			
5	011612001082	管道拆除	1 名称：给水管道拆除 2 规格：DN100 3 部位：室内地沟，尺寸1000*1200mm	m	28.8			
6	031001006001	塑料管	1 名称：给水管 2 材质及规格：PP-RDN40 3 连接方式：热熔连接 4 其它：含管件及阀门 5 部位：室内地沟，尺寸1000*1200mm	m	143			
7	031001006002	塑料管	1 名称：给水管 2 材质及规格：PP-RDN50 3 连接方式：热熔连接 4 其它：含管件及阀门 5 部位：室内地沟，尺寸1000*1200mm	m	210.2			
8	031001006003	塑料管	1 名称：给水管 2 材质及规格：PP-RDN70 3 连接方式：热熔连接 4 其它：含管件及阀门 5 部位：室内地沟，尺寸1000*1200mm	m	105.1			
9	031001006004	塑料管	1 名称：给水管	m	28.15			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市世纪职业技术学校2025年校园零星
维修改造项目

第 2 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2 材质及规格：PP-RDN 80 3 连接方式：热熔连接 4 其它：含管件及阀门 5 部位：室内地沟，尺寸1000*1200mm					
10	031001006044	塑料管	1 名称：给水管 2 材质及规格：PP-RDN 100 3 连接方式：热熔连接 4 其它：含管件及阀门 5 部位：室内地沟，尺寸1000*1200mm	m	28.8			
		分部小计						
		排水管道						
11	011612001005	管道拆除	1 名称：排水管道拆除 2 规格：DN50 3 部位：室内地沟，尺寸1000*1200mm	m	43.32			
12	011612001006	管道拆除	1 名称：排水管道拆除 2 规格：DN75 3 部位：室内地沟，尺寸1000*1200mm	m	251.6			
13	011612001007	管道拆除	1 名称：排水管道拆除 2 规格：DN100 3 部位：室内地沟，尺寸1000*1200mm	m	489.2			
14	011612001008	管道拆除	1 名称：排水管道拆除 2 规格：DN150 3 部位：室内地沟，尺寸1000*1200mm	m	300.6			
15	031001006005	塑料管	1 名称：排水管道 2 材质及规格：U-PVC DN50 3 连接方式：粘结 4 其它：含管道附件及清扫口 5 部位：室内地沟，尺寸1000*1200mm	m	43.2			
16	031001006006	塑料管	1 名称：排水管道 2 材质及规格：U-PVC DN75 3 连接方式：粘结	m	251.6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市世纪职业技术学校2025年校园零星
维修改造项目

第 3 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4 其它：含管道附件及 清扫口 5 部位：室内地沟，尺 寸1000*1200mm					
17	031001006007	塑料管	1 名称：排水管道 2 材质及规格：U-PVC DN100 3 连接方式：粘结 4 其它：含管道附件及 清扫口 5 部位：室内地沟，尺 寸1000*1200mm	m	489.2			
18	031001006008	塑料管	1 名称：排水管道 2 材质及规格：U-PVC DN150 3 连接方式：粘结 4 其它：含管道附件及 清扫口 5 部位：室内地沟，尺 寸1000*1200mm	m	300.6			
		分部小计						
		供暖管道						
19	011612001009	管道拆除	1 名称：管道拆除 2 材质及规格：DN20钢 管 3 部位：室内地沟，尺 寸1000*1200mm	m	14.4			
20	011612001010	管道拆除	1 名称：管道拆除 2 材质及规格：DN25钢 管 3 部位：室内地沟，尺 寸1000*1200mm	m	10.8			
21	011612001011	管道拆除	1 名称：管道拆除 2 材质及规格：DN32钢 管 3 部位：室内地沟，尺 寸1000*1200mm	m	50.4			
22	011612001012	管道拆除	1 名称：管道拆除 2 材质及规格：DN40钢 管 3 部位：室内地沟，尺 寸1000*1200mm	m	57.6			
23	011612001013	管道拆除	1 名称：管道拆除	m	140.1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市世纪职业技术学校2025年校园零星
维修改造项目

第 4 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2 材质及规格：DN50钢 管 3 部位：室内地沟，尺 寸1000*1200mm					
24	011612001015	管道拆除	1 名称：管道拆除 2 材质及规格：DN70钢 管 3 部位：室内地沟，尺 寸1000*1200mm	m	93.9			
25	011612001014	管道拆除	1 名称：管道拆除 2 材质及规格：DN80钢 管 3 部位：室内地沟，尺 寸1000*1200mm	m	46.4			
26	011612001016	管道拆除	1 名称：管道拆除 2 材质及规格：DN100 钢管 3 部位：室内地沟，尺 寸1000*1200mm	m	80			
27	031001002001	钢管	1 名称：供暖管道 2 材质及规格：DN20钢 管 3 连接方式：螺纹连接 4 其它：含管件及阀门 5 部位：室内地沟，尺 寸1000*1200mm	m	14.4			
28	031001002002	钢管	1 名称：供暖管道 2 材质及规格：DN25钢 管 3 连接方式：螺纹连接 4 其它：含管件及阀门 5 部位：室内地沟，尺 寸1000*1200mm	m	10.8			
29	031001002003	钢管	1 名称：供暖管道 2 材质及规格：DN32钢 管 3 连接方式：螺纹连接 4 其它：含管件及阀门 5 部位：室内地沟，尺 寸1000*1200mm	m	50.4			
30	031001002004	钢管	1 名称：供暖管道 2 材质及规格：DN40钢 管 3 连接方式：焊接连接 4 其它：含管件及阀门	m	50.4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市世纪职业技术学校2025年校园零星
维修改造项目

第 5 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			5 部位：室内地沟，尺寸1000*1200mm					
31	031001002005	钢管	1 名称：供暖管道 2 材质及规格：DN50钢管 3 连接方式：焊接连接 4 其它：含管件及阀门 5 部位：室内地沟，尺寸1000*1200mm	m	140.1			
32	031001002006	钢管	1 名称：供暖管道 2 材质及规格：DN70钢管 3 连接方式：焊接连接 4 其它：含管件及阀门 5 部位：室内地沟，尺寸1000*1200mm	m	93.9			
33	031001002007	钢管	1 名称：供暖管道 2 材质及规格：DN80钢管 3 连接方式：焊接连接 4 其它：含管件及阀门 5 部位：室内地沟，尺寸1000*1200mm	m	101.9			
34	031001002008	钢管	1 名称：供暖管道 2 材质及规格：DN100钢管 3 连接方式：焊接连接 4 其它：含管件及阀门 5 部位：室内地沟，尺寸1000*1200mm	m	80			
35	010606013001	管道除锈	1 名称：管道除锈	m2	81.43			
36	011405001001	金属面油漆	1 名称：金属面油漆 2 规格及材质：红丹防锈漆二道、外包玻璃丝布二层、调和漆二道	m2	81.43			
37	031208002001	管道绝热	1 名称：管道绝热 2 材质及规格：厚50mm岩棉管壳	m3	4.8			
		分部小计						
		消防管道						
38	011612001017	管道拆除	1 名称：管道拆除 2 材质及规格：DN100钢管	m	182.6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市世纪职业技术学校2025年校园零星
维修改造项目

第 6 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			3 部位：室内地沟，尺寸1000*1200mm					
39	011612001018	管道安装	1 名称：消防管道安装 2 规格及材质：DN100焊接钢管 3 连接方式：焊接连接 4 其它：含管件及阀门 5 部位：室内地沟，尺寸1000*1200mm	m	182.6			
40	031201001001	管道刷油	1 名称：管道刷油 2 材料：红丹防锈漆二道、银粉漆二道	m2	49.8			
		分部小计						
		地沟						
41	011615001001	地沟开洞及恢复	1 名称：地沟开孔及恢复 2 开孔尺寸：1400*2000mm 3 其它：施工过程中要保护好原有结构及建筑、施工完后恢复原貌	个	20			
42	010507003001	地沟清理	1 名称：地沟清理 2 地沟尺寸：1000*1200mm 3 工作内容：清除地沟内积水、杂物	m	376.8			
		分部小计						
		分部小计						
		9#实训楼						
		给水管道						
43	011612001019	管道拆除	1 名称：给水管道拆除 2 规格：DN25 3 部位：室内地沟，尺寸1000*1200mm	m	10			
44	011612001020	管道拆除	1 名称：给水管道拆除 2 规格：DN32 3 部位：室内地沟，尺寸1000*1200mm	m	66.7			
45	011612001021	管道拆除	1 名称：给水管道拆除 2 规格：DN40 3 部位：室内地沟，尺寸1000*1200mm	m	25.3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市世纪职业技术学校2025年校园零星
维修改造项目

第 7 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			寸1000*1200mm					
46	011612001022	管道拆除	1 名称：给水管 2 规格：DN50 3 部位：室内地沟，尺寸1000*1200mm	m	27.8			
47	011612001023	管道拆除	1 名称：给水管 2 规格：DN70 3 部位：室内地沟，尺寸1000*1200mm	m	19.6			
48	031001006009	塑料管	1 名称：给水管 2 材质及规格：PP-RDN25 3 连接方式：热熔连接 4 其它：含管件及阀门 5 部位：室内地沟，尺寸1000*1200mm	m	10			
49	031001006010	塑料管	1 名称：给水管 2 材质及规格：PP-RDN32 3 连接方式：热熔连接 4 其它：含管件及阀门 5 部位：室内地沟，尺寸1000*1200mm	m	66.7			
50	031001006011	塑料管	1 名称：给水管 2 材质及规格：PP-RDN40 3 连接方式：热熔连接 4 其它：含管件及阀门 5 部位：室内地沟，尺寸1000*1200mm	m	25.3			
51	031001006012	塑料管	1 名称：给水管 2 材质及规格：PP-RDN50 3 连接方式：热熔连接 4 其它：含管件及阀门 5 部位：室内地沟，尺寸1000*1200mm	m	27.8			
52	031001006013	塑料管	1 名称：给水管 2 材质及规格：PP-RDN70 3 连接方式：热熔连接 4 其它：含管件及阀门 5 部位：室内地沟，尺寸1000*1200mm	m	19.6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市世纪职业技术学校2025年校园零星
维修改造项目

第 8 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部小计						
		排水管道						
53	011612001024	管道拆除	1 名称：排水管道拆除 2 规格：DN75 3 部位：室内地沟，尺寸1000*1200mm	m	104.6			
54	011612001025	管道拆除	1 名称：排水管道拆除 2 规格：DN100 3 部位：室内地沟，尺寸1000*1200mm	m	77.5			
55	031001006014	塑料管	1 名称：排水管道 2 材质及规格：U-PVC DN75 3 连接方式：粘结 4 其它：含管道附件及清扫口 5 部位：室内地沟，尺寸1000*1200mm	m	104.6			
56	031001006015	塑料管	1 名称：排水管道 2 材质及规格：U-PVC DN100 3 连接方式：粘结 4 其它：含管道附件及清扫口 5 部位：室内地沟，尺寸1000*1200mm	m	77.5			
		分部小计						
		供暖管道						
57	011612001026	管道拆除	1 名称：管道拆除 2 材质及规格：DN20钢管 3 部位：室内地沟，尺寸1000*1200mm	m	8			
58	011612001027	管道拆除	1 名称：管道拆除 2 材质及规格：DN25钢管 3 部位：室内地沟，尺寸1000*1200mm	m	27.9			
59	011612001028	管道拆除	1 名称：管道拆除 2 材质及规格：DN32钢管 3 部位：室内地沟，尺寸1000*1200mm	m	51.3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市世纪职业技术学校2025年校园零星
维修改造项目

第 9 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
60	011612001029	管道拆除	1 名称：管道拆除 2 材质及规格：DN40钢管 3 部位：室内地沟，尺寸1000*1200mm	m	22.9			
61	011612001030	管道拆除	1 名称：管道拆除 2 材质及规格：DN50钢管 3 部位：室内地沟，尺寸1000*1200mm	m	144.8			
62	011612001032	管道拆除	1 名称：管道拆除 2 材质及规格：DN70钢管 3 部位：室内地沟，尺寸1000*1200mm	m	74.2			
63	011612001031	管道拆除	1 名称：管道拆除 2 材质及规格：DN80钢管 3 部位：室内地沟，尺寸1000*1200mm	m	52.1			
64	031001002009	钢管	1 名称：供暖管道 2 材质及规格：DN20钢管 3 连接方式：螺纹连接 4 其它：含管件及阀门 5 部位：室内地沟，尺寸1000*1200mm	m	8			
65	031001002010	钢管	1 名称：供暖管道 2 材质及规格：DN25钢管 3 连接方式：螺纹连接 4 其它：含管件及阀门 5 部位：室内地沟，尺寸1000*1200mm	m	27.9			
66	031001002011	钢管	1 名称：供暖管道 2 材质及规格：DN32钢管 3 连接方式：螺纹连接 4 其它：含管件及阀门 5 部位：室内地沟，尺寸1000*1200mm	m	51.3			
67	031001002012	钢管	1 名称：供暖管道 2 材质及规格：DN40钢管 3 连接方式：焊接连接	m	22.9			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市世纪职业技术学校2025年校园零星
维修改造项目

第 10 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			4 其它：含管件及阀门 5 部位：室内地沟，尺寸1000*1200mm					
68	031001002013	钢管	1 名称：供暖管道 2 材质及规格：DN50钢管 3 连接方式：焊接连接 4 其它：含管件及阀门 5 部位：室内地沟，尺寸1000*1200mm	m	144.8			
69	031001002014	钢管	1 名称：供暖管道 2 材质及规格：DN70钢管 3 连接方式：焊接连接 4 其它：含管件及阀门 5 部位：室内地沟，尺寸1000*1200mm	m	74.2			
70	031001002015	钢管	1 名称：供暖管道 2 材质及规格：DN80钢管 3 连接方式：焊接连接 4 其它：含管件及阀门 5 部位：室内地沟，尺寸1000*1200mm	m	52.1			
71	010606013002	管道除锈	1 名称：管道除锈	m2	52.31			
72	011405001002	金属面油漆	1 名称：金属面油漆 2 规格及材质：红丹防锈漆二道、外包玻璃丝布二层、调和漆二道	m2	52.31			
73	031208002002	管道绝热	1 名称：管道绝热 2 材质及规格：厚50mm岩棉管壳	m3	3.3			
		分部小计						
		消防管道						
74	011612001033	管道拆除	1 名称：管道拆除 2 材质及规格：DN100钢管 3 部位：室内地沟，尺寸1000*1200mm	m	163.8			
75	011612001034	管道安装	1 名称：消防管道安装 2 规格及材质：DN100焊接钢管 3 连接方式：焊接连接	m	163.8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市世纪职业技术学校2025年校园零星
维修改造项目

第 11 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			4 其它：含管件及阀门 5 部位：室内地沟，尺寸1000*1200mm					
76	031201001002	管道刷油	1 名称：管道刷油 2 材料：红丹防锈漆二道、银粉漆二道	m2	46.41			
		分部小计						
		地沟						
77	011615001002	地沟开洞及恢复	1 名称：地沟开孔及恢复 2 开孔尺寸：1400*2000mm 3 其它：施工过程中要保护好原有结构及建筑、施工完后恢复原貌	个	26			
78	010507003002	地沟清理	1 名称：地沟清理 2 地沟尺寸：1000*1200mm 3 工作内容：清除地沟内积水、杂物	m	332.2			
		分部小计						
		分部小计						
		食堂						
		给水管道						
79	011612001035	管道拆除	1 名称：给水管道拆除 2 规格：DN25 3 部位：室内地沟，尺寸1000*1200mm	m	14.2			
80	011612001036	管道拆除	1 名称：给水管道拆除 2 规格：DN32 3 部位：室内地沟，尺寸1000*1200mm	m	11.5			
81	011612001037	管道拆除	1 名称：给水管道拆除 2 规格：DN40 3 部位：室内地沟，尺寸1000*1200mm	m	18			
82	011612001038	管道拆除	1 名称：给水管道拆除 2 规格：DN50 3 部位：室内地沟，尺寸1000*1200mm	m	62			
8	011612001039	管道拆	1 名称：给水管道拆除	m	37.			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市世纪职业技术学校2025年校园零星
维修改造项目

第 12 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
3		除	2 规格：DN70 3 部位：室内地沟，尺寸1000*1200mm		3			
84	011612001040	管道拆除	1 名称：给水管道拆除 2 规格：DN100 3 部位：室内地沟，尺寸1000*1200mm	m	14.4			
85	031001006016	塑料管	1 名称：给水管 2 材质及规格：PP-RDN 25 3 连接方式：热熔连接 4 其它：含管件及阀门 5 部位：室内地沟，尺寸1000*1200mm	m	14.2			
86	031001006017	塑料管	1 名称：给水管 2 材质及规格：PP-RDN 32 3 连接方式：热熔连接 4 其它：含管件及阀门 5 部位：室内地沟，尺寸1000*1200mm	m	11.5			
87	031001006018	塑料管	1 名称：给水管 2 材质及规格：PP-RDN 40 3 连接方式：热熔连接 4 其它：含管件及阀门 5 部位：室内地沟，尺寸1000*1200mm	m	18			
88	031001006019	塑料管	1 名称：给水管 2 材质及规格：PP-RDN 50 3 连接方式：热熔连接 4 其它：含管件及阀门 5 部位：室内地沟，尺寸1000*1200mm	m	62			
89	031001006020	塑料管	1 名称：给水管 2 材质及规格：PP-RDN 70 3 连接方式：热熔连接 4 其它：含管件及阀门 5 部位：室内地沟，尺寸1000*1200mm	m	37.3			
90	031001006021	塑料管	1 名称：给水管 2 材质及规格：PP-RDN 100	m	14.4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市世纪职业技术学校2025年校园零星
维修改造项目

第 13 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3 连接方式：热熔连接 4 其它：含管件及阀门 5 部位：室内地沟，尺寸1000*1200mm					
		分部小计						
		排水管道						
91	011612001042	管道拆除	1 名称：排水管道拆除 2 规格：DN75 3 部位：室内地沟，尺寸1000*1200mm	m	44.9			
92	011612001043	管道拆除	1 名称：排水管道拆除 2 规格：DN100 3 部位：室内地沟，尺寸1000*1200mm	m	104.6			
93	011612001044	管道拆除	1 名称：排水管道拆除 2 规格：DN150 3 部位：室内地沟，尺寸1000*1200mm	m	62.4			
94	031001006023	塑料管	1 名称：排水管道 2 材质及规格：U-PVC DN75 3 连接方式：粘结 4 其它：含管道附件及清扫口 5 部位：室内地沟，尺寸1000*1200mm	m	44.9			
95	031001006024	塑料管	1 名称：排水管道 2 材质及规格：U-PVC DN100 3 连接方式：粘结 4 其它：含管道附件及清扫口 5 部位：室内地沟，尺寸1000*1200mm	m	104.6			
96	031001006025	塑料管	1 名称：排水管道 2 材质及规格：U-PVC DN150 3 连接方式：粘结 4 其它：含管道附件及清扫口 5 部位：室内地沟，尺寸1000*1200mm	m	44.9			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市世纪职业技术学校2025年校园零星
维修改造项目

第 14 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		供暖管道						
97	011612001045	管道拆除	1 名称：管道拆除 2 材质及规格：DN20钢管 3 部位：室内地沟，尺寸1000*1200mm	m	7.5			
98	011612001046	管道拆除	1 名称：管道拆除 2 材质及规格：DN25钢管 3 部位：室内地沟，尺寸1000*1200mm	m	32			
99	011612001047	管道拆除	1 名称：管道拆除 2 材质及规格：DN32钢管 3 部位：室内地沟，尺寸1000*1200mm	m	23.5			
100	011612001048	管道拆除	1 名称：管道拆除 2 材质及规格：DN40钢管 3 部位：室内地沟，尺寸1000*1200mm	m	18			
101	011612001049	管道拆除	1 名称：管道拆除 2 材质及规格：DN50钢管 3 部位：室内地沟，尺寸1000*1200mm	m	37.5			
102	011612001051	管道拆除	1 名称：管道拆除 2 材质及规格：DN70钢管 3 部位：室内地沟，尺寸1000*1200mm	m	43.5			
103	011612001050	管道拆除	1 名称：管道拆除 2 材质及规格：DN80钢管 3 部位：室内地沟，尺寸1000*1200mm	m	43			
104	031001002016	钢管	1 名称：供暖管道 2 材质及规格：DN20钢管 3 连接方式：螺纹连接 4 其它：含管件及阀门 5 部位：室内地沟，尺寸1000*1200mm	m	7.5			
105	031001002017	钢管	1 名称：供暖管道	m	32			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市世纪职业技术学校2025年校园零星
维修改造项目

第 15 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2 材质及规格：DN25钢 管 3 连接方式：螺纹连接 4 其它：含管件及阀门 5 部位：室内地沟，尺 寸1000*1200mm					
106	031001002018	钢管	1 名称：供暖管道 2 材质及规格：DN32钢 管 3 连接方式：螺纹连接 4 其它：含管件及阀门 5 部位：室内地沟，尺 寸1000*1200mm	m	23.5			
107	031001002019	钢管	1 名称：供暖管道 2 材质及规格：DN40钢 管 3 连接方式：焊接连接 4 其它：含管件及阀门 5 部位：室内地沟，尺 寸1000*1200mm	m	18			
108	031001002020	钢管	1 名称：供暖管道 2 材质及规格：DN50钢 管 3 连接方式：焊接连接 4 其它：含管件及阀门 5 部位：室内地沟，尺 寸1000*1200mm	m	37.5			
109	031001002021	钢管	1 名称：供暖管道 2 材质及规格：DN70钢 管 3 连接方式：焊接连接 4 其它：含管件及阀门 5 部位：室内地沟，尺 寸1000*1200mm	m	43.5			
110	031001002022	钢管	1 名称：供暖管道 2 材质及规格：DN80钢 管 3 连接方式：焊接连接 4 其它：含管件及阀门 5 部位：室内地沟，尺 寸1000*1200mm	m	43			
111	010606013003	管道除锈	1 名称：管道除锈	m2	51.5			
112	011405001003	金属面油漆	1 名称：金属面油漆 2 规格及材质：红丹防 锈漆二道、外包玻璃丝	m2	51.5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市世纪职业技术学校2025年校园零星
维修改造项目

第 16 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			布二层、调和漆二道					
113	031208002003	管道绝热	1 名称：管道绝热 2 材质及规格：厚50mm岩棉管壳	m3	2.57			
		分部小计						
		消防管道						
114	011612001052	管道拆除	1 名称：管道拆除 2 材质及规格：DN100钢管 3 部位：室内地沟，尺寸1000*1200mm	m	66.6			
115	011612001053	管道安装	1 名称：消防管道安装 2 规格及材质：DN100焊接钢管 3 连接方式：焊接连接 4 其它：含管件及阀门 5 部位：室内地沟，尺寸1000*1200mm	m	66.6			
116	031201001003	管道刷油	1 名称：管道刷油 2 材料：红丹防锈漆二道、银粉漆二道	m2	20.91			
		分部小计						
		地沟						
117	011615001003	地沟开洞及恢复	1 名称：地沟开孔及恢复 2 开孔尺寸：1400*2000mm 3 其它：施工过程中要保护好原有结构及建筑、施工完后恢复原貌	个	16			
118	010507003003	地沟清理	1 名称：地沟清理 2 地沟尺寸：1000*1200mm 3 工作内容：清除地沟内积水、杂物	m	242.5			
		分部小计						
		分部小计						
		培训宾馆						
		给水管道						
11	011612001054	管道拆	1 名称：给水管道拆除	m	3.			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市世纪职业技术学校2025年校园零星
维修改造项目

第 17 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9		除	2 规格：DN20 3 部位：室内地沟，尺寸1000*1200mm		6			
120	011612001060	管道拆除	1 名称：给水管道拆除 2 规格：DN25 3 部位：室内地沟，尺寸1000*1200mm	m	3.6			
121	011612001055	管道拆除	1 名称：给水管道拆除 2 规格：DN32 3 部位：室内地沟，尺寸1000*1200mm	m	18			
122	011612001056	管道拆除	1 名称：给水管道拆除 2 规格：DN40 3 部位：室内地沟，尺寸1000*1200mm	m	28			
123	011612001057	管道拆除	1 名称：给水管道拆除 2 规格：DN50 3 部位：室内地沟，尺寸1000*1200mm	m	45.6			
124	011612001058	管道拆除	1 名称：给水管道拆除 2 规格：DN70 3 部位：室内地沟，尺寸1000*1200mm	m	28.8			
125	011612001061	管道拆除	1 名称：给水管道拆除 2 规格：DN80 3 部位：室内地沟，尺寸1000*1200mm	m	2			
126	011612001059	管道拆除	1 名称：给水管道拆除 2 规格：DN100 3 部位：室内地沟，尺寸1000*1200mm	m	12.1			
127	031001006026	塑料管	1 名称：给水管 2 材质及规格：PP-RDN20 3 连接方式：热熔连接 4 其它：含管件及阀门 5 部位：室内地沟，尺寸1000*1200mm	m	3.6			
128	031001006032	塑料管	1 名称：给水管 2 材质及规格：PP-RDN25 3 连接方式：热熔连接 4 其它：含管件及阀门 5 部位：室内地沟，尺寸1000*1200mm	m	3.6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市世纪职业技术学校2025年校园零星
维修改造项目

第 18 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			寸1000*1200mm					
129	031001006027	塑料管	1 名称：给水管 2 材质及规格：PP-RDN 32 3 连接方式：热熔连接 4 其它：含管件及阀门 5 部位：室内地沟，尺 寸1000*1200mm	m	18			
130	031001006028	塑料管	1 名称：给水管 2 材质及规格：PP-RDN 40 3 连接方式：热熔连接 4 其它：含管件及阀门 5 部位：室内地沟，尺 寸1000*1200mm	m	28			
131	031001006029	塑料管	1 名称：给水管 2 材质及规格：PP-RDN 50 3 连接方式：热熔连接 4 其它：含管件及阀门 5 部位：室内地沟，尺 寸1000*1200mm	m	45.6			
132	031001006030	塑料管	1 名称：给水管 2 材质及规格：PP-RDN 70 3 连接方式：热熔连接 4 其它：含管件及阀门 5 部位：室内地沟，尺 寸1000*1200mm	m	28.8			
133	031001006033	塑料管	1 名称：给水管 2 材质及规格：PP-RDN 80 3 连接方式：热熔连接 4 其它：含管件及阀门 5 部位：室内地沟，尺 寸1000*1200mm	m	2			
134	031001006031	塑料管	1 名称：给水管 2 材质及规格：PP-RDN 100 3 连接方式：热熔连接 4 其它：含管件及阀门 5 部位：室内地沟，尺 寸1000*1200mm	m	12.1			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市世纪职业技术学校2025年校园零星
维修改造项目

第 19 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		排水管道						
135	011612001063	管道拆除	1 名称：排水管道拆除 2 规格：DN100 3 部位：室内地沟，尺寸1000*1200mm	m	89.8			
136	011612001064	管道拆除	1 名称：排水管道拆除 2 规格：DN150 3 部位：室内地沟，尺寸1000*1200mm	m	54			
137	031001006035	塑料管	1 名称：排水管道 2 材质及规格：U-PVC DN100 3 连接方式：粘结 4 其它：含管道附件及清扫口 5 部位：室内地沟，尺寸1000*1200mm	m	89.8			
138	031001006036	塑料管	1 名称：排水管道 2 材质及规格：U-PVC DN150 3 连接方式：粘结 4 其它：含管道附件及清扫口 5 部位：室内地沟，尺寸1000*1200mm	m	54			
		分部小计						
		热水管道						
139	011612001066	管道拆除	1 名称：给水管道拆除 2 规格：DN25 3 部位：室内地沟，尺寸1000*1200mm	m	14.4			
140	011612001067	管道拆除	1 名称：给水管道拆除 2 规格：DN32 3 部位：室内地沟，尺寸1000*1200mm	m	16.4			
141	011612001068	管道拆除	1 名称：给水管道拆除 2 规格：DN40 3 部位：室内地沟，尺寸1000*1200mm	m	16.4			
142	011612001069	管道拆除	1 名称：给水管道拆除 2 规格：DN50 3 部位：室内地沟，尺寸1000*1200mm	m	26.5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市世纪职业技术学校2025年校园零星
维修改造项目

第 20 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
143	011612001070	管道拆除	1 名称：给水管 2 规格：DN70 3 部位：室内地沟，尺寸1000*1200mm	m	28.8			
144	011612001071	管道拆除	1 名称：给水管 2 规格：DN80 3 部位：室内地沟，尺寸1000*1200mm	m	12.1			
145	031001006038	塑料管	1 名称：给水管 2 材质及规格：PP-RDN25 3 连接方式：热熔连接 4 其它：含管件及阀门 5 部位：室内地沟，尺寸1000*1200mm	m	14.4			
146	031001006039	塑料管	1 名称：给水管 2 材质及规格：PP-RDN32 3 连接方式：热熔连接 4 其它：含管件及阀门 5 部位：室内地沟，尺寸1000*1200mm	m	16.4			
147	031001006040	塑料管	1 名称：给水管 2 材质及规格：PP-RDN40 3 连接方式：热熔连接 4 其它：含管件及阀门 5 部位：室内地沟，尺寸1000*1200mm	m	16.4			
148	031001006041	塑料管	1 名称：给水管 2 材质及规格：PP-RDN50 3 连接方式：热熔连接 4 其它：含管件及阀门 5 部位：室内地沟，尺寸1000*1200mm	m	26.5			
149	031001006042	塑料管	1 名称：给水管 2 材质及规格：PP-RDN70 3 连接方式：热熔连接 4 其它：含管件及阀门 5 部位：室内地沟，尺寸1000*1200mm	m	28.8			
150	031001006043	塑料管	1 名称：给水管 2 材质及规格：	m	212.1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市世纪职业技术学校2025年校园零星
维修改造项目

第 21 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			PP-RDN80 3 连接方式：热熔连接 4 其它：含管件及阀门 5 部位：室内地沟，尺寸1000*1200mm					
		分部小计						
		供暖管道						
151	011612001072	管道拆除	1 名称：管道拆除 2 材质及规格：DN20钢管 3 部位：室内地沟，尺寸1000*1200mm	m	9.3			
152	011612001074	管道拆除	1 名称：管道拆除 2 材质及规格：DN32钢管 3 部位：室内地沟，尺寸1000*1200mm	m	53.3			
153	011612001075	管道拆除	1 名称：管道拆除 2 材质及规格：DN40钢管 3 部位：室内地沟，尺寸1000*1200mm	m	14.4			
154	011612001076	管道拆除	1 名称：管道拆除 2 材质及规格：DN50钢管 3 部位：室内地沟，尺寸1000*1200mm	m	57.6			
155	011612001078	管道拆除	1 名称：管道拆除 2 材质及规格：DN70钢管 3 部位：室内地沟，尺寸1000*1200mm	m	43.2			
156	011612001079	管道拆除	1 名称：管道拆除 2 材质及规格：DN100钢管 3 部位：室内地沟，尺寸1000*1200mm	m	36.8			
157	031001002023	钢管	1 名称：供暖管道 2 材质及规格：DN20钢管 3 连接方式：螺纹连接 4 其它：含管件及阀门 5 部位：室内地沟，尺寸1000*1200mm	m	9.3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市世纪职业技术学校2025年校园零星
维修改造项目

第 22 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
158	031001002025	钢管	1 名称：供暖管道 2 材质及规格：DN32钢 管 3 连接方式：螺纹连接 4 其它：含管件及阀门 5 部位：室内地沟，尺 寸1000*1200mm	m	53.3			
159	031001002026	钢管	1 名称：供暖管道 2 材质及规格：DN40钢 管 3 连接方式：焊接连接 4 其它：含管件及阀门 5 部位：室内地沟，尺 寸1000*1200mm	m	14.4			
160	031001002027	钢管	1 名称：供暖管道 2 材质及规格：DN50钢 管 3 连接方式：焊接连接 4 其它：含管件及阀门 5 部位：室内地沟，尺 寸1000*1200mm	m	57.6			
161	031001002028	钢管	1 名称：供暖管道 2 材质及规格：DN70钢 管 3 连接方式：焊接连接 4 其它：含管件及阀门 5 部位：室内地沟，尺 寸1000*1200mm	m	43.2			
162	031001002030	钢管	1 名称：供暖管道 2 材质及规格：DN100 钢管 3 连接方式：焊接连接 4 其它：含管件及阀门 5 部位：室内地沟，尺 寸1000*1200mm	m	36.8			
163	010606013004	管道除锈	1 名称：管道除锈	m2	53.96			
164	011405001004	金属面油漆	1 名称：金属面油漆 2 规格及材质：红丹防 锈漆二道、外包玻璃丝 布二层、调和漆二道	m2	53.96			
165	031208002004	管道绝热	1 名称：管道绝热 2 材质及规格：厚50mm 岩棉管壳	m3	2.7			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市世纪职业技术学校2025年校园零星
维修改造项目

第 23 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		消防管道						
166	011612001080	管道拆除	1 名称：管道拆除 2 材质及规格：DN100 钢管 3 部位：室内地沟，尺寸1000*1200mm	m	72.8			
167	011612001081	管道安装	1 名称：消防管道安装 2 规格及材质：DN100 焊接钢管 3 连接方式：焊接连接 4 其它：含管件及阀门 5 部位：室内地沟，尺寸1000*1200mm	m	72.8			
168	031201001004	管道刷油	1 名称：管道刷油 2 材料：红丹防锈漆二道、银粉漆二道	m2	22.86			
		分部小计						
		地沟						
169	011615001004	地沟开洞及恢复	1 名称：地沟开孔及恢复 2 开孔尺寸：1400*200 0mm 3 其它：施工过程中要 保护好原有结构及建筑 、施工完后恢复原貌	个	11			
170	010507003004	地沟清理	1 名称：地沟清理 2 地沟尺寸：1000*120 0mm 3 工作内容：清除地沟 内积水、杂物	m	126			
		分部小计						
		分部小计						
		措施项目						
171	011705001001	大型机械设备进出 场及安拆		台次	1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市世纪职业技术学校2025年校园零星
维修改造项目 标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	011707001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	7.87			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	5.7			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.53			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.9			
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.96			
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45			
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75			
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：西宁市世纪职业技术学校2025年
校园零星维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称: 西宁市世纪职业技术学校2025年校园零星维修改造项目 标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表一12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：西宁市世纪职业技术学校2025年
校园零星维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表一12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：西宁市世纪职业技术学校2025年
校园零星维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：西宁市世纪职业技术学校2025年
校园零星维修改造项目

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：西宁市世纪职业技术学校2025年校园零星维修改造项目

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 西宁市世纪职业技术学校2025年校园零星维修改造项目

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

工程名称: 西宁市世纪职业技术学校2025年校园零星维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：西宁市世纪职业技术学校2025年校园零星
维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2. 此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天前的42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。