

前岗乡太平村生猪养殖场
建设项目

工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

年 月 日

前岗乡太平村生猪养殖场建设项
目工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造 价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日 复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：前岗乡太平村生猪养殖场建设项目 标段：前岗乡太平村生猪养殖场建设项目
 筑工程 目 第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别：一、二类土	m2	1588.01			
2	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一类、二类土 2. 挖土深度：2m 以内	m3	203.8			
3	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别：一类、二类土 2. 挖土深度：2m 以内	m3	94.6			
4	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别：一类、二类土 2. 挖土深度：2m 以内	m3	1231.54			
5	010103001001	回填方	1. 密实度要求：一般土壤 2. 回填土应为素土且分层夯实，压实系数≥0.94	m3	782.3			
6	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：综合土壤 2. 运距：投标人自行考虑	m3	747.6			
		砌筑工程						
7	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：承重型煤矸石多孔砖 2. 墙体类型：内墙	m3	76			
8	010402001002	砌块墙-240粪槽/池侧壁	1. 砌块品种、规格、强度等级：承重型煤矸石多孔砖 2. 墙体类型：内墙	m3	11			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：前岗乡太平村生猪养殖场建设项目 标段：前岗乡太平村生猪养殖场建设项目
 筑工程 目 第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	010402001003	砌块墙-120隔墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:承重型煤矸石多孔砖 2. 墙体类型:内墙	m3	16.79			
10	010402001004	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:承重型煤矸石多孔砖 2. 墙体类型:外墙	m3	99.85			
		混凝土及钢筋混凝土工程						
11	010501001001	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:地梁砂垫层防冻胀	m3	322.5			
12	010501001002	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15	m3	5.59			
13	010501004001	满堂基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:c25	m3	161.2			
14	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级: C30 3. 含模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等	m3	49.02			
15	010501005001	桩承台基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:c30	m3	35.91			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：前岗乡太平村生猪养殖场建设项目 标段：前岗乡太平村生猪养殖场建设项目
筑工程 目 第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	010501006001	料塔基础	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m3				
17	010504001001	直形墙	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m3	6.5			
18	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C25 3. 含模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等	m3	12.96			
19	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C25 3. 含模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等	m3	19.79			
20	010503005001	过梁	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C25 3. 含模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等	m3	3.6			
21	010501006002	设备基础	现浇混凝土 设备基础 二次灌浆	m3				
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：前岗乡太平村生猪养殖场建设项目 标段：前岗乡太平村生猪养殖场建设项目
筑工程

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
22	010512008001	预制漏粪板	1. 预制漏粪板 2. 100厚(600*3000)市场产品 3. 风格尺寸：50mm 4. 圆孔直径：23mm	m2	940.7			
23	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：HRB300 Φ10以内	t	3.41			
24	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：HRB400 Φ12-Φ14	t	6.783			
25	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：HRB400 Φ16	t	2.592			
26	010515001004	现浇构件钢筋（砌体加筋）	1. 钢筋种类、规格：HRB300 Φ10以内	t	0.586			
		桩基工程						
27	010302003001	干作业成孔灌注桩	1. 桩径：400mm 2. 混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C30	m3	42.72			
28	010515004001	钢筋笼		t	0.634			
29	010515004002	钢筋笼		t	2.288			
		金属结构工程						
30	010602001001	钢屋架	1. 钢材品种、规格：上下弦160x100x5，腹杆80x80x4，详见设计图。 2. 屋架跨度、安装高度：14.5m，7.3m 3. 刷防水涂料，耐火极限3小时	t	29.98			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：前岗乡太平村生猪养殖场建设项目 建 标段：前岗乡太平村生猪养殖场建设项
筑工程 目 第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
31	010603002001	空腹钢柱	1. 钢材品种、规格: 详见设计图。 2. 喷砂后生赤锈, 除锈等级为Sa2.5级, 刷底漆两遍, 面漆两遍。	t	2.711			
32	010606001001	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格: 详见设计图。 2. 喷砂后生赤锈, 除锈等级为Sa2.5级, 刷底漆两遍, 面漆两遍。	t	3.81			
33	010606002001	钢檩条	1. 钢材品种、规格: 详见设计图。 2. 喷砂后生赤锈, 除锈等级为Sa2.5级, 刷底漆两遍, 面漆两遍。	t	10.89			
34	010606013001	零星钢构件	1. 钢材品种、规格: 详见设计图。 2. 喷砂后生赤锈, 除锈等级为Sa2.5级, 刷底漆两遍, 面漆两遍。	t	0.93			
35	010516001001	锚栓	1. 规格:M20锚栓	套	108			
		门窗工程						
36	010802004001	防盗门		m2	2.1			
37	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗		m2	82.32			
38	01B004	舍内栅栏门(TY0815)	1. 舍内栅栏门(TY0815)	个	24			
		屋面及防水工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：前岗乡太平村生猪养殖场建设项目 标段：前岗乡太平村生猪养殖场建设项目
 目 第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
39	010605001001	屋面夹芯板	1. 钢材品种、规格：蓝色夹心彩钢板 2. 钢板厚度：100mm	m2	1690.3			
		保温、隔热、防腐工程						
40	011001005001	保温隔热楼地面	1. 保温隔热部位：基础梁下 2. 保温隔热材料品种、规格、厚度：100厚外墙地梁防冻胀EPS保温板	m2	43.63			
41	011001003001	保温隔热墙面	1. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层； 2. 耐碱玻纤网格布（与挤塑板固定） 3. 80厚保温苯板错缝铺设（用专用固定件固定）	m2	656.2			
		楼地面装饰工程						
42	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比：20mm水泥砂浆楼地面 2. 60mmC15混凝土垫层	m2	98.62			
		墙面装饰工程						
43	011201001001	墙面一般抹灰	1. 20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	1822.45			
44	011201001002	墙面一般抹灰	15厚1:3水泥砂浆找平层（满铺3厚专用胶粘剂）	m2	640.16			
		其他装饰工程						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 前岗乡太平村生猪养殖场建设项目 标段: 前岗乡太平村生猪养殖场建设项目
 建筑工程

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
45	010507001001	散水	1. 60厚C20混凝土面层, 撒1:1水泥砂子压实赶光; 2. 150厚碎石灌M2.5混合砂浆; 3. 素土夯实。	m2	165.7			
46	010507001002	坡道	1. 30厚水泥砂浆抹面; 2. 水泥浆一道(内掺建筑胶); 3. 150厚C20混凝土, 内配双向8@200钢筋网; 4. 300厚碎石灌M2.5混合砂浆; 5. 素土夯实。	m2	1.92			
47	01B002	猪舍格栏	1. 猪舍格栏	m	338.79			
		措施项目						
48	011701001001	综合脚手架	综合脚手架	m2	1588.01			
49	011703001001	垂直运输	垂直运输	m2	1588.01			
		分部分项合计						
		措施项目						
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单综合单价分析表

工程名称：前岗乡太平村生猪养殖场建设项目 建筑
工程

第 1 页 共 2 页

序号	编码	清单/定额 名称	单位	数量	综合单价 (元)	其中					合价(元)
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1	010101001001	平整场地	m2	1588.01							
2	010101003001	挖沟槽土方	m3	203.8							
3	010101004001	挖基坑土方	m3	94.6							
4	010101002001	挖一般土方	m3	1231.54							
5	010103001001	回填方	m3	782.3							
6	010103002001	余方弃置	m3	747.6							
7	010402001001	砌块墙	m3	76							
8	010402001002	砌块墙-240 粪槽/池侧 壁	m3	11							
9	010402001003	砌块墙-120 隔墙	m3	16.79							
10	010402001004	砌块墙	m3	99.85							
11	010501001001	垫层	m3	322.5							
12	010501001002	垫层	m3	5.59							
13	010501004001	满堂基础	m3	161.2							
14	010503001001	基础梁	m3	49.02							
15	010501005001	桩承台基础	m3	35.91							
16	010501006001	料塔基础	m3								
17	010504001001	直形墙	m3	6.5							
18	010502002001	构造柱	m3	12.96							
19	010503004001	圈梁	m3	19.79							
20	010503005001	过梁	m3	3.6							
21	010501006002	设备基础	m3								
22	010512008001	预制漏粪板	m2	940.7							
23	010515001001	现浇构件钢 筋	t	3.41							
24	010515001002	现浇构件钢 筋	t	6.783							
25	010515001003	现浇构件钢 筋	t	2.592							
26	010515001004	现浇构件钢 筋（砌体加 筋）	t	0.586							
27	010302003001	干作业成孔 灌注桩	m3	42.72							
28	010515004001	钢筋笼	t	0.634							
29	010515004002	钢筋笼	t	2.288							
30	010602001001	钢屋架	t	29.98							
31	010603002001	空腹钢柱	t	2.711							
32	010606001001	钢支撑、钢 拉条	t	3.81							

总价措施项目清单与计价表

工程名称：前岗乡太平村生猪养殖场建设项目 建筑工程

标段：前岗乡太平村生猪养殖场建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费						
2	011707002001	夜间施工增加费						
3	011707003001	非夜间施工增加费						
4	011707004001	二次搬运费						
5	011707005001	冬季施工增加费						
6	011707005002	雨季施工增加费						
7	011707006001	施工临时保护费						
8	011707007001	已完工程保护费						
9	01B001	越冬维护费						
10	01B002	其他措施费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 前岗乡太平村生猪养殖场建设项目 建 标段: 前岗乡太平村生猪养殖场建设项目
筑工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	提前竣工（赶工）费			
6	优质优价奖励			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：前岗乡太平村生猪养殖场建设项目 建筑工程

标段：前岗乡太平村生猪养殖场建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程清单综合单价报价中

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：前岗乡太平村生猪养殖场建设项目 电 标段：前岗乡太平村生猪养殖场建设项
气工程 目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:总配电箱AL1箱 2. 规格:500*600*160 3. 接线端子材质、规格:包含接线端子 4. 安装方式:墙上明装	台	1			
2	030404017002	配电箱	1. 名称:总配电箱AL2箱 2. 规格:500*600*160 3. 接线端子材质、规格:包含接线端子 4. 安装方式:墙上明装	台	1			
3	030404017003	配电箱	1. 名称:总配电箱AL箱 2. 规格:500*600*160 3. 接线端子材质、规格:包含接线端子 4. 安装方式:墙上明装	台	1			
4	030412001001	普通灯具	1. 名称:防水防潮灯吸顶荧光灯 2. 规格:22W 3. 类型:吸顶	套	69			
5	030411001001	配管	1. 名称:SC50 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN50 4. 配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	20			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：前岗乡太平村生猪养殖场建设项目 电 标段：前岗乡太平村生猪养殖场建设项
气工程 目 第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	030411001002	配管	1. 名称:SC40 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN40 4. 配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	65.78			
7	030411001003	配管	1. 名称:SC32 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN32 4. 配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	10.45			
8	030411001004	配管	1. 名称:SC25 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN25 4. 配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	539.8			
9	030411001005	配管	1. 名称:PVC20 2. 材质:刚性阻燃管 3. 规格:DN20 4. 配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	284.28			
10	030408001002	电力电缆	1. 名称:WDZ-YJE-4*35mm ² 2. 型号:WDZ-YJE 3. 规格:4*35mm ² 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式、部位:室内	m	20			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：前岗乡太平村生猪养殖场建设项目 电 标段：前岗乡太平村生猪养殖场建设项
气工程 目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	030408001003	电力电缆	1. 名称:YJV-5*16mm2 2. 型号:YJV 3. 规格:5*16mm2 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式、部位:室内	m	72.68			
12	030408001004	电力电缆	1. 名称:YJV-5*10mm2 2. 型号:YJV 3. 规格:5*10mm2 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式、部位:室内	m	21.11			
13	030408006001	电力电缆头	1. 名称:干包式铜芯电力电缆终端头制作与安装 电缆截面≤35mm2	个	4			
14	030411004001	配线	1. 名称:BV-4mm2 2. 规格:4mm2 3. 配线部位:管内穿线	m	2245.38			
15	030411004002	配线	1. 名称:BV-2.5mm2 2. 规格:2.5mm2 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:管内穿线	m	765.39			
16	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:塑料	个	94			
17	030409002001	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:镀锌扁钢 3. 规格:-40*4	m	205.4			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单综合单价分析表

工程名称: 前岗乡太平村生猪养殖场建设项目 电气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：前岗乡太平村生猪养殖场建设项目 电气工程

标段：前岗乡太平村生猪养殖场建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
2	031302002001	夜间施工增加费						
3	031302003001	非夜间施工增加费						
4	031302004001	二次搬运费						
5	031302005001	冬季施工增加费						
6	031302005002	雨季施工增加费						
7	03B001	施工临时保护费						
8	031302006001	已完工程保护费						
9	03B002	越冬维护费						
10	03B003	其他措施费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 前岗乡太平村生猪养殖场建设项目 电 标段: 前岗乡太平村生猪养殖场建设项目
气工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	提前竣工（赶工）费			
6	优质优价奖励			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：前岗乡太平村生猪养殖场建设项目 电气工程

标段：前岗乡太平村生猪养殖场建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程清单综合单价报价中

表—12—2

