

玛沁县2024年当洛乡联合社畜棚建设项目

招标工程量清单

招标人:

(单位盖章)



法定代表人
或其授权人:

(签字或盖章)

造价咨询人:



(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人:



(签字或盖章)

编制人:



复核人:



编制时间:

年 月 日

复核时间:

年 月 日



玛沁县2024年当洛乡联合社畜棚建设项目

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智慧畜棚-土建及装饰工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	A.1	土石方工程						
1	010101001001	平整场地	饲养区、活动场地地面平整后原土夯实	m ²	2331.34			
2	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 详见地勘	m ³	348.16			
3	010103001001	回填方	1. 填方材料品种: 原土回填	m ³	174.08			
4	010103001002	回填方	1. 填方材料品种: 素土回填	m ³	108.99			
5	010103002001	余方弃置	1. 运距: 自行考虑	m ³	174.08			
		分部小计						
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程						
6	010501001001	基础垫层	1. 混凝土种类: 商砼 2. 混凝土强度等级: C20 3. 含泵车	m ³	6.66			
7	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类: 商砼 2. 混凝土强度等级: C30 3. 含泵车	m ³	26.1			
8	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类: 商砼 2. 混凝土强度等级: C30 3. 含泵车	m ³	5.78			
9	010503002001	矩形梁	1. 混凝土种类: 商砼 2. 混凝土强度等级: C30 3. 含泵车	m ³	19.13			
10	010504001001	直形墙（素混凝土）	1. 混凝土种类: 商砼 2. 混凝土强度等级: C25 3. 含泵车	m ³	12			
11	010507001001	散水	1、水泥砂浆抹面压光 2、素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3、60厚C20混凝土垫层 4、300厚级配砂石,分两步夯实,压实系数不小于0.95 5、素土夯实,压实系数不小于0.93,向外坡5%	m ²	128.64			
12	010507001002	坡道	1. 50厚C20细石混凝土面层,随捣随抹成粗麻面 2. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3. 150厚C20混凝土	m ²	99.26			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智慧畜棚-土建及装饰工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			4. 300厚3:7灰土垫层分两层夯实 5. 素土碾压(坡度按工程设计)					
13	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋 HRB400以内 (直径mm) ≤10	t	1.066			
14	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋 HRB400以内 (直径mm) ≤18	t	3.766			
15	010516003001	机械连接	1. 连接方式:电渣压力焊接	个	264			
		分部小计						
	A. 6	金属结构工程						
16	010603001001	实腹钢柱	1. 钢材品种、规格:Q355B, GZ-1 WH(250~350)*180*6*8, GZ-2 WH180*180*6*8, GZ-3 WH180*180*6*8, GZ-4 WH(250~350)*180*6*8 2. 喷砂除锈后涂刷防锈底漆两遍,再涂以防火漆	t	7.044			
17	010604001001	钢梁	1. 钢材品种、规格:Q355B, GL-1 WH(400~250)*180*6*8, GL-2 H(250~350)*180*6*8, GL-3 WH(250~400)*180*6*8, GL-4H(350~250)*180*6*8 2. 喷砂除锈后涂刷防锈底漆两遍,再涂以防火漆	t	10.692			
18	010605002001	钢板墙板	地上外墙为双层压型钢板复合保温墙体,芯材50厚石墨聚苯板(B1级)	m2	436.65			
19	010606001001	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格:GXG(A102*4.0 Q235B), SC(圆钢A25 Q235B), ZC(圆钢A25	t	5.818			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智慧畜棚-土建及装饰工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			Q235B) 2. 喷砂除锈后涂刷防锈底漆两遍,再涂以防火漆					
20	010606002001	钢檩条	1. 钢材品种、规格:LT1 (C220*75*20*2.0 Q355B), CG (圆钢A12+钢管A32*2.5 Q235), XLT (圆钢A12), ZLT (圆钢A12), YC (L50*4 Q235) 2. 构件类型:屋面檩条 3. 喷砂除锈后涂刷防锈底漆两遍,再涂以防火漆	t	9.103			
21	010606002002	钢檩条	1. 钢材品种、规格:QL1 (C160*60*20*2.2 Q355B), ML、MZ (2C160*60*20*2.2 Q355B), ML2 (C160*60*20*2.2 Q355B), CZ、CL (C160*60*20*2.2 Q355B), CG (圆钢A12+钢管A32*2.5 Q235B), XLT (圆钢A12 Q235B), ZLT (圆钢A12 Q235B), YC (L50*4 Q235B) 2. 构件类型:墙面檩条 3. 喷砂除锈后涂刷防锈底漆两遍,再涂以防火漆	t	6.647			
22	010606013001	零星钢构件	1. 构件名称:锚栓	t	0.578			
		分部小计						
	A.8	门窗工程						
23	010802003001	成品铁艺保温门	1. 门代号及洞口尺寸:M-2326 2300*2600 成品铁艺保温门 2. 含门五金	m ²	23.92			
24	010802003002	成品铁艺保温门	1. 门代号及洞口尺寸:M-3030 3000*3000 成品铁艺保温门	m ²	18			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智慧畜棚-土建及装饰工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 含门五金					
25	010802003003	成品铁艺保温门	1. 门代号及洞口尺寸:M-3330 3300*3000 成品铁艺保温门 2. 含门五金	m ²	19.8			
26	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C-1515 1500*1500 70系列铝塑复合保温节能窗（1.5mm中空玻璃+15厚空气层+5厚中空玻璃）	m ²	27			
		分部小计						
	A. 9	屋面及防水工程						
27	010901002001	型材屋面	0.8厚青灰色压型钢板（含屋脊），含雨篷	m ²	906.99			
28	010901003001	阳光板屋面	采光板	m ²	128			
29	010902006001	屋面（廊、阳台）泄（吐）水管	雨篷排水短管	个	3			
30	010902007001	屋面天沟、檐沟	外挂成品天沟	m	100			
31	010903003001	墙面砂浆防水（防潮）	1. 防水层做法：-0.06m处20厚1:2水泥砂浆内加5%防水剂抹平	m ²	33.41			
		分部小计						
	A. 10	保温、隔热、防腐工程						
32	011003001001	隔离层	±0.000以下与土壤直接接触的基础、柱、梁、墙基础表面涂聚合物水泥浆两遍	m ²	306.77			
		分部小计						
	A. 11	楼地面装饰工程						
33	011101001001	水泥砂浆楼地面	1、100厚C20混凝土，分块捣制，每块长度不大于6m，缝宽5mm，沥青砂填缝处理 2、60厚C20混凝土垫层 3、300厚3:7灰土 4、素土夯实，压实系数不小于0.93	m ²	148.17			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智慧畜棚-土建及装饰工程

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	A. 15	其他装饰工程						
34	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	铁艺栏杆1800高，厂家定制	m	107.5			
35	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	室外活动区，铁艺栏杆1800高，厂家定制，含立柱基础，详见施工图	m	160			
		分部小计						
		补充分部						
36	01B001	成品饮水槽	成品定制，3.4m长，具体尺寸甲方自定	套	6			
37	01B002	上屋面爬梯	成品定制，具体尺寸甲方自定	套	1			
		分部小计						
		措施项目						
38	011701001001	综合脚手架	1. 建筑结构形式: 框架 2. 檐口高度: 4.3m	m2	1000			
39	011705001001	大型机械设备出场及安拆	1. 机械设备名称: 履带式起重机	台次	1			
40	011705001002	大型机械设备出场及安拆	1. 机械设备名称: 履带式挖掘机	台次	1			
41	011702001001	独立基础		m2	67.8			
42	011702001002	基础垫层		m2	15.32			
43	011702002001	矩形柱		m2	38.72			
44	011702011001	直形墙		m2	100			
45	011702006001	矩形梁		m2	184.93			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：智慧畜棚-土建及装饰工程

标段：玛沁县2024年当洛乡联合社畜棚建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	011707001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	7.87			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	5.7			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.53			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.9			
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.96			
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45			
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75			
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智慧畜棚-电气

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	C. 4	电气设备安装工程						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:AL 2. 规格:非标定制 3. 安装方式:下皮距地1.5M	台	1			
2	030409002001	接地母线	1. 材质:镀锌钢管-40*4	m	142			
3	030409008001	等电位端子箱、测试板	1. 名称:MEB等电位箱	台	1			
4	030411001001	配管	1. 材质:钢管 2. 规格:DN20 3. 配置形式:暗配	m	244.5			
5	030411001002	配管	1. 材质:PVC 2. 规格:DN20 3. 配置形式:暗配	m	171			
6	030411004001	配线	1. 配线形式:管内穿线 2. 规格:NHBV-3*2.5	m	244.5			
7	030411004002	配线	1. 配线形式:管内穿线 2. 规格:BV-2*2.5	m	85.5			
8	030411004003	配线	1. 配线形式:管内穿线 2. 规格:4*(SYV-75-5)	m	85.5			
9	030412001001	普通灯具	1. 名称:LED工厂灯 2. 型号:220V/70W	套	18			
10	030412001002	普通灯具	1. 名称:一体化太阳能壁灯 2. 含太阳能板160WP/5V	套	8			
11	030414002001	送配电装置系统	1. 电压等级(kV):1kV交流供电	系统	1			
12	030414011001	接地装置	1. 名称:接地网	系统	1			
13	03B001	温控器	3KW	个	6			
		分部小计						
	C. 5	建筑智能化工程						
14	030507008001	监控摄像设备	彩色高清摄像机	台	4			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：智慧畜棚-电气

标段：玛沁县2024年当洛乡联合社畜棚建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智慧畜棚-雨水及消防

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	C.9	消防工程						
1	030901013001	灭火器	手提式磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC5	具	12			
2	030901013002	灭火器	推车式磷酸铵盐干粉灭火器MFT/ABC20	具	4			
		分部小计						
		雨水工程						
3	031001006001	塑料管	1. 介质:雨水 2. 材质、规格:UPVC排水管 De110 3. 连接形式:承插粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:按规范设计要求	m	20			
4	031004014001	给、排水附(配)件	1. 材质:雨水斗 2. 型号、规格:DN100	个	4			
5	031004014002	给、排水附(配)件	1. 材质:雨水簸箕	个	4			
6	031002001001	管道支架	1. 材质:成品管卡 DN100	套	24			
7	031004014003	给、排水附(配)件	1. 材质:检查口 2. 型号、规格:DN100	个	4			
8	031002003001	套管	1. 材质:金属套管 2. 规格:DN100	个	4			
		分部小计						
		补充分部						
9	03B002	灭火器箱	1. X MDF4-2	个	6			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：智慧畜棚-雨水及消防

标段：玛沁县2024年当洛乡联合社畜棚建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：智慧畜棚-雨水及消防

标段：玛沁县2024年当洛乡联合社畜棚建设
项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
(1)	养老保险费	定额人工费		16	
(2)	失业保险费	定额人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#装配式畜棚-土建及装饰工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	A.1	土石方工程						
1	010101001002	平整场地	饲养区、活动场地地面平整后原土夯实	m ²	1751.42			
2	010101003002	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 详见地勘	m ³	284.03			
3	010103001003	回填方	1. 填方材料品种: 原土回填	m ³	142.02			
4	010103001004	回填方	1. 填方材料品种: 素土回填	m ³	55.42			
5	010103002002	余方弃置	1. 运距: 自行考虑	m ³	142.02			
		分部小计						
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程						
6	010501001002	基础垫层	1. 混凝土种类: 商砼 2. 混凝土强度等级: C20 3. 含泵车	m ³	5.44			
7	010501003002	独立基础	1. 混凝土种类: 商砼 2. 混凝土强度等级: C30 3. 含泵车	m ³	21.3			
8	010502001002	矩形柱	1. 混凝土种类: 商砼 2. 混凝土强度等级: C30 3. 含泵车	m ³	4.73			
9	010503002002	矩形梁	1. 混凝土种类: 商砼 2. 混凝土强度等级: C30 3. 含泵车	m ³	15.65			
10	010504001002	直形墙（素混凝土）	1. 混凝土种类: 商砼 2. 混凝土强度等级: C25 3. 含泵车	m ³	9			
11	010507001003	散水	1、水泥砂浆抹面压光 2、素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3、60厚C20混凝土垫层 4、300厚级配砂石,分两步夯实,压实系数不小于0.95 5、素土夯实,压实系数不小于0.93,向外坡5%	m ²	98.88			
12	010507001004	坡道	1. 50厚C20细石混凝土面层,随捣随抹成粗麻面 2. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3. 150厚C20混凝土	m ²	98.31			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#装配式畜棚-土建及装饰工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			4. 300厚3:7灰土垫层分两层夯实 5. 素土碾压(坡度按工程设计)					
13	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋 HRB400以内 (直径mm) ≤10	t	1.066			
14	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋 HRB400以内 (直径mm) ≤18	t	3.766			
15	010516003002	机械连接	1. 连接方式:电渣压力焊接	个	264			
		分部小计						
	A. 6	金属结构工程						
16	010603001002	实腹钢柱	1. 钢材品种、规格:Q355B, GZ-1 WH(250~350)*180*6*8, GZ-2 WH180*180*6*8, GZ-3 WH180*180*6*8, GZ-4 WH(250~350)*180*6*8 2. 喷砂除锈后涂刷防锈底漆两遍,再涂以防火漆	t	5.218			
17	010604001002	钢梁	1. 钢材品种、规格:Q355B, GL-1 WH(400~250)*180*6*8, GL-2 H(250~350)*180*6*8, GL-3 WH(250~400)*180*6*8, GL-4H(350~250)*180*6*8 2. 喷砂除锈后涂刷防锈底漆两遍,再涂以防火漆	t	7.965			
18	010605002002	钢板墙板	地上外墙为双层压型钢板复合保温墙体,芯材50厚石墨聚苯板(B1级)	m2	357.5			
19	010606001002	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格:GXG(A102*4.0 Q235B), SC(圆钢A25 Q235B), ZC(圆钢A25	t	4.114			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#装配式畜棚-土建及装饰工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			Q235B) 2. 喷砂除锈后涂刷防锈底漆两遍,再涂以防火漆					
20	010606002003	钢檩条	1. 钢材品种、规格:LT1 (C220*75*20*2.0 Q355B), CG (圆钢A12+钢管A32*2.5 Q235), XLT (圆钢A12), ZLT (圆钢A12), YC (L50*4 Q235) 2. 构件类型:屋面檩条 3. 喷砂除锈后涂刷防锈底漆两遍,再涂以防火漆	t	6.577			
21	010606002004	钢檩条	1. 钢材品种、规格:QL1 (C160*60*20*2.2 Q355B), ML、MZ (2C160*60*20*2.2 Q355B), ML2 (C160*60*20*2.2 Q355B), CZ、CL (C160*60*20*2.2 Q355B), CG (圆钢A12+钢管A32*2.5 Q235B), XLT (圆钢A12 Q235B), ZLT (圆钢A12 Q235B), YC (L50*4 Q235B) 2. 构件类型:墙面檩条 3. 喷砂除锈后涂刷防锈底漆两遍,再涂以防火漆	t	4.735			
22	010606013002	零星钢构件	1. 构件名称:锚栓	t	0.564			
		分部小计						
	A.8	门窗工程						
23	010802003004	成品铁艺保温门	1. 门代号及洞口尺寸:M-2326 2300*2600 成品铁艺保温门 2. 含门五金	m ²	23.92			
24	010802003005	成品铁艺保温门	1. 门代号及洞口尺寸:M-3030 3000*3000 成品铁艺保温门	m ²	18			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#装配式畜棚-土建及装饰工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 含门五金					
25	010802003006	成品铁艺保温门	1. 门代号及洞口尺寸:M-3330 3300*3000 成品铁艺保温门 2. 含门五金	m ²	19.8			
26	010807001002	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C-1515 1500*1500 70系列铝塑复合保温节能窗（1.5mm中空玻璃+15厚空气层+5厚中空玻璃）	m ²	16.2			
		分部小计						
	A. 9	屋面及防水工程						
27	010901002002	型材屋面	0.8厚青灰色压型钢板（含屋脊），含雨篷	m ²	687.74			
28	010901003002	阳光板屋面	采光板	m ²	96			
29	010902006002	屋面（廊、阳台）泄（吐）水管	雨篷排水短管	个	3			
30	010902007002	屋面天沟、檐沟	外挂成品天沟	m	75			
31	010903003002	墙面砂浆防水（防潮）	1. 防水层做法：-0.06m处20厚1:2水泥砂浆内加5%防水剂抹平	m ²	27.6			
		分部小计						
	A. 10	保温、隔热、防腐工程						
32	011003001002	隔离层	±0.000以下与土壤直接接触的基础、柱、梁、墙基础表面涂聚合物水泥浆两遍	m ²	250.89			
		分部小计						
	A. 11	楼地面装饰工程						
33	011101001002	水泥砂浆楼地面	1、100厚C20混凝土，分块捣制，每块长度不大于6m，缝宽5mm，沥青砂填缝处理 2、60厚C20混凝土垫层 3、300厚3:7灰土 4、素土夯实，压实系数不小于0.93	m ²	111.34			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 1#装配式畜棚-土建及装饰工程

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	A. 15	其他装饰工程						
34	011503001003	金属扶手、栏杆、栏板	铁艺栏杆1800高, 厂家定制	m	92.5			
35	011503001004	金属扶手、栏杆、栏板	室外活动区, 铁艺栏杆1800高, 厂家定制, 含立柱基础, 详见施工图	m	134.7			
		分部小计						
		补充分部						
36	01B003	上屋面爬梯	成品定制, 具体尺寸甲方自定	套	1			
		分部小计						
		措施项目						
37	011701001002	综合脚手架	1. 建筑结构形式: 框架 钢结构 2. 檐口高度: 4.3m	m ²	750			
38	011705001003	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称: 履带式起重机	台次	1			
39	011702001003	独立基础		m ²	55.4			
40	011702001004	基础垫层		m ²	12.52			
41	011702002002	矩形柱		m ²	31.68			
42	011702011002	直形墙		m ²	75			
43	011702006002	矩形梁		m ²	151.29			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 1#装配式畜棚-土建及装饰工程

标段: 玛沁县2024年当洛乡联合社畜棚建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
(1)	养老保险费	定额人工费		16	
(2)	失业保险费	定额人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费		9	
合计					

编制人 (造价人员):

复核人 (造价工程师):

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#装配式畜棚-电气

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	C. 4	电气设备安装工程						
1	030404017002	配电箱	1. 名称:AL 2. 规格:非标定制 3. 安装方式:下皮距地1.5M	台	1			
2	030409002002	接地母线	1. 材质:镀锌钢管-40*4	m	116.2			
3	030409008002	等电位端子箱、测试板	1. 名称:MEB等电位箱	台	1			
4	030411001003	配管	1. 材质:钢管 2. 规格:DN20 3. 配置形式:暗配	m	103.7			
5	030411001004	配管	1. 材质:PVC 2. 规格:DN20 3. 配置形式:暗配	m	153.2			
6	030411004004	配线	1. 配线形式:管内穿线 2. 规格:NHBV-3*2.5	m	103.7			
7	030411004005	配线	1. 配线形式:管内穿线 2. 规格:BV-2*2.5	m	76.6			
8	030411004006	配线	1. 配线形式:管内穿线 2. 规格:4*(SYV-75-5)	m	76.6			
9	030412001003	普通灯具	1. 名称:LED工厂灯 2. 型号:220V/70W	套	12			
10	030412001004	普通灯具	1. 名称:一体化太阳能壁灯 2. 含太阳能板160WP/5V	套	8			
11	030414002002	送配电装置系统	1. 电压等级(kV):1kV交流供电	系统	1			
12	030414011002	接地装置	1. 名称:接地网	系统	1			
		分部小计						
	C. 5	建筑智能化工程						
13	030507008002	监控摄像设备	彩色高清摄像机	台	4			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：1#装配式畜棚-电气

标段：玛沁县2024年当洛乡联合社畜棚建设
项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 1#装配式畜棚-电气

标段: 玛沁县2024年当洛乡联合社畜棚建设
项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
(1)	养老保险费	定额人工费		16	
(2)	失业保险费	定额人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费		9	
合计					

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#装配式畜棚-雨水及消防

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
	C.9	消防工程							
1	030901013003	灭火器	手提式磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC5	具	12				
2	030901013004	灭火器	推车式磷酸铵盐干粉灭火器MFT/ABC20	具	4				
		分部小计							
		雨水工程							
3	031001006002	塑料管	1. 介质: 雨水 2. 材质、规格: UPVC排水管 De110 3. 连接形式: 承插粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 按规范设计要求	m	20				
4	031004014004	给、排水附(配)件	1. 材质: 雨水斗 2. 型号、规格: DN100	个	4				
5	031004014005	给、排水附(配)件	1. 材质: 雨水簸箕	个	4				
6	031002001002	管道支架	1. 材质: 成品管卡 DN100	套	24				
7	031004014006	给、排水附(配)件	1. 材质: 检查口 2. 型号、规格: DN100	个	4				
8	031002003002	套管	1. 材质: 金属套管 2. 规格: DN100	个	4				
		分部小计							
		补充分部							
9	03B003	灭火器箱	1. XMD4-2	个	6				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：1#装配式畜棚-雨水及消防

标段：玛沁县2024年当洛乡联合社畜棚建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#装配式畜棚-土建及装饰工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	A.1	土石方工程						
1	010101001003	平整场地	饲养区、活动场地地面平整后原土夯实	m ²	1751.42			
2	010101003003	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 详见地勘	m ³	284.03			
3	010103001005	回填方	1. 填方材料品种: 原土回填	m ³	142.02			
4	010103001006	回填方	1. 填方材料品种: 素土回填	m ³	55.42			
5	010103002003	余方弃置	1. 运距: 自行考虑	m ³	142.02			
		分部小计						
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程						
6	010501001003	基础垫层	1. 混凝土种类: 商砼 2. 混凝土强度等级: C20 3. 含泵车	m ³	5.44			
7	010501003003	独立基础	1. 混凝土种类: 商砼 2. 混凝土强度等级: C30 3. 含泵车	m ³	21.3			
8	010502001003	矩形柱	1. 混凝土种类: 商砼 2. 混凝土强度等级: C30 3. 含泵车	m ³	4.73			
9	010503002003	矩形梁	1. 混凝土种类: 商砼 2. 混凝土强度等级: C30 3. 含泵车	m ³	15.65			
10	010504001003	直形墙（素混凝土）	1. 混凝土种类: 商砼 2. 混凝土强度等级: C25 3. 含泵车	m ³	9			
11	010507001005	散水	1、水泥砂浆抹面压光 2、素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3、60厚C20混凝土垫层 4、300厚级配砂石,分两步夯实,压实系数不小于0.95 5、素土夯实,压实系数不小于0.93,向外坡5%	m ²	98.88			
12	010507001006	坡道	1. 50厚C20细石混凝土面层,随捣随抹成粗麻面 2. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3. 150厚C20混凝土	m ²	98.31			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#装配式畜棚-土建及装饰工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			4. 300厚3:7灰土垫层分两层夯实 5. 素土碾压(坡度按工程设计)					
13	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋 HRB400以内 (直径mm) ≤10	t	1.066			
14	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋 HRB400以内 (直径mm) ≤18	t	3.766			
15	010516003003	机械连接	1. 连接方式:电渣压力焊接	个	264			
		分部小计						
	A. 6	金属结构工程						
16	010603001003	实腹钢柱	1. 钢材品种、规格:Q355B, GZ-1 WH(250~350)*180*6*8, GZ-2 WH180*180*6*8, GZ-3 WH180*180*6*8, GZ-4 WH(250~350)*180*6*8 2. 喷砂除锈后涂刷防锈底漆两遍,再涂以防火漆	t	5.218			
17	010604001003	钢梁	1. 钢材品种、规格:Q355B, GL-1 WH(400~250)*180*6*8, GL-2 H(250~350)*180*6*8, GL-3 WH(250~400)*180*6*8, GL-4H(350~250)*180*6*8 2. 喷砂除锈后涂刷防锈底漆两遍,再涂以防火漆	t	7.965			
18	010605002003	钢板墙板	地上外墙为双层压型钢板复合保温墙体,芯材50厚石墨聚苯板(B1级)	m2	357.5			
19	010606001003	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格:GXG(A102*4.0 Q235B), SC(圆钢A25 Q235B), ZC(圆钢A25	t	4.114			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#装配式畜棚-土建及装饰工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			Q235B) 2. 喷砂除锈后涂刷防锈底漆两遍,再涂以防火漆					
20	010606002005	钢檩条	1. 钢材品种、规格:LT1 (C220*75*20*2.0 Q355B), CG (圆钢A12+钢管A32*2.5 Q235), XLT (圆钢A12), ZLT (圆钢A12), YC (L50*4 Q235) 2. 构件类型:屋面檩条 3. 喷砂除锈后涂刷防锈底漆两遍,再涂以防火漆	t	6.577			
21	010606002006	钢檩条	1. 钢材品种、规格:QL1 (C160*60*20*2.2 Q355B), ML、MZ (2C160*60*20*2.2 Q355B), ML2 (C160*60*20*2.2 Q355B), CZ、CL (C160*60*20*2.2 Q355B), CG (圆钢A12+钢管A32*2.5 Q235B), XLT (圆钢A12 Q235B), ZLT (圆钢A12 Q235B), YC (L50*4 Q235B) 2. 构件类型:墙面檩条 3. 喷砂除锈后涂刷防锈底漆两遍,再涂以防火漆	t	4.735			
22	010606013003	零星钢构件	1. 构件名称:锚栓	t	0.564			
		分部小计						
	A.8	门窗工程						
23	010802003007	成品铁艺保温门	1. 门代号及洞口尺寸:M-2326 2300*2600 成品铁艺保温门 2. 含门五金	m ²	23.92			
24	010802003008	成品铁艺保温门	1. 门代号及洞口尺寸:M-3030 3000*3000 成品铁艺保温门	m ²	18			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#装配式畜棚-土建及装饰工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 含门五金					
25	010802003009	成品铁艺保温门	1. 门代号及洞口尺寸:M-3330 3300*3000 成品铁艺保温门 2. 含门五金	m ²	19.8			
26	010807001003	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C-1515 1500*1500 70系列铝塑复合保温节能窗（1.5mm中空玻璃+15厚空气层+5厚中空玻璃）	m ²	16.2			
		分部小计						
	A. 9	屋面及防水工程						
27	010901002003	型材屋面	0.8厚青灰色压型钢板（含屋脊），含雨篷	m ²	687.74			
28	010901003003	阳光板屋面	采光板	m ²	96			
29	010902006003	屋面（廊、阳台）泄（吐）水管	雨篷排水短管	个	3			
30	010902007003	屋面天沟、檐沟	外挂成品天沟	m	75			
31	010903003003	墙面砂浆防水（防潮）	1. 防水层做法：-0.06m处20厚1:2水泥砂浆内加5%防水剂抹平	m ²	27.6			
		分部小计						
	A. 10	保温、隔热、防腐工程						
32	011003001003	隔离层	±0.000以下与土壤直接接触的基础、柱、梁、墙基础表面涂聚合物水泥浆两遍	m ²	250.89			
		分部小计						
	A. 11	楼地面装饰工程						
33	011101001003	水泥砂浆楼地面	1、100厚C20混凝土，分块捣制，每块长度不大于6m，缝宽5mm，沥青砂填缝处理 2、60厚C20混凝土垫层 3、300厚3:7灰土 4、素土夯实，压实系数不小于0.93	m ²	111.34			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#装配式畜棚-土建及装饰工程

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	A.15	其他装饰工程						
34	011503001005	金属扶手、栏杆、栏板	铁艺栏杆1800高, 厂家定制	m	92.5			
35	011503001006	金属扶手、栏杆、栏板	室外活动区, 铁艺栏杆1800高, 厂家定制, 含立柱基础, 详见施工图	m	134.7			
		分部小计						
		补充分部						
36	01B004	上屋面爬梯	成品定制, 具体尺寸甲方自定	套	1			
		分部小计						
		措施项目						
37	011701001003	综合脚手架	1. 建筑结构形式: 框架 钢结构 2. 檐口高度: 4.3m	m ²	750			
38	011705001004	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称: 履带式起重机	台次	1			
39	011702001005	独立基础		m ²	55.4			
40	011702001006	基础垫层		m ²	12.52			
41	011702002003	矩形柱		m ²	31.68			
42	011702011003	直形墙		m ²	75			
43	011702006003	矩形梁		m ²	151.29			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注: 为计取规费等的的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：2#装配式畜棚-土建及装饰工程

标段：玛沁县2024年当洛乡联合社畜棚建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	011707001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	7.87			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	5.7			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.53			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.9			
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.96			
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45			
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75			
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：2#装配式畜棚-土建及装饰工程 标段：玛沁县2024年当洛乡联合社畜棚建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
(1)	养老保险费	定额人工费		16	
(2)	失业保险费	定额人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费		9	
合计					

编制人（造价人员）： _____ 复核人（造价工程师）： _____

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#装配式畜棚-电气

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
	C. 4	电气设备安装工程							
1	030404017003	配电箱	1. 名称:AL 2. 规格:非标定制 3. 安装方式:下皮距地1.5M	台	1				
2	030409002003	接地母线	1. 材质:镀锌钢管-40*4	m	116.2				
3	030409008003	等电位端子箱、测试板	1. 名称:MEB等电位箱	台	1				
4	030411001005	配管	1. 材质:钢管 2. 规格:DN20 3. 配置形式:暗配	m	103.7				
5	030411001006	配管	1. 材质:PVC 2. 规格:DN20 3. 配置形式:暗配	m	153.2				
6	030411004007	配线	1. 配线形式:管内穿线 2. 规格:NHBV-3*2.5	m	103.7				
7	030411004008	配线	1. 配线形式:管内穿线 2. 规格:BV-2*2.5	m	76.6				
8	030411004009	配线	1. 配线形式:管内穿线 2. 规格:4*(SYV-75-5)	m	76.6				
9	030412001005	普通灯具	1. 名称:LED工厂灯 2. 型号:220V/70W	套	12				
10	030412001006	普通灯具	1. 名称:一体化太阳能壁灯 2. 含太阳能板160WP/5V	套	8				
11	030414002003	送配电装置系统	1. 电压等级(kV):1kV交流供电	系统	1				
12	030414011003	接地装置	1. 名称:接地网	系统	1				
		分部小计							
	C. 5	建筑智能化工程							
13	030507008003	监控摄像设备	彩色高清摄像机	台	4				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：2#装配式畜棚-电气

标段：玛沁县2024年当洛乡联合社畜棚建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
		合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：2#装配式畜棚-电气

标段：玛沁县2024年当洛乡联合社畜棚建设
项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
(1)	养老保险费	定额人工费		16	
(2)	失业保险费	定额人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#装配式畜棚-雨水及消防

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	C.9	消防工程						
1	030901013005	灭火器	手提式磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC5	具	12			
2	030901013006	灭火器	推车式磷酸铵盐干粉灭火器MFT/ABC20	具	4			
		分部小计						
		雨水工程						
3	031001006003	塑料管	1. 介质: 雨水 2. 材质、规格: UPVC排水管 De110 3. 连接形式: 承插粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 按规范设计要求	m	20			
4	031004014007	给、排水附(配)件	1. 材质: 雨水斗 2. 型号、规格: DN100	个	4			
5	031004014008	给、排水附(配)件	1. 材质: 雨水簸箕	个	4			
6	031002001003	管道支架	1. 材质: 成品管卡 DN100	套	24			
7	031004014009	给、排水附(配)件	1. 材质: 检查口 2. 型号、规格: DN100	个	4			
8	031002003003	套管	1. 材质: 金属套管 2. 规格: DN100	个	4			
		分部小计						
		补充分部						
9	03B004	灭火器箱	1. X MDF4-2	个	6			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：2#装配式畜棚-雨水及消防

标段：玛沁县2024年当洛乡联合社畜棚建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
(1)	养老保险费	定额人工费		16	
(2)	失业保险费	定额人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外-电气工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	C.4	电气设备安装工程						
1	030408001001	电力电缆	1. 型号:NHYJV-4*6-FC ， 含电缆沟挖填方	m	259			
2	030408005001	铺砂、盖保护板(砖)	1. 种类:铺砂盖砖	m	771			
3	030411001007	配管	1. 材质:钢管 2. 规格:DN20 3. 配置形式:埋地, 含 电缆沟挖填方	m	512			
4	030411004010	配线	1. 配线形式:管内穿线 2. 规格:BV-2*2.5	m	256			
5	030411004011	配线	1. 配线形式:管内穿线 2. 规格:4*(SYV-75-5)	m	256			
		分部小计						
	D.2	道路工程						
6	040205001001	人(手)孔井	1. 规格尺寸:1200*900* 1100mm 2. 基础、垫层:材料品 种、厚度:具体规格尺 寸详见施工图大样图 3. 井盖设置防盗装置	座	5			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外-电气工程

标段：玛沁县2024年当洛乡联合社畜棚建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：室外-电气工程

标段：玛沁县2024年当洛乡联合社畜棚建设
项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
(1)	养老保险费	定额人工费		16	
(2)	失业保险费	定额人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外-管网及检查井工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
	C. 10	给排水、采暖、燃气工程							
1	031001007001	复合管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:钢丝网骨架塑料复合管 DN20 4. 连接形式:电熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求	m	200				
		分部小计							
	D. 5	管网工程							
2	040504002001	防冻栓井	1. 尺寸: φ 1200mm 防冻给水栓井(井径1200 详见青18S1/P17) 设置防盗、防坠落措施, 含井内阀门水表等	座	6				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外-管网及检查井工程

标段：玛沁县2024年当洛乡联合社畜棚建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

