

玛沁县2024年当洛乡加青村家庭牧场畜棚建设项目 工程

招标工程量清单

招标人: _____



造价咨询人: _____



2024 年 5 月 8 日

封-1

青海省建设工程造价计价软件评测合格编号: TJDE-2020-21001; AZDE-2020-21001; SZDE-2020-21001; YLDE-2020-21001; SZGS-2022-22001; SZGS-2023-23001



扫描全能王 创建

玛沁县2024年当洛乡加青村家庭牧场畜棚建设项目 工程


招标工程量清单

招标人:



(单位盖章)

造价咨询人:



(单位资质专用章)

法定代表人或其授权人:

(签字或盖章)

法定代表人或其授权人:

(签字或盖章)

编制人:



复核人:



编制时间:

年 月 日

复核时间:

年 月 日



玛沁县2024年当洛乡加
青村家庭牧场畜棚建设
项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：畜棚-建筑装饰工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		土石方工程						
1	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:二类 2. 挖土深度:-2.2m 标准冻深1.58米 最大冻深1.84m 3. 开挖时采用基坑支护 自行考虑放系数等因素	m3	1491.95			
2	010103001001	回填方	1. 密实度要求:0.95, 素土回填 2. 填方材料品种:素土 无腐蚀性	m3	1471.51			
3	010103002001	余方弃置	1. 装车、运距自行考虑	m3	20.44			
4	010103001002	回填方	1. 粗砂填实 基础梁防冻胀300mm宽	m3	39.24			
5	010904003001	楼（地）面砂浆防水（防潮）	1. 0.00以下基础柱 梁板 墙 表面聚合物水泥砂浆两遍	m2	198.72			
		分部小计						
		混凝土及钢筋混凝土工程						
6	010501001001	垫层	1. 混凝土强度等级:C20 2. 泵送混凝土	m3	5.44			
7	010501003001	独立基础	1. 混凝土强度等级:C30 2. 泵送混凝土	m3	21.3			
8	010502001001	矩形柱	1. 混凝土强度等级:C30 2. 泵送混凝土	m3	5.89			
9	010516003001	机械连接	1. 电渣压力焊接 Φ25 以内	个	216			
10	010516003002	机械连接	1. 套管冷压连接直径25mm	个	80			
11	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HPB300 一级钢筋Φ10以内	t	0.078			
12	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 带肋钢筋(II、III级) 直径Φ10mm以内	t	1.011			
13	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 带肋钢筋(II、III级) 直径Φ12mm~18mm	t	3.39			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：畜棚-建筑装饰工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
14	010507001002	坡道	1. 细石混凝土面层 青19J01-9-坡4 2. 含图集内所有内容, 详见图集	m ²	104.12			
15	011503001001	室外铁艺围栏	1. 铁艺围栏高1800 DN40镀锌圆管专业厂家定制安装 2. 防锈漆2道 调和漆做法详青19J2-208-油1 3. 含门立柱 附件基础等综合考虑结算不予调整 按成套成品购置安装	m	130.05			
16	011503001005	室内活动铁艺围栏	1. 铁艺围栏高1800 DN40镀锌圆管专业厂家定制安装 2. 防锈漆2道 调和漆做法详青19J2-208-油1 3. 含门立柱 附件基础等综合考虑结算不予调整 按成套成品购置安装	m	17.4			
17	011503001006	室内活动铁艺围栏	1. 铁艺围栏高800 DN40镀锌圆管专业厂家定制安装 2. 防锈漆2道 调和漆做法详青19J2-208-油1 3. 含门立柱 附件基础等综合考虑结算不予调整 按成套成品购置安装	m	70			
18	010504001001	室内混凝土挡土墙	1. 500高240宽C25混凝土挡土墙	m ³	8.4			
		分部小计						
		金属结构工程						
19	010606013001	预埋铁件	1. 锚栓 螺母 套筒 封板 锥头 螺栓球等预埋件 柱脚地板 2. 钢结构含二次搬运费、制作安装运输等。 3. C20混凝土包裹	t	0.218			
20	010603001001	钢柱	1. GZ 钢柱Q355B, 钢各项技术指标必须符合低合金高强度结构钢	t	3.218			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：畜棚-建筑装饰工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			GB/T1591-2018有关规定 2. 防火要求:面刷薄涂型防火涂料,耐火极限达到2.5H 3. 涂防锈漆2道,面漆2道 涂干漆膜厚度≥280微米 防腐 除锈;清理基层等 4. 钢结构含二次搬运费、制作安装运输等。 5. 含支撑 支托 预埋件及所有连接件等					
21	010604001001	钢梁	1. GL钢柱Q345B,焊条E4313 焊缝高度H=6MM 钢各项技术指标必须符合低合金高强度结构钢GB/T1591-2018有关规定 2. 含二次搬运费 安装费 运输费 3. 涂防锈漆2道,面漆2道 涂干漆膜厚度≥280微米 防腐 除锈;清理基层等 4. 钢结构含二次搬运费、制作安装运输等。 5. 含支撑 支托 预埋件及所有连接件等	t	5.964			
22	010606002002	屋面檩条	1. 柱类型:钢檩条 采用Q355B钢 屋面拉条 支撑 系杆 柱间支撑等详见材料表含 (GXG SC ZC LT1 CG XLT ZLT YC QL1 ML1 MZ ML2 CZ CL) 2. 均符合碳素结构钢GB/T700的规定 手工焊条E43XX型焊条 3. 檩条采用焊接连接,焊条采用E43*系列焊条 4. 天沟内做防腐处理。 5. 钢材品种、规格、钢各项技术指标必须符合低合金高强度结构钢	t	6.593			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：畜棚-建筑装饰工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			GB/T1591-2018有关规定 6. 防火要求:面刷薄涂型防火涂料,耐火极限达到2.5H 7. 涂防锈漆2道,面漆2道 涂干漆膜厚度≥280微米 防腐 除锈;清理基层等 8. 钢结构含二次搬运费、制作安装运输等。 9. 含支撑 支托 预埋件及所有连接件等					
23	010606002003	墙面檩条	1. 柱类型:钢檩条 采用Q355B钢 墙面拉条 支撑 系杆 柱间支撑等详见材料表含 (GXG SC ZC LT1 CG XLT ZLT YC QL1 ML1 MZ ML2 CZ CL) 2. 均符合碳素结构钢GB/T700的规定 手工焊条E43XX型焊条 3. 檩条采用焊接连接,焊条采用E43*系列焊条 4. 天沟内做防腐处理。 5. 钢材品种、规格、钢各项技术指标必须符合低合金高强度结构钢GB/T1591-2018有关规定 6. 防火要求:面刷薄涂型防火涂料,耐火极限达到2.5H 7. 涂防锈漆2道,面漆2道 涂干漆膜厚度≥280微米 防腐 除锈;清理基层等 8. 钢结构含二次搬运费、制作安装运输等。 9. 含支撑 支托 预埋件及所有连接件等	t	3.195			
24	010605002001	钢板墙板	1. 外墙面白色压型钢板 (彩钢夹芯板) 2. 50厚石墨聚苯板B1级 3. 面层双面为	m ²	281.48			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：畜棚-建筑装饰工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			YX28-205-820/0.8厚白色压型钢板06J925-2第18页墙4A 4.含所有零星构件 二次搬运等所有工序综合考虑结算不予调整					
		分部小计						
		门窗工程						
25	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:M2326 2300*2600mm 成品铁艺保温门 2. 框、扇材质:成品选购 钢质门门 含五金配件 闭门器 等	樘	4			
26	010802001002	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:M3033 3000*3300mm 成品铁艺保温门 2. 框、扇材质:成品选购 钢质门门 含五金配件 闭门器 等	樘	2			
27	010802001003	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:M3330 3300*3000mm 成品铁艺保温门 2. 框、扇材质:成品选购 钢质门门 含五金配件 闭门器 等	樘	2			
28	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1510 1500*1000mm 含五金件及开启装置 2. 框、扇材质:70系列铝塑复合节能平开窗 专业厂家制作安装 3. 选用中空玻璃	樘	12			
		分部小计						
		屋面及防水工程						
29	010901002001	型材屋面	1. 通风口洞口均安装铝合金百页 2. 06J925-2-14-屋1层面为YX28-205-820/0.8厚白色压型钢板 3. 含二次搬运费 运输	m ²	954			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：畜棚-建筑装饰工程

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
			费 零星构建等所有工序综合考虑 结算不予调整						
30	010901003001	阳光板屋面	1. 阳光板采用双层波形透明聚碳酸酯板 2. 厚10mm 板材耐候性大于等于15年 3. 含二次搬运费 运输费 零星构建等所有工序综合考虑 结算不予调整	m ²	96				
31	010516002001	预埋铁件	1. 15J401-D14钢爬梯竖向间距300距地高度2100	t	0.012				
32	01B001	成品天沟	1. 成品外挂排水天沟500X300mm厂家定制安装	m	110				
33	010901002002	雨棚	1. 06J925-2-14-屋1面层为YX28-205-820/ 0.8厚白色压型钢板 2. 含二次搬运费 运输费 零星构建等所有工序综合考虑 结算不予调整	m ²	30				
		分部小计							
		楼地面装饰工程							
34	040601012001	饲料投喂净道	1. 铁皮 成品购置安装	m ²	112				
		分部小计							
		措施项目							
35	011702001001	垫层模板		m ²	12.52				
36	011702001002	独立基础模板		m ²	55.4				
37	011702002001	矩形柱		m ²	45.68				
38	011705001001	大型机械设备进出场及安拆		台次	1				
39	011701002001	综合脚手架		m ²	700				
40	011703001001	垂直运输		m ²	700				
41	011706002001	排水、降水		昼夜	1				
		分部小计							
本页小计									
合计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：畜棚-建筑装饰工程

标段：玛沁县2024年当洛乡加青村家庭牧场
畜棚建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	011707001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	7.87			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	5.7			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.53			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.9			
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.96			
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45			
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75			
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 畜棚-建筑装饰工程

标段: 玛沁县2024年当洛乡加青村家庭牧场畜棚建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
(1)	养老保险费	定额人工费		16	
(2)	失业保险费	定额人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费		9	
合计					

编制人 (造价人员):

复核人 (造价工程师):

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：畜棚-给排水工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		雨水						
1	031001001001	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:雨水 3. 规格、压力等级:热浸镀锌钢管 DN100 4. 连接形式:沟槽卡箍式连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:详见设计说明	m	17.2			
2	031004014005	给、排水附(配)件	1. 名称:87式雨水口 2. 型号、规格:DN100	个	4			
3	031002003006	套管	1. 名称、类型:一般钢套管 2. 规格:DN100	个	4			
4	031002003007	套管	1. 名称、类型:柔性防水套管 2. 规格:DN100	个	4			
		分部小计						
		措施项目						
5	031301017003	脚手架搭拆		元	1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：畜棚-给排水工程

标段：玛沁县2024年当洛乡加青村家庭牧场
畜棚建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：畜棚-电气工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		电气工程						
1	030404017007	配电箱	1. 名称:照明配电箱 AL 2. 型号:Pn=33k 3. 安装方式:非标定制,下边距地1.5M,暗装	台	1			
2	030409008003	等电位端子箱、测试板	1. 名称:总等电位联结箱MEB 2. 规格:详见图纸	台	1			
3	030507008002	监控摄像设备	1. 名称:摄像机 彩色高清 2. 类别:详见图纸 3. 接线盒:	台	4			
4	030412001004	普通灯具	1. LED太阳能灯12V/40W 吸顶安装	套	8			
5	030412001005	普通灯具	1. LED灯 吸顶安装 220V/70W	套	15			
6	030411004008	配线	1. 名称:配线 照明 2. 配线形式:暗配 3. 型号:BV 4. 规格:2.5mm ² 5. 配线部位:管内敷设	m	110.5			
7	030411001018	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC管 3. 规格:20mm 4. 配置形式:暗配	m	107.5			
8	030411004009	配线	1. 名称:配线 监控 2. 配线形式:暗配 3. 型号:BV 4. 规格:2.5mm ² 5. 配线部位:管内敷设	m	77.5			
9	030411001019	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PVC 3. 规格:20mm 4. 配置形式:暗配	m	74.5			
10	030505005004	射频同轴电缆	1. 名称:射频同轴电缆 2. 规格:SYWV-75-5 3. 敷设方式:桥架敷设	m	74.5			
11	030408001010	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:NH-YJV 3. 规格:4x6mm ² 4. 敷设方式、部位:管内敷设	m	10			
12	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:输配电装置系统调试	系统	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

