

玛多县交警大队办公楼及附属工程
设施改造项目

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位盖章)

年 月 日

玛多县交警大队办公楼
及附属设施改造项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

编制说明

1、工程概况

玛多县交警大队办公楼及附属设施改造项目，主要内容包括：（1）改造内容：宿舍楼进行装修改造、旱厕外立面粉刷及屋顶改造、室外道路铺装、围墙粉刷；（2）拆除内容：拆除原有钢结构建筑、拆除部分围墙；（3）设备采购：桌椅、厨房设备、音响设备等。

2、编制依据

2.1 设计图纸、概算文本及设备参数等。

2.2 清单采用：国标 GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》。

2.3 青建工〔2019〕116号《青海省住房和城乡建设厅关于调整青海省建设工程计价依据增值税税率的通知》。

2.4 青建工〔2024〕388号《青海省住房和城乡建设厅关于调整青海省建设工程现行定额人工费单价的通知》。

2.5 青建工〔2022〕222号《青海省住房和城乡建设厅关于调整建设工程安全文明施工费的通知》。

2.6 青建工〔2021〕168号《青海省建筑安装工程费用项目组成及计算规则》。

2.7 材料差价执行 2025 年《青海工程造价管理信息》玛多县第 2 期材料指导价及市场价。

3、投标相关说

3.1 建筑改造内容工程量及设备数量由设计单位提供，结算时工程量以实际发生为准。

3.2 工程量清单列出的每个项目已包括涉及与该项目有关的全部工程内容，投标人应将工程量清单与招标文件、合同通用条款、专用条款以及技术规范和图纸一起对照阅读；

3.3 除非合同另有规定，工程量清单中每一项单价均应已包括完成相应该项目的工程内容所需的所有人工、设备、材料和其他伴随服务所发生的所有费用；

3.4 投标人应填写工程量清单中所有工程项目的价格，凡技术规范和图纸中注明的工程内容，如在清单中未列项，均应视为包含在其它相关项目中；

3.5 清单描述不明确的，以施工图设计文件和相关施工验收规范、图集为准；清单与图纸技术标准不一致的，以较优的技术标准为准；

3.6 投标人对工程量清单(包括工程量、项目特征、是否漏项)进行复核。对招标清单与图纸及现场的实际不符之处应于招标文件规定的疑问提交截止日前提出答疑，由招标人落实后统一修改。中标后如果对招标清单的错误及漏项提出任何费用增加，招标人将不予认可，投标人须按图纸设计完成施工内容。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宿舍楼--室内装修改造

第 1 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		一层						
		厨房、储藏间						
1	011102003001	块料楼地面	做法详见图纸及图集： 青19J2-53-地30 1. 铺8~10厚地砖地面， 干水泥擦缝 2. 撒素水泥面（洒适量 清水） 3. 30厚1:3干硬性水泥 砂浆结合层（内掺建筑 胶） 4. 1.5厚合成高分子涂 膜防潮层，四周翻起15 0高 5. 1:3水泥砂浆找坡层， 最薄处20厚坡向地漏一 次抹平—原有 6. 60厚C20混凝土层— 原有 7. 素土夯实—原有 8. 原有地面拆除后新做 ，含垃圾外运，运距暂 按20KM考虑	m2	21.91			
2	011204003001	块料墙面	做法详见图纸及图集： 青19J2-146-内85 1. 白水泥擦缝 2. 5~8厚釉面砖面层（粘 贴前浸水2小时） 3. 4厚水泥聚合物砂浆 粘结层，揉挤压实 4. 1.5厚水泥聚合物涂 膜防水层 5. 9厚1:3水泥砂浆打底 压实抹平—原有 8. 原有墙面拆除后新做 ，含垃圾外运，运距暂 按20KM考虑	m2	60			
3	011302001001	吊顶天棚	做法详见图纸及图集： 青19J2-197-棚47 1. 0.8~1.0厚铝合金条 板面层 2. 条板轻钢龙骨TG45x4 8（或50x26），中距<1200 3. U型轻钢大龙骨[38x1 2x1.2. 中距	m2	21.91			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宿舍楼一室内装修改造

第 2 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			<1200,与钢筋吊杆固定 4. 中6钢筋吊杆, 双向 中距<1200, 与板底预 埋吊环固定 5. 现浇混凝土板底预埋 中10钢筋吊环, 双向中 距<1200(预制板可在板 缝内预埋吊环 6. 原有天棚拆除后新做 , 含垃圾外运, 运距暂 按20KM考虑					
		分部小计						
		食堂						
4	011102003002	块料楼地面	做法详见图纸及图集: 青19J2-52-地29 1. 铺6~10厚地砖地面, 干水泥擦缝 2. 5厚水泥砂浆粘结层(内 掺建筑胶) 3. 20厚1:3干硬性水泥 砂浆结合层(内掺建筑 胶) 4. 水泥浆一道(内掺建 筑胶) 5. 60厚C20混凝土--原 有 6. 150厚3:7灰土--原有 7. 素土夯实--原有 8. 原有地面拆除后新做 , 含垃圾外运, 运距暂 按20KM考虑	m ²	22.71			
5	011105003001	块料踢脚线	所有房间铺地砖踢脚(100mm高), 做法详见 青19J2-111-踢20 1. 6~10厚铺地砖踢脚, 稀水泥浆擦缝 2. 6厚1:2水泥砂浆(内 掺建筑胶)粘结层 3. 6厚1:1:6水泥石灰膏 砂浆打底扫毛 4. 刷加气混凝土界面处 理剂一道(墙面先用水 润湿) 5. 原有地面拆除后新	m	18.14			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宿舍楼--室内装修改造

第 3 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			做，含垃圾外运，运距暂按20KM考虑					
6	011406001001	抹灰面油漆	做法详见图纸及图集：青19J2-130-内39 1. 乳胶漆两道 2. 满刮腻子两道 3. 刷稀释乳胶漆一道 4. 局部腻子找平 5. 5厚1:2.5水泥砂浆找平—原有 6. 9厚1:3水泥砂浆打底扫毛—原有 7. 刷素水泥浆一道(内掺建筑胶)—原有 8. 原有墙面拆除后新做，含垃圾外运，运距暂按20KM考虑	m2	55			
7	011406001002	抹灰面油漆	做法详见图纸及图集：青19J2-180-棚15 1. 喷(刷、辊)合成树脂乳液涂料饰面两道(每道间隔2h) 2. 封底漆一道(干燥后再做面涂) 3. 3厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆找平—原有 4. 5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 5. 刷素水泥浆一道(内掺建筑胶)—原有 运距暂按20KM考虑运距自行考虑	m2	22.71			
		分部小计						
		包间						
8	011102003003	块料楼地面	做法详见图纸及图集：青19J2-52-地29 1. 铺6~10厚地砖地面，干水泥擦缝 2. 5厚水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶) 4. 水泥浆一道(内掺建	m2	13.64			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宿舍楼—室内装修改造

第 4 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			筑胶) 5. 60厚C20混凝土—原有 6. 150厚3:7灰土—原有 7. 素土夯实—原有 8. 原有地面拆除后新做，含垃圾外运，运距暂按20KM考虑					
9	011105003002	块料踢脚线	所有房间铺地砖踢脚（100mm高），做法详见青19J2-111-踢20 1. 6~10厚铺地砖踢脚，稀水泥浆擦缝 2. 6厚1:2水泥砂浆（内掺建筑胶）粘结层 3. 6厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛 4. 刷加气混凝土界面处理剂一道（墙面先用水润湿） 5. 原有地面拆除后新做，含垃圾外运，运距暂按20KM考虑	m	13.84			
10	011406001003	抹灰面油漆	做法详见图纸及图集：青19J2-130-内39 1. 乳胶漆两道 2. 满刮腻子两道 3. 刷稀释乳胶漆一道 4. 局部腻子找平 5. 5厚1:2.5水泥砂浆找平—原有 6. 9厚1:3水泥砂浆打底扫毛—原有 7. 刷素水泥浆一道（内掺建筑胶）—原有 8. 原有墙面拆除后新做，含垃圾外运，运距暂按20KM考虑	m ²	40			
11	011406001004	抹灰面油漆	做法详见图纸及图集：青19J2-180-棚15 1. 喷（刷、辊）合成树脂乳液涂料饰面两道（每道间隔2h） 2. 封底漆一道（干燥后再做面涂） 3. 3厚1:0.5:2.5水泥石	m ²	13.64			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宿舍楼--室内装修改造

第 5 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			灰膏砂浆找平--原有 4. 5厚1:0. 5:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道5. 刷素水泥浆一道（内掺建筑胶）--原有 5. 原有天棚拆除后新做，含垃圾外运，运距暂按20KM考虑					
		分部小计						
		前厅						
12	011102003004	块料楼地面	做法详见图纸及图集：青19J2-52-地29 1. 铺6~10厚地砖地面，干水泥擦缝 2. 5厚水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶） 3. 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4. 水泥浆一道（内掺建筑胶） 5. 60厚C20混凝土--原有 6. 150厚3:7灰土--原有 7. 素土夯实--原有 8. 原有地面拆除后新做，含垃圾外运，运距暂按20KM考虑	m2	18. 06			
13	011105003003	块料踢脚线	所有房间铺地砖踢脚（100mm高），做法详见青19J2-111-踢20 1. 6~10厚铺地砖踢脚，稀水泥浆擦缝 2. 6厚1:2水泥砂浆（内掺建筑胶）粘结层 3. 6厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛 4. 刷加气混凝土界面处理剂一道（墙面先用水润湿） 5. 原有地面拆除后新做，含垃圾外运，运距暂按20KM考虑	m	12. 56			
14	011406001005	抹灰面油漆	做法详见图纸及图集：青19J2-130-内39	m2	40			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宿舍楼--室内装修改造

第 6 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			1. 乳胶漆两道 2. 满刮腻子两道 3. 刷稀释乳胶漆一道 4. 局部腻子找平 5. 5厚1:2.5水泥砂浆找平--原有 6. 9厚1:3水泥砂浆打底扫毛--原有 7. 刷素水泥浆一道(内掺建筑胶)--原有 8. 原有墙面拆除后新做，含垃圾外运，运距暂按20KM考虑					
15	011406001006	抹灰面油漆	做法详见图纸及图集：青19J2-180-棚15 1. 喷(刷、辊)合成树脂乳液涂料饰面两道(每道间隔2h) 2. 封底漆一道(干燥后再做面漆) 3. 3厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆找平--原有 4. 5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 5. 刷素水泥浆一道(内掺建筑胶)--原有 5. 原有天棚拆除后新做，含垃圾外运，运距暂按20KM考虑	m2	18.06			
		分部小计						
		楼梯间						
16	011102003005	块料楼地面	做法详见图纸及图集：青19J2-52-地29 1. 铺6~10厚地砖地面，干水泥擦缝 2. 5厚水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶) 4. 水泥浆一道(内掺建筑胶) 5. 60厚C20混凝土--原有	m2	15.12			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宿舍楼--室内装修改造

第 7 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			6. 150厚3:7灰土--原有 7. 素土夯实--原有 8. 原有地面拆除后新做，含垃圾外运，运距暂按20KM考虑					
17	011105003004	块料踢脚线	所有房间铺地砖踢脚（100mm高），做法详见青19J2-111-踢20 1. 6~10厚铺地砖踢脚，稀水泥浆擦缝 2. 6厚1:2水泥砂浆（内掺建筑胶）粘结层 3. 6厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛 4. 刷加气混凝土界面处理剂一道（墙面先用水润湿） 5. 原有地面拆除后新做，含垃圾外运，运距暂按20KM考虑	m	11.36			
18	011406001007	抹灰面油漆	做法详见图纸及图集：青19J2-130-内39 1. 乳胶漆两道 2. 满刮腻子两道 3. 刷稀释乳胶漆一道 4. 局部腻子找平 5. 5厚1:2.5水泥砂浆找平--原有 6. 9厚1:3水泥砂浆打底扫毛--原有 7. 刷素水泥浆一道（内掺建筑胶）--原有 8. 原有墙面拆除后新做，含垃圾外运，运距暂按20KM考虑	m ²	35			
19	011406001008	抹灰面油漆	做法详见图纸及图集：青19J2-180-棚15 1. 喷（刷、辊）合成树脂乳液涂料饰面两道（每道间隔2h） 2. 封底漆一道（干燥后再做面涂） 3. 3厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆找平--原有 4. 5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出	m ²	15.12			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宿舍楼一室内装修改造

第 8 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			纹道5. 刷素水泥浆一道 (内掺建筑胶)一原有 5. 原有天棚拆除后新做 ，含垃圾外运，运距暂 按20KM考虑					
		分部小计						
		休息室						
20	011102003006	块料楼地面	做法详见图纸及图集： 青19J2-52-地29 1. 铺6~10厚地砖地面， 干水泥擦缝 2. 5厚水泥砂浆粘结层（ 内掺建筑胶） 3. 20厚1:3干硬性水泥 砂浆结合层（内掺建筑 胶） 4. 水泥浆一道（内掺建 筑胶） 5. 60厚C20混凝土--原 有 6. 150厚3:7灰土--原有 7. 素土夯实--原有 8. 原有地面拆除后新做 ，含垃圾外运，运距暂 按20KM考虑	m ²	22.71			
21	011105003005	块料踢脚线	所有房间铺地砖踢脚（ 100mm高），做法详见 青19J2-111-踢20 1. 6~10厚铺地砖踢脚， 稀水泥浆擦缝 2. 6厚1:2水泥砂浆（内 掺建筑胶）粘结层 3. 6厚1:1:6水泥石灰膏 砂浆打底扫毛 4. 刷加气混凝土界面处 理剂一道（墙面先用水 润湿） 5. 原有地面拆除后新做 ，含垃圾外运，运距暂 按20KM考虑	m	13.84			
22	011406001009	抹灰面油漆	做法详见图纸及图集： 青19J2-130-内39 1. 乳胶漆两道 2. 满刮腻子两道 3. 刷稀释乳胶漆一道	m ²	40			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宿舍楼一室内装修改造

第 9 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 局部腻子找平 5. 5厚1:2.5水泥砂浆找平—原有 6. 9厚1:3水泥砂浆打底扫毛—原有 7. 刷素水泥浆一道(内掺建筑胶)—原有 8. 原有墙面拆除后新做, 含垃圾外运, 运距暂按20KM考虑					
23	011406001010	抹灰面油漆	做法详见图纸及图集: 青19J2-180-棚15 1. 喷(刷、辊)合成树脂乳液涂料饰面两道(每道间隔2h) 2. 封底漆一道(干燥后再做面涂) 3. 3厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆找平—原有 4. 5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 5. 刷素水泥浆一道(内掺建筑胶)—原有 5. 原有天棚拆除后新做, 含垃圾外运, 运距暂按20KM考虑	m2	22.71			
		分部小计						
		宿舍						
24	011102003007	块料楼地面	做法详见图纸及图集: 青19J2-52-地29 1. 铺6~10厚地砖地面, 干水泥擦缝 2. 5厚水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶) 4. 水泥浆一道(内掺建筑胶) 5. 60厚C20混凝土—原有 6. 150厚3:7灰土—原有 7. 素土夯实—原有 8. 原有地面拆除后新	m2	40.92			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宿舍楼--室内装修改造

第 10 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			做，含垃圾外运，运距暂按20KM考虑					
25	011105003006	块料踢脚线	所有房间铺地砖踢脚（100mm高），做法详见青19J2-111-踢20 1. 6~10厚铺地砖踢脚，稀水泥浆擦缝 2. 6厚1:2水泥砂浆（内掺建筑胶）粘结层 3. 6厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛 4. 刷加气混凝土界面处理剂一道（墙面先用水润湿） 5. 原有地面拆除后新做，含垃圾外运，运距暂按20KM考虑	m	41.52			
26	011406001011	抹灰面油漆	做法详见图纸及图集：青19J2-130-内39 1. 乳胶漆两道 2. 满刮腻子两道 3. 刷稀释乳胶漆一道 4. 局部腻子找平 5. 5厚1:2.5水泥砂浆找平—原有 6. 9厚1:3水泥砂浆打底扫毛—原有 7. 刷素水泥浆一道（内掺建筑胶）—原有 8. 原有墙面拆除后新做，含垃圾外运，运距暂按20KM考虑	m2	120			
27	011406001012	抹灰面油漆	做法详见图纸及图集：青19J2-180-棚15 1. 喷（刷、辊）合成树脂乳液涂料饰面两道（每道间隔2h） 2. 封底漆一道（干燥后再做面漆） 3. 3厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆找平—原有 4. 5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 5. 刷素水泥浆一道（内掺建筑胶）—原有	m2	40.92			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宿舍楼--室内装修改造

第 11 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			5. 原有天棚拆除后新做，含垃圾外运，运距暂按20KM考虑					
		分部小计						
		走道						
28	011102003008	块料楼地面	做法详见图纸及图集：青19J2-52-地29 1. 铺6~10厚地砖地面，干水泥擦缝 2. 5厚水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶） 3. 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4. 水泥浆一道（内掺建筑胶） 5. 60厚C20混凝土—原有 6. 150厚3:7灰土—原有 7. 素土夯实—原有 8. 原有地面拆除后新做，含垃圾外运，运距暂按20KM考虑	m ²	55.76			
29	011105003007	块料踢脚线	所有房间铺地砖踢脚（100mm高），做法详见青19J2-111-踢20 1. 6~10厚铺地砖踢脚，稀水泥浆擦缝 2. 6厚1:2水泥砂浆（内掺建筑胶）粘结层 3. 6厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛 4. 刷加气混凝土界面处理剂一道（墙面先用水润湿） 5. 原有地面拆除后新做，含垃圾外运，运距暂按20KM考虑	m	37.54			
30	011406001013	抹灰面油漆	做法详见图纸及图集：青19J2-130-内39 1. 乳胶漆两道 2. 满刮腻子两道 3. 刷稀释乳胶漆一道 4. 局部腻子找平	m ²	115			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宿舍楼--室内装修改造

第 12 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			5. 5厚1:2. 5水泥砂浆找平--原有 6. 9厚1:3水泥了砂浆打底扫毛--原有 7. 刷素水泥浆一道(内掺建筑胶)--原有 8. 原有墙面拆除后新做, 含垃圾外运, 运距暂按20KM考虑					
31	011406001014	抹灰面油漆	做法详见图纸及图集: 青19J2-180-棚15 1. 喷(刷、辊)合成树脂乳液涂料饰面两道(每道间隔2h) 2. 封底漆一道(干燥后再做面涂) 3. 3厚1:0. 5:2. 5水泥石灰膏砂浆找平--原有 4. 5厚1:0. 5:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道5. 刷素水泥浆一道(内掺建筑胶)--原有 5. 原有天棚拆除后新做, 含垃圾外运, 运距暂按20KM考虑	m2	55. 76			
		分部小计						
		卫生间						
32	011102003009	块料楼地面	做法详见图纸及图集: 青19J2-53-地30 1. 铺8~10厚地砖地面, 干水泥擦缝 2. 撒素水泥面(洒适量清水) 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶) 4. 1. 5厚合成高分子涂膜防潮层, 四周翻起150高 5. 1:3水泥砂浆找坡层, 最薄处20厚坡向地漏一次抹平--原有 6. 60厚C20混凝土层--原有	m2	13. 64			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宿舍楼--室内装修改造

第 13 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			7. 素土夯实--原有 8. 原有地面拆除后新做，含垃圾外运，运距暂按20KM考虑					
33	011204003002	块料墙面	做法详见图纸及图集： 青19J2-146-内85 1. 白水泥擦缝 2. 5~8厚釉面砖面层（粘贴前浸水2小时） 3. 4厚水泥聚合物砂浆粘结层，揉挤压实 4. 1.5厚水泥聚合物涂膜防水层 5. 9厚1:3水泥砂浆打底压实抹平--原有 8. 原有墙面拆除后新做，含垃圾外运，运距暂按20KM考虑	m2	40			
34	011302001002	吊顶天棚	做法详见图纸及图集： 青19J2-197-棚47 1. 0.8~1.0厚铝合金条板面层 2. 条板轻钢龙骨TG45x48(或50x26), 中距<1200 3. U型轻钢大龙骨[38x12x1.2, 中距<1200, 与钢筋吊杆固定 4. 中6钢筋吊杆，双向中距<1200，与板底预埋吊环固定 5. 现浇混凝土板底预埋中10钢筋吊环，双向中距<1200(预制板可在板缝内预埋吊环 6. 原有天棚拆除后新做，含垃圾外运，运距暂按20KM考虑	m2	13.64			
		分部小计						
		分部小计						
		二层						
		活动室						
35	011102003010	块料楼地面	详见图纸及图集：青	m2	47.05			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宿舍楼一室内装修改造

第 14 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			19J2-85-楼39 1. 铺6~10厚地砖地面，干水泥擦缝 2. 5厚水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶） 3. 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4. 水泥浆一道（内掺建筑胶） 5. 60厚CL7.5轻集料混凝土垫层—原有 6. 钢筋混凝土楼板—原有 7. 原有地面拆除后新做，含垃圾外运，运距暂按20KM考虑					
36	011105003008	块料踢脚线	所有房间铺地砖踢脚（100mm高），做法详见青19J2-111-踢20 1. 6~10厚铺地砖踢脚，稀水泥浆擦缝 2. 6厚1:2水泥砂浆（内掺建筑胶）粘结层 3. 6厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛 4. 刷加气混凝土界面处理剂一道（墙面先用水润湿） 5. 原有地面拆除后新做，含垃圾外运，运距暂按20KM考虑	m	26.24			
37	011406001015	抹灰面油漆	做法详见图纸及图集：青19J2-130-内39 1. 乳胶漆两道 2. 满刮腻子两道 3. 刷稀释乳胶漆一道 4. 局部腻子找平 5. 5厚1:2.5水泥砂浆找平—原有 6. 9厚1:3水泥砂浆打底扫毛—原有 7. 刷素水泥浆一道（内掺建筑胶）—原有 8. 原有墙面拆除后新做，含垃圾外运，运距暂按20KM考虑	m ²	78			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宿舍楼--室内装修改造

第 15 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
38	011406001016	抹灰面油漆	做法详见图纸及图集： 青19J2-180-棚15 1. 喷(刷、辊)合成树脂乳液涂料饰面两道(每道间隔2h) 2. 封底漆一道(干燥后再做面涂) 3. 3厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆找平--原有 4. 5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 5. 刷素水泥浆一道(内掺建筑胶)--原有 5. 原有天棚拆除后新做，含垃圾外运，运距暂按20KM考虑	m ²	47.05			
		分部小计						
		宿舍						
39	011102003011	块料楼地面	详见图纸及图集：青19J2-85-楼39 1. 铺6~10厚地砖地面，干水泥擦缝 2. 5厚水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶) 4. 水泥浆一道(内掺建筑胶) 5. 60厚CL7.5轻集料混凝土垫层--原有 6. 钢筋混凝土楼板--原有 7. 原有地面拆除后新做，含垃圾外运，运距暂按20KM考虑	m ²	54			
40	011105003009	块料踢脚线	所有房间铺地砖踢脚(100mm高)，做法详见青19J2-111-踢20 1. 6~10厚铺地砖踢脚，稀水泥浆擦缝 2. 6厚1:2水泥砂浆(内掺建筑胶)粘结层 3. 6厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛	m	65.86			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宿舍楼—室内装修改造

第 16 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 刷加气混凝土界面处理剂一道（墙面先用水润湿） 5. 原有地面拆除后新做，含垃圾外运，运距暂按20KM考虑					
41	011406001017	抹灰面油漆	做法详见图纸及图集：青19J2-130-内39 1. 乳胶漆两道 2. 满刮腻子两道 3. 刷稀释乳胶漆一道 4. 局部腻子找平 5. 5厚1:2.5水泥砂浆找平—原有 6. 9厚1:3水泥砂浆打底扫毛—原有 7. 刷素水泥浆一道(内掺建筑胶)—原有 8. 原有墙面拆除后新做，含垃圾外运，运距暂按20KM考虑	m2	215			
42	011406001018	抹灰面油漆	做法详见图纸及图集：青19J2-180-棚15 1. 喷(刷、辊)合成树脂乳液涂料饰面两道(每道间隔2h) 2. 封底漆一道(干燥后再做面涂) 3. 3厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆找平—原有 4. 5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 5. 刷素水泥浆一道(内掺建筑胶)—原有 5. 原有天棚拆除后新做，含垃圾外运，运距暂按20KM考虑	m2	53.65			
		分部小计						
		楼梯间						
43	011102003012	块料楼地面	详见图纸及图集：青19J2-85-楼39 1. 铺6~10厚地砖地面，干水泥擦缝 2. 5厚水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶)	m2	11.87			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宿舍楼一室内装修改造

第 17 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			3. 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶) 4. 水泥浆一道(内掺建筑胶) 5. 60厚CL7.5轻集料混凝土垫层--原有 6. 钢筋混凝土楼板--原有 7. 原有地面拆除后新做, 含垃圾外运, 运距暂按20KM考虑					
44	011105003010	块料踢脚线	所有房间铺地砖踢脚(100mm高), 做法详见青19J2-111-踢20 1. 6~10厚铺地砖踢脚, 稀水泥浆擦缝 2. 6厚1:2水泥砂浆(内掺建筑胶)粘结层 3. 6厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛 4. 刷加气混凝土界面处理剂一道(墙面先用水润湿) 5. 原有地面拆除后新做, 含垃圾外运, 运距暂按20KM考虑	m	11.36			
45	011406001019	抹灰面油漆	做法详见图纸及图集: 青19J2-130-内39 1. 乳胶漆两道 2. 满刮腻子两道 3. 刷稀释乳胶漆一道 4. 局部腻子找平 5. 5厚1:2.5水泥砂浆找平--原有 6. 9厚1:3水泥砂浆打底扫毛--原有 7. 刷素水泥浆一道(内掺建筑胶)--原有 8. 原有墙面拆除后新做, 含垃圾外运, 运距暂按20KM考虑	m ²	35			
46	011406001020	抹灰面油漆	做法详见图纸及图集: 青19J2-180-棚15 1. 喷(刷、辊)合成树脂乳液涂料饰面两道(每	m ²	11.87			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宿舍楼--室内装修改造

第 18 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			道间隔2h) 2. 封底漆一道(干燥后 再做面涂) 3. 3厚1:0. 5:2. 5水泥石 灰膏砂浆找平--原有 4. 5厚1:0. 5:3水泥石灰 膏砂浆打底扫毛或划出 纹道5. 刷素水泥浆一道 (内掺建筑胶)--原有 5. 原有天棚拆除后新做 , 含垃圾外运, 运距暂 按20KM考虑					
		分部小计						
		走道						
47	011102003013	块料楼地面	详见图纸及图集:青19J 2-85-楼39 1. 铺6~10厚地砖地面 , 干水泥擦缝 2. 5厚水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 20厚1:3干硬性水泥 砂浆结合层(内掺建筑 胶) 4. 水泥浆一道(内掺建 筑胶) 5. 60厚CL7. 5轻集料混 凝土垫层--原有 6. 钢筋混凝土楼板--原 有 7. 原有地面拆除后新做 , 含垃圾外运, 运距暂 按20KM考虑	m ²	48. 65			
48	011105003011	块料踢脚线	所有房间铺地砖踢脚(100mm高), 做法详见 青19J2-111-踢20 1. 6~10厚铺地砖踢脚, 稀水泥浆擦缝 2. 6厚1:2水泥砂浆(内 掺建筑胶)粘结层 3. 6厚1:1:6水泥石灰膏 砂浆打底扫毛 4. 刷加气混凝土界面处 理剂一道(墙面先用水 润湿)	m	43. 54			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宿舍楼--室内装修改造

第 19 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			5. 原有地面拆除后新做，含垃圾外运，运距暂按20KM考虑					
49	011406001021	抹灰面油漆	做法详见图纸及图集：青19J2-130-内39 1. 乳胶漆两道 2. 满刮腻子两道 3. 刷稀释乳胶漆一道 4. 局部腻子找平 5. 5厚1:2.5水泥砂浆找平--原有 6. 9厚1:3水泥砂浆打底扫毛--原有 7. 刷素水泥浆一道(内掺建筑胶)--原有 8. 原有墙面拆除后新做，含垃圾外运，运距暂按20KM考虑	m2	175			
50	011406001022	抹灰面油漆	做法详见图纸及图集：青19J2-180-棚15 1. 喷(刷、辊)合成树脂乳液涂料饰面两道(每道间隔2h) 2. 封底漆一道(干燥后再做面涂) 3. 3厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆找平--原有 4. 5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 5. 刷素水泥浆一道(内掺建筑胶)--原有 5. 原有天棚拆除后新做，含垃圾外运，运距暂按20KM考虑	m2	48.65			
		分部小计						
		卫生间						
51	011102003014	块料楼地面	详见图纸及图集：青19J2-85-楼41 1. 铺8~10厚地砖地面，干水泥擦缝 2. 撒素水泥面（洒适量清水） 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶)	m2	13.64			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宿舍楼一室内装修改造

第 20 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 1. 5厚合成高分子涂膜防潮层，四周翻起300高 5. 1:3水泥砂浆找坡层，最薄处20厚坡向地漏一次抹平—原有 6. 现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层 7. 原有地面拆除后新做，含垃圾外运，运距暂按20KM考虑					
52	011204003003	块料墙面	做法详见图纸及图集：青19J2-146-内85 1. 白水泥擦缝 2. 5~8厚釉面砖面层（粘贴前浸水2小时） 3. 4厚水泥聚合物砂浆粘结层，揉挤压实 4. 1. 5厚水泥聚合物涂膜防水层 5. 9厚1:3水泥砂浆打底压实抹平—原有 8. 原有墙面拆除后新做，含垃圾外运，运距暂按20KM考虑	m2	40			
53	011302001003	吊顶天棚	做法详见图纸及图集：青19J2-197-棚47 1. 0. 8~1. 0厚铝合金条板面层 2. 条板轻钢龙骨TG45x48(或50x26), 中距<1200 3. U型轻钢大龙骨[38x12x1. 2, 中距<1200, 与钢筋吊杆固定 4. 中6钢筋吊杆，双向中距<1200，与板底预埋吊环固定 5. 现浇混凝土板底预埋中10钢筋吊环，双向中距<1200(预制板可在板缝内预埋吊环 6. 原有天棚拆除后新做，含垃圾外运，运距暂按20KM考虑	m2	13. 64			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：宿舍楼—室内装修改造

标段：玛多县交警大队办公楼及附属设施改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	011707001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	4.72			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.52			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	4.14			
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.58			
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.47			
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.65			
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.11			
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.4			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 宿舍楼--室内装修改造

标段：玛多县交警大队办公楼及附属设施改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：宿舍楼一室内装修改造

标段：玛多县交警大队办公楼及附属设施改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宿舍楼--给排水工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		排水						
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:UPVC内螺旋消音排水管，DN100 4. 连接形式:密封圈连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求及相关验收规范进行闭水试验	m	2.3			
2	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:UPVC内螺旋消音排水管，DN75 4. 连接形式:密封圈连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求及相关验收规范进行闭水试验	m	3			
3	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:UPVC内螺旋消音排水管，DN50 4. 连接形式:密封圈连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求及相关验收规范进行闭水试验	m	2.1			
4	031004014001	地漏	1. 材质:不锈钢 2. 型号、规格:DN50	个	1			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 宿舍楼--给排水工程

标段：玛多县交警大队办公楼及附属设施改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 宿舍楼--给排水工程

标段：玛多县交警大队办公楼及附属设施改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 宿舍楼--给排水工程

标段：玛多县交警大队办公楼及附属设施改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宿舍楼一通风工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		通风						
1	030108001001	离心式通风机	1. 名称:静音管道风机 2. 规格:风量: 500cmh , 功率200W, 频率50Hz , 噪声29db (A) 3. 含原有风机拆除, 运距暂按20KM考虑	台	1			
2	030108001002	离心式通风机	1. 名称:静音管道风机 2. 规格:风量: 770cmh , 功率200W, 频率50Hz , 噪声35db (A) 3. 含原有风机拆除, 运距暂按20KM考虑	台	1			
3	030108006001	其他风机	1. 名称:暗藏天花管道换气扇 2. 规格:风量: 150cmh , 功率100W, 频率50Hz , 噪声42db (A) , 带止回阀 3. 含原有换气扇拆除, 运距暂按20KM考虑	台	13			
4	030702001001	碳钢通风管道	1. 名称:风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:400*400mm 5. 板材厚度:0.5 6. 含原有风管拆除, 运距暂按20KM考虑	m2	10.56			
5	030702001002	碳钢通风管道	1. 名称:风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:320*250mm 5. 板材厚度:0.5 6. 含原有风管拆除, 运距暂按20KM考虑	m2	1.82			
6	030702001003	碳钢通风管道	1. 名称:风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:320*160mm 5. 板材厚度:0.5 6. 含原有风管拆除, 运距暂按20KM考虑	m2	2.59			
7	030702001004	碳钢通风管道	1. 名称:风管	m2	1.89			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宿舍楼一通风工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:250*200mm 5. 板材厚度:0.5 6. 含原有风管拆除, 运距暂按20KM考虑					
8	030702001005	碳钢通风管道	1. 名称:风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:250*160mm 5. 板材厚度:0.5 6. 含原有风管拆除, 运距暂按20KM考虑	m2	8.2			
9	030702001006	碳钢通风管道	1. 名称:风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:200*160mm 5. 板材厚度:0.5 6. 含原有风管拆除, 运距暂按20KM考虑	m2	2.74			
10	030702001007	碳钢通风管道	1. 名称:风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:160*160mm 5. 板材厚度:0.5 6. 含原有风管拆除, 运距暂按20KM考虑	m2	3.58			
11	030702001008	碳钢通风管道	1. 名称:风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:160*120mm 5. 板材厚度:0.5 6. 含原有风管拆除, 运距暂按20KM考虑	m2	19.43			
12	030703001001	碳钢阀门	1. 名称:150℃防火阀 2. 规格:400*400mm 3. 含原有防火阀拆除, 运距暂按20KM考虑	个	1			
13	030703011001	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:防雨百叶风口 2. 规格:320*250mm 3. 含原有防火阀拆除, 运距暂按20KM考虑	个	1			
14	030703011002	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:防雨百叶风口 2. 规格:250*200mm 3. 含原有防火阀拆除,	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 宿舍楼—通风工程

标段：玛多县交警大队办公楼及附属设施改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 宿舍楼--通风工程

标段：玛多县交警大队办公楼及附属设施改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 宿舍楼--通风工程

标段：玛多县交警大队办公楼及附属设施改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宿舍楼--电气工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电气改造						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:总配电箱ALZ 2. 型号:Pe=71KW 3. 规格:详见设计图纸 4. 安装方式:底边距地1.6m, 安装 5. 含原有配电箱拆除 6. 含墙面开孔、开槽	台	1			
2	030404017002	配电箱	1. 名称:厨房用电配电箱APCF 2. 型号:Pe=30KW 3. 安装方式:底边距地1.6m, 安装 4. 含墙面开孔、开槽	台	1			
3	030404017003	配电箱	1. 名称:宿舍照明箱HX-4 2. 型号:Pe=4KW 3. 安装方式:底边距地1.6m, 安装 4. 含墙面开孔、开槽	台	8			
4	030404034001	照明开关	1. 名称:单联单控开关 2. 规格:250V/10A 3. 安装方式:底边距地1.4m, 暗装 4. 含墙面开孔 5. 原有开关拆除	个	8			
5	030404034002	照明开关	1. 名称:双联单控开关 2. 规格:250V/10A 3. 安装方式:底边距地1.4m, 暗装 4. 含墙面开孔 5. 原有开关拆除	个	14			
6	030404034003	照明开关	1. 名称:三联单控开关 2. 规格:250V/10A 3. 安装方式:底边距地1.4m, 暗装 4. 含墙面开孔 5. 原有开关拆除	个	2			
7	030404035001	插座	1. 名称:安全型普通插座(二三极插座) 2. 规格:250V/10A 3. 安装方式:底边距地0.3m, 暗装 4. 含墙面开孔 5. 原有插座拆除	个	34			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宿舍楼--电气工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
8	030404035002	插座	1. 名称:安全型卫生间插座(二三极插座、防溅型) 2. 规格:250V/10A 3. 安装方式:底边距地1.5m, 暗装 4. 含墙面开孔 5. 原有插座拆除	个	7			
9	030404035003	插座	1. 名称:安全型电视插座(二三极插座) 2. 规格:250V/10A 3. 安装方式:底边距地1.1m, 暗装 4. 含墙面开孔 5. 原有插座拆除	个	1			
10	030412001001	普通灯具	1. 名称:平板灯 2. 型号:600*600 3. 原有灯具拆除	套	52			
11	030412001002	普通灯具	1. 名称:平板灯 2. 型号:600*1200 3. 原有灯具拆除	套	2			
12	030411003001	桥架	1. 名称:强电金属桥架 2. 规格:200*100mm 3. 原有桥架拆除	m	60.4			
13	030413001001	铁构件	1. 名称:桥架支架 2. 含原有桥架支架拆除	kg	54.1			
14	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZB1-YJY-4*50+1*25mm ² 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:穿管敷设 5. 电压等级(kV):1KV 6. 含原有线缆拆除	m	21			
15	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJY-5*16mm ² 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:穿管/桥架敷设 5. 电压等级(kV):1KV 6. 含原有线缆拆除	m	24.6			
16	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电缆终端头	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宿舍楼--电气工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 规格: 电缆截面 (50mm ² 以内) 3. 材质、类型: 铜芯					
17	030408006002	电力电缆头	1. 名称: 电缆终端头 2. 规格: 电缆截面 (25mm ² 以内) 3. 材质、类型: 铜芯	个	2			
18	030411004001	配线	1. 配线形式: 管内穿线 2. 规格: WDZB1-BYJ-2.5mm ² 3. 材质: 铜芯 4. 含原有线缆拆除	m	1000.9			
19	030411004002	配线	1. 配线形式: 管内穿线 2. 规格: BV-2.5mm ² 3. 材质: 铜芯 4. 含原有线缆拆除	m	327.5			
20	030411004003	配线	1. 配线形式: 管内穿线 2. 规格: BV-4mm ² 3. 材质: 铜芯 4. 含原有线缆拆除	m	364.8			
21	030411004004	配线	1. 配线形式: 管内穿线 2. 规格: WDZB1-BYJ-10mm ² 3. 材质: 铜芯 4. 含原有线缆拆除	m	732.5			
22	030411001001	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: 钢管 3. 规格: SC80 4. 配置形式: 暗配 5. 含原有配管拆除	m	20			
23	030411001002	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: 钢管 3. 规格: SC50 4. 配置形式: 暗配 5. 含原有配管拆除	m	4			
24	030411001003	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: JDG管 3. 规格: 32 4. 配置形式: 暗配 5. 含原有配管拆除	m	41.7			
25	030411001004	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: JDG管 3. 规格: 20 4. 配置形式: 暗配	m	267.8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 宿舍楼--电气工程

标段：玛多县交警大队办公楼及附属设施改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 宿舍楼—电气工程

标段：玛多县交警大队办公楼及附属设施改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:旱厕--建筑改造

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		建筑改造						
1	011407001001	墙面喷刷涂料	做法详见设计 1. 原有面层铲除（含垃圾外运，运距暂按20KM考虑） 2. 新刷饰面涂料	m2	70			
2	01B001	屋顶改造	1. 做法详见设计 2. 原有屋面拆除（含钢筋混凝土屋面板、防水层、找平层等全部内容） 3. 新做人字形彩钢板屋面：0.6厚灰色面层压型彩钢板、40*60方钢檩条、角钢三角屋架（含屋面、钢结构、涂刷等全部内容） 4. 含垃圾外运，运距暂按20KM考虑	m2	17			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称:旱厕--建筑改造

标段：玛多县交警大队办公楼及附属设施改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	011707001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	4.72			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.52			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	4.14			
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.58			
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.47			
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.65			
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.11			
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.4			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:旱厕--建筑改造

标段：玛多县交警大队办公楼及附属设施改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称:旱厕--建筑改造

标段：玛多县交警大队办公楼及附属设施改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 室外总图--土建

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		场地路面						
1	040203006001	沥青混凝土	做法详见设计 1. 50厚沥青混凝土面层 压实 2. 原有路基路面 3. 素土夯实（压实系数 大于0.94）	m2	1000			
2	040203006002	沥青混凝土	做法详见设计 1. 50厚沥青混凝土面层 压实 2. 200厚水泥稳定砂砾 3. 300厚天然级配砂 4. 素土夯实压实系数≥ 0.93 5. 原有路面拆除新做， 含垃圾外运，运距暂按 20KM考虑	m2	1000			
		分部小计						
		围墙粉刷						
3	011407001002	墙面喷刷涂料	做法详见设计 1. 原有面层铲除（含脚 手架、垃圾外运，运距 暂按20KM考虑） 2. 新刷饰面涂料	m2	750			
		分部小计						
		措施项目						
4	011705001001	大型机械设备进出 场及安拆		台次	1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 室外总图--土建

标段：玛多县交警大队办公楼及附属设施改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 室外总图--土建

标段：玛多县交警大队办公楼及附属设施改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 室外总图--土建

标段：玛多县交警大队办公楼及附属设施改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 室外总图--拆除

标段：玛多县交警大队办公楼及附属设施改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 室外总图--拆除

标段：玛多县交警大队办公楼及附属设施改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 室外总图—拆除

标段：玛多县交警大队办公楼及附属设施改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 室外总图--排水工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		排水						
1	031001006004	塑料管	1.安装部位：室外直埋 2.介质：排水 3.材质、规格：UPVC内螺旋消音排水管，DN100 4.连接形式：密封圈连接 5.压力试验及吹、洗设计要求：按设计要求及相关验收规范进行闭水试验 6.管道基础详见图纸	m	10			
2	010101007001	管沟土方	1.土壤类别：根据地勘报告及现场实际情况确定 2.管外径：DN100 3.挖沟深度：2.5m以内	m ³	15			
3	010103001001	回填方	1.填方材料品种：原土回填	m ³	15			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 室外总图--排水工程

标段：玛多县交警大队办公楼及附属设施改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 室外总图--排水工程

标段：玛多县交警大队办公楼及附属设施改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 室外总图--排水工程

标段：玛多县交警大队办公楼及附属设施改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备购置

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		食堂						
1	01B004	餐桌	1. 名称:餐桌 2. 规格:1400*800*750mm 3. 材质:实木 4. 含采购、运输、安装等全部内容	张	2			
2	01B005	餐椅	1. 名称:餐椅 2. 规格:600*600*500mm 3. 材质:实木 4. 含采购、运输、安装等全部内容	把	20			
		分部小计						
		包间						
3	01B006	餐桌椅	1. 名称:餐桌椅 2. 规格:1张餐桌1400*800*750mm， 10把餐椅600*600*500mm 3. 材质:实木 4. 含采购、运输、安装等全部内容	套	1			
		分部小计						
		操作间						
4	01B007	环保垃圾桶	1. 名称:环保垃圾桶 2. 规格:480*550*800mm 3. 含采购、运输、安装等全部内容	个	2			
5	01B008	洗碗池	1. 名称:洗碗池 2. 规格:760*500*750mm 3. 含采购、运输、安装等全部内容	个	2			
6	01B009	水灶	1. 名称:水灶 2. 规格:1820*100*800mm 3. 含采购、运输、安装等全部内容	台	1			
7	01B010	水电一体灶	1. 名称:水电一体灶 2. 规格:1820*100*800mm 3. 含采购、运输、安装等全部内容	台	1			
8	01B011	厨房操作台	1. 名称:厨房操作台	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备购置

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 规格:1800*600*750 mm 3. 含采购、运输、安装 等全部内容					
9	01B012	消毒柜	1. 名称:消毒柜 2. 规格:850*600*1500 mm 3. 含采购、运输、安装 等全部内容	台	1			
10	01B013	碗筷柜	1. 名称:碗筷柜 2. 规格:850*600*1200 mm 3. 材质:不锈钢 3. 含采购、运输、安装 等全部内容	台	1			
11	01B014	橡木玻璃柜	1. 名称:橡木玻璃柜 2. 规格:2000*600*3000 mm 3. 含采购、运输、安装 等全部内容	个	1			
		分部小计						
		休息室						
12	01B015	茶几	1. 名称:茶几 2. 规格:1000*1200*500 mm 3. 材质:岩板桌面, 实 木桌腿 4. 含采购、运输、安装 等全部内容	个	1			
13	01B016	沙发	1. 名称:沙发 2. 规格:2700*950*900 mm 3. 材质:实木框架+海绵 皮革坐垫 4. 含采购、运输、安装 等全部内容	个	1			
14	01B017	茶桌	1. 名称:茶桌 2. 规格:10006*600*650 mm 3. 材质:橡木玻璃柜 4. 含采购、运输、安装 等全部内容	个	1			
15	01B018	投影幕布	1. 名称:投影幕布	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备购置

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 规格:红叶电动幕100寸 3. 含采购、运输、安装等全部内容					
16	01B019	投影仪	1. 名称:投影仪 2. 规格:明基W1060 3. 含采购、运输、安装等全部内容	台	1			
17	01B020	ZV功放	1. 名称:AV功放 2. 规格:天龙AVR-1912 3. 含采购、运输、安装等全部内容	台	1			
18	01B021	蓝光播放机	1. 名称:蓝光播放机 2. 规格:索尼BDP-S485 3. 含采购、运输、安装等全部内容	台	1			
19	01B022	音响系统	1. 名称:音响系统 2. 规格:惠威diva4.2HT系列 3. 含采购、运输、安装等全部内容	套	1			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：设备购置

标段：玛多县交警大队办公楼及附属设施改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：设备购置

标段：玛多县交警大队办公楼及附属设施改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：设备购置

标段：玛多县交警大队办公楼及附属设施改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：