

乌兰县茶卡镇综合执法大队办
公用房及附属管网维修改造项 工程
目

招标控制价

招 标 人:



造价咨询人:



年 月 日

封-2

青海省建设工程造价计价软件评测合格编号: TJDE-2020-21001; AZDE-2020-21001; SZDE-2020-21001; YLDE-2020-21001; SZGS-2022-22001; SZGS-2023-23001; ZHGL-2023-23001; FAGS-2024-24001; HWCS-2024-24001

乌兰县茶卡镇综合执法
大队办公用房及附属管
网维修改造项目 工程

招标控制价

招标控制价 (小写): 477573.69
(大写): 肆拾柒万柒仟伍佰柒拾叁元陆角玖分

招 标 人:  (单位盖章) 6328211031900
造价咨询人:  (单位资质专用章) 6301012457693

法定代理人
或其授权人:  (签字或盖章) 6328211027661
法定代理人
或其授权人:  (签字或盖章) 6301012247374

编 制 人:  (签字或盖章) BT1246300003098
复 核 人:  (造价工程签字专用章)

编 制 时 间: 年 月 日 复 核 时 间: 年 月 日

第-2

乌兰县茶卡镇综合执法大队办
公用房及附属管网维修改造项目 工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位盖章)

年 月 日

乌兰县茶卡镇综合执法
大队办公用房及附属管
网维修改造项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

编制说明

1、编制依据：

国标GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》。

《青海省房屋建筑与装饰工程计价定额2020》《青海省市政工程计价定额2020》《青海省房屋修缮工程计价定额2020》《青海省园林绿化工程计价定额2020》《青海省通用安装工程计价定额2020》。

人工费调整：依据青建工〔2024〕388号文-关于调整青海省建设工程预算定额人工费单价计取。

青建工〔2019〕116号文-关于建筑业增值税调整青海省建筑工程计价通知。

青建工〔2022〕222号文件关于调整建设工程安全文明施工费的通知。

2、材料价格依据：

部分材料价差执行《青海省工程造价管理信息》青海省地区 2025年第 3期建设工程材料指导价及市场询价。

其他说明：

投标人对工程量清单有任何疑问，应于招标文件规定的疑问提交

截止日前提出，否则视为投标人认可该招标工程量清单已包含了招标范围的全部内容。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌兰县茶卡镇综合执法大队办公用房及附属管网维修改造项目

第 1 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		室外散水破裂地基积水，导致办公楼一层过道地沟塌陷						
		拆除恢复地板砖及厚0.15米的C10混凝土垫层17m²，清理拆除垃圾外运2.89立方米						
1	011605001001	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型:楼地面地板砖	m2	17			
2	011602001001	混凝土构件拆除	1. 构件名称:人工拆除混凝土垫层 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸:混凝土垫层 厚0.2米	m3	2.55			
3	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:清理拆除垃圾外运 2. 运距:13公里	m3	2.89			
4	010501001001	垫层	1. 混凝土强度等级:C15 混凝土垫层 厚0.15米	m3	2.55			
5	011102003001	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:1:3水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:800*800地板砖	m2	17			
		分部小计						
		拆除恢复砖砌地沟砖砌体8.94立方米，清理拆除垃圾外运8.94立方米						
6	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称:拆除地沟砖砌体	m3	8.94			
7	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:清理拆除垃圾外运 2. 运距:13公里	m3	8.94			
8	010401014001	砖地沟、明沟	1. 砖品种、规格、强度等级:普通粘土砖 2. 沟截面尺寸:内径1米×1.2米 3. 砂浆强度等级:M5.0水泥砂浆	m	80			
9	011201001001	墙面一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比:16mm厚1:3水泥砂浆	m2	192			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌兰县茶卡镇综合执法大队办公用房及附属管网维修改造项目

第 2 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 面层厚度、砂浆配合比:4mm厚1: 2.5水泥砂浆					
		分部小计						
		拆除恢复1.4m*0.6m*0.15m地沟预制板2.52立方米，清理拆除垃圾外运2.52立方米						
10	011602001002	混凝土构件拆除	1. 构件名称:拆除地沟预制盖板	m3	2.52			
11	010103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:清理拆除垃圾外运 2. 运距:13公里	m3	2.52			
12	010512008001	沟盖板、井盖板、井圈	1. 混凝土强度等级:C25 预制混凝土地沟盖板	m3	2.52			
13	010515002001	预制构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:盖板预制钢筋Φ10双向	t	0.195			
		分部小计						
		分部小计						
		室外散水破裂地基积水，导致办公楼一层室内地板砖塌陷						
		拆除恢复破裂地板砖厚0.15米的C15混凝土垫层51.12m²，清理拆除垃圾外运8.5立方米						
14	011605001002	平面块料拆除	1. 拆除饰面材料种类:楼梯地板砖	m2	51.12			
15	011602001005	混凝土构件拆除	1. 拆除构件的厚度或规格尺寸:混凝土垫层 厚0.15米	m3	7.67			
16	010103002008	余方弃置	1. 废弃料品种:清理拆除垃圾外运 2. 运距:13公里	m3	8.69			
17	010501001002	垫层	1. 混凝土强度等级:C15 混凝土垫层 厚0.15米	m3	7.67			
18	011102003002	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:1: 3水泥砂浆	m2	51.12			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌兰县茶卡镇综合执法大队办公用房及附属管网维修改造项目

第 3 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 面层材料品种、规格、颜色:800*800地板砖					
		分部小计						
		回填级配砂石4m³						
19	010404001001	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:级配砂石垫层	m3	4			
		分部小计						
		分部小计						
		暖气片年久失修需更换						
		拆除更换1组0.6米高钢制二联暖气片22柱/组						
20	011612002001	散热器拆除	1. 拆除1组0.6米高钢制二联暖气片22柱/组	组	1			
21	031005002001	钢制散热器	2. 安装1组0.6米高钢制二联暖气片22柱/组	组	1			
		分部小计						
		拆除更换7组0.6米高钢制二联暖气片10柱/组						
22	011612002002	散热器拆除	1. 拆除7组0.6米高钢制二联暖气片10柱/组	组	7			
23	031005002002	钢制散热器	2. 安装7组0.6米高钢制二联暖气片10柱/组	组	7			
		分部小计						
		拆除更换4组0.6米高钢制二联暖气片22柱/组						
24	011612002003	散热器拆除	1. 拆除4组0.6米高钢制二联暖气片22柱/组	组	4			
25	031005002003	钢制散热器	1. 安装4组0.6米高钢制二联暖气片22柱/组	组	4			
		分部小计						
		拆除更换15组1.8米高钢制二联暖气片7柱/组						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌兰县茶卡镇综合执法大队办公用房及附属管网维修改造项目

第 4 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
26	011612002004	散热器拆除	1. 拆除15组1.8米高钢制二联暖气片7柱/组	组	15			
27	031005002004	钢制散热器	1. 安装15组1.8米高钢制二联暖气片7柱/组	组	15			
		分部小计						
		分部小计						
		蹲便器水箱损坏更换水箱						
		拆除更换蹲便器水箱4套						
28	011612002005	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类:拆除蹲便器水箱4套	套	4			
29	031004013001	大、小便自动冲洗水箱	1. 规格:蹲便器水箱	套	4			
		分部小计						
		分部小计						
		楼道吸顶灯损坏需更换						
		拆除更换直径350mm圆盘吸顶灯8套						
30	011613001001	灯具拆除	1. 拆除直径350mm圆盘吸顶灯8套	套	8			
31	030412001001	普通灯具	1. 安装直径350mm圆盘吸顶灯8套	套	8			
		分部小计						
		分部小计						
		办公室吸顶灯损坏更换						
		拆除更换450mm*450mm方形吸顶灯16套						
32	011613001002	灯具拆除	1. 拆除450mm*450mm方形吸顶灯16套	套	16			
33	030412001002	普通灯具	1. 安装450mm*450mm方形吸顶灯16套	套	16			
		分部小计						
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌兰县茶卡镇综合执法大队办公用房及附属管网维修改造项目

第 5 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		厕所吸顶灯损坏更换						
		拆除更换直径200mm圆形防爆吸顶灯4套						
34	011613001003	灯具拆除	1. 拆除直径200mm圆形防爆吸顶灯4套	套	4			
35	030412001003	普通灯具	1. 安装直径200mm圆形防爆吸顶灯4套	套	4			
		分部小计						
		分部小计						
		厕所热水器、花洒损坏更换						
		拆除更换60L电热水器4套						
36	011612002006	卫生洁具拆除	1. 拆除60L电热水器4套	套	4			
37	031006012001	热水器、开水炉	1. 安装60L电热水器4套	台	4			
		分部小计						
		拆除更换热水器配套淋浴器4套						
38	011612002007	卫生洁具拆除	1. 拆除热水器配套淋浴器4套	套	4			
39	031004010001	淋浴器	1. 安装热水器配套淋浴器4套	套	4			
		分部小计						
		分部小计						
		由于屋面漏水导致室内墙体乳胶漆脱落严重重新粉刷						
		铲除墙面脱落乳胶漆面层，重新刮腻子重新刷内墙乳胶漆896m²						
40	011608001001	铲除油漆面	1. 铲除部位名称:墙面旧涂料层	m2	896			
41	010103002005	余方弃置	1. 废弃料品种:清理拆除垃圾外运 2. 运距:13公里	m3	17.92			
42	011406001001	抹灰面油漆	1. 腻子种类:成品腻子 2. 刮腻子遍数:两遍	m2	896			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌兰县茶卡镇综合执法大队办公用房及附属管网维修改造项目

第 6 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆两遍					
		分部小计						
		分部小计						
		屋面防水脱落导致室内漏雨，重新做屋面防水卷材						
		拆除屋面防水卷材，重新铺设屋面改性沥青SBS防水卷材224m²						
43	011607002001	防水层拆除	1. 防水层种类：拆除屋面防水卷材	m2	224			
44	010103002006	余方弃置	1. 废弃料品种：清理拆除垃圾外运 2. 运距：13公里	m3	8.96			
45	010902001001	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度：4厚改性沥青SBS防水卷材	m2	224			
		分部小计						
		分部小计						
		室外散水开裂塌陷，重新做散水						
		拆除恢复厚0.2米的C25混凝土散水垫层及面层93.6m²，清理拆除垃圾外运18.72立方米						
46	011602001004	混凝土构件拆除	1. 构件名称：人工拆除混凝土垫层	m3	18.72			
47	010103002007	余方弃置	1. 废弃料品种：清理拆除垃圾外运 2. 运距：13公里	m3	18.72			
48	010507001002	散水、坡道	1. 垫层材料种类、厚度：C25混凝土垫层 厚0.2米 2. 面层厚度：水泥砂浆加浆一次性抹光	m2	93.6			
		分部小计						
		回填级配砂石12m³						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌兰县茶卡镇综合执法大队办公用房及附属管网维修改造项目

第 7 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
49	010404001002	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:级配砂石垫层	m3	12			
		分部小计						
		分部小计						
		办公室室外保温板损坏更换						
		拆除重新粘贴损坏8cm厚20kg/立方米石墨聚苯保温板168m²，墙面重新刮腻子刷乳胶漆						
50	011606002001	墙面保温层拆除	1. 拆除的基层类型:外墙破损保温层	m2	168			
51	011001003001	保温隔热墙面	1. 保温隔热面层材料品种、规格、性能:石墨聚苯板20kg/立方米 2. 保温隔热材料品种、规格及厚度:80mm 3. 增强网及抗裂防水砂浆种类:耐碱网格布抹抗裂砂浆 4. 粘结材料种类及做法:粘接砂浆	m2	168			
52	011406001002	抹灰面油漆	1. 腻子种类:成品腻子 2. 刮腻子遍数:两遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆两遍	m2	168			
		分部小计						
		分部小计						
		室外工艺围墙需重新喷真石漆						
		室外工艺围墙重新喷真石漆7.8平方米						
53	011406001003	抹灰面油漆	1. 腻子种类:成品腻子 2. 刮腻子遍数:两遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:喷刷真石漆	m2	7.8			
		分部小计						
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌兰县茶卡镇综合执法大队办公用房及附属管网维修改造项目

第 8 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		室外围墙沙灰掉落重新抹灰刷乳胶漆						
		室外围墙沙灰掉落重新抹墙面水泥砂浆刷乳胶漆28m²						
54	011201001002	墙面一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比:14mm厚1: 3水泥砂浆 2. 面层厚度、砂浆配合比:6mm厚1: 2.5水泥砂浆	m2	28			
55	011406001004	抹灰面油漆	1. 腻子种类:成品腻子 2. 刮腻子遍数:两遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆两遍	m2	28			
		分部小计						
		分部小计						
		室内楼梯踏步30mm*1200mm踏步砖破损严重28套						
		拆除重新粘贴损坏的原有1. 2m*0. 3m踏步砖28套，清理拆除垃圾外运2. 3立方米						
56	011605001003	平面块料拆除	1. 饰面材料种类:石材踏步砖	m2	10. 08			
57	010103002009	余方弃置	1. 废弃料品种:清理拆除垃圾外运 2. 运距:13公里	m3	0. 3			
58	011107001001	石材台阶面	1. 粘结材料种类:1: 3水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:3cm花岗岩板	m2	10. 08			
		分部小计						
		分部小计						
		办公室楼门损坏拆除更换						
		拆除更换旧金属门重新安装1. 8m*2. 2m断桥隔热保温门1套						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌兰县茶卡镇综合执法大队办公用房及附属管网维修改造项目

第 9 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
59	011610002001	金属门窗拆除	1. 拆除旧金属门	樘	1			
60	010802001001	金属(塑钢) 门	1. 门框、扇材质:隔热断桥铝合金门安装 平开	樘	1			
		分部小计						
		分部小计						
		室外小区干挂花岗岩破裂拆除更换						
		拆除更换0.75m*1.2m干挂花岗岩13.5平方米						
61	011605002001	立面块料拆除	1. 饰面材料种类:干挂石材	m2	13.5			
62	010103002010	余方弃置	1. 废弃料品种:清理拆除垃圾外运 2. 运距:13公里	m3	0.41			
63	011204001001	石材墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色:干挂花岗岩	m2	13.5			
		分部小计						
		分部小计						
		原有4套污水井盖1套雨水箅子铺完沥青路面后高度不够需提升						
		拆除4套污水井盖1套雨水箅子, 砖砌抬高井圈0.35米, 抹井圈水泥砂浆, 重新安装4套污水井盖1套雨水箅子						
64	01B001	拆除井盖和雨水篦子	1. 拆除4套污水井盖1套雨水箅子	套	5			
65	010401012001	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位:砖砌抬高井圈0.35米	m3	0.92			
66	011201001003	墙面一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比:14mm厚1:3水泥砂浆 2. 面层厚度、砂浆配合比:6mm厚1:2.5水泥砂浆	m2	10.33			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌兰县茶卡镇综合执法大队办公用房及附属管网维修改造项目

第 10 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
67	010512008002	沟盖板、井盖板、井圈	1. 重新安装4套污水井盖1套雨水箅子	套	5			
		分部小计						
		分部小计						
		室内暖气管道拆除 更换三型聚丙烯管 PPR De32mm双热熔 阀门4套						
68	011612002008	管件拆除	1. 管件拆除:拆除DN32mm旧阀门	套	4			
69	031003001001	螺纹阀门	1. 规格、压力等级:三型聚丙烯管PPR De32mm双热熔阀门	个	4			
		分部小计						
		室内暖气阀门拆除 更换三型聚丙烯管 PPR De25mm外丝活 接阀门36套						
70	011612002009	管件拆除	1. 管件拆除:拆除DN25mm旧阀门	套	36			
71	031003001002	螺纹阀门	1. 规格、压力等级:三型聚丙烯管PPR De25mm外丝活接阀门	个	36			
		分部小计						
		室内原有电线老化，重新线槽敷设BV-2.5mm ² 电线1800米。线槽敷设BV-4mm ² 电线1800米，拆除安装单联明装开关18个，拆除安装光感声控开关12个，拆除安装明装五孔插座66个。拆除更换回路箱（12回）18套，更换主电源箱2套，安装2.5mmPVC线槽660米						
72	030411002001	线槽	1. 材质:2.5cmPVC线槽	m	660			
73	030411004001	配线	1. 型号:BV-2.5mm ²	m	1800			
7	030411004002	配	1. 型号:BV-4mm	m	180			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌兰县茶卡镇综合执法大队办公用房及附属管网维修改造项目

第 11 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
4		线	2		0			
75	030404034001	照明开关	1. 规格:单联明装开关	个	18			
76	030404034002	照明开关	1. 规格:光感声控开关	个	12			
77	030404035001	插座	1. 规格:五孔插座	个	66			
78	030404017001	配电箱	1. 型号:主电源箱	台	2			
79	030404016001	控制箱	1. 型号:回路箱（12回）	台	18			
		分部小计						
		安装主电缆线4*50mm+1*25mm电缆148米，室外沥青路面电缆开槽宽度30cm长度148米。开挖恢复沥青44.4m²						
80	030408002001	控制电缆	1. 型号:铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆YJV-0.6/1KV—4×50+1×25mm²	m	148			
81	080601001001	光电缆槽道	1. 沟槽规格:室外沥青路面电缆开槽宽度30cm长度148米	m	148			
82	040203006002	沥青混凝土	1. 透层 半刚性基层 石油沥青 0.72L/m² 2. 粘层 水泥混凝土 石油沥青 0.24L/m² 3. 沥青混凝土上面层 4. 含运费、路面养生 5. 做法补充:按相应技术规范及图纸设计要求	m²	44.4			
		分部小计						
		新增污水井2座，更换室外污水管PVC160管50米，沟槽开挖回填13米						
83	010514002001	C30混凝土预制检查井	1. 混凝土强度等级:新建C30混凝土预制检查井10座，井深2.2米，圆预制井直内径1米，井壁厚0.2米	套	2			
84	011612001001	管道拆除	1. 管道种类、材质:原有排水管道拆除PVC De 160mm	m	50			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌兰县茶卡镇综合执法大队办公用房及附属管网维修改造项目

第 12 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
85	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:排水 3. 材质、规格:U-PVC排水管DN160mm 4. 连接形式:粘接	m	50			
86	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:管道沟开挖长13米,深2米,宽0.8米	m3	20.8			
87	010103001001	回填方	1. 密实度要求:分层夯填 ≥ 0.94 2. 填方材料品种:挖出土方回填	m3	20.8			
		分部小计						
		原有28套铝塑窗户更换成断桥窗户,窗户尺寸(宽150cm*高210cm)						
88	011610002002	金属门窗拆除	1. 拆除旧铝塑窗	樘	28			
89	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 框、扇材质:70系列断桥隔热保温窗	樘	28			
		分部小计						
		外墙重新粉刷面积444m ²						
90	011608002001	铲除涂料面	1. 铲除部位名称:三层门诊楼正立面铲除旧涂料层	m2	444			
91	010103002011	余方弃置	1. 废弃料品种:清理拆除垃圾外运 2. 运距:自行考虑	m3	8.88			
92	011406001005	抹灰面油漆	1. 腻子种类:成品腻子 2. 刮腻子遍数:两遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆两遍	m2	444			
		分部小计						
		天沟造型破损有很大的掉落风险,全部拆除。拆除面积76米*宽1米						
93	011607001001	刚性层拆除	1. 刚性层厚度:天沟造型破损有很大的掉落风险,全部拆除	m2	76			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌兰县茶卡镇综合执法大队办公用房及附属管网维修改造项目

第 13 页 共 13 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 乌兰县茶卡镇综合执法大队办公用房及附属管网维修改造项目	标段: 乌兰县茶卡镇综合执法大队办公用房及附属管网维修改造项目
-----------------------------------	---------------------------------

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：乌兰县茶卡镇综合执法大队办公用房及附属管网维修改造项目

标段：乌兰县茶卡镇综合执法大队办公用房及附属管网维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 乌兰县茶卡镇综合执法大队办公用房及附属管网维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：