

加杰娘设立违规车辆及流浪动物
暂扣点大型修缮项目

工程

招标工程量清单

招 标 人:



造价咨询人:



年 月 日

封一1

青海省建设工程造价计价软件评测合格编号: TJDE-2020-21001; AZDE-2020-21001; SZDE-2020-21001; YLDE-2020-21001; SZGS-2022-22001; SZGS-2023-23001; ZHGL-2023-23001; FAGS-2024-24001; HMCS-2024-24001



加杰娘设立违规车辆及流浪动物暂
扣点大型修缮项目工程

招标工程量清单

招 标 人:



造价咨询人:



法定代表人
或其授权人:


(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:


(签字或盖章)

编 制 人:



复 核 人:



编制时间:

年 月 日

复核时间:

年 月 日

库一1



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：加杰娘设立违规车辆及流浪动物暂扣点大
型修缮项目-土建工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	A. 1	土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别:综合土 2. 人力车场内转运 3. 机械平整场地	m2	1000			
2	010101007001	管沟土方	1. 土壤类别:综合土 2. 管外径:DN65 3. 挖沟深度:1.7m	m	180			
3	010103001001	回填方	1. 填方材料品种:原土 回填	m3	416.47			
		分部小计						
	A. 4	砌筑工程						
4	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:普通烧结砖 2. 墙体类型:240mm围墙 3. 砂浆强度等级、配合比:M5.0混合砂浆	m3	2.16			
		分部小计						
	A. 8	门窗工程						
5	010805004001	电动伸缩门	1. 门代号及洞口尺寸:L=15m 2. 门材质:电动伸缩门 3. 启动装置的品种、规格:伸缩门电动装置	樘	1			
		分部小计						
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
6	011206002001	块料零星项目	1. 基层类型、部位:加高的大门墙 2. 安装方式:粘贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:大理石	m2	26			
		分部小计						
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程						
7	011405001001	金属面油漆	1. 构件名称:铁艺围墙 2. 油漆品种、刷漆遍数:调和漆、防锈漆各两遍	m2	2800			
8	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:门卫室外墙面 2. 腻子种类:耐水腻子	m2	120			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：加杰娘设立违规车辆及流浪动物暂扣点大型修缮项目-土建工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			3. 刮腻子要求:二遍 4. 涂料品种、喷刷遍数:涂料					
9	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:门卫室内墙面 2. 腻子种类:耐水腻子 3. 刮腻子要求:二遍 4. 涂料品种、喷刷遍数:涂料	m2	80			
		分部小计						
	A. 16	拆除工程						
10	011602001001	混凝土构件拆除	1. 构件名称:混凝土路面 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸:220mm 3. 无损切割原有路面 4. 垃圾外运, 运距自行考虑	m2	32			
11	011608002001	铲除涂料面	1. 铲除部位名称:门卫室墙面 2. 垃圾外运, 运距自行考虑	m2	200			
12	011607001001	彩钢门头拆除	1. 彩钢门头拆除 2. 垃圾外运, 运距自行考虑	m2	30			
13	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称:砖砌检查井 2. 砌体材质:黏土砖 3. 拆除高度:1.8m	m3	4.07			
		分部小计						
	D. 2	道路工程						
14	040203007001	混凝土路面恢复	1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:220mm	m2	32			
		分部小计						
		补充分部						
15	01B001	路灯维修	1. 维修2个路灯	个	2			
16	01B002	饮水池	1. 砖砌饮水池L=1500mm, B=500mm, H=500mm 2. 外贴瓷砖 3. 详甲方要求	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：加杰娘设立违规车辆及流浪动物暂扣点大型修缮项目-土建工程

第 3 页 共 3 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 加杰娘设立违规车辆及流浪动物暂扣点大型修缮项目-土建工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：加杰娘设立违规车辆及流浪动物
暂扣点大型修缮项目-土建工程

标段：加杰娘设立违规车辆及流浪动物暂扣点大型修缮项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 加杰娘设立违规车辆及流浪动物暂扣点大型修缮项目-土建工程	标段: 加杰娘设立违规车辆及流浪动物暂扣点大型修缮项目
------------------------------------	-----------------------------

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：加杰娘设立违规车辆及流浪动物暂扣点大型修缮项目-安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	C. 4	电气设备安装工程						
1	030411001001	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PVC 3. 规格:DN20	m	500			
2	030411004001	配线	1. 名称:监控电源线 2. 型号:BV 3. 规格:3*2.5mm2	m	500			
		分部小计						
	C. 5	建筑智能化工程						
3	030502007001	光缆	1. 名称:监控线 2. 规格:光纤	m	500			
4	030507008001	监控摄像设备	1. 名称:室内外云台摄像机 2. 安装方式:外墙架设	台	8			
5	030507009001	视频控制设备	1. 名称:监控主机	套	1			
6	030507014001	显示设备	1. 名称:显示器 2. 规格:22寸	台	1			
7	030507017001	安全防范分系统调试		系统	1			
		分部小计						
	C. 10	给排水、采暖、燃气工程						
8	031001007001	复合管	1. 安装部位:室外 2. 介质:冷水 3. 材质、规格:PE65 4. 连接形式:热熔连接	m	180			
9	031004004001	洗涤盆	1. 材质:成品洗手盆 2. 含全部配件	组	3			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 加杰娘设立违规车辆及流浪动物暂扣点大型修缮项目-安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：加杰娘设立违规车辆及流浪动物
暂扣点大型修缮项目-安装工程

标段：加杰娘设立违规车辆及流浪动物暂扣点大型修缮项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：加杰娘设立违规车辆及流浪动物暂扣点大型修缮项目-安装工程

标段：加杰娘设立违规车辆及流浪动物暂扣点大型修缮项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：