

兴海县安多民俗村及周边饮水提质改造供水
工程

招标工程量清单

招 标 人：_____



(单位盖章)

造价咨询人：_____



(单位盖章)

年 月 日

兴海县安多民俗村及周边饮水提质改造
供水工程

招标工程量清单

招标单位：	 (单位盖章)	工程造价咨询人：	 (单位盖章)
法定代表人或其 授权人：		法定代表人或其授 权人：	 (签字或盖章)
编制人：	 贾全力	复核人：	 陈财富
编制时间：		复核时间：	

编 制 说 明

工程名称：兴海县安多民俗村及周边饮水提质改造供水工程

第1页、共1页

1. 编制方法：根据青海省水利厅〔2015〕512号文颁发的“青海省水利水电工程初步设计概（估）算编制规定”，结合青水建〔2016〕179号文《关于调整青海省水利水电工程营业税改征增值税计价依据的通知》进行编制(税金按办财务涵〔2019〕448号文修改为9%)。
2. 取费标准：执行青海省水利厅〔2015〕512号文颁发的“青海省水利水电工程初步设计概（估）算编制规定”结合青水建〔2016〕179号文计算。
其中安全生产措施费按照青水建函〔2023〕53号《关于调整水利工程计价依据安全生产措施费计算标准的通知》进行调整。
3. 工程量依据设计文件（实施方案）计算。
4. 投标人对工程量清单有任何疑问，应于招标文件规定的疑问提交截止日前提出，否则视为投标人认可该工程量清单已包括了招标范围的全部内容。

分类分项工程量清单

工程名称：兴海县安多民俗村及周边饮水提质改造供水工程

第1页、共3页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
1		第一部分：建筑工程					
1.1		文化村					
1.1.1		主管工程（长度6107.67m）					
	500101004001	人工开挖Ⅳ级土	m ³	6602.36			
	500101004002	机械开挖Ⅳ级土	m ³	13681.17			
	500103001001	原土回填利用	m ³	17241			
	500114001001	引水主管PE DN=200mm, 0.6MPa	m	6107.67			
	500109010001	硬化路拆除	m ³	11.1			
	500109011001	混凝土面层（20cm）	m ³	11.1			
	500114001002	管道示踪线4m ²	m	6107.67			
1.1.2		支管工程（长度496.50m）	m				
	500101004003	人工开挖Ⅳ级土	m ³	476.64			
	500101004004	机械开挖Ⅳ级土	kg	1112.15			
	500103001002	原土回填利用	m ³	945.33			
	500114001003	引水主管PE DN=90mm, 0.6MPa	m	496.5			
	500109010002	硬化路拆除	m ³	2.22			
	500109011002	混凝土面层（20cm）	m ³	2.22			
	500114001004	管道示踪线4m ²	m	496.5			
1.1.3		管道配套设施工程					
1.1.3.1		检查井（1座）					
	500101004005	人工开挖Ⅳ级土	m ³	7.58			
	500101004006	机械开挖Ⅳ级土	m ³	17.58			
	500103001003	原土回填利用	m ³	22.51			
	500112001001	C30W6F200钢筋砼预制井圈	m ³	1.2			

分类分项工程量清单

工程名称：兴海县安多民俗村及周边饮水提质改造供水工程

第2页、共3页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
	500112001002	C30W6F200钢筋砼预制井盖	m ³	0.7			
	500109001001	C30W6F200现浇砼支墩	m ³	0.04			
	500109001002	C20砼垫层	m ³	0.23			
	500111001001	钢筋制安	t	0.06			
1.1.3.2		分水井（4座）					
	500101004007	人工开挖Ⅳ级土	m ³	30.32			
	500101004008	机械开挖Ⅳ级土	m ³	70.32			
	500103001004	原土回填利用	m ³	90.04			
	500112001003	C30W6F200钢筋砼预制井圈	m ³	4.8			
	500112001004	C30W6F200钢筋砼预制井盖	m ³	2.8			
	500109001003	C30W6F200现浇砼支墩	m ³	0.16			
	500109001004	C20砼垫层	m ³	0.92			
	500111001002	钢筋制安	t	0.24			
3		集中供水井（5座）					
	500101004009	人工开挖Ⅳ级土	m ³	37.9			
	500101004010	机械开挖Ⅳ级土	m ³	87.9			
	500103001005	原土回填利用	m ³	112.55			
	500112001005	C30W6F200钢筋砼预制井圈	m ³	6			
	500112001006	C30W6F200钢筋砼预制井盖	m ³	3.5			
	500109001005	C30W6F200现浇砼支墩	m ³	0.2			
	500109001006	C20砼垫层	m ³	1.15			
	500111001003	钢筋制安	t	0.3			
	500114001005	集中供水水管 DN=63mm, 0.6MPa	m	10			
	500114001006	集中供水水管 DN=32mm, 0.6MPa	m	10			

分类分项工程量清单

工程名称：兴海县安多民俗村及周边饮水提质改造供水工程第3页、共3页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
		第二部分：管道附件及安装工程					
一		民俗村					
	500202009001	DN200/Z41H-16C铸钢闸阀	台	12			
	500202009002	DN200/PN16法兰片	片	24			
	500202009003	DN80/Z41H-16C铸钢闸阀	台	1			
	500202009004	DN80/PN16法兰片	片	2			
	500202009005	DN50/Z41H-16铸钢闸阀	台	5			
	500202009006	DN50/PN16法兰片	片	10			
	500202009007	Φ 500*500*200三通	个	1			
	500202009008	Φ 200*200*90三通	个	1			
	500202009009	Φ 200*200*63三通	个	5			
	500202009010	Φ 200*200*200三通	个	2			
	500202009011	Φ 63*32变径钢管	个	5			
		第三部分：临时工程	个				
一		施工临时工程					
1		房屋建筑					
	B001	临时仓库	m²	100			总价承包
	B002	临时住房	m²	100			总价承包
2		临时道路					
	B003	临时施工道路	km	2.85			总价承包
二		其他临时工程	项	1			
1	B004	其他临时工程		%			
合 计							