


青海省女子监狱配电室维修改造项目 工程

招标工程量清单

招 标 人：



造价咨询人：



2015年3月28日

封一1

青海省建设工程造价计价软件评测合格编号：TJDE-2020-21001；AZDE-2020-21001；SZDE-2020-21001；YLDE-2020-21001；SZGS-2022-22001；SZGS-2023-23001；ZHGL-2023-23001；FAGS-2024-24001；IDCS-2024-24001

青海省女子监狱配电室维修改造项目 工程

招标工程量清单

招 标 人：



造价咨询人：



法定代表人
或其授权人：

王青
(签字或盖章)


法定代表人
或其授权人：

玲王
(签字或盖章)
6301012391694

编 制 人：



复 核 人：



编 制 时 间： 2025 年 3 月 28 日

复 核 时 间： 2025 年 3 月 28 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青海省女子监狱配电室维修改造项目一建
筑工程

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除部分						
1	011610002001	金属门拆除	1. 门窗洞口尺寸:防火门8樘 2. 垃圾外运:运距自行考虑	樘	8			
2	011610002002	金属窗拆除	1. 门窗洞口尺寸:防火窗9樘 2. 垃圾外运:运距自行考虑	樘	9			
3	01B001	拆除院落大门	1. 拆除院门1樘; 2. 拆除砖墙及门柱等; 3. 其它:建筑垃圾外运, 运距自行考虑	项	1			
4	011602001004	混凝土构件拆除	1. 材质:原配电室地面 2. 厚度:100mm 3. 其他:含建筑垃圾外运, 运距自行考虑	m2	94			
5	011602001005	混凝土构件拆除	1. 构件名称:变压器基础 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸:200mm 3. 垃圾外运:运距自行考虑	m3	4			
6	011601001002	砖砌体拆除	1. 砌体名称:变压器基础砖墙 2. 砌体材质:实心砖 3. 拆除高度:500mm 4. 垃圾外运:运距自行考虑	m3	4.38			
7	011602001006	混凝土构件拆除	1. 构件名称:变压器基础柱墩 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸:300*300*500 (mm) 3. 垃圾外运:运距自行考虑	m3	0.27			
8	041001001001	拆除路面	1. 材质:砼地面(室外地坪) 2. 厚度:100mm 3. 垃圾外运:运距自行考虑	m2	240			
9	011601001001	电缆沟拆除	1. 砌体名称:电缆沟 2. 垃圾外运:运距自行考虑	m3	10.57			
1	011602001007	混凝土构件拆	1. 构件名称:原室内变	m	2.			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青海省女子监狱配电室维修改造项目一建筑
工程

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
0		除	压器设备基础 2. 其他:建筑垃圾外运, 运距自行考虑	3	7			
11	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 拆除部位:配电室及值班室内墙面 2. 垃圾外运:运距自行考虑	m2	351			
12	011609002002	隔断隔墙拆除	1. 拆除隔墙的饰面种类:玻璃隔断 2. 垃圾外运:运距自行考虑	m2	10			
13	011604002002	立面抹灰层拆除	1. 拆除部位:柴发室内墙面 2. 垃圾外运:运距自行考虑:	m2	15			
		分部小计						
		改造部分						
		土石方工程						
14	010101003001	挖沟槽土方	1. 部位:原室外变压器基础 2. 土壤类别:综合 3. 挖土深度:暂定1.0m	m3	8.75			
15	010103001001	回填方	1. 密实度要求:按设计规范要求 2. 填方材料品种:素土 3. 填方来源、运距:自行考虑	m3	13.13			
16	010103002001	土方回运	1. 品种:场内土 2. 运距:自行考虑	m3	4.38			
		分部小计						
		砌筑工程						
17	010401003003	实心砖墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:砖砌隔断 2. 墙体类型:240厚 3. 砂浆强度等级、配合比:M5水泥砂浆	m3	2.4			
18	010401003001	实心砖墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:柴发室新建砖砌储油间一座 2. 墙体类型:240厚 3. 砂浆强度等级、配合	m3	2.98			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青海省女子监狱配电室维修改造项目一建
筑工程

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			比:M5混合砂浆					
19	010401003004	实心砖墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:柴发室墙面门洞封堵 2. 墙体类型:240厚 3. 砂浆强度等级、配合比:M5混合砂浆	m3	1.2			
		分部小计						
		混凝土及钢筋混凝土工程						
20	010507003007	电缆沟、地沟	1. 图集做法:具体详见施工图009号 2. 沟截面净空尺寸:B*H=500*800mm 3. 垫层材料种类、厚度:利旧, 详见电缆沟做法详图 4. 地沟材质:地沟壁用M10机砖, M5水泥砂浆砌筑, 5. 盖板:6mm花纹钢板, 盖板槽采用50*5镀锌角钢通长布置, 电缆沟盖板铺设平面位置示意图及02J331<<地沟及盖板>>图集 6. 地沟圈梁:C25砼, 含钢筋及模板(压顶按圈梁计算) 7. 防护材料种类:电缆沟底及沟壁抹20厚1:2.5水泥砂浆(加5%防水粉)抹面; 8. 其它:含图纸内所有内容;	m	12.5			
21	010507003008	电缆沟、地沟	1. 图集做法:具体详见施工图009号 2. 沟截面净空尺寸:B*H=630*800mm 3. 垫层材料种类、厚度:利旧, 详见电缆沟做法详图 4. 地沟材质:地沟壁用M10机砖, M5水泥砂浆砌	m	2.35			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青海省女子监狱配电室维修改造项目一建
筑工程

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			筑， 5. 地沟圈梁:C25砼，含钢筋及模板（压顶按圈梁计算） 6. 防护材料种类:电缆沟底及沟壁抹20厚1:2.5水泥砂浆(加5%防水粉)抹面; 7. 其它:含图纸内所有内容;					
22	010507003009	电缆沟、地沟	1. 图集做法:具体详见施工图009号 2. 沟截面净空尺寸:B*H=440*800mm 3. 垫层材料种类、厚度:利旧，详见电缆沟做法详图 4. 地沟材质:地沟壁用M10机砖,M5水泥砂浆砌筑， 5. 地沟圈梁:C25砼，含钢筋及模板（压顶按圈梁计算） 6. 防护材料种类:电缆沟底及沟壁抹20厚1:2.5水泥砂浆(加5%防水粉)抹面; 7. 其它:含图纸内所有内容;	m	1.5			
23	010507003005	电缆沟、地沟	1. 图集做法:具体详见施工图009号 2. 沟截面净空尺寸:B*H=500*800mm+630*800mm 3. 垫层材料种类、厚度:利旧，详见电缆沟做法详图 4. 地沟材质:地沟壁用M10机砖,M5水泥砂浆砌筑， 5. 盖板:6mm花纹钢板，盖板槽采用50*5镀锌角钢通长布置，电缆沟盖板铺设平面位置示意图及02J331<<地沟及盖	m	5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青海省女子监狱配电室维修改造项目一建
筑工程

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			板>>图集 6. 地沟圈梁:C25砼, 含钢筋及模板（压顶按圈梁计算） 7. 防护材料种类:电缆沟底及沟壁抹20厚1:2.5水泥砂浆(加5%防水粉)抹面; 8. 其它:含图纸内所有内容;					
24	010507003006	电缆沟、地沟	1. 图集做法:具体详见施工图009号 2. 沟截面净空尺寸:B*H=440*800mm+560*800mm 3. 垫层材料种类、厚度:利旧, 详见电缆沟做法详图 4. 地沟材质:地沟壁用M10机砖, M5水泥砂浆砌筑, 5. 盖板:6mm花纹钢板, 盖板槽采用50*5镀锌角钢通长布置, 电缆沟盖板铺设平面位置示意图及02J331<<地沟及盖板>>图集 6. 地沟圈梁:C25砼, 含钢筋及模板（压顶按圈梁计算） 7. 防护材料种类:电缆沟底及沟壁抹20厚1:2.5水泥砂浆(加5%防水粉)抹面; 8. 其它:含图纸内所有内容;	m	12.2			
25	010501006001	设备基础	1. 部位:变压器基础 2. 混凝土种类:商品砼 3. 混凝土强度等级:C25	m3	2.7			
26	010516002001	预埋铁件	1. 钢材种类:钢板300*1600*10, 具体详见图纸	t	0.211			
		分部小计						
		门窗工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青海省女子监狱配电室维修改造项目一建
筑工程

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
27	010802003001	钢制防爆门	1. 名称:钢制防爆门 2. 包含闭门器、五金等配件	个	15			
28	010807002001	金属防火窗	1. 名称:防火窗 2. 其他:含五金, 专业厂家制作安装;	个	10			
29	010805004001	电动门及安装	1. 门代号及洞口尺寸: 伸缩门长度6m 2. 含伸缩门门洞、电线、设备电缆线等, 达到使用要求	套	1			
		分部小计						
		屋面及防水工程						
30	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1. 防水膜品种:原配电室设备基础拆除后地面及地坪下地面涂刷防水膜。 2. 涂膜厚度、遍数:详见施工图纸	m2	94			
31	010902001002	屋面卷材防水	1. 部位: 配电室屋面 1. 卷材品种、规格、厚度: 4mmSBS+3mmSBS。 2. 防水层做法:采用SBS防水卷材两道	m2	130			
32	010902001003	屋面卷材防水	1. 部位: 柴发室及值班室屋面 1. 卷材品种、规格、厚度: 4mmSBS+3mmSBS。 2. 防水层做法:采用防水卷材两道	m2	120			
		分部小计						
		保温、隔热、防腐工程						
33	011001003001	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位:值班室墙 2. 保温隔热面层材料品种、规格、性能:100mm厚保温装饰一体	m2	71			
34	011001003002	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位:配电室墙 2. 保温隔热面层材料品种、规格、性能:100厚石墨聚苯板	m2	280			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青海省女子监狱配电室维修改造项目一建
筑工程

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		楼地面装饰工程						
35	011101005001	自流坪楼地面	1. 做法:具体详见施工图; 2. 面层厚度:面层材料种类: 做环氧防静电地坪 3. 垫层厚度、混凝土强度等级:配电室地坪采用C25混凝土浇筑,厚10CM,浇筑面高度与电缆沟顶齐平;	m ²	94			
36	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1. 部位: 配电室墙面 2. 8厚1:2.5水泥砂浆罩面压实赶光 3. 10厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 具体做法详见图集:青02J01-90-踢2	m	98.82			
		分部小计						
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
37	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:配电室及值班室内墙面 2. 刷内墙涂料, 另列项 3. 6厚1:2.5水泥砂浆抹面, 压实赶光 4. 10厚1:3水泥砂浆打底 5. 刷素水泥浆一道, 内掺建筑胶 6. 具体做法: 采用石灰砂浆麻刀灰墙面详见青02J01-117-内3,	m ²	351			
38	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 部位: 配电室及值班室内墙面, 距地面1.5m范围内涂刷油漆 2. 具体详见青青02J01-117-内3 3. 刷内墙乳胶漆 4. 满刮腻子两遍	m ²	171			
39	011201001002	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:柴发室新建砖砌储油间墙面及修补、封堵墙	m ²	41.8			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青海省女子监狱配电室维修改造项目一建筑工程

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 6厚1:2.5水泥砂浆抹面，压实赶光 3. 10厚1:3水泥砂浆打底 4. 刷素水泥浆一道，内掺建筑胶					
40	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 部位：柴发室新建砖砌储油间墙面及修补、封堵墙 2. 刷内墙乳胶漆 3. 满刮腻子两遍	m2	41.8			
		分部小计						
		天棚工程						
41	011302001001	吊顶天棚	1. 做法详见图纸； 2. 部位：配电室及值班室吊顶天棚， 2. 龙骨材料种类：木龙骨 3. 面层材料品种、规格：硅酸钙板	m2	140			
		分部小计						
		其他						
42	01B002	新建厕所	1. 户外新建砖混结构厕所一座，内含蹲便器、洗漱台、电暖气、电热水器各一套。	套	1			
43	040203007002	室外地坪	1. 做法：具体做法详见施工图纸 2. 素土夯实，150mm厚级配砂 3. 面层做法：200厚C25混凝土面层	m2	240			
44	040203007003	室外地坪	1. 部位：变压器周边地面恢复 2. 素土夯实 3. 面层做法：200厚C25混凝土面层	m2	20			
		分部小计						
		分部小计						
		措施项目						
45	011701002001	外脚手架	1. 外脚手架	m2	351			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青海省女子监狱配电室维修改造项目一建筑工程

第 9 页 共 9 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：青海省女子监狱配电室维修改造项目一建筑工程

标段：青海省女子监狱配电室维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	011707001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	7.87			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	5.7			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.53			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.9			
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.96			
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45			
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75			
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 青海省女子监狱配电室维修改造项目-
-建筑工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青海省女子监狱配电室维修改造项目一电气工程

第 1 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除						
1	011614002001	柜体拆除	1. 柜体: 高压柜拆除 2. 其他: 含垃圾外运, 运距自行考虑	面	5			
2	011614002002	柜体拆除	1. 柜体: GGD 低压柜拆除 2. 其他: 含垃圾外运, 运距自行考虑	面	9			
3	011614002003	变压器拆除	1. 变压器规格: 800kVA 油浸式变压器 2. 其他: 含垃圾外运, 运距自行考虑	台	2			
4	011614002004	高压装置拆除	1. 变压器规格: 高压跌落式熔断器 2. 其他: 含垃圾外运, 运距自行考虑	组	1			
5	011614002005	高压穿墙套管拆除	1. 变压器规格: 高压穿墙套管拆除 2. 其他: 含垃圾外运, 运距自行考虑	组	1			
6	011614002006	高压穿墙套管拆除	1. 变压器规格: 高压避雷器拆除 2. 其他: 含垃圾外运, 运距自行考虑	组	1			
7	011614002007	室外箱变拆除	1. 变压器规格: 室外 630kVA 箱变拆除 2. 其他: 含垃圾外运, 运距自行考虑	组	1			
8	011613001001	灯具拆除	1. 灯具种类: 荧光灯 2. 其他: 含垃圾外运, 运距自行考虑	套	13			
9	011613001002	灯具拆除	1. 灯具种类: 壁灯 2. 其他: 含垃圾外运, 运距自行考虑	套	9			
10	011613001003	开关拆除	1. 种类: 开关 2. 其他: 含垃圾外运, 运距自行考虑	套	6			
11	011613001004	开关拆除	1. 种类: 插座 2. 其他: 含垃圾外运, 运距自行考虑	套	12			
12	011612001001	电线拆除	1. 管道种类: 电线拆除 (2.5~4mm ²) 2. 其他: 含垃圾外运, 运距自行考虑	m	158.3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青海省女子监狱配电室维修改造项目一电气工程

第 2 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		高压配电柜						
13	030402017001	高压进线柜	1. 名称: 高压进线柜 2. 型号: 固体绝缘柜 GTXGN-12/V 3. 规格: 10kV , 500*870* (1850) mm 4. 母线配置方式: 详见施工图 5. 基础型钢形式、规格: 单独计列清单项, 在此项中不考虑	台	2			
14	030402017003	高压计量柜	1. 名称: 高压计量柜 2. 型号: 固体绝缘柜 GTXGN-12/M 3. 规格: 10kV , 750*870* (1850) mm 4. 母线配置方式: 详见施工图 5. 基础型钢形式、规格: 单独计列清单项, 在此项中不考虑	台	2			
15	030402017002	高压PT柜	1. 名称: 高压PT柜 2. 型号: 固体绝缘柜 GTXGN-12/G 3. 规格: 10kV , 500*870* (1850) mm 4. 母线配置方式: 详见施工图 5. 基础型钢形式、规格: 单独计列清单项, 在此项中不考虑	台	1			
16	030402017004	高压出线柜	1. 名称: 高压出线柜 2. 型号: 固体绝缘柜 GTXGN-12/V 3. 规格: 10kV , 420*870* (1850) mm 4. 母线配置方式: 详见施工图 5. 基础型钢形式、规格: 单独计列清单项, 在此项中不考虑	台	2			
		分部小计						
		低压配电柜						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青海省女子监狱配电室维修改造项目一电气工程

第 3 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	030404004001	低压进线柜	1. 名称:低压进线柜 2. 型号:GCK-抽屉式 3. 规格:1000*800*2200mm 4. 其他:具体配置及功能详见施工图 5. 基础型钢形式、规格:单独计列清单项,在此项中不考虑	台	2			
18	030404004002	低压电容柜	1. 名称:低压电容柜 2. 型号:GCK-抽屉式,电容补偿柜 3. 规格:800*800*2200mm 4. 其他:具体配置及功能详见施工图 5. 基础型钢形式、规格:单独计列清单项,在此项中不考虑	台	4			
19	030404004003	低压出线柜	1. 名称:低压出线柜 2. 型号:GCK-抽屉式 3. 规格:800*800*2200mm 4. 其他:具体配置及功能详见施工图 5. 基础型钢形式、规格:单独计列清单项,在此项中不考虑	台	3			
20	030404004004	低压出线柜	1. 名称:低压出线柜 2. 型号:GCK-抽屉式,计量兼出线柜 3. 规格:800*800*2200mm 4. 其他:具体配置及功能详见施工图 5. 基础型钢形式、规格:单独计列清单项,在此项中不考虑	台	2			
21	030404004005	低压出线柜	1. 名称:低压出线柜 2. 型号:GCK-抽屉式,双电源切换柜兼出线 3. 规格:1000*800*2200mm 4. 其他:具体配置及功能详见施工图 5. 基础型钢形式、规	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青海省女子监狱配电室维修改造项目一电气工程

第 4 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			格:单独计列清单项,在此项中不考虑					
22	030404013001	直流屏	1. 名称:直流屏 2. 规格:40AH 3. 基础型钢形式、规格:单独计列清单项,在此项中不考虑	台	1			
23	031101046001	配电能耗监控系统	1. 名称:配电能耗监控系统 2. 配置:具体详见施工图,并满足项目使用要求	套	1			
24	031101077001	监控主机	1. 名称:监控主机	台	1			
		分部小计						
		变压器						
25	030401002001	10KV变压器	1. 名称:10kVA变压器 2. 型号:型号均为(SCB14)系列, 10±5%/0.4KVD, yn11 Ud%=(6)型干式变压器, 防护等级为IP4X 3. 容量 (kV·A):1600kVA 4. 含变压器柜2100*1520*2200mm	台	2			
26	030414001001	电力变压器调试	1. 名称:变压器调试 2. 容量(kV·A):1600kVA	系统	2			
		分部小计						
		线缆及其他						
27	030408001001	电力电缆	1. 名称:高压电缆 2. 型号:ZR-YJV22-8.7/15kV 3. 规格:3*185mm ² 4. 敷设方式、部位:埋地 5. 电压等级(kV):10KV	m	50			
28	030408001002	电力电缆	1. 名称:高压电缆 2. 型号:ZR-YJV22-8.7/15kV 3. 规格:3*95mm ² 4. 敷设方式、部位:埋	m	50			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青海省女子监狱配电室维修改造项目一电
气工程

第 5 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			地 5. 电压等级 (kV) : 10KV					
29	030403006001	封闭式插接母线槽	1. 名称:封闭式母线 2. 规格:3200A 3. 穿墙套管材质、规格:成套母排穿墙套管2个, 具体详见施工图 4. 安装部位:变压器与低压柜联接	m	15			
30	030408002001	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 型号:ZR-KVVP22-0. 7 5KV 3. 规格:7*2. 5mm2 4. 敷设方式、部位:详见施工图	m	360			
31	030408002002	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 型号:ZR-KVVP22-0. 7 5KV 3. 规格:4*4mm2 4. 敷设方式、部位:详见施工图	m	380			
32	030408002003	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 型号:ZR-KVVP22-0. 7 5KV 3. 规格:4*2. 5mm2 4. 敷设方式、部位:详见施工图	m	200			
33	030411004003	配线	1. 名称:屏蔽双绞线 2. 配线形式:暗配 3. 型号:WDZ-RVSP 4. 规格:2X0. 75 5. 配线部位:穿管	m	100			
34	030411004005	配线	1. 名称:屏蔽双绞线 2. 配线形式:暗配 3. 型号:ZR-BVS 4. 规格:2X1. 5 5. 配线部位:穿管	m	100			
35	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电缆头 2. 规格:3*185mm2 3. 材质、类型:冷缩加工 4. 安装部位:室外 5. 电压等级 (kV) : 10KV	个	1			
36	030408006002	电力电缆头	1. 名称:电缆头	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青海省女子监狱配电室维修改造项目一电气工程

第 6 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 规格:3*185mm ² 3. 材质、类型:冷缩加工 4. 安装部位:室内 5. 电压等级 (kV):10KV					
37	030408006003	电力电缆头	1. 名称:电缆头 2. 规格:3*95mm ² 3. 材质、类型:冷缩加工 4. 安装部位:室内 5. 电压等级 (kV):10KV	个	4			
38	030408007001	控制电缆头	1. 名称:控制电缆头 2. 规格:8*2.5mm	个	3			
39	030408007002	控制电缆头	1. 名称:控制电缆头 2. 规格:4*4mm ²	个	3			
40	030408007003	控制电缆头	1. 名称:控制电缆头 2. 规格:4*2.5mm ²	个	2			
41	030408003001	电缆保护管	1. 名称:高压电缆保护管 2. 材质:PE管 3. 规格:DN200 4. 敷设方式:直埋敷设 5. 其他:电缆保护管采用防火胶泥封堵	m	40			
42	030408003002	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN150 4. 敷设方式:沿电杆引下线高压电缆保护管 5. 其他:电缆保护管采用防火胶泥封堵	m	6			
43	030411003001	桥架	1. 名称:电缆桥架 2. 规格:300*150 3. 材质:热镀锌	m	15			
44	030411001003	配管	1. 名称:配管 2. 材质:钢管 3. 规格:DN15 4. 配置形式:暗配	m	100			
45	030411001006	配管	1. 名称:配管 2. 材质:钢管 3. 规格:DN20 4. 配置形式:暗配	m	100			
46	030413002002	凿（压）槽	1. 名称:开槽 2. 规格:DN20~25	m	200			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青海省女子监狱配电室维修改造项目一电气工程

第 7 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 类型:砖墙面 4. 填充(恢复)方式:砂浆抹灰					
47	030408005001	铺砂、盖保护板(砖)	1. 种类:砼盖板, 相加施工图 2. 规格:1根	m	40			
48	010101003001	挖沟槽土方	1. 部位:室外电缆沟 2. 土壤类别:综合 3. 挖土深度:详见施工图	m3	13.52			
49	010103001001	回填方	1. 密实度要求:按设计及规范要求 2. 填方材料品种:素土 3. 填方来源、运距:自行考虑	m3	10.22			
50	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:场内土 2. 运距:自行考虑	m3	3.3			
51	030408010001	防火涂料	1. 名称:防火涂料 2. 材质:LK-ZH-T	kg	50			
52	030408010002	有机涂料	1. 名称:有机涂料 2. 材质:LK-ZH-D	kg	50			
53	080807013001	防火堵洞	1. 名称:防火封堵 2. 材质:防火胶泥	kg	10			
54	011508004001	挡鼠板	1. 材料品种:铝合金 2. 规格:高;500mm;宽:门宽+200mm	块	5			
55	011103001001	绝缘胶垫	1. 面层材料品种、规格、颜色:环保型天然橡胶材质, 厚5mm	m2	40			
56	030610001001	安全工器具柜	1. 名称:安全工器具柜 2. 规格:内置绝缘手套、绝缘靴、接地线、测电笔、标志牌、警戒带等变电所必须工具	套	1			
57	011507002001	展板	1. 名称:展板 2. 内容:高低压一次系统图	个	3			
58	031002001001	支架	1. 材质:角钢支架, 间距1米	套	20			
		分部小计						
		消防、火灾报警						
5	030903009001	七氟丙烷气体灭火	1. 类型:七氟丙烷气体	套	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青海省女子监狱配电室维修改造项目一电气工程

第 8 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9		罐	1. 灭火罐 2. 型号、规格:具体详见施工图014 3. 安装部位:室内 4. 其他:满足项目使用要求					
60	030903009002	七氟丙烷气体灭火系统	1. 类型:七氟丙烷气体灭火系统 2. 型号、规格:具体详见施工图014 3. 安装部位:室内 4. 其他:满足项目使用要求	套	1			
61	030502001001	七氟丙烷气体灭火系统柜	1. 名称:七氟丙烷气体灭火系统柜 2. 材质:钢制 3. 安装方式:落地	台	1			
62	030901013001	灭火器	1. 形式:手持 2. 规格、型号:二氧化碳灭火器	具	5			
63	030904001001	点型探测器	1. 名称:温感探测器 2. 类型:吸顶	个	10			
64	030904001002	点型探测器	1. 名称:烟感探测器 2. 类型:吸顶	个	10			
65	030404022001	灭火控制	1. 名称:灭火控制	项	1			
66	030904005001	声光报警器	1. 名称:声光报警器	个	1			
67	030904004001	消防警铃	1. 名称:消防警铃	个	1			
68	030904013001	联动控制部分	1. 名称:报警联动一体	项	1			
69	030412004001	放气指示灯	1. 名称:放气指示灯	套	1			
70	030904003001	按钮	1. 名称:紧急启动停止按钮	个	1			
71	030904008003	模块(模块箱)	1. 名称:阻火膨胀模块 2. 规格:LK-ZH-MC(240*120*60)	块	30			
72	03B001	线缆、配管辅材	1. 报警系统线缆及配管、开槽辅材	项	1			
		分部小计						
		接地						
73	030409002001	接地母线	1. 名称:水平接地	m	126			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青海省女子监狱配电室维修改造项目一电气工程

第 9 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 材质:热镀锌扁钢 3. 规格:-50x5 4. 安装部位:具体详见施工图 5. 安装形式:接地装置的施工应满足《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169-2016)的规定。节点做法参见国标图集15D501, 15D502, 15D503, 14D504.					
74	030409002002	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:热镀锌扁钢 3. 规格:-50x5 4. 安装部位:室外 5. 安装形式:接地装置的施工应满足《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169-2016)的规定。节点做法参见国标图集15D501, 15D502, 15D503, 14D504.	m	23.95			
75	030409002003	接地母线	1. 名称:接地线 2. 材质:镀锌圆钢 3. 规格:Φ10 4. 安装部位:具体详见施工图 5. 安装形式:接地装置的施工应满足《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169-2016)的规定。节点做法参见国标图集15D501, 15D502, 15D503, 14D504.	m	60			
76	030409008001	等电位端子箱、测试板	1. 名称:总等电位端子箱	台	13			
77	030409001001	接地极	1. 名称:临时接地极 2. 材质:详见施工图 3. 规格:详见施工图	根	6			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青海省女子监狱配电室维修改造项目一电气工程

第 10 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			4. 基础接地形式:做法参照国标图集14D504中第55, 56页					
78	030409001002	接地极	1. 名称:室外接地极 2. 材质:镀锌角钢 3. 规格:2500*50*50 4. 基础接地形式:接地装置的施工应满足《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169-2016)的规定。节点做法参见国标图集15D501, 15D502, 15D503, 14D504.	根	2			
79	010516002001	预埋铁件	1. 钢材种类:槽钢 2. 规格:C10 3. 其它:基础槽钢（高、低压箱）	t	0.6			
80	030904008002	模块(模块箱)	1. 名称:接地模块 2. 规格:LKX-JDM型 3. 类型:导电非金属材料	块	4			
81	030414011001	接地调试	接地调试	项	1			
		分部小计						
		配电室照明						
82	030404017001	配电箱	1. 名称:双电源切换配电箱 2. 型号:BIATE-BD 3. 规格:500*600*180mm 4. 其他:含电气元件 5. 安装方式:明装, 底距地1.4m	台	1			
83	030412005001	荧光灯	1. 名称:自带蓄电池双管荧光灯 2. 型号:T8型 应急60分 3. 规格:2*28W 4. 安装形式:吸顶	套	13			
84	030412001001	普通灯具	1. 名称:防爆型壁灯 2. 型号:ZFMX型 3. 规格:1*28W 4. 类型:距地2.0米壁装	套	9			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青海省女子监狱配电室维修改造项目一电气工程

第 11 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
85	030404034001	照明开关	1. 名称:二位单极大翘板开关 2. 规格:K86K31-10B-II, 防爆型 3. 安装方式:距地H=1.4m安装	个	6			
86	030404035001	插座	1. 名称:暗装三位、二位插座 2. 规格:K86Z22310-I 3. 安装方式:距地0.3m安装	个	12			
87	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒	个	40			
88	030408001003	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZC-YJY 3. 规格:5x10mm ² 4. 敷设方式、部位:穿管暗敷 5. 电压等级(kV):1kv	m	50			
89	030411004001	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:暗配 3. 型号:WDZN-BYJ 4. 规格:2.5mm ² 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:沿墙、天棚敷设	m	341.1			
90	030411004002	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:暗配 3. 型号:WDZN-BYJ 4. 规格:4mm ² 5. 材质:铜芯	m	132.48			
91	030411004004	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:暗配 3. 型号:WDZBN-BYJ 4. 规格:2.5mm ² 5. 材质:铜芯	m	180			
92	030411001004	配管	1. 名称:配管 2. 材质:钢管 3. 规格:DN25 4. 配置形式:暗配	m	50			
93	030411001001	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN20 4. 配置形式:详见施工图	m	113.7			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青海省女子监狱配电室维修改造项目一电气工程

第 12 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
94	030411001002	配管	1.名称：配管 2.材质：JDG 3.规格：DN25 4.配置形式：详见施工图	m	44.16			
95	030411001005	配管	1.名称：配管 2.材质：钢管 3.规格：DN15 4.配置形式：暗配	m	60			
96	030413002001	凿（压）槽	1.名称：开槽 2.规格：DN20~25 3.类型：砖墙面 4.填充（恢复）方式：砂浆抹灰	m	267.86			
97	030414002001	送配电装置系统	送配电装置系统	系统	1			
		分部小计						
		措施项目						
98	031301017001	脚手架搭拆			1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 青海省女子监狱配电室维修改造项目一电 标段: 青海省女子监狱配电室维修改造项目 第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 青海省女子监狱配电室维修改造项目-
-电气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：