杂多县校园足球文化建设和夏令营交流活动项目 工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

（单位盖章）

造价咨询人：_____

（单位盖章）

年 月 日

青海省建设工程造价计价软件评测合格编号：TJDE-2020-21001；AZDE-2020-21001；SZDE-2020-21001；YLDE-2020-21001；SZGS-2022-22001；SZGS-2023-23001；ZHGL-2023-23001；FAGS-2024-24001；HMCS-2024-24001

杂多县校园足球文化建设和夏令营交流活动项目工程

招标工程量清单

招　标　人：_____
（单位盖章）

造价咨询人：_____
（单位资质专用章）

法定代表人
或其授权人：_____
（签字或盖章）

法定代表人
或其授权人：_____
（签字或盖章）

编　制　人：_____
（造价人员签字盖专用章）

复　核　人：_____
（造价工程师签字盖专用章）

编制时间：　　年　　月　　日

复核时间：　　年　　月　　日

总　说　明

编制说明

一、项目名称：杂多县校园足球文化建设和夏令营交流活动项目

二、项目地点：杂多县

三、实施内容：新建青少年足球训练基地项目，包含土建、电气、给排水、采暖、通风、消防工程等内容。

四、编制依据：

1、根据设计公司设计的施工图相关标准和工程量、建设单位提供的相关资料。

2、依据国标GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》；《青海省房屋建筑与装饰工程计价定额》2020版 ；《青海省市政工程计价定额》2020版；《青海省通用安装工程计价定额》2020版

3、青建工〔2022〕222号青海省住房和城乡建设厅《关于调整建设工程安全文明施工费的通知》；

4、青建工〔2019〕116号《青海省住房和城乡建设厅关于重新调整青海省建设工程计价依据增值税税率的通知》；

5、青建工〔2024〕338号《青海省住房和城乡建设厅关于重调整青海省建设工程现行定额人工费单价的通知》；

6、材料差价执行2025年《青海工程造价管理信息》玉树州杂多县2025年第2期材料指导价及当期市场价 ；

7、设计图中相关法律法规文件、相关政策文件、规程规范等资料；

8、与该项目有关的其他配套文件；

五、其他说明：

1、分部分项工程量清单中对工程项目的工作内容、项目特征及具体做法只做重点描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集或者设计图纸。图纸中不详之处根据规范要求及常规做法加以完善报价，清单中未详细列出的施工内容均包含在相应清单的综合单价中。

2、投标人应充分考虑施工现场周边的实际情况对施工的影响、应充分考虑编制施工方案、其他不可预见费及风险投标单位自行按实际考虑并作出报价，

3、清单描述不明确的，以施工图设计文件或者按照相关验收标准，图集为准，报价时请与招标文件中的投标须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标 准和要求及图纸等一起阅读和理解完善报价。

4、投标人对工程量清单有任何疑问，应于招标文件规定的疑问提交截至日前提出，否则视为投标人认可该工程量包括了招标范围的全部内容。

总　说　明

工程名称：杂多县校园足球文化建设和夏令营交流活动项目

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：杂多县校园足球文化建设和夏令营交流活动项目--土建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	A.1	土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1.名称:机械平整场地 2.土壤类别:综合考虑	m2	888.48			
2	010101002001	挖一般土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:-2m 3.投标单位自行考虑放坡及工作面工程量、在综合单价中体现	m3	788.07			
3	010103001001	回填方	1.密实度要求:达到设计要求 2.填方材料品种:素土回填 3.投标单位自行考虑放坡及工作面工程量、在综合单价中体现	m3	716.41			
4	010103002001	余方弃置	1.废弃料品种:废土外运 2.运距:投标单位自行考虑	m3	71.66			
		分部小计						
	A.4	砌筑工程						
5	010401003001	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:MU15混凝土实心砖 2.墙体类型:0.00m以上砖墙 3.砂浆强度等级、配合比:M5.0混合砂浆	m3	15.83			
		分部小计						
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程						
6	010501001001	垫层	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C20	m3	8.82			
7	010501003001	独立基础	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	28.88			
8	010502001001	矩形柱	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	11.52			
9	010503004001	地圈梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	15.25			
10	010507001001	散水	细石混凝土散水 1.具体做法详见：详青12J003-A1-1A	m2	16.89			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：杂多县校园足球文化建设和夏令营交流活动项目--土建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2.60厚C20细石混凝土面层 3.撒1:1水泥砂子压实赶光(洒适量清水) 4.150厚3:7灰土垫层，宽出面层100 5.素土碾压，向外坡3%~5%					
11	010507001002	坡道	细石混凝土散水 1.具体做法详见：详青12J003-A1-1A 2.30厚1:2水泥砂浆面层 3.素水泥浆一道（内掺建筑胶） 4.150厚C20混凝土 5.300厚3:7灰土垫层，宽出面层100 6.素土碾压，向外坡3%~5%	m2	7.97			
12	010515001001	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢 HRB400 直径Φ10mm以内	t	1.389			
13	010515001002	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢 HRB400 直径Φ12mm-18mm以内	t	2.323			
14	010515001003	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢 HRB400 直径Φ20-25mm以内	t	1.865			
15	010516003001	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊 2.规格:Φ18以内	个	240			
16	010516003002	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊 2.规格:Φ20以内	个	72			
17	010516001001	螺栓	1.螺栓种类:8-M24	t	1.007			
18	010516002001	预埋铁件	1.名称:钢柱柱脚预埋铁件 2.规格:490*490-20	t	0.915			
		分部小计						
	A.6	金属结构工程						
19	010603003001	钢管柱	1.柱类型:钢管住 2.钢材品种、规格:φ	t	5.143			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：杂多县校园足球文化建设和夏令营交流活动项目--土建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			219*6 3.除锈:除镀锌构件外,制作前钢构件表面均应进行喷砂(抛丸)除锈处理,除锈质量等级应达到国标GB10923中Sa2.5级标准。 4.要求防锈底漆(环氧富锌底漆)两道,面漆(聚氨酯)两道，防火涂料耐火极限达到2.5小时 5.防腐面积112.28m2					
20	010604001001	钢梁	1.柱类型:屋面钢梁 2.钢材品种、规格:φ89*4、φ30*2 3.除锈:除镀锌构件外,制作前钢构件表面均应进行喷砂(抛丸)除锈处理,除锈质量等级应达到国标GB10923中Sa2.5级标准。 4.要求防锈底漆(环氧富锌底漆)两道,面漆(聚氨酯)两道，防火涂料耐火极限达到1.5小时 5.防腐面积91.69m2	t	2.1			
21	010606001001	钢支撑、钢拉条	1.类型:钢支撑 2.钢材品种、规格:C160*60*20*2.5、φ12、φ30*2、φ60*3、φ20、 3.除锈:除镀锌构件外,制作前钢构件表面均应进行喷砂(抛丸)除锈处理,除锈质量等级应达到国标GB10923中Sa2.5级标准。 4.要求防锈底漆(环氧富锌底漆)两道,面漆(聚氨酯)两道，防火涂料耐火极限达到1.0小时 5.防腐面积665.05m2	t	8.55			
22	010606002001	钢檩条	1.类型:钢檩条	t	6.07			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：杂多县校园足球文化建设和夏令营交流活动项目--土建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2.钢材品种、规格:C160*60*20*2.5、Φ12、Φ30*2、2C160X60X20X2.5 3.除锈:除镀锌构件外,制作前钢构件表面均应进行喷砂(抛丸)除锈处理,除锈质量等级应达到国标GB10923中Sa2.5级标准。 4.要求防锈底漆(环氧富锌底漆)两道,面漆(聚氨酯)两道，防火涂料耐火极限达到1.0小时 5.防腐面积630.811m2					
23	010605002001	钢板墙板	1.钢材品种、规格:单层压型彩钢板 2.钢板厚度:90厚	m2	1038.76			
24	010607002001	防护网	1.材料品种、规格:包塑铁丝网 H=1.8m 2.部位:外墙	m2	113.18			
25	010607003001	钢雨篷	1.材料品种、规格:钢雨棚、玻璃面板 2.雨篷宽度:1800*2600mm	m2	4.71			
		分部小计						
	A.8	门窗工程						
26	010802001001	金属(塑钢）门	1.门代号及洞口尺寸:钢制保温平开门M1824 1800*2400mm	樘	2			
27	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1.窗代号及洞口尺寸:70系列铝塑单框双玻保温节能平开窗C2418 2400*1800mm 2.包含手动开窗器	樘	8			
28	010807001002	电动排烟窗	1.窗代号及洞口尺寸:70系列铝塑单框双玻保温节能平开窗C2418b 2400*1800mm 2.包含电动装置	樘	20			
29	010807004001	金属纱窗	1.窗代号及框的外围尺寸:金属窗纱 C2418 2400*1800mm	樘	28			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：杂多县校园足球文化建设和夏令营交流活动项目--土建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
30	010809002001	挡鼠板	1.名称:挡鼠板 2.材质、规格、:铝合金	m2	1.26			
		分部小计						
	A.9	屋面及防水工程						
31	010901002001	型材屋面	1.型材品种、规格:单层彩钢板坡屋面 2.屋面防水等级为III级	m2	895.23			
32	010902006001	水簸箕	水簸箕做法参考图集12J201-H6 1.名称:水簸箕	个	4			
33	010902007001	屋面采光带	具体做法详见：08J925-3-WC11 1.材料品种、规格:FRP屋面采光带	m2	38.4			
34	010902007002	屋面天沟、檐沟	1.名称、材料品种、规格:压型钢板	m	82.88			
35	010903003001	墙面砂浆防水（防潮）	1.防水砂浆防潮 2.20厚1:2.5水泥砂浆，内掺5%防水剂 3.部位：-0.25m处	m2	30.18			
		分部小计						
	A.10	保温、隔热、防腐工程						
36	011001003001	保温隔热墙面	1.保温隔热部位:外墙 2.保温隔热面层材料品种、规格、性能:150厚岩棉防火保温板	m2	81.23			
37	011003001001	隔离层	1.隔离层做法:±0.00以下墙体、基础，垫层，地圈梁、柱周围表面刷沥青冷底子油两遍	m2	317.08			
		分部小计						
	A.11	楼地面装饰工程						
38	011101001001	水泥砂浆楼地面	水泥砂浆地面 1.50厚C25防油细石混凝土，随打随抹光表面涂密固化剂 2.1.5厚聚氨酯防水层(两道) 3.20厚1:3水泥砂浆找	m2	858.53			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：杂多县校园足球文化建设和夏令营交流活动项目--土建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			平层 4.水泥浆一道(内掺建筑胶) 5.80厚C15混凝土垫层 6.素土夯实					
		分部小计						
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
39	011201001001	墙面一般抹灰	1.墙体类型:外墙 2.面层厚度、砂浆配合比:1:3水泥砂浆抹灰	m2	81.23			
40	011201001002	墙面一般抹灰	1.墙体类型:内墙 2.面层厚度、砂浆配合比:1:3水泥砂浆抹灰	m2	76.43			
		分部小计						
	A.14	油漆、涂料、裱糊工程						
41	011406001001	抹灰面油漆	1.部位:外墙 2.一底二涂深灰色真石漆，水泥擦缝 3.柔性耐水腻子两遍; 4.3厚聚合物抗裂砂浆 5.铺0.9*12.7*12.7热镀锌钢丝网一层,用8与基层墙体锚固; 6.150厚岩棉防火保温板; 7.4厚聚合物水泥砂浆粘接层; 8.6厚1:2.5水泥砂浆找平; 9.12厚1:3水泥砂浆打底扫毛	m2	81.23			
42	011407001001	墙面喷刷涂料	1.喷刷涂料部位:内墙 2.喷无机涂料（水性涂料，一底两面） 3.刮腻子两遍砂磨平 4.5厚1:2.5水泥砂浆罩面赶光 5.8厚1:3水泥砂浆垫层 6.7厚1:3水泥砂浆打底扫毛	m2	76.43			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：杂多县校园足球文化建设和夏令营交流活动项目--土建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	D.2	道路工程						
43	040205006001	足球场标线	1.材料品种:纵向标线热熔涂料	m	169.8			
		分部小计						
		措施项目						
44	011702001001	基础	1.基础类型:垫层模板	m2	16.8			
45	011702001002	基础	1.基础类型:基础模板	m2	60.8			
46	011702002001	矩形柱		m2	76.8			
47	011702008001	地圈梁		m2	155.16			
48	011702029001	散水		m2	12.98			
49	011702029002	坡道		m2	15.97			
50	011705001001	大型机械设备进出场及安拆		台次	1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：杂多县校园足球文化建设和夏令营交流活动项目--土建工程　　标段：杂多县校园足球文化建设和夏令营交流活动项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	011707001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	7.87			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	5.7			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.53			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.9			
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.96			
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45			
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75			
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66			
合　　计							

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：杂多县校园足球文化建设和夏令营交流活动项目--土建工程　　标段：杂多县校园足球文化建设和夏令营交流活动项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合　　计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

（十六）规费、税金项目计价表

工程名称：杂多县校园足球文化建设和夏令营交流活动项目--土建工程　　标段：杂多县校园足球文化建设和夏令营交流活动项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额（元）
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
（1）	养老保险费	定额人工费		16	
（2）	失业保险费	定额人工费		0.5	
（3）	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
（4）	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费		9	
合计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-13

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：杂多县校园足球文化建设和夏令营交流活动项目--电气工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		配管、配线工程						
1	030411001001	配管	1.名称:配管 2.材质:SC20	m	545			
2	030411001002	配管	1.名称:配管 2.材质:SC25	m	585			
3	030411001003	配管	1.名称:配管 2.材质:SC32	m	15			
4	030411001004	配管	1.名称:配管 2.材质:SC40	m	52			
5	030411001005	配管	1.名称:配管 2.材质:PVC20	m	55			
6	030411004001	配线	1.名称:配线 2.型号:BYJ2.5	m	1650			
7	030411004002	配线	1.名称:配线 2.型号:BYJ4.0	m	188			
8	030411004003	配线	1.名称:配线 2.型号:WDZ-BYJ4	m	1115			
9	030411004004	配线	1.名称:配线 2.型号:WDZN-RYJS-2X1.5	m	178			
10	030408001001	电力电缆	1.名称:电缆 2.规格:YJV22-4*10	m	52			
		分部小计						
		控制设备及低压电器安装						
11	030404017001	配电箱	1.名称:照明配电箱 2.型号:详见设计图纸 3.安装方式:距地1.5M	台	1			
12	030404017002	配电箱	1.名称:动力照明配电箱 2.型号:详见设计图纸 3.安装方式:距地1.5M	台	1			
13	030404017003	配电箱	1.名称:A型应急照明集中电源配电箱 2.型号:防护等级不低于IP67 3.安装方式:距地1.5M	台	1			
14	030404034001	照明开关	1.名称:双联开关 2.规格:220V/10A 3.安装方式:距地1.4M	个	1			
15	030404035001	插座	1.名称:带保护接点暗装插座	个	6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：杂多县校园足球文化建设和夏令营交流活动项目--电气工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2.规格:220V/10A 3.安装方式:距地0.3M					
16	030503003001	电动排烟窗配电盘	1.名称:电动排烟窗配电盘 2.类别:专业厂家配套	套	17			
17	030414002001	送配电装置系统	1.名称:送配电装置系统	系统	1			
		分部小计						
		照明器具安装						
18	030412002001	工厂灯	1.名称:广照型灯 2.型号:详见设计图纸 3.安装形式:距地6.0M	套	12			
19	030412003001	高度标志(障碍)灯	1.名称:应急疏散指示标识灯 2.型号:DC36V 3.规格:LED-1W（A型灯具）小型灯具 4.安装高度:距地2.5M吊装	套	6			
20	030412003002	高度标志(障碍)灯	1.名称:应急疏散指示标识灯 2.型号:DC36V 3.规格:LED-1W（A型灯具）小型灯具 4.安装高度:距地0.5M	套	6			
21	030412003003	高度标志(障碍)灯	1.名称:自带电源疏散照明灯(A型) 2.型号:DC36V 3.规格:LED-3W（A型灯具）小型灯具 4.安装高度:距地2.5M，室外防护等级不低于IP67	套	6			
		分部小计						
		安全防范系统工程						
22	030507008001	监控摄像设备	1.名称:彩色摄像机 2.类别:设备配套 3.安装方式:距地2.8M	台	12			
		分部小计						
		综合布线系统工程						
2	030502005001	双绞线	1.名称:光缆	m	14			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：杂多县校园足球文化建设和夏令营交流活动项目--电气工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3		缆	2.规格:12x(CAT6e4对UTP 3.敷设方式:WC.CC		2			
		分部小计						
		防雷及接地装置						
24	030409002001	接地母线	1.名称:接地母线 2.规格:40X4不锈扁钢暗敷设 3.安装部位:室内	m	288.5			
25	030409003001	避雷引下线	1.名称:避雷引下线 2.规格:利用其结构柱内钢筋作为专用引下线	m	155			
26	030409005001	避雷网	1.名称:避雷网 2.材质:Φ12热镀锌圆钢 3.安装形式:明敷设	m	285			
27	030409008001	等电位端子箱、测试板	1.名称:总等电位端子箱 2.规格:距地0.5M安装	台	1			
		分部小计						
		措施项目						
28	031301017001	脚手架搭拆			1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：杂多县校园足球文化建设和夏令营交流活动项目--电气工程　　标段：杂多县校园足球文化建设和夏令营交流活动项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合　　计							

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：杂多县校园足球文化建设和夏令营交流活动项目--电气工程　　标段：杂多县校园足球文化建设和夏令营交流活动项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合　　计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

（十六）规费、税金项目计价表

工程名称：杂多县校园足球文化建设和夏令营交流活动项目--电气工程　　标段：杂多县校园足球文化建设和夏令营交流活动项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额（元）
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
（1）	养老保险费	定额人工费		16	
（2）	失业保险费	定额人工费		0.5	
（3）	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
（4）	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费		9	
合计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-13

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：杂多县校园足球文化建设和夏令营交流活动项目--给排水、采暖工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		给排水管道						
1	031001006001	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:承压聚乙烯排水管 DN110	m	56			
2	031004014001	给、排水附(配)件	1.材质:87型雨水斗 2.型号、规格:De110	个	4			
		分部小计						
		支架及其他						
3	031002003001	套管	1.名称、类型:柔性防水套管(A)型 2.规格:DN110 3.安装详见国标:02S404-5	个	4			
		分部小计						
		措施项目						
4	031301017002	脚手架搭拆			1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：杂多县校园足球文化建设和夏令营交流活动项目--给排水、采暖工程　　标段：杂多县校园足球文化建设和夏令营交流活动项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合　　计							

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：杂多县校园足球文化建设和夏令营交流活动项目--给排水、采暖工程　　标段：杂多县校园足球文化建设和夏令营交流活动项目

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合　　计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

（十六）规费、税金项目计价表

工程名称：杂多县校园足球文化建设和夏令营交流活动项目--给排水、采暖工程　　标段：杂多县校园足球文化建设和夏令营交流活动项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额（元）
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
（1）	养老保险费	定额人工费		16	
（2）	失业保险费	定额人工费		0.5	
（3）	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
（4）	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费		9	
合计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-13

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：杂多县校园足球文化建设和夏令营交流活动项目--通风空调工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		风机安装						
1	030108003001	轴流通风机	1.名称:边墙风机 2.规格：P-1-02，风量:4620m3/h，全压:97Pa，功率:0.25kw	台	8			
2	030704001001	通风工程检测、调试		系统	1			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：杂多县校园足球文化建设和夏令营交流活动项目--通风空调工程　　标段：杂多县校园足球文化建设和夏令营交流活动项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合　　计							

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：杂多县校园足球文化建设和夏令营交流活动项目--通风空调工程　　标段：杂多县校园足球文化建设和夏令营交流活动项目

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合　　计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

（十六）规费、税金项目计价表

工程名称：杂多县校园足球文化建设和夏令营交流活动项目--通风空调工程　　标段：杂多县校园足球文化建设和夏令营交流活动项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额（元）
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
（1）	养老保险费	定额人工费		16	
（2）	失业保险费	定额人工费		0.5	
（3）	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
（4）	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费		9	
合计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-13

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：杂多县校园足球文化建设和夏令营交流活动项目--消防工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		水灭火系统						
1	030901013001	灭火器	1.形式:手提式磷酸铵盐 干粉灭火器 2.规格、型号:MF/ABC5型	具	6			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：杂多县校园足球文化建设和夏令营交流活动项目--消防工程　　标段：杂多县校园足球文化建设和夏令营交流活动项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合　　计							

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：杂多县校园足球文化建设和夏令营交流活动项目--消防工程　　标段：杂多县校园足球文化建设和夏令营交流活动项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合　　计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

（十六）规费、税金项目计价表

工程名称：杂多县校园足球文化建设和夏令营交流活动项目--消防工程　　标段：杂多县校园足球文化建设和夏令营交流活动项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额（元）
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
（1）	养老保险费	定额人工费		16	
（2）	失业保险费	定额人工费		0.5	
（3）	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
（4）	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费		9	
合计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-13