



德令哈市民族学校能力提升建设项目工程 招标工程量清单

招标人：德令哈市教育局
(单位盖章)



造价咨询人：青海智锦咨询管理有限公司
(单位盖章)



2025年05月15日





德令哈市民族学校能力提升建设项目工程

招标工程量清单

招标人：德令哈市教育局
(单位盖章)

造价咨询人：青海智锦咨询管理有限公司
(单位公章)

法定代表人
或其授权人：张晓春
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：李娟
(签字或盖章)

编制人：王洪香
(造价工程师签字盖专用章)

复核人：李娟
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：2025年05月15日

复核时间：2025年05月15日



清单编制说明

一、工程名称：德令哈市民族学校能力提升建设项目

二、本工程招标编制范围：图纸以及方案内的全部内容以及相关技术标准、规范规定。

三、工程量清单编制依据：

1. 中华人民共和国国家标准 GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》；

2. 省建设主管部门颁发的计价定额和计价管理办法及有关计价文件；现行定额：青建工〔2020〕332号文、青建工〔2021〕142号文《青海省房屋建筑与装饰工程计价定额（2020）》、《青海省安装工程计价定额（2020）》、《青海省市政工程计价定额（2020）》、《青海省房屋修缮工程计价定额（2020）》等；

3. 青建工〔2020〕332号文、青海省住房和城乡建设厅关于发布《青海省房屋建筑与装饰工程计价定额》《青海省施工机械台班费用单价》《青海省施工仪器仪表台班费用单价》《青海省建设工程计价定额混凝土、砂浆配合比》的通知；

4. 青建工〔2016〕140号文《青海省住房和城乡建设厅文件关于建筑业实施营业税改增值税后调整青海省建筑工程计价依据的通知》；

5. 青建工〔2019〕116号《青海省住房和城乡建设厅关于重新调整青海省建设工程计价依据增值税税率的通知》；

6. 青建工〔2024〕388号《青海省住房和城乡建设厅关于调整青海省建设工程预算定额人工费单价通知》；

7. 青建工〔2022〕222号《青海省住房和城乡建设厅关于调整建设工程安全文明施工费的通知》；

四、清单项目特征描述：

分部分项工程量清单中对工程项目的工作内容，项目特征及具体做法只作重点描述，详细情况详见图纸及相关标准图集，或根据规范要求及常规做法，加以完善报。

五、本工程的工程质量、材料、施工等的特殊要求：

1、工程达到合格，符合施工规范及验收标准：

2、材料必须为合格产品，持有相关部门的合格证，满足国家相关质量标准 and 规范要求。

六、其他有关说明：

1、施工现场情况：以现场踏勘情况为准；

2、投标人应充分考虑施工现场周边的实际情况对施工的影响，应充分考虑编制施工方案，并作出报价；具体施工以图纸及相关标准图集、规范为准；

3、措施项目、其他不可预见费及风险投标单位自行按实际考虑；

4、本工程量清单应与招标文件中的投标须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及图纸一起阅读和理解；

5、清单中未详细列出的施工内容均包含在相应清单的综合单价中。

6、本次招标范围为设计图纸的全部工作内容，无论投标人在工程量清单中是否填报，都必须按施工图纸完成全部工作内容，清单中若有漏项则视为已包括在某一章相应子母中，招标人将不在另行支付。在实施中，若发现某一章节重复，招标人将予以扣减：

7、本说明未尽事项详招标文件及按国家相关规范规定执行。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政道路工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除工程						
1	041001001001	拆除路面	1. 拆除原有破损混凝土路面面层；拆至级配砂垫层 2. 垃圾外运；运距综合考虑	m ²	5600			
2	041001005001	拆除侧、平(缘)石	1. 拆除原有破损混凝土路面面层 2. 垃圾外运；运距综合考虑	m	500			
3	041001005002	拆除现状绿化带栅栏	1. 拆除现状绿化带栅栏 2. 垃圾外运；运距综合考虑	m	850			
4	041001009001	拆除井	1. 拆除雨水口 2. 垃圾外运；运距综合考虑	座	7			
		分部小计						
		新建工程						
5	040203007001	水泥混凝土	1. 原有500mm厚级配砂垫层碾压,压实系数>95%；新做混凝土面层,面层为200mmC25水泥混凝土整体路面(分块捣制,震捣密实,随打随抹平,每块路面长不大于6米,冻胀缝采用沥青砂子或沥青处理松木条嵌缝) 2. 道路地坪改造范围内为建筑散水时以建筑散水为边界进行施工,与散水交接处采用沥青砂子或沥青处理松木条进行分隔	m ²	5600			
6	040204005001	混凝土侧石	1. 300*600*120长C30预制混凝土侧石 2. 30厚1:3水泥砂浆 3. 100厚C25素混凝土 4. 150厚三七灰土垫层 5. 素土夯实(压实度≥93%)	m	500			
7	020906008001	绿化带栅栏	1. 绿化带栅栏H=600, 锌钢喷塑护栏详19J5-2-48页-1	m	850			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

