

青海省体育运动学校维修女生公寓及订制男生公寓楼衣柜工程

招标控制价

招标人：



造价咨询人：



2025年6月16日

青海省体育运动学校维修女生公寓及订制男生公寓楼衣柜工程

招标控制价

招标控制价 (小写): 1131999.37

(大写): 壹佰壹拾叁万壹仟玖佰玖拾玖元叁角柒分

招标人:



造价咨询人:



法定代表人或其授权人:

(签字或盖章)

法定代表人或其授权人:



编制人:



复核人:



编制时间: 2025年6月16日

复核时间: 2025年6月16日

青海省体育运动学校维修女生公寓及订制男生公寓楼衣柜工程

招标工程量清单

招标人：



造价咨询人：



2024年6月16日

青海省体育运动学校维修女生公寓及订制男生公寓楼衣柜工程

招标工程量清单

招标人:



造价咨询人:



法定代表人或其授权人:

(签字或盖章)

法定代表人或其授权人:



编制人:



复核人:



编制时间:

2025年6月16日

复核时间:

2025年6月16日

编制说明

一、编制依据

(1) 2013 年建设工程工程量清单计价规范；

(2) 根据施工图纸等。

(3) 综合单价的计算，套用青海省《青海省房屋建筑与装饰工程计价定额》[2020 版]、《青海省通用安装工程计价定额》[2020 版]。

(4) 《青海省建筑安装工程费用项目组成及计算规则》(青建工【2021】168 号) 计取；

二、营改增执行青建工[2019]年 116 号文。

三、措施项目费包括施工技术措施费、施工组织措施费和安全文明施工措施费。

四、安全文明施工费执行《青海省住房和城乡建设厅关于调整建设工程安全文明施工费的通知》(青建工〔2022〕222 号) 计取。

五、人工费调增执行《青海省住房和城乡建设厅关于调整青海省建设工程现行定额人工费单价的通知》(青建工〔2024〕388 号) 计取。

六、工程中可能发生的，而“施工技术措施项目清单与计价表”中未列的项目，由投标人根据现场实际情况及施工组织设计在“施工技术措施项目清单与计价表”中自行考虑并计入投标报价中，未报视作优惠，工程结算时，不作调整。

七、本工程量清单项目名称中未全部注明的技术指标与参数，投标单位应结合按照现行施工规范及工程质量验收规范、施工图的有关规定进行报价。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青海省体育运动学校维修女生公寓及订制男生公寓楼衣柜

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		校维修女生公寓						
1	011103002001	橡胶板卷材楼地面	1. 环氧地胶垫（地砖上直接粘上）拆除 2. 垃圾外运：自行考虑	m2	750			
2	011605001001	平面块料拆除	1. 原有地砖拆除 2. 垃圾外运：自行考虑	m2	2480			
3	011102003001	块料楼地面	1. 部位：走道、楼梯间 2. 800*800mm地面全瓷瓷砖，砖背面刮水泥浆粘贴，稀水泥浆（或彩色水泥浆）擦缝 3. 30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4. 素水泥浆一道 5. 现浇钢筋混凝土楼板	m2	750			
4	011102003002	块料楼地面	1. 部位：房间 2. 800*800mm全瓷瓷砖，砖背面刮水泥浆粘贴，稀水泥浆（或彩色水泥浆）擦缝 3. 30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4. 素水泥浆一道 5. 现浇钢筋混凝土楼板	m2	1730			
5	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 楼道内公共部分墙面粉刷 2. 原有墙面铲除、垃圾外运	m2	6171.4			
6	01B001	电器箱和电线修整	1. 电器箱和电线修整	项	1			
7	011607002001	防水层拆除	1. 拆除屋面破损处卷材，垃圾外运 2. 重新铺设SBS防水卷材 3. 10厚1:2水泥砂浆面层保护层	m2	114.39			
8	011302001001	吊顶天棚	1. 拆除走廊内破损吊顶，垃圾外运 2. 修复部分轻钢龙骨 3. 石膏板面层修复，刷天棚涂料两遍	m2	150			
9	01B002	汽车吊	1. 提升质量15（t）	台班	2			
		分部小计						
		订制男生公寓楼衣柜						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青海省体育运动学校维修女生公寓及订制男生公寓楼衣柜

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
10	011501003001	衣柜	1. 144个房间平均, 台柜规格:2360mm (长) ×3050mm (高) ×470mm (深) 2. 材料规格:侧板、背板1.2cm 3. 柜门材料:1.6cm厚成品衣柜门 4. 五金种类:不锈钢挂衣杆 5. 15mm*15mm宽铝合金加厚护角 6. 一层1.2cm厚鞋柜板	m	401.4			
11	011505010002	镜面玻璃	1. 玻璃规格:4mm高清银镜 2. 尺寸:600*1000	m ²	86.4			
		分部小计						
		措施项目						
12	011701003001	里脚手架		m ²	6400			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

