

乡镇基层政权“五小”及基础设施提升改造工程

招标工程量清单

招 标 人：德令哈市住房和城乡建设局

(单位盖章)



造价咨询人：

(单位盖章)



2025 年 7 月 11 日

封—1

青海省建设工程造价计价软件评测合格编号：TJDE-2020-21001；AZDE-2020-21001；SZDE-2020-21001；YLDE-2020-21001；SZGS-2022-22001；SZGS-2023-23001；ZHGL-2023-23001；FAGS-2024-24001；HMCS-2024-24001

乡镇基层政权“五小”
及基础设施提升改造工程

招标工程量清单

招 标 人：



(单位盖章)

造价咨询人：



(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：



(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：



(签字或盖章)

编 制 人：



复 核 人：



编 制 时 间： 2025 年 7 月 11 日

复 核 时 间： 2025 年 7 月 11 日

编制说明

一、工程名称：乡镇基层政权“五小”及基础设施提升改造工程

二、建设内容：对德令哈市河东街道办事处、德令哈市河西街道办事处、尕斯库勒镇政府、怀头他拉镇政府、火车站街道办事处、柯鲁柯镇政府、蓄集乡政府进行院内地坪改造、高低压线路改造等。

三、编制依据：

3.1 GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》、施工图纸及设计提供的工程量；

3.2 人工费依据青建工{2024}388号《青海省住房和城乡建设厅关于调整青海省建设工程现行定额人工费单价的通知》；

3.3 安全文明施工费依据青建工{2022}222号《青海省住房和城乡建设厅关于调整建设工程安全文明施工费的通知》；

3.4 增值税税率依据青建工{2019}116号《青海省住房和城乡建设厅关于调整青海省建设工程计价依据增值税税率的通知》；

3.5 材料价格依据2025年《青海工程造价管理信息》德令哈市第2期材料指导价及市场价。

四、其他事项：

4.1 暂列金额15万元计入工程总造价；

4.2 本项目工程地址分散，投标人依据工程地址自行考虑材料运输价格等；

4.3 分部分项工程量清单中对工程项目的工作内容、项目特征及具体做法只作重点描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集，或设计图纸中不详之处，根据规范要求及常规做法，加以完善报价；清单与图纸技术标准不一致的，以较优的技术标准为准；投标人对工程量清单(包括工程量、项目特征、是否漏项)进行复核，对招标清单与图纸及现场的实际不符之处应于招标文件规定的疑问提交截止日前提出答疑，由招标人落实后统一修改；中标后如果对招标清单的错误及漏项提出任何费用增加，招标人将不予认可，投标人须按图纸设计完成施工内容。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：德令哈市河东街道办事处-建筑

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电气土建						
1	010101007001	管沟土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖沟深度:详见图纸断面图 3. 回填要求:200厚砂垫层、原土回填 4. 余方弃置:自行考虑	m	114.44			
2	040203007001	水泥混凝土	路面拆除与恢复: 1. C30混凝土180厚混凝土面层 2. 20厚粗砂垫层 3. 300厚3:7灰土分层回填夯实，要求压实系数达到0.95 4. 素土压实，压实系数大于0.97 5. 垃圾外运:运距自行考虑	m ²	103			
		分部小计						
		措施项目						
3	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:施工单位自行考虑	项	1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：德令哈市河东街道办事处-建筑

标段：乡镇基层政权“五小”及基础设施提升改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 德令哈市河东街道办事处-建筑 标段: 乡镇基层政权“五小”及基础设施提升改造工程 第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：德令哈市河东街道办事处-建筑

标段：乡镇基层政权“五小”及基础设施提升改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：德令哈市河东街道办事处-电气

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		箱变						
1	030402018001	组合型成套箱式变电站	1. 名称:箱式变压器 2. 容量 (kV · A):200 KVA 3. 基础规格、浇筑材质:包含基础、钢筋、土方、措施等全部工作	台	1			
		分部小计						
		电缆						
2	030408001001	电力电缆	1. 名称:高压电缆 2. 型号:YJV22-8.7/15 KV-3*16 3. 敷设方式、部位:穿管埋地	m	100			
3	030408001002	电力电缆	1. 名称:低压电缆 2. 型号:WDZ-YJV22-4*120 3. 敷设方式、部位:穿管埋地	m	50			
4	030408003001	电缆保护管	1. 材质:钢管 2. 规格:SC50 3. 敷设方式:直埋	m	100			
5	030408003002	电缆保护管	1. 材质:钢管 2. 规格:SC100 3. 敷设方式:直埋	m	50			
6	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:电缆截面 (mm2) ≤35	个	2			
7	030408006002	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:电缆截面 (mm2) ≤120	个	2			
8	030408005001	铺砂、盖保护板(砖)	1. 种类:铺砂、盖砖	m	114.44			
9	030413005001	人(手)孔砌筑	1. 小型手孔井做法详见08D800-7电力电缆井设计与安装P59~61 2. 手孔井尺寸为1200*900*1100, 壁厚240MM 3. 电缆井内接地线采用-40*4不锈钢扁钢, 接地电阻不应小于1Ω。	个	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：德令哈市河东街道办事处-电气

标段：乡镇基层政权“五小”及基础设施提升改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：德令哈市河东街道办事处-电气

标段：乡镇基层政权“五小”及基础设施提升改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：德令哈市河东街道办事处-电气

标段：乡镇基层政权“五小”及基础设施提升改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：德令哈市河西街道办事处-建筑

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		垃圾箱						
1	050307017001	垃圾箱	1.分类垃圾箱，甲方定样	个	6			
		分部小计						
		电气土建						
2	010101007002	管沟土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖沟深度:详见图纸断面图 3.回填要求:200厚砂垫层、原土回填 4.余方弃置:自行考虑	m	185.31			
3	040203007002	水泥混凝土	路面拆除与恢复: 1.C30混凝土180厚混凝土面层 2.20厚粗砂垫层 3.300厚3:7灰土分层回填夯实，要求压实系数达到0.95 4.素土压实，压实系数大于0.97 5.垃圾外运:运距自行考虑	m ²	166.78			
		分部小计						
		措施项目						
4	011705001002	大型机械设备进出场及安拆	1.机械名称:施工单位自行考虑	项	1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：德令哈市河西街道办事处-建筑

标段：乡镇基层政权“五小”及基础设施提升改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	011707001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	7.87			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	5.7			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.53			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.9			
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.96			
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45			
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75			
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：德令哈市河西街道办事处-建筑
标段：乡镇基层政权“五小”及基础设施提升改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：德令哈市河西街道办事处-建筑

标段：乡镇基层政权“五小”及基础设施提升改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：德令哈市河西街道办事处-电气

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		箱变						
1	030402018002	组合型成套箱式变电站	1. 名称:箱式变压器 2. 容量 (kV · A):200 KVA 3. 基础规格、浇筑材质:包含基础、钢筋、土方、措施等全部工作	台	1			
		分部小计						
		电缆						
2	030408001003	电力电缆	1. 名称:高压电缆 2. 型号:ZR-YJV22-8. 7/15KV-3*16 3. 敷设方式、部位:穿管埋地	m	100			
3	030408001004	电力电缆	1. 名称:低压电缆 2. 型号:WDZ-YJV22-4*120 3. 敷设方式、部位:穿管埋地	m	60			
4	030408001005	电力电缆	1. 名称:低压电缆 2. 型号:WDZ-YJV22-4*25 3. 敷设方式、部位:穿管埋地	m	90			
5	030408003003	电缆保护管	1. 材质:钢管 2. 规格:Φ 50镀锌钢管 3. 敷设方式:直埋	m	190			
6	030408003004	电缆保护管	1. 材质:钢管 2. 规格:SC100 3. 敷设方式:直埋	m	60			
7	030408006003	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:电缆截面 (mm2) ≤35	个	6			
8	030408006004	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:电缆截面 (mm2) ≤120	个	2			
9	030408005002	铺砂、盖保护板(砖)	1. 种类:铺砂、盖砖	m	185.31			
10	030413005002	人(手)孔砌筑	1. 小型手孔井做法详见08D800-7电力电缆井设计与安装P59~61	个	5			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：德令哈市河西街道办事处-电气

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 手孔井尺寸为1200*900*1100，壁厚240MM 3. 电缆井内接地线采用-40*4不锈钢扁钢，接地电阻不应小于1Ω。接地做法具体详见《接地装置安装》15D502 4. 电缆穿墙的防水做法详见：08D800-6-P126 5. 其他要求详见图纸					
		分部小计						
		太阳能路灯						
11	030412007001	一般路灯	1. 名称: 太阳能路灯 2. 型号: 50W LED灯 3. 灯杆材质、规格: H=6m (Q235镀锌圆管 φ 70-160*3.5mm) 4. 灯架形式及臂长: L=1m (Q235镀锌圆管 φ 60*3.5mm) 5. 附件配置要求: 包含控制器、锂电池、电池板、光伏组件等全部配套装置，参数详见图纸 6. 基础形式、砂浆配合比: 800*800*900mmC25混凝土基础，配筋详见图纸，下设100厚C15素混凝土垫层，包含基础、钢筋、土方、措施等全部工作	套	2			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：德令哈市河西街道办事处-电气

标段：乡镇基层政权“五小”及基础设施提升改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：德令哈市河西街道办事处-电气

标段：乡镇基层政权“五小”及基础设施提升改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：德令哈市河西街道办事处-
电气

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：德令哈市河西街道办事处-电气

标段：乡镇基层政权“五小”及基础设施提升改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：朶海镇政府-建筑

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		地坪改造						
1	040203006001	沥青混凝土	1. 50厚沥青混凝土面层 2. 乳化沥青粘结层0.5 kg/m² 3. 150厚C25混凝土地面（破损处补修，铣刨） 4. 300厚粗沙碎石垫层（原有） 5. 原土夯实（原有） 5. 垃圾外运:运距自行考虑	m2	770			
		分部小计						
		垃圾箱						
2	050307017002	垃圾箱	1. 分类垃圾箱，甲方定样	个	6			
		分部小计						
		电气土建						
3	010101007003	管沟土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖沟深度:详见图纸断面图 3. 回填要求:200厚砂垫层、原土回填 4. 余方弃置:自行考虑	m	95			
4	040203007003	水泥混凝土	路面拆除与恢复: 1. C30混凝土180厚混凝土面层 2. 20厚粗砂垫层 3. 300厚3:7灰土分层回填夯实，要求压实系数达到0.95 4. 素土压实，压实系数大于0.97 5. 垃圾外运:运距自行考虑	m2	85.5			
		分部小计						
		措施项目						
5	011705001003	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:施工单位自行考虑	项	1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：朶海镇政府-建筑

标段：乡镇基层政权“五小”及基础设施提升改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：朶海镇政府-建筑

标段：乡镇基层政权“五小”及基础设施提升改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：朶海镇政府-建筑

标段：乡镇基层政权“五小”及基础设施提升改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：杂海镇政府-电气

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		电缆						
1	030408001006	电力电缆	1. 名称:低压电缆 2. 型号:WDZ-YJV22-4*70 3. 敷设方式、部位:穿管埋地	m	181			
2	030408003005	电缆保护管	1. 材质:钢管 2. 规格:SC80 3. 敷设方式:直埋	m	181			
3	030408006005	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:电缆截面(mm ²)≤70	个	4			
4	030408005003	铺砂、盖保护板(砖)	1. 种类:铺砂、盖砖	m	95			
5	030413005003	人(手)孔砌筑	1. 小型手孔井做法详见08D800-7电力电缆井设计与安装P59~61 2. 手孔井尺寸为1200*900*1100,壁厚240MM 3. 电缆井内接地线采用-40*4不锈钢扁钢,接地电阻不应小于1Ω。接地做法具体详见《接地装置安装》15D502 4. 电缆穿墙的防水做法详见:08D800-6-P126 5. 其他要求详见图纸	个	4			
		分部小计						
		太阳能路灯						
6	030412007002	一般路灯	1. 名称:太阳能路灯 2. 型号:50W LED灯 3. 灯杆材质、规格:H=6m(Q235镀锌圆管φ70-160*3.5mm) 4. 灯架形式及臂长:L=1m(Q235镀锌圆管φ60*3.5mm) 5. 附件配置要求:包含控制器、锂电池、电池板、光伏组件等全部配套装置,参数详见图纸 6. 基础形式、砂浆配合比:800*800*900mmC25	套	4			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：朶海镇政府-电气

标段：乡镇基层政权“五小”及基础设施提升改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：朶海镇政府-电气

标段：乡镇基层政权“五小”及基础设施提升改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：朶海镇政府-电气

标段：乡镇基层政权“五小”及基础设施提升改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：怀头他拉镇政府-建筑

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		地坪改造						
1	040203007004	水泥混凝土	1. 220厚C25混凝土地面（拆除后新做） 2. 300厚粗沙碎石垫层（原有） 3. 原土夯实（原有） 4. 垃圾外运：运距自行考虑	m2	540			
		分部小计						
		垃圾箱						
2	050307017003	垃圾箱	1. 分类垃圾箱，甲方定样	个	8			
		分部小计						
		电气土建						
3	010101007004	管沟土方	1. 土壤类别：综合考虑 2. 挖沟深度：详见图纸断面图 3. 回填要求：200厚砂垫层、原土回填 4. 余方弃置：自行考虑	m	50			
4	040203007005	水泥混凝土	路面拆除与恢复： 1. C30混凝土180厚混凝土面层 2. 20厚粗砂垫层 3. 300厚3:7灰土分层回填夯实，要求压实系数达到0.95 4. 素土压实，压实系数大于0.97 5. 垃圾外运：运距自行考虑	m2	45			
		分部小计						
		措施项目						
5	011705001004	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称：施工单位自行考虑	项	1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：怀头他拉镇政府-建筑

标段：乡镇基层政权“五小”及基础设施提升改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：怀头他拉镇政府-建筑

标段：乡镇基层政权“五小”及基础设施提升改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：怀头他拉镇政府-建筑

标段：乡镇基层政权“五小”及基础设施提升改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：怀头他拉镇政府-电气

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		箱变						
1	030402018003	组合型成套箱式变电站	1. 名称:箱式变压器 2. 容量 (kV · A):200 KVA 3. 基础规格、浇筑材质:包含基础、钢筋、土方、措施等全部工作	台	1			
		分部小计						
		电缆						
2	030408001007	电力电缆	1. 名称:高压电缆 2. 型号:ZR-YJV22-8.7/15kV-3*10 3. 敷设方式、部位:穿管埋地	m	25			
3	030408003006	电缆保护管	1. 材质:钢管 2. 规格:Φ 50镀锌钢管 3. 敷设方式:直埋	m	25			
4	030408006006	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:电缆截面(mm ²) ≤35	个	2			
5	030408005004	铺砂、盖保护板(砖)	1. 种类:铺砂、盖砖	m	50			
		分部小计						
		太阳能路灯						
6	030412007003	一般路灯	1. 名称:太阳能路灯 2. 型号:50W LED灯 3. 灯杆材质、规格:H=6m (Q235镀锌圆管 Φ 70-160*3.5mm) 4. 灯架形式及臂长:L=1m (Q235镀锌圆管 Φ 60*3.5mm) 5. 附件配置要求:包含控制器、锂电池、电池板、光伏组件等全部配套装置,参数详见图纸 6. 基础形式、砂浆配合比:800*800*900mmC25混凝土基础,配筋详见图纸,下设100厚C15素	套	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：怀头他拉镇政府-电气

标段：乡镇基层政权“五小”及基础设施提升改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：怀头他拉镇政府-电气

标段：乡镇基层政权“五小”及基础设施提升改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：怀头他拉镇政府-电气

标段：乡镇基层政权“五小”及基础设施提升改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站街道办事处-建筑

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		地坪改造						
1	040203006002	沥青混凝土	1. 50厚沥青混凝土面层 2. 乳化沥青粘结层0.5 kg/m² 3. 150厚C25混凝土地面（破损处补修，铣刨） 4. 300厚粗沙碎石垫层（原有） 5. 原土夯实（原有） 5. 垃圾外运:运距自行考虑	m2	1500			
		分部小计						
		垃圾箱						
2	050307017004	垃圾箱	1. 分类垃圾箱，甲方定样	个	4			
		分部小计						
		化粪池						
3	040504008001	整体化粪池	1. 材质:玻璃钢化粪池（成品） 2. 型号、规格:16m³ 3. 包含基础、钢筋、土方、措施等全部工作	座	1			
		分部小计						
		措施项目						
4	011705001005	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:施工单位自行考虑	项	1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站街道办事处-建筑

标段：乡镇基层政权“五小”及基础设施提升改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：火车站街道办事处-建筑

标段：乡镇基层政权“五小”及基础设施提升改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：火车站街道办事处-建筑

标段：乡镇基层政权“五小”及基础设施提升改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站街道办事处-电气

标段：乡镇基层政权“五小”及基础设施提升改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：火车站街道办事处-电气

标段：乡镇基层政权“五小”及基础设施提升改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：火车站街道办事处-电气

标段：乡镇基层政权“五小”及基础设施提升改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：柯鲁柯镇政府-建筑

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		地坪改造						
1	040203007006	水泥混凝土	1. 220厚C25混凝土地面（拆除后新做） 2. 300厚粗沙碎石垫层（原有） 3. 原土夯实（原有） 4. 垃圾外运：运距自行考虑	m2	400			
		分部小计						
		垃圾箱						
2	050307017005	垃圾箱	1. 分类垃圾箱，甲方定样	个	4			
		分部小计						
		电气土建						
3	010101007005	管沟土方	1. 土壤类别：综合考虑 2. 挖沟深度：详见图纸断面图 3. 回填要求：200厚砂垫层、原土回填 4. 余方弃置：自行考虑	m	116			
4	040203007007	水泥混凝土	路面拆除与恢复： 1. C30混凝土180厚混凝土面层 2. 20厚粗砂垫层 3. 300厚3:7灰土分层回填夯实，要求压实系数达到0.95 4. 素土压实，压实系数大于0.97 5. 垃圾外运：运距自行考虑	m2	85.5			
		分部小计						
		措施项目						
5	011705001006	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称：施工单位自行考虑	项	1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：柯鲁柯镇政府-建筑

标段：乡镇基层政权“五小”及基础设施提升改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：柯鲁柯镇政府-建筑

标段：乡镇基层政权“五小”及基础设施提升改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：柯鲁柯镇政府-建筑

标段：乡镇基层政权“五小”及基础设施提升改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：柯鲁柯镇政府-电气

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		电缆						
1	030408001008	电力电缆	1. 名称:低压电缆 2. 型号:WDZ-YJV22-4*95 3. 敷设方式、部位:穿管埋地	m	120			
2	030408003007	电缆保护管	1. 材质:钢管 2. 规格:SC100 3. 敷设方式:直埋	m	120			
3	030408006007	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:电缆截面(mm ²)≤120	个	2			
4	030408005005	铺砂、盖保护板(砖)	1. 种类:铺砂、盖砖	m	116			
5	030413005004	人(手)孔砌筑	1. 小型手孔井做法详见08D800-7电力电缆井设计与安装P59~61 2. 手孔井尺寸为1200*900*1100,壁厚240MM 3. 电缆井内接地线采用-40*4不锈钢扁钢,接地电阻不应小于1Ω。接地做法具体详见《接地装置安装》15D502 4. 电缆穿墙的防水做法详见:08D800-6-P126 5. 其他要求详见图纸	个	3			
		分部小计						
		太阳能路灯						
6	030412007005	一般路灯	1. 名称:太阳能路灯 2. 型号:50W LED灯 3. 灯杆材质、规格:H=6m(Q235镀锌圆管φ70-160*3.5mm) 4. 灯架形式及臂长:L=1m(Q235镀锌圆管φ60*3.5mm) 5. 附件配置要求:包含控制器、锂电池、电池板、光伏组件等全部配套装置,参数详见图纸 6. 基础形式、砂浆配合比:800*800*900mmC25	套	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：柯鲁柯镇政府-电气

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：柯鲁柯镇政府-电气

标段：乡镇基层政权“五小”及基础设施提升改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：柯鲁柯镇政府-电气

标段：乡镇基层政权“五小”及基础设施提升改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：柯鲁柯镇政府-电气

标段：乡镇基层政权“五小”及基础设施提升改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蓄集乡政府-建筑

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		地坪改造						
1	040203006003	沥青混凝土	1. 50厚沥青混凝土面层 2. 乳化沥青粘结层0.5kg/m² 3. 150厚C25混凝土地面（破损处补修，铣刨） 4. 300厚粗沙碎石垫层（原有） 5. 原土夯实（原有） 5. 垃圾外运：运距自行考虑	m²	1540			
		分部小计						
		围墙改造						
2	010401003001	围墙	1. 拆除原有围墙，垃圾外运，运距自行考虑 2. 新建铁艺围墙，H=2.4m，其中砖墙高0.5m（含0.06高C20砼压顶）、成品铁艺围栏高1.8m（花饰甲方定样） 3. 每6m设370*370mm砖柱；砖墙砖柱外刷防水涂料 4. 基础埋深-2.0m，素混凝土条形基础，详见图纸 5. 其他要求详见图纸 6. 包含基础、钢筋、土方、措施等全部工作	m	50			
		分部小计						
		措施项目						
3	011705001007	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称：施工单位自行考虑	项	1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：蓄集乡政府-建筑

标段：乡镇基层政权“五小”及基础设施提升改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：蓄集乡政府-建筑

标段：乡镇基层政权“五小”及基础设施提升改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：蓄集乡政府-建筑

标段：乡镇基层政权“五小”及基础设施提升改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：