


循化县查汗都斯乡红旗中学维修改造建设项目工程

招标工程量清单

招标人：循化撒拉族自治县教育局
(单位盖章)



造价咨询人：华新项目管理集团有限公司
(单位盖章)



2025年07月09日



循化县查汗都斯乡红旗中学维修改造建设项目工程

招标工程量清单


招标人

: 循化撒拉族自治县教育局
(单位盖章)



造价咨询人

: 华新项目管理集团有限公司
(单位公章)



法定代表人
或其授权人

: 马德全
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人

: 李一
(签字或盖章)

编制人

: 朱国学
(造价工程师签字盖专用章)



复核人

: 童国树
(造价工程师签字盖专用章)



编制时间 : 2025年07月09日

复核时间 : 2025年07月09日

总 说 明

工程名称：循化县查汗都斯乡红旗中学维修改造建设项目

第 1 页 共 1 页

一、工程范围：由首辅工程设计有限公司设计的《循化县查汗都斯乡红旗中学维修改造建设项目》施工图所有内容；

二、清单编制依据：

1. 由由首辅工程设计有限公司设计的《循化县查汗都斯乡红旗中学维修改造建设项目》施工图；

2. 《建设工程工程量清单计价规范》[GB 50500-2013]

三、本清单中需要说明的事项

1. 分部分项工程量清单中对工程项目的工作内容，项目特征及具体做法只作重点描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集等，根据规范要求，加以完善报价。

2. 工程达到合格标准，符合施工规范及验收标准。

四、其他有关说明

1. 施工现场情况：以现场踏勘情况为准；

2. 投标人应充分考虑施工现场周边的实际情况对施工的影响，应充分考虑编制施工方案，并作出报价；

3. 本说明未尽事项详招标文件及按国家相关规范规定执行。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：查汗都斯乡红旗中学水厕及淋浴室-土建及装饰

第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	A. 1	土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别:三类土 2. 弃土运距:投标单位自行考虑 3. 取土运距:投标单位自行考虑	m2	240.02			
2	010101004001	挖基础土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:详设计图纸 3. 弃土运距:投标单位自行考虑	m3	729.01			
3	010103001001	回填方	1. 密实度要求:满足设计要求 2. 填方材料品种:素土 3. 填方来源、运距:投标单位自行考虑	m3	705.88			
4	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:场地土 2. 运距:投标单位自行考虑	m3	23.13			
		分部小计						
	A. 4	砌筑工程						
5	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU20煤矸石砖 2. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆强度等级为M10.0	m3	6.41			
6	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:M3.5加气混凝土砌块 2. 砂浆强度等级:M5.0混合砂浆	m3	81.4			
		分部小计						
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程						
7	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C20	m3	4.99			
8	010501001002	垫层	1. 室外台阶、散水、坡道做法加一层300厚级配砂石防冻胀层	m3	17.66			
9	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	10.81			
10	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:商砼	m3	23.05			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：查汗都斯乡红旗中学水厕及淋浴室-土建及装饰

第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 混凝土强度等级:C30					
11	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	4.29			
12	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	10.53			
13	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	5.28			
14	010503005001	过梁	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	1.85			
15	010505001001	有梁板	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	188.29			
16	010505006001	栏板	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	3.11			
17	010506001001	直形楼梯	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	15.9			
18	010507001001	散水	1. 面层厚度:50厚细石混凝土随打随抹平, 上撒1:1水泥砂子压光 2. 垫层:150厚3:7灰土垫层, 宽出面层100mm 3. 图集号:青19J2-12-散2	m2	49.58			
19	010507001002	坡道	1. 面层厚度:30厚1:2水泥砂浆抹灰 2. 垫层:150厚C20混凝土垫层, 300厚3:7灰土垫层 3. 图集号:青19J2-9坡3	m2	2.8			
20	010507005001	压顶	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C20	m3	0.5			
21	010514001001	风帽	1. 排气道出屋面风帽:青19J3-61、62	套	4			
22	010514001002	通风道	1. 青19J10-1-73-A-WA	根	2			
23	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件圆钢筋 钢筋HPB300(直径mm) ≤10	t	0.905			
24	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件 带肋钢筋 HRB400以内 (直径mm) ≤10	t	0.058			
25	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件 带肋钢筋	t	5.603			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：查汗都斯乡红旗中学水厕及淋浴室-土建及装饰

第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			HRB400以内（直径mm）≤18					
26	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件 带肋钢筋 HRB400以内（直径mm）≤25	t	1.837			
27	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：箍筋 圆钢 HPB300（直径mm）≤10	t	3.031			
28	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：箍筋 带肋钢筋 HRB400以内 ≤10	t	1.011			
29	010515001007	现浇构件钢筋	1. 砌体内加固钢筋：圆钢 HPB300（直径mm）≤10	t	0.227			
30	010515001008	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：带肋钢筋 HRB400以内（直径mm）≤40	t	0.076			
31	010516003001	机械连接	1. 连接方式：电渣压力焊接 ≤18	个	208			
		分部小计						
	A.8	门窗工程						
32	010801002001	木质门带套	1. 门代号：成品实木门M0921 2. 洞口尺寸：900*2100mm 3. 含：五金	樘	11			
33	010801002002	木质门带套	1. 门代号：成品实木门M1224 2. 洞口尺寸：1200*2400mm 3. 含：五金	樘	1			
34	010802003001	钢质防火门	1. 门代号：乙级防火门FM乙1224 2. 洞口尺寸：1200*2400mm 3. 含：五金	樘	1			
35	010802003002	钢质防火门	1. 门代号：丙级防火门FM丙0620 2. 洞口尺寸：600*2000mm 3. 含：五金	樘	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：查汗都斯乡红旗中学水厕及淋浴室-土建及装饰

第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
36	010802004001	防盗门	1. 门代号:防盗门M1524 2. 洞口尺寸:1500*2400mm 3. 含:五金	樘	3			
37	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号:70铝塑复合单框三玻中空玻璃C1209 2. 洞口尺寸:1200*900mm 3. 玻璃品种、厚度:5+9A+5+9A+5	樘	4			
38	010807001002	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号:70铝塑复合单框三玻中空玻璃C1818 2. 洞口尺寸:1800*1800mm 3. 玻璃品种、厚度:5+9A+5+9A+5	樘	5			
39	010807002001	金属防火窗	1. 窗代号:70铝塑复合单框三玻中空玻璃FC1206 2. 洞口尺寸:1200*600mm 3. 玻璃品种、厚度:5+9A+5+9A+5	樘	6			
40	010807002002	金属防火窗	1. 窗代号:70铝塑复合单框三玻中空玻璃FC1209 2. 洞口尺寸:1200*900mm 3. 玻璃品种、厚度:5+9A+5+9A+5	樘	4			
41	010807002003	金属防火窗	1. 窗代号:70铝塑复合单框三玻中空玻璃FC1818 2. 洞口尺寸:1800*1800mm 3. 玻璃品种、厚度:5+9A+5+9A+5 4. 含窗开启器	樘	1			
		分部小计						
	A. 9	屋面及防水工程						
42	010902001001	屋面卷材防水	不上人屋面做法详青:19J2-223-屋9	m2	122.67			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：查汗都斯乡红旗中学水厕及淋浴室-土建及装饰

第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			1. 防水卷材自带保护层可不刷涂料保护层. 4+3厚SBS防水卷材 2. 20厚1:3水泥砂浆找平层 3. 最薄30LC5.0轻集料混凝土 4. 泛水做法详:青19J13-119-4 5. 需满足规范及设计要求					
43	010902006001	87型雨水斗	1. 87型雨水斗	个	2			
44	010903003001	墙面砂浆防水（防潮）	1. 砂浆厚度、配合比:20mm厚1:2水泥砂浆加5%防水剂	m2	24.5			
		分部小计						
	A. 10	保温、隔热、防腐工程						
45	011001001001	保温隔热屋面	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度:120mm厚BS-A改性防火保温板	m2	110			
46	011001003001	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位:外保温 2. 保温隔热面层材料品种、规格、性能:100mm厚BS-A改性防火保温板	m2	147.84			
47	011001005001	保温隔热楼地面	1. 保温隔热部位:地面 2. 保温隔热材料品种、规格、厚度:30mm厚石墨聚苯板	m2	96.89			
48	011003001001	隔离层	1. 隔离层部位:±0.00以下所以构件 2. 隔离层材料品种:涂沥青冷底子油两遍、沥青胶泥涂层,厚度≥300um	m2	227.16			
		分部小计						
	A. 11	楼地面装饰工程						
49	011102003001	块料楼地面	前室、卫生间（青19J2-52-地29） 1. 铺8-10厚地砖地面,干水泥擦缝600X600	m2	15.96			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：查汗都斯乡红旗中学水厕及淋浴室-土建及装饰

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 撒素水泥面 3. 30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层 4. 1：3水泥砂浆找坡层，最薄处20厚坡向地漏一次抹平 5. 60厚C20混凝土 6. 150厚3：7灰土 7. 素土夯实					
50	011102003002	块料楼地面	青19J2-52-地30 1. 铺8-10厚地砖地面，干水泥擦缝600X600 2. 30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层 3. 1.5厚合成高分子涂膜防潮层，四周翻起150高 4. 1：3水泥砂浆找坡层 5. 60厚C20混凝土	m2	74.55			
51	011102003003	块料楼地面	淋浴室（青19J2-85-楼41） 1. 铺8-10厚地砖地面，干水泥擦缝600X600 2. 撒素水泥面 3. 30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层 4. 1.5后合成高分子涂膜防潮层，四周翻起150高 5. 1：3水泥砂浆找坡层，最薄处20厚坡向地漏一次抹平	m2	18.37			
52	011102003004	块料楼地面	淋浴室（青19J2-85-楼39） 1. 铺8-10厚地砖地面，干水泥擦缝600X600 2. 撒素水泥面 3. 30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层	m2	29.2			
53	011105003001	块料踢脚线	1. 面层材料品种、规格、颜色：块料踢脚线 2. 图集号：青19J2-111-踢19	m2	13.87			
54	011106002001	块料楼梯面层	楼梯间（青19J2-52-地29） 1. 铺6-10厚地砖地面，	m2	15.88			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：查汗都斯乡红旗中学水厕及淋浴室-土建及装饰

第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			干水泥擦缝 2.5厚水泥砂浆粘接层 3.20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层					
55	011107002001	块料台阶面	1. 面层材料品种、规格、颜色:10厚地砖, 1:1水泥细砂浆勾缝 2. 粘结材料种类:20厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 垫层:60厚C20砼垫层, 300mm厚3:7灰土垫层 4. 图集号:青19J2-7-台3	m2	9.29			
		分部小计						
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
56	011201001001	墙面一般抹灰	青19J2-130-内38 1. 乳胶漆两道 2. 满刮腻子两遍 3. 刷稀释乳胶漆一道 4. 局部腻子找平 5. 5厚1:2.5水泥砂浆找平 6. 9厚1:3水泥砂浆打的扫毛	m2	313.32			
57	011204003001	块料墙面	卫生间、淋浴间（青19J2-146-内83） 1. 5-8厚釉面砖300X500 2. 4厚水泥聚合物砂浆粘接层 3. 1.5厚水泥聚合物涂膜防水层 4. 9厚1:3水泥砂浆打底压实赶光	m2	199.81			
58	011207001001	墙面保温装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色:焦黄色外墙保温装饰一体板 2. 做法详:青19J2-31-外墙34	m2	173.51			
59	011210006001	其他隔断	1. 卫生间隔断, 含门, 含五金	m2	79.83			
60	011210006002	其他隔断	1. 淋浴室隔断, 含门, 含五金	m2	27			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：查汗都斯乡红旗中学水厕及淋浴室-土建及装饰

第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
	A. 13	天棚工程						
61	011301001001	天棚抹灰	青19J2-178-棚6 1. 刷乳胶漆、封底漆一道，面涂二道 2. 5厚1:0.3:2.5水泥石灰膏砂浆抹面找平 3. 5厚1:0.3:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛 4. 刷素水泥浆一道	m2	92.56			
62	011302001001	吊顶天棚	1. 卫生间、淋浴间 青19J2-194-棚46 1. 轻钢龙骨 2. 铝合金方板吊顶 燃烧性能A级	m2	94.34			
		分部小计						
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程						
63	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:外墙面 2. 喷刷涂料部位:焦黄色外墙高档防水涂料饰面 3. 图集号:19J2-27-外17、青19J2-205-外涂3	m2	173.51			
		分部小计						
	A. 15	其他装饰工程						
64	011502007001	装饰线	1. 线条材料品种、规格、颜色:100厚石墨聚苯板	m	202			
65	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 扶手材料种类、规格:φ50不锈钢管 2. 栏杆材料种类、规格:φ20、φ35不锈钢管 3. 栏板材料种类、规格、颜色:1100mm 4. 做法:详青19J9-48	m	1.8			
66	011505001001	洗漱台	1. 材料品种、规格、颜色:洗面台为花岗岩台面	m2	20.83			
67	011505005001	卫生间扶手	1. 洗手盆安全抓杆青19J8-86-3	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：查汗都斯乡红旗中学水厕及淋浴室-土建及装饰

第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
68	011505005002	卫生间扶手	1. 座便器安全抓杆青19J8-76-3	个	1			
69	011505010001	镜面玻璃	1. 5厚铝膜镜面. 拼缝应在脸盆中间; 镜面高1400	m2	11.06			
		分部小计						
	C.9	消防工程						
70	030904003001	按钮	1. 救助呼叫装置	个	1			
		分部小计						
		补充分部						
71	01B001	屋面上人孔	1. 屋面上人孔 2. 钢梯：青19J3-55，铁梯距楼面标高2.0m	套	1			
72	01B002	屋面溢流口	1. 屋面溢流口B×H=250*150	套	2			
		分部小计						
		措施项目						
73	011701001001	综合脚手架	1. 建筑结构形式: 框架结构 2. 檐口高度: 7.2m 3. 搭设方式: 满足规范及工程要去	m2	240.02			
74	011703001001	垂直运输	1. 建筑结构形式: 框架结构 2. 檐口高度: 7.2m 3. 搭设方式: 满足规范及工程要去	m2	240.02			
75	011702001001	基础	1. 基础类型: 垫层模板	m2	12.48			
76	011702001002	基础	1. 基础类型: 独基模板	m2	35.88			
77	011702002001	矩形柱		m2	23.04			
78	011702003001	构造柱		m2	29.16			
79	011702005001	基础梁		m2	106.23			
80	011702008001	圈梁		m2	52.79			
81	011702009001	过梁		m2	26.01			
82	011702014001	有梁板		m2	356.69			
83	011702021001	栏板		m2	62.12			
84	011702023001	雨篷模板		m2	84.06			
85	011705001001	大型机械设备进出	1. 建筑结构形式: 框架	台次	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 查汗都斯乡红旗中学水厕及淋浴室-土建及装饰

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：查汗都斯乡红旗中学水厕及淋浴
室-土建及装饰

标段：循化县查汗都斯乡红旗中学维修改造建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：查汗都斯乡红旗中学水厕及淋浴
室-土建及装饰

标段：循化县查汗都斯乡红旗中学维修改造建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注: 1. 此表由招标人填写“暂估单价”, 并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上, 投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：查汗都斯乡红旗中学水厕及淋浴室-土建及装饰

标段：循化县查汗都斯乡红旗中学维修改造建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：查汗都斯乡红旗中学水厕及淋浴
室-土建及装饰

标段：循化县查汗都斯乡红旗中学维修改造建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：查汗都斯乡红旗中学水厕及淋浴室-土建及装饰

标段：循化县查汗都斯乡红旗中学维修改造建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 查汗都斯乡红旗中学水厕及淋浴室-土
建及装饰

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：查汗都斯乡红旗中学水厕及淋浴室-电气工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	C. 4. 4	控制设备及低压电器安装						
1	030404017001	配电箱	1. 名称：AL照明配电箱 2. 安装方式：箱底距地1. 5m暗装	台	1			
2	030414002001	送配电装置系统	1. 名称：送配电装置系统	系统	1			
		分部小计						
		电缆安装						
3	030408003001	电缆保护管	1. 名称：电缆保护管 2. 材质：SC 3. 规格：40	m	7. 23			
4	030408001001	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：YJV22-4*10 3. 含电缆头	m	10. 01			
		分部小计						
	C. 4. 9	防雷及接地装置						
5	030409008001	等电位端子箱、测试板	1. 名称：MEB总等电位端子箱 2. 规格：TD28 300*200*120 3. 安装形式：距地0. 3m明装	台	1			
6	030409008002	等电位端子箱、测试板	1. 名称：LEB等电位端子箱 2. 规格：TD28 300*200*120 3. 安装形式：距地0. 3m暗装	台	10			
7	030409002001	接地母线	1. 名称：接地母线 2. 材质：当利用混凝土中的单根钢筋或圆钢作为接地装置时，钢筋或圆钢的直径不应小于10mm；总接地端子连接接地极或接地网的接地导体，不应少2根且分别连接在接地极或接地网的不同点上	m	80. 12			
8	030409008003	等电位端子箱、测试板	1. 名称：测试卡子 2. 规格：距地0. 8米安装	块	4			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：查汗都斯乡红旗中学水厕及淋浴室-电气工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
	C. 4. 11	配管、配线						
9	030411001001	配管	1. 名称：配管 2. 材质：SC 3. 规格：20	m	241.6			
10	030411001002	配管	1. 名称：配管 2. 材质：SC 3. 规格：25	m	82.81			
11	030411004001	配线	1. 名称：配线 2. 配线形式：BV2.5	m	542.18			
12	030411004002	配线	1. 名称：配线 2. 配线形式：BV4	m	248.42			
13	030411004003	配线	1. 名称：配线 2. 配线形式：ZR-RVVSP-2X1.5	m	55.28			
		分部小计						
	C. 4. 12	照明器具安装						
14	030412001001	普通灯具	1. 名称：半球灯 2. 型号、规格：32W(灯具自带蓄电池,供电时间不低于30min);自带整流器 3. 安装形式：吸顶	套	4			
15	030412002001	工厂灯	1. 名称：防水防尘灯 2. 型号、规格：40W（自带整流器） 3. 安装形式：吸顶	套	28			
16	030404034001	照明开关	1. 名称：暗装单联开关 2. 规格：M120K11-10 3. 安装方式：距地1.4M安装	个	8			
17	030404034002	照明开关	1. 名称：暗装双联开关 2. 规格：M120K21-10 3. 安装方式：距地1.4M安装	个	13			
18	030404034003	照明开关	1. 名称：人体感应开关带感光控制,带延时功能 2. 规格：220V 6A 3. 安装方式：详见图	个	4			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 查汗都斯乡红旗中学水厕及淋浴室-电气工程

第 3 页 共 3 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 查汗都斯乡红旗中学水厕及淋浴室-电气工程
标段: 循化县查汗都斯乡红旗中学维修改造建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：查汗都斯乡红旗中学水厕及淋浴室-电气工程

标段：循化县查汗都斯乡红旗中学维修改造建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：查汗都斯乡红旗中学水厕及淋浴
室-电气工程

标段：循化县查汗都斯乡红旗中学维修改造建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注: 1. 此表由招标人填写“暂估单价”, 并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上, 投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：查汗都斯乡红旗中学水厕及淋浴室-电气工程

标段：循化县查汗都斯乡红旗中学维修改造建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：查汗都斯乡红旗中学水厕及淋浴室-电气工程

标段：循化县查汗都斯乡红旗中学维修改造建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：查汗都斯乡红旗中学水厕及淋浴室-电气工程

标段：循化县查汗都斯乡红旗中学维修改造建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：查汗都斯乡红旗中学水厕及淋浴室-电气工程
标段：循化县查汗都斯乡红旗中学维修改造建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：查汗都斯乡红旗中学水厕及淋浴室-采暖、通风工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		采暖工程						
	C. 10. 1	给排水、采暖、燃气管道						
1	031001001001	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:采暖 3. 规格、压力等级:热镀锌钢管 DN40 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范要求	m	48. 51			
2	031001001002	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:采暖 3. 规格、压力等级:热镀锌钢管 DN32 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范要求	m	48. 15			
3	031001001003	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:采暖 3. 规格、压力等级:热镀锌钢管 DN20 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范要求	m	81. 92			
		分部小计						
	C. 10. 2	支架及其他						
4	031002001001	管道支架	1. 材质:管道支架	kg	7. 12			
5	031002003001	套管	1. 名称、类型:防水套管 2. 规格:DN50	个	2			
6	031002003002	套管	1. 名称、类型:防水套管 2. 规格:DN32	个	14			
		分部小计						
	C. 10. 3	管道附件						
7	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:散热器恒温控制阀 2. 规格、压力等级:DN20	个	19			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：查汗都斯乡红旗中学水厕及淋浴室-采暖、通风工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:不泄水型自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN20	个	2			
9	031003001003	螺纹阀门	1. 类型:黄铜截止阀 2. 规格、压力等级:DN20	个	19			
10	031003001004	螺纹阀门	1. 类型:黄铜闸阀 2. 规格、压力等级:DN20	个	12			
11	031003014001	热量表	1. 类型:热计量装置 DN32 2. 型号、规格:系统入口装置详青18N1-25,超声波热量表应具有数据远程传输功能,热表流量为0.58t/h,热量表口径较管道直径小一号。安装在室外地沟内采暖热力入口处,入口装置处加设防护罩(起到防潮、防水及防冻作用,防护等级要达到IP65--IP68)。 3. 含所有阀门及其他附件	块	1			
		分部小计						
	C.10.5	供暖器具						
12	031005002001	钢制散热器	1. 结构形式:钢铝复合散热器 2. 型号、规格:6片/组 3. 安装方式:窗台高度均为600mm,散热器为钢铝复合散热器GL8-7.5/6-1.2型;散热器高度600mm,工作压力1.2MPa,标准工况散热量145w/片(ΔT=62.5℃);设计热媒条件下每片散热量115w/片(ΔT=34.5℃);散热器进出水方式:同侧上进下出。	组	6			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：查汗都斯乡红旗中学水厕及淋浴室-采暖、通风工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			(2)散热器均距地150mm安装,立管顶层安装的每组散热器末端均设Φ6黄铜材质手动跑风,散热器安装片数大于15片时采用异侧连接,散热器安装做法参考图集《青18N1-42页》。					
13	031005002002	钢制散热器	1. 结构形式:钢铝复合散热器 2. 型号、规格:10片/组 3. 安装方式:窗台高度均为600mm,散热器为钢铝复合散热器GL8-7.5/6-1.2型;散热器高度600mm,工作压力1.2MPa,标准工况散热量145w/片(ΔT=62.5℃);设计热媒条件下每片散热量115w/片(ΔT=34.5℃);散热器进出水方式:同侧上进下出。 (2)散热器均距地150mm安装,立管顶层安装的每组散热器末端均设Φ6黄铜材质手动跑风,散热器安装片数大于15片时采用异侧连接,散热器安装做法参考图集《青18N1-42页》。	组	3			
14	031005002003	钢制散热器	1. 结构形式:钢铝复合散热器 2. 型号、规格:12片/组 3. 安装方式:窗台高度均为600mm,散热器为钢铝复合散热器GL8-7.5/6-1.2型;散热器高度600mm,工作压力1.2MPa,标准工况散热量145w/片(ΔT=62.5℃);设计热媒条件下每片散热量115w/片(ΔT=34.5℃);散热器进出水方式:同侧上进	组	7			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：查汗都斯乡红旗中学水厕及淋浴室-采暖、通风工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			下出。 (2)散热器均距地150mm 安装,立管顶层安装的 每组散热器末端均设Φ 6黄铜材质手动跑风,散 热器安装片数大于15片 时采用异侧连接,散热 器安装做法参考图集《 青18N1-42页》。					
15	031005002004	钢制散热器	1. 结构形式:钢铝复合 散热器 2. 型号、规格:14片/组 3. 安装方式:窗台高度 均为600mm,散热器为钢 铝复合散热器GL8-7.5/ 6-1.2型;散热器高度60 0mm,工作压力1.2MPa, 标准工况散热量145w/ 片(ΔT=62.5° C);设计 热媒条件下每片散热量 115w/片(ΔT=34.5° C) ;散热器进出水方式:同 侧上进下出。 (2)散热器均距地150mm 安装,立管顶层安装的 每组散热器末端均设Φ 6黄铜材质手动跑风,散 热器安装片数大于15片 时采用异侧连接,散热 器安装做法参考图集《 青18N1-42页》。	组	3			
		分部小计						
	C. 10. 9	采暖、空调水工程 系统调试						
16	031009001001	采暖工程系统调试		系统	1			
		分部小计						
		绝热工程						
17	031208002001	管道绝热	1. 绝热材料品种:玻璃 棉管壳保温 2. 绝热厚度:60mm	m3	0.18			
18	031208007001	防潮层、保护层	1. 材料:双层玻璃丝布 保护层	m2	4.88			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：查汗都斯乡红旗中学水厕及淋浴室-采暖、通风工程

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		分部小计						
		通风工程						
19	030702001001	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌钢板风管 2. 板材厚度: $\delta=150\text{mm}$	m2	7.24			
20	030702001002	碳钢通风管道	1. 名称:D80A级不燃无机玻璃钢风管 2. 板材厚度: $\delta=150\text{mm}$	m2	4.07			
21	030703001001	碳钢阀门	1. 名称:70° 防火阀	个	7			
22	030404033001	换气扇	1. 名称:吸顶式换气扇(自带止回阀) 2. 型号、规格:BLD-500, Q=500m3/h, N=30w, 3. 安装方式:吊顶安装	台	10			
23	030404033002	浴霸	1. 名称:淋浴间吸顶集成式浴霸(自带止回阀) 2. 型号、规格:N=310w(暖灯)+2000w(风暖)+30w(换气)+60w(照明) 3. 浴霸外形尺寸:600*300	台	6			
24	030704001001	通风工程检测、调试		系统	1			
		分部小计						
		措施项目						
25	031301017002	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 查汗都斯乡红旗中学水厕及淋浴室-采暖、通风工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：查汗都斯乡红旗中学水厕及淋浴
室-采暖、通风工程

标段：循化县查汗都斯乡红旗中学维修改造建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：查汗都斯乡红旗中学水厕及淋浴
室-采暖、通风工程

标段：循化县查汗都斯乡红旗中学维修改造建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注: 1. 此表由招标人填写“暂估单价”, 并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上, 投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：查汗都斯乡红旗中学水厕及淋浴室-采暖、通风工程

标段：循化县查汗都斯乡红旗中学维修改造建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：查汗都斯乡红旗中学水厕及淋浴室-采暖、通风工程

标段：循化县查汗都斯乡红旗中学维修改造建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：查汗都斯乡红旗中学水厕及淋浴室-采暖、通风工程

标段：循化县查汗都斯乡红旗中学维修改造建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 查汗都斯乡红旗中学水厕及淋浴室-采暖、通风工程 标段: 循化县查汗都斯乡红旗中学维修改造建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额（元）
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
(1)	养老保险费	定额人工费		16	
(2)	失业保险费	定额人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：查汗都斯乡红旗中学水厕及淋浴室一给排水工程

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	C. 1. 13	其他机械安装						
1	030113021001	储水桶	1. 名称: 景观储水桶 2. 规格: 1. 5m ³ 3. 详17S705-37, 成品	台	2			
		分部小计						
	C. 9. 1	水灭火系统						
2	030901013001	灭火器	1. 形式: 手提式干粉灭火器 2. 规格、型号: MF/ABC4	具	8			
		分部小计						
	C. 10. 1	给排水、采暖、燃气管道						
3	031001003001	不锈钢管	1. 安装部位: 屋面 2. 介质: 太阳能集热 3. 规格、压力等级: 薄壁不锈钢管 DN20 4. 连接形式: 卡压式连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 符合设计及规范要求	m	35. 64			
4	031001003002	不锈钢管	1. 安装部位: 屋面 2. 介质: 太阳能集热 3. 规格、压力等级: 薄壁不锈钢管 DN25 4. 连接形式: 卡压式连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 符合设计及规范要求	m	55. 33			
5	031001003003	不锈钢管	1. 安装部位: 屋面 2. 介质: 太阳能集热 3. 规格、压力等级: 薄壁不锈钢管 DN40 4. 连接形式: 卡压式连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 符合设计及规范要求	m	32. 6			
6	031001006001	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: PP-R管 DN15	m	14. 62			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：查汗都斯乡红旗中学水厕及淋浴室一给排水工程

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范要求					
7	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R管 DN20 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范要求	m	24.15			
8	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R管 DN32 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范要求	m	31.77			
9	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R管 DN40 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范要求	m	7.28			
10	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R管 DN25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范要求	m	62.78			
11	031001006006	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:U-PVC螺旋消音排水管 DN100 4. 连接形式:管件连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范要求	m	41.8			
12	031001006007	塑料管	1. 安装部位:室内	m	23.53			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：查汗都斯乡红旗中学水厕及淋浴室一给排水工程

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 介质:污水 3. 材质、规格:U-PVC螺旋消音排水管 DN150 4. 连接形式:管件连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范要求					
13	031001006008	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:U-PVC螺旋消音排水管 DN100 4. 连接形式:管件连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范要求	m	16.56			
14	031001006009	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:普通U-PVC排水管 DN100 4. 连接形式:管件连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范要求	m	56.47			
15	031001006010	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:普通U-PVC排水管 DN75 4. 连接形式:管件连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范要求	m	2.12			
16	031001006011	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:普通U-PVC排水管 DN50 4. 连接形式:管件连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范要求	m	2.02			
17	031001006012	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R管 DN40 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗	m	10.91			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：查汗都斯乡红旗中学水厕及淋浴室一给排水工程

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			计要求:符合设计及规范要求					
18	031001007001	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:钢塑复合管 DN40 4. 连接形式:丝扣连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范要求	m	16.45			
19	031001007002	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:钢塑复合管 DN50 4. 连接形式:丝扣连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范要求	m	4.9			
20	031001007003	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:钢塑复合管 DN65 4. 连接形式:丝扣连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范要求	m	8.51			
21	031001007004	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:钢塑复合管 DN70 4. 连接形式:丝扣连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范要求	m	4.34			
		分部小计						
	C. 10.2	支架及其他						
22	031002001002	管道支架	1. 材质:管道支架	kg	217.09			
23	031002003003	套管	1. 名称、类型:柔性防水套管 2. 规格:DN200	个	6			
24	031002003004	套管	1. 名称、类型:柔性防水套管 2. 规格:DN100	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：查汗都斯乡红旗中学水厕及淋浴室一给排水工程

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
25	031002003005	套管	1. 名称、类型:钢套管 (穿墙套管) 2. 规格:DN150	个	14			
26	031002003006	套管	1. 名称、类型:钢套管 (穿墙套管) 2. 规格:DN80	个	1			
27	031002003007	套管	1. 名称、类型:钢套管 (穿墙套管) 2. 规格:DN65	个	13			
28	031002003008	套管	1. 名称、类型:钢套管 (穿墙套管) 2. 规格:DN40	个	6			
		分部小计						
	C. 10. 3	管道附件						
29	031003001005	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN65	个	1			
30	031003001006	螺纹阀门	1. 类型:减压阀 2. 规格、压力等级:DN65	个	1			
31	031003001007	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN50	个	1			
32	031003001008	螺纹阀门	1. 类型:减压阀 2. 规格、压力等级:DN50	个	1			
33	031003001009	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN40	个	7			
34	031003001010	螺纹阀门	1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级:DN40	个	2			
35	031003001011	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN25	个	1			
36	031003001012	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN20	个	2			
		分部小计						
	C. 10. 4	卫生器具						
37	031004003001	洗脸盆	1. 材质:洗脸盆(台下	组	8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：查汗都斯乡红旗中学水厕及淋浴室一给排水工程

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			式) 2. 参照图集页码:09S304-45 3. 组装形式:配套铜镀铬存水弯管排水管,不可采用软管。					
38	031004003002	洗脸盆	1. 材质:洗脸盆(柱盆式) 2. 参照图集页码:09S304-39 3. 组装形式:配套铜镀铬存水弯管排水管,不可采用软管。	组	1			
39	031004006001	大便器	1. 材质:蹲便器 2. 参照图集页码:09S304-90 3. 组装形式:本体自带存水弯,长度不低于600mm,,宽度协调。后进水,下出水,出水口距墙为640mm左右。两侧脚踏处有防滑纹。	组	19			
40	031004006002	大便器	1. 材质:坐箱式坐便器 2. 参照图集页码:09S304-72 3. 组装形式:加长成人型,本体自带存水弯,下出水,出水口距墙为305mm。两档水箱冲洗。	组	1			
41	031004007001	小便器	1. 材质:壁挂式小便器 2. 参照图集页码:09S304-108 3. 组装形式:本体自带存水弯,后进水,后出水,壁挂式。采用红外感应冲洗阀(微水自发电)。	组	3			
42	031004008001	污水盆	1. 材质:污水盆 2. 参照图集页码:09S304-24、25 3. 组装形式:附背污水盆,配套底座、长颈陶瓷密封水嘴。	组	2			
43	031004010001	淋浴器	1. 材质、规格:淋浴器	套	6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：查汗都斯乡红旗中学水厕及淋浴室一给排水工程

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
44	031004014001	给、排水附(配)件	1. 材质:清扫口 2. 型号、规格:DN100	个	5			
45	031004014002	给、排水附(配)件	1. 材质:地漏 2. 型号、规格:DN100	个	5			
46	031004014003	给、排水附(配)件	1. 材质:地漏 2. 型号、规格:DN50	个	1			
		分部小计						
	C. 10. 6	采暖、给排水设备						
47	031006012001	家用式太阳能热水器	1. 能源种类:家用式太阳能热水器 2. 型号、容积:集热面积2. 72m2；水箱 200L	台	9			
		分部小计						
	C. 12. 1	刷油工程						
48	031201003001	金属结构刷油	1. 除锈级别:除锈 2. 油漆品种:环氧煤沥青漆，外刷色漆二道。	kg	217. 09			
		分部小计						
	C. 12. 8	绝热工程						
49	031208002002	管道绝热	1. 绝热材料品种:聚氨酯保温层100mm 2. 防潮层:油毡防潮层	m3	3. 08			
50	031208007002	防潮层、保护层	1. 保护层:玻璃纤维带	m2	41. 63			
51	03B001	电伴热	1. 电热带卷绕法敷设	m	100. 5			
52	031208002003	管道绝热	1. 绝热材料品种:防结露25mm	m3	0. 66			
		分部小计						
		措施项目						
53	031301017003	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：查汗都斯乡红旗中学水厕及淋浴室一给排水工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：查汗都斯乡红旗中学水厕及淋浴室—给排水工程

标段：循化县查汗都斯乡红旗中学维修改造建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 查汗
室一给排水工程

标段：循化县查汗都斯乡红旗中学维修改造建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：查汗都斯乡红旗中学水厕及淋浴
室—给排水工程

标段：循化县查汗都斯乡红旗中学维修改造建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：查汗都斯乡红旗中学水厕及淋浴
室—给排水工程

标段：循化县查汗都斯乡红旗中学维修改造建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 查汗都斯乡红旗中学水厕及淋浴室一
给排水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：查汗都斯乡红旗中学-室外土建

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		污水井						
1	040504001001	污水井	1. 类型:污水井D700 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级: 详见国标06MS201-3-21	座	10			
		分部小计						
		水表井						
2	040504001002	水表井	1. 类型:水表井 2. 规格:2150*1100 3. 勾缝、抹面要求: 详见国标07MS101-2-134	座	1			
		分部小计						
		电气土方工程						
3	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:沟槽挖填	m3	32.51			
4	010103001002	回填方	1. 满足设计要求	m3	32.51			
5	030408005001	铺砂、盖保护板(砖)	1. 种类:铺砂、盖保护板(砖)	m	37.23			
		分部小计						
		污水土方工程						
6	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:挖管道土方	m3	165.89			
7	010501001003	垫层	1. 类型:土垫层 2. 厚度:300mm, 压实系数 ≥ 0.95	m	120			
8	010501001004	垫层	1. 类型:中砂、粗砂垫层 2. 厚度:100mm, 压实系数 ≥ 0.93	m	120			
9	040103001001	回填方	1. 填方材料品种:中砂、粗砂(或素土)回填 2. 厚度以施工图为准, 压实系数 ≥ 0.93	m	120			
10	040103001002	回填方	1. 填方材料品种:原土回填 2. 厚度以施工图为准, 压实系数按道路设计要求	m	120			
		分部小计						
		给水土方工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：查汗都斯乡红旗中学-室外土建

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:挖管道土方	m3	26.27			
12	010501001005	垫层	1. 类型:土垫层 2. 厚度:300mm, 压实系数≥0.95	m	19			
13	010501001006	垫层	1. 类型:中砂、粗砂垫层 2. 厚度:100mm, 压实系数≥0.93	m	19			
14	040103001003	回填方	1. 填方材料品种:中砂、粗砂（或素土）回填 2. 厚度以施工图为准, 压实系数≥0.93	m	19			
15	040103001004	回填方	1. 填方材料品种:原土回填 2. 厚度以施工图为准, 压实系数按道路设计要求	m	19			
		分部小计						
		地沟						
16	010401014001	地沟	1. 土方:挖三类土、回填、余土弃置运距投标单位自行考虑 2. 砖品种、规格、强度等级:MU20砖 3. 沟截面尺寸:1100*1100mm 4. 垫层材料种类、厚度:C20混凝土垫层 5. 防水砂浆:20厚防水砂浆抹面 6. 压顶:C20混凝土压顶 7. 盖板:C30钢筋混凝土盖板, 地沟盖板厚度按过车v级考虑, 地沟盖板厚度140mm 8. 固定支墩: 1个, 做法详图纸 9. 管沟变形缝参见青标2013G02第31页。 10. 做法:详图集青2013G02-11 (G-53III-VI)	m	8.8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：查汗都斯乡红旗中学-室外土建

标段：循化县查汗都斯乡红旗中学维修改造
建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 查汗都斯乡红旗中学-室外土建 标段: 循化县查汗都斯乡红旗中学维修改造建设项目 第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：查汗都斯乡红旗中学-室外
标段：循化县查汗都斯乡红旗中学维修改造建
土建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 查汗都斯乡红旗中学-室外土建 标段: 循化县查汗都斯乡红旗中学维修改造建设项目 第 1 页 共 1 页

[illegible]

注: 1. 此表由招标人填写“暂估单价”,并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上,投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 查汗都斯乡红旗中学-室外土建 标段: 循化县查汗都斯乡红旗中学维修改造建设项目 第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：查汗都斯乡红旗中学-室外土建

标段：循化县查汗都斯乡红旗中学维修改造建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：查汗都斯乡红旗中学-室外土建

标段：循化县查汗都斯乡红旗中学维修改造建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：查汗都斯乡红旗中学-室外土建

标段：循化县查汗都斯乡红旗中学维修改造建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：查汗都斯乡红旗中学--室外热力管网工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	C. 10. 1	给排水、采暖、燃气管道						
1	031001001004	镀锌钢管	1. 安装部位:室外 2. 介质:热力管网 3. 规格、压力等级:无缝钢管 DN40 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范要求	m	17.4			
		分部小计						
	C. 10. 2	支架及其他						
2	031002001003	管道支架	1. 材质:管道支架	kg	0.9			
3	031002003009	套管	1. 名称、类型:柔性防水套管 2. 规格:DN50	个	4			
		分部小计						
	C. 10. 3	管道附件						
4	031003001013	螺纹阀门	1. 类型:泄水钢制闸阀 2. 规格、压力等级:DN25	个	2			
5	031003003001	焊接法兰阀门	1. 类型:手动调节阀 2. 规格、压力等级:DN50	个	1			
6	031003003002	焊接法兰阀门	1. 类型:蝶阀 2. 规格、压力等级:DN50	个	1			
7	031003003003	焊接法兰阀门	1. 类型:平衡阀 2. 规格、压力等级:DN50	个	1			
		分部小计						
	C. 12. 1	刷油工程						
8	031201001001	管道刷油	1. 除锈级别:除锈 2. 涂刷遍数、漆膜厚度:刷二道红丹漆,再进行保温,并在保温层外部涂色漆。	m2	2.62			
9	031201003002	金属结构刷油	1. 除锈级别:除锈 2. 油漆品种:两道红丹防锈漆, 外刷色漆二道	kg	0.9			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：查汗都斯乡红旗中学一室外热力管网工程 标段：循化县查汗都斯乡红旗中学维修改造建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 查汗都斯乡红旗中学一室外热力
管网工程

标段：循化县查汗都斯乡红旗中学维修改造建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：查汗都斯乡红旗中学一室
外热力管网工程

标段：循化县查汗都斯乡红旗中学维修改造建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 查汗都斯乡红旗中学一室外热力
管网工程

标段：循化县查汗都斯乡红旗中学维修改造建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注: 1. 此表由招标人填写“暂估单价”,并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上,投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：查汗都斯乡红旗中学一室外热力
管网工程

标段：循化县查汗都斯乡红旗中学维修改造建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 查汗都斯乡红旗中学一室外热力
管网工程

标段：循化县查汗都斯乡红旗中学维修改造建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：查汗都斯乡红旗中学一室外热力
管网工程

标段：循化县查汗都斯乡红旗中学维修改造建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：查汗都斯乡红旗中学一室外热力管网工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：查汗都斯乡红旗中学--室外给排水工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		污水						
		污水管						
1	040501004001	塑料管	1. 介质：污水 2. 材质及规格：HDPE管 DN300, 环刚度SN8 3. 连接形式：承插接口， 橡胶圈密封 4. 管道检验及试验要求： 满足设计要求	m	120			
2	031208002005	管道绝热	1. 绝热材料品种：聚氨 酯硬质泡沫塑料(使用 密度45kg/m3) 2. 厚度：50mm	m3	6.7			
3	031208007004	防潮层、保护层	1. 材料：防水冷胶玻璃 布防潮	m2	125.6			
4	031208007005	防潮层、保护层	1. 材料：玻璃纤维增强 塑料外护层	m2	125.6			
		分部小计						
		分部小计						
		给水						
		给水管						
5	031208002006	管道绝热	1. 绝热材料品种：聚氨 酯硬质泡沫塑料(使用 密度45kg/m3) 2. 厚度：30mm	m3	0.19			
6	031208007006	防潮层、保护层	1. 材料：防水冷胶玻璃 布防潮	m2	8.43			
7	031208007007	防潮层、保护层	1. 材料：玻璃纤维增强 塑料外护层	m2	8.43			
8	040501004002	塑料管	1. 介质：给水 2. 安装部位：室外 3. 材质及规格：PE100管 , DN70 4. 连接形式：电熔连接 5. 管道检验及试验要求： 满足设计要求	m	19			
		分部小计						
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：查汗都斯乡红旗中学一室外给排水工程

标段：循化县查汗都斯乡红旗中学维修改造
建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：查汗都斯乡红旗中学一室外给排水工程

标段：循化县查汗都斯乡红旗中学维修改造建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：查汗都斯乡红旗中学一室外给排水工程

标段：循化县查汗都斯乡红旗中学维修改造建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：查汗都斯乡红旗中学一室外给排水工程

标段：循化县查汗都斯乡红旗中学维修改造建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注: 1. 此表由招标人填写“暂估单价”, 并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上, 投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：查汗都斯乡红旗中学一室外给排水工程

标段：循化县查汗都斯乡红旗中学维修改造建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：查汗都斯乡红旗中学一室外给排水工程

标段：循化县查汗都斯乡红旗中学维修改造建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：查汗都斯乡红旗中学一室外给排水工程

标段：循化县查汗都斯乡红旗中学维修改造建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：查汗都斯乡红旗中学一室外给排水工程
标段：循化县查汗都斯乡红旗中学维修改造建设项目

第 1 页 共 1 页

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：查汗都斯乡红旗中学一室外电气

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：查汗都斯乡红旗中学--室外电气

标段：循化县查汗都斯乡红旗中学维修改造
建设项目

第 1 页 共 1 页

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 查汗都斯乡红旗中学一室外电气 标段: 循化县查汗都斯乡红旗中学维修改造建设项目 第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 查汗都斯乡红旗中学--室外电气 标段: 循化县查汗都斯乡红旗中学维修改造建设项目 第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 查汗都斯乡红旗中学一室外电气 标段: 循化县查汗都斯乡红旗中学维修改造建设项目 第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 查汗都斯乡红旗中学一室外电气 标段: 循化县查汗都斯乡红旗中学维修改造建设项目 第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：查汗都斯乡红旗中学一室外电气 标段：循化县查汗都斯乡红旗中学维修改造建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：查汗都斯乡红旗中学一室外电气

标段：循化县查汗都斯乡红旗中学维修改造建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：循化县查汗都斯乡红旗中学维修改造建设项目-教学楼装饰

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		更换门						
1	011610001001	木门窗拆除	1. 拆除门，垃圾清运 投标单位自行考虑	樘	47			
2	010801002003	木质门带套	1. 门代号：成品实木门M0921 2. 洞口尺寸：900*2300mm 3. 含：五金	樘	47			
		分部小计						
		窗户更换						
3	011610002002	金属门窗拆除	1. 拆除门，垃圾清运 投标单位自行考虑	m2	185.24			
4	010807001003	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号：70铝塑复合单框三玻中空玻璃 2. 玻璃品种、厚度：5+9A+5+9A+5	m2	185.24			
		分部小计						
		路面拆除及恢复						
5	011602001001	混凝土构件拆除	1. 道路拆除，垃圾清运 投标单位自行考虑 2. 满足设计及规范要求	m2	144			
6	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：C25 水泥混凝土路面 2. 150mm砂垫层	m2	144			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 循化县查汗都斯乡红旗中学维修改造建设项目-教学楼装饰 标段: 循化县查汗都斯乡红旗中学维修改造建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：循化县查汗都斯乡红旗中学维修
改造建设项目-教学楼装饰

标段：循化县查汗都斯乡红旗中学维修改造建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：循化县查汗都斯乡红旗中学维修
改造建设项目-教学楼装饰

标段：循化县查汗都斯乡红旗中学维修改造建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注: 1. 此表由招标人填写“暂估单价”,并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上,投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：循化县查汗都斯乡红旗中学维修
改造建设项目-教学楼装饰

标段：循化县查汗都斯乡红旗中学维修改造建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：循化县查汗都斯乡红旗中学维修
改造建设项目-教学楼装饰

标段：循化县查汗都斯乡红旗中学维修改造建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：循化县查汗都斯乡红旗中学维修
改造建设项目-教学楼装饰

标段：循化县查汗都斯乡红旗中学维修改造建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：循化县查汗都斯乡红旗中学维修改造
建设项目-教学楼装饰

标段：循化县查汗都斯乡红旗中学维修改造建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：