

公安局石灰窑乡派出所业务用房功能分区及改造项目 工程

招标工程量清单

招 标 人：



造价咨询人：



年 月 日

封一1

公安局石灰窑乡派出所
业务用房功能分区及改
造项目 工程

招标工程量清单

招 标 人:



(单位盖章)

造价咨询人:



(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人:

黄 伟

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:



(签字或盖章)

编 制 人:



(造价人员签字盖专用章)

复 核 人:



(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间:

年 月 日

复 核 时 间:

年 月 日

说 明

工程名称：公安局石灰窑乡派出所业务用房功能分区及改造项目

1、工程概况：公安局石灰窑乡派出所业务用房功能分区及改造项目业务用房改造、户籍室及指挥室及外墙面改造，室外配套路灯及监控等内容。

2、招标范围：工程量清单、实施方案的工程内容。

3、工程量清单编制依据：

3.1 甲方提供的公安局石灰窑乡派出所业务用房功能分区及改造项目实施方案全部内容。

3.2 工程量清单计量按照国标 **GB50500-2013**《建设工程工程量清单计价规范》、《通用安装工程工程量清单计价规范》、《市政工程工程量清单计价规范》。

4、注意事项：

4.1 报价时详阅国标 **GB50500-2013**《建设工程工程量清单计价规范》、《通用安装工程工程量清单计价规范》、《市政工程工程量清单计价规范》的相关内容。

4.2 报价时充分青海省住房和城乡建设厅、青海省财政厅关于发布《青海省建筑安装工程费用项目组成及计算规则》的通知青建工〔2021〕168号文。

4.3 报价时充分青海省住房和城乡建设厅发布《关于调整青海省建设工程现行定额人工费单价的通知》青建工〔2024〕388号文。

5、其他说明：

5.1 工程量项目清单不详之处，按常规计算，并加以完善报价。

5.2 投标人对工程量清单有任何疑问，应于招标文件规定的疑问提交截止日前提出，否则视为投标人认可该工程量清单已包括了招标范围的全部内容。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：业务用房一建筑装饰改造

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		墙体拆除						
1	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称: 原有墙体 2. 砌体材质: 普通砖	m3	5.04			
2	010103002001	垃圾外运	1. 废弃料品种: 拆除的垃圾 2. 运距: 5KM	m3	5.04			
		分部小计						
		内墙面						
3	011608002001	铲除涂料面	1. 铲除部位名称: 原有涂料墙面	m2	540			
4	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 拆除部位: 墙面脱落抹灰面 2. 抹灰层种类: 混合砂浆抹面	m2	200			
5	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型: 清理的抹灰面 2. 面层厚度、砂浆配合比: 混合砂浆抹面	m2	200			
6	010103002002	垃圾外运	1. 废弃料品种: 拆除的垃圾 2. 运距: 5KM	m3	5.08			
7	011207001001	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距: 木龙骨 2. 面层材料品种、规格、颜色: 木质饰面板	m2	540			
		分部小计						
		顶棚						
8	011608002002	铲除涂料面	1. 铲除部位名称: 原有涂料顶棚	m2	260			
9	010103002003	垃圾外运	1. 废弃料品种: 拆除的垃圾 2. 运距: 5KM	m3	0.52			
10	011302001001	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距: 木龙骨 2. 面层材料品种、规格: 木质饰面板	m2	260			
		分部小计						
		门窗						
11	011610002001	金属窗拆除	1. 门窗洞口尺寸: 原有金属窗	m2	55			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 业务用房一建筑装饰改造

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
12	011610002002	金属门拆除	1. 门窗洞口尺寸:原有防盗门	樘	6			
13	011610001001	木门拆除	1. 门窗洞口尺寸:原有室内木门	樘	5			
14	010103002004	垃圾外运	1. 废弃料品种:拆除的垃圾 2. 运距:5KM	m3	0.88			
15	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 框、扇材质:隔热断桥铝合金窗	m2	55			
16	010802004001	防盗门	1. 门代号及洞口尺寸:M1027 1000*2700 2. 门框或扇外围尺寸:含门框及五金 3. 门框、扇材质:成品三防门+防晒	樘	5			
17	010802004002	防盗子母门	1. 门代号及洞口尺寸:M1223 1200*2300 2. 门框或扇外围尺寸:含门框及五金 3. 门框、扇材质:成品三防门+防晒	樘	1			
18	010801001001	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:M1026, 1000*2600mm 2. 成品室内实木门, 含门五金	樘	5			
19	010801005001	木门框	1. 门代号及洞口尺寸:木质套装门框	樘	7			
		分部小计						
		室内地面						
20	011104002001	竹、木(复合)地板	1. 面层材料品种、规格、颜色:成品复合木地板	m2	230			
21	011101006001	室内地面垫层	1. 细石混凝土垫层, 水泥砂浆面层	m2	230			
		分部小计						
		踢脚线						
22	011105006001	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:150mm 2. 基层材料种类、规格:墙板上粘贴 3. 面层材料品种、规格	m	300			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：业务用房一建筑装饰改造

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			格、颜色：不锈钢踢脚线					
		分部小计						
		外墙						
23	011605002001	立面块料拆除	1. 拆除的基层类型：原有瓷砖外墙 2. 饰面材料种类：瓷砖	m2	300			
24	010103002005	垃圾外运	1. 废弃料品种：拆除的垃圾 2. 运距：5KM	m3	15			
25	011001003001	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位：外墙 2. 保温隔热材料品种、规格及厚度：80mm聚苯乙烯板 3. 增强网及抗裂防水砂浆种类：网格布，抗裂砂浆 4. 防护材料种类及做法：喷真石漆（公安蓝白涂料）	m2	300			
26	011701002001	外脚手架	1. 搭设方式：外脚手架 2. 脚手架材质：钢管	m2	300			
		分部小计						
		楼梯踏步						
27	011605001001	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型：楼梯台阶及平台面层 2. 饰面材料种类：瓷砖	m2	12.83			
28	010103002006	垃圾外运	1. 废弃料品种：拆除的垃圾 2. 运距：5KM	m3	0.64			
29	011106004001	水泥砂浆楼梯面层	1. 面层厚度、砂浆配合比：水泥砂浆面层 2. 防滑条材料种类、规格：金刚砂防滑条	m2	9			
30	011107004001	水泥砂浆台阶面	1. 面层厚度、砂浆配合比：水泥砂浆面层 2. 原有台阶面层拆除、清理	m2	30			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：业务用房一建筑装饰改造

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		一层楼梯间						
31	011608002003	铲除涂料面	1. 铲除部位名称:原有涂料墙面及顶棚	m2	28.59			
32	010103002007	垃圾外运	1. 废弃料品种:拆除的垃圾 2. 运距:5KM	m3	0.06			
33	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:原有地面 2. 面层厚度、砂浆配合比:加水泥浆抹平	m2	8.11			
34	011406001001	抹灰面油漆	1. 基层类型:原有抹灰面 2. 油漆品种、刷漆遍数:室内乳胶漆 3. 部位:室内墙面	m2	19.56			
35	011406001002	抹灰面油漆	1. 基层类型:原有抹灰面 2. 油漆品种、刷漆遍数:室内乳胶漆 3. 部位:室内顶棚	m2	9.03			
		分部小计						
		底柜						
36	011501009001	低柜	1. 台柜规格:高750mm 2. 材料种类、规格:木质 3. 五金种类、规格:含五金 4. 油漆品种、刷漆遍数:喷漆	m	6			
37	011501011001	矮柜	1. 台柜规格:高1000mm 2. 材料种类、规格:木质 3. 五金种类、规格:含五金 4. 油漆品种、刷漆遍数:喷漆	m	4.5			
38	010809004001	石材板	1. 板材质、规格、颜色:成品大理石板	m2	6.3			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：业务用房—建筑装饰改造

第 5 页 共 5 页

合计		
----	--	--

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 业务用房一建筑装饰改造

标段：公安局石灰窑乡派出所业务用房功能分区及改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	011707001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	4.72			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.52			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	4.14			
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.58			
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.47			
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.65			
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.11			
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.4			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人(造价工程师):

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 业务用房一建筑装饰改造

标段：公安局石灰窑乡派出所业务用房功能分区及改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 业务用房一采暖改造

标段：公安局石灰窑乡派出所业务用房功能分区及改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.08			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.23			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.99			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.7			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.47			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.27			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.16			
合 计							

编制人(造价人员):

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 业务用房一采暖改造

标段：公安局石灰窑乡派出所业务用房功能分区及改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：业务用房—电气及弱电改造

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		电气改造						
1	011613001001	灯具拆除	1. 拆除灯具高度: 原有层高高度 2. 灯具种类: 灯泡	套	11			
2	011613001002	照明开关拆除	1. 拆除灯具高度: 1.4米 2. 灯具种类: 照明开关	套	11			
3	011613001003	插座拆除	1. 拆除灯具高度: 0.3m 2. 灯具种类: 原有插座	套	50			
4	011612001001	电线拆除	1. 种类、材质: 原有线缆拆除	m	550			
5	030413002001	凿（压）槽	1. 名称: 墙面开槽 2. 填充（恢复）方式: 抹灰填充	m	53			
6	030404017001	配电箱	1. 名称: 照明配电箱 2. 规格: 含空开 3. 安装方式: 室内距地面1.4m明装	台	2			
7	030411001001	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: 阻燃塑料管 3. 规格: PC20 4. 配置形式: 墙板内暗敷	m	330			
8	030411001002	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: 阻燃塑料管 3. 规格: PC25 4. 配置形式: 墙板内暗敷	m	550			
9	030411004001	配线	1. 名称: 电气配线 2. 配线形式: 穿管暗敷 3. 型号: WDZAN-BYJ 4. 规格: 2.5mm ²	m	1100			
10	030411004002	配线	1. 名称: 电气配线 2. 配线形式: 穿管暗敷 3. 型号: WDZAN-BYJ 4. 规格: 4mm ²	m	2200			
11	030412001001	普通灯具	1. 名称: 吸顶灯 2. 类型: 吸顶安装	套	20			
12	030404034001	照明开关	1. 名称: 照明开关 2. 安装方式: 距地1.4米暗装	个	20			
13	030404035001	插座	1. 名称: 插座 2. 规格: 220V/10A 3. 安装方式: 距地0.3m	个	50			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 业务用房一电气及弱电改造

标段：公安局石灰窑乡派出所业务用房功能分区及改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.08			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.23			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.99			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.7			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.47			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.27			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.16			
合 计							

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 业务用房一电气及弱电改造

标段：公安局石灰窑乡派出所业务用房功能分区及改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：户籍室及外立面改造

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		一层户籍室及卫生间装饰						
1	011601001002	砖砌体拆除	1. 砌体名称:原有墙体 2. 砌体材质:普通砖	m3	0.45			
2	010103002008	垃圾外运	1. 废弃料品种:拆除的垃圾 2. 运距:5KM	m3	1.89			
3	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型:原有的吊顶天棚	m2	18			
4	011610002003	金属窗拆除	1. 门窗洞口尺寸:原有窗 C1518	m2	2.7			
5	011608002004	铲除涂料面	1. 铲除部位名称:原有涂料墙面	m2	21.6			
6	010103002009	垃圾外运	1. 废弃料品种:拆除的垃圾 2. 运距:5KM	m3	0.21			
7	011501011002	矮柜	1. 台柜规格:现场实际需要 2. 材料种类、规格:木质 3. 五金种类、规格:含五金 4. 油漆品种、刷漆遍数:喷漆	m	5.2			
8	010809004002	石材板	1. 板材质、规格、颜色:成品大理石板	m2	4.8			
9	011104002002	竹、木（复合）地板	1. 面层材料品种、规格、颜色:成品复合木地板	m2	18			
10	011103001001	自流平地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:自流平地面	m2	18			
11	011406001003	抹灰面油漆	1. 基层类型:原有抹灰面 2. 油漆品种、刷漆遍数:室内乳胶漆 3. 部位:室内墙面	m2	21.6			
12	011210005001	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色:成品卫生间蹲便器隔断	m2	12			
13	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:套装门含五金 2. 玻璃品种、厚度:更换玻璃	樘	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 户籍室及外立面改造

标段：公安局石灰窑乡派出所业务用房功能
分区及改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	011707001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	4.72			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.52			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	4.14			
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.58			
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.47			
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.65			
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.11			
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.4			
合 计							

编制人(造价人员):

复核人（造价工程师）：

注: 1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”, 其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 户籍室及外立面改造

标段：公安局石灰窑乡派出所业务用房功能分区及改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人(造价工程师):

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：指挥室装饰及电气改造

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		室内改造						
1	011207001002	形象墙	1. 面层材料品种、规格、颜色：纤维板面层 2. 附件：国徽及字体11个	m ²	33			
2	080606002001	彩屏	1. 名称：成品组装彩屏 2. 规格：5.5*3.0（m） 3. 安装方式：墙面挂装	m ²	16.5			
3	030411004003	配线	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：穿管暗敷 3. 型号：WDZAN-BYJ 4. 规格：4mm ²	m	600			
4	030411004004	配线	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：穿管暗敷 3. 型号：WDZAN-BYJ 4. 规格：2.5mm ²	m	400			
5	030502005001	双绞线缆	1. 名称：网络光纤 2. 规格：UTP-Cat5e-4P 3. 敷设方式：穿管暗敷	m	2000			
6	030502005002	双绞线缆	1. 名称：公安光纤 2. 规格：UTP-Cat5e-4P 3. 敷设方式：穿管暗敷	m	2000			
7	030404017002	配电箱	1. 名称：配电箱 2. 规格：含空开 3. 安装方式：室内距地面1.4m明装	台	1			
8	030404034002	照明开关	1. 名称：照明开关 2. 安装方式：距地1.4米暗装	个	5			
9	030404035002	插座	1. 名称：插座 2. 规格：220V/10A 3. 安装方式：距地0.3m暗装	个	15			
10	030404035003	插座	1. 名称：多功能线板 2. 规格：220V/10A 3. 安装方式：距地0.3m暗装	个	4			
11	030412001002	普通灯具	1. 名称：线型灯 2. 类型：吸顶安装	套	15			
12	010808007001	成品木门窗套	1. 门窗代号及洞口尺寸：成品窗套	樘	2			
13	010809004003	石材窗台板	1. 窗台板材质、规格、颜色：大理石窗台板带钢	m ²	3.5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：指挥室装饰及电气改造

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			架					
14	010810001001	窗帘	1. 窗帘材质: 窗帘（含窗帘杆）	m2	18			
15	011504001001	饰面板暖气罩	1. 暖气罩材质: 木质成品暖气罩	m2	0.02			
16	011208001001	柱（梁）面装饰	1. 龙骨材料种类、规格、中距: 木龙骨 2. 面层材料品种、规格、颜色: 胶合板 3. 包暖气管及水管	m2	15.5			
17	030412004001	装饰灯	1. 名称: LED筒灯	套	20			
18	011104004001	防静电活动地板	1. 面层材料品种、规格、颜色: 静电木地板	m2	36			
19	011406001004	抹灰面油漆	1. 基层类型: 原有内墙抹灰面 2. 防护材料种类: 乳胶漆 3. 油漆品种、刷漆遍数: 两遍 4. 部位: 室内墙面	m2	80			
20	011406001005	抹灰面油漆	1. 基层类型: 原有吊顶抹灰面 2. 防护材料种类: 乳胶漆 3. 油漆品种、刷漆遍数: 两遍 4. 部位: 室内顶棚	m2	70			
21	011302002001	格栅吊顶	1. 龙骨材料种类、规格、中距: 钢骨架 2. 面层材料品种、规格: 铝箔顶棚	m2	20			
22	011302001002	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距: 轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格: 石膏板吊顶	m2	105			
23	01B003	原有房间拆除	1. 位置: 原有房间墙面、顶棚及其他拆除 2. 拆除垃圾清理及外运	项	1			
		分部小计						
		音响部分						
24	030506001001	音箱	型号: BX-108 频率响应: 20Hz-20KHz	台	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：指挥室装饰及电气改造

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			灵敏度：92dB 额定阻抗：4Ω 额定功率：60W 最大声压：100dB 低频：1×8寸 90磁35芯 高频：远程号角高音 钹磁25芯 箱体尺寸：287×240×470mm 重量：5.7KG/只					
25	030507010001	功放	1. 型号：KV830，直观主音量调节数值同频显示。 2. 按标准KTV工程设计（音乐、话筒最大音量限制锁定调节）。 3. 特设音源信号当前位置关机记忆。 4. 完善整机保护系统（喇叭系统保护、过载、过热保护区）。 5. 独立的人声通道设计克服了双通道功放入声易被音乐覆盖，增大麦克风输出易产生啸叫的足。 6. 专业的多模数字混响，由单片机控制准确性和可靠性 7. 业20位数字回声电路，使歌声更加丰富和自然 8. 内置自动卡拉抗干扰电路 9. 话筒通道经过预置均衡、相位稳定技术，令歌声更加通透，演唱轻松自如 10. 过热、过载、短路保护功能完善，可靠性高 11. 独有的电流驱动功率输出级设计，令音质	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：指挥室装饰及电气改造

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			表现更为通透细腻 12. 采用AB类功放设计，音色甜美透亮，主要应用于专业卡拉OK系统 13. 话筒回声、话筒直达声和音乐通道的音量单独控制 14. 内置话筒低音、高音音调和3路独立话筒音量调节；内置话筒效果调节 15. 双通道四段输出电平指示 16. 智能温控系统，散热部件与温感系统连动，提升设备温控保障 17. 用于不同音频输入的多输入连接器					
26	030506001002	一拖四话筒 两方杆会议 两手持	型号：U9400 音头：动圈；使用电池：两只5号电池电流消耗：大功率 125MA 小：功率 90MA；频率调整：ACT 红外对频；操作显示：LCD；LCD 液晶显示，所有工作状态一目了然。接收机设有平衡式 XLR 卡侬和非平衡式 1/4" 发射机可显示的电池状态，便于控制室操作人员对台上表演之发射器电状态的监控。拾音距离：30-40公分，接收距离60-80米 详细参数 1. 频率频段：UHF635~695MHz；2. 调制方式：宽带 FM；3. 振荡方式：PLL 相位锁定频率	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 指挥室装饰及电气改造

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			合成. 射频稳定度: $\pm 0.005\%$ ($-10\sim 50^{\circ}\text{C}$) ; 4. 接受灵敏度: 在偏移度等於 40KHz, 输入 6dB μV 时, $\text{S/N}>80\text{dB}$. 5. 最大偏移度: $\pm 68\text{KHz}$ 具有音量扩展 6. 频带宽度: 60MHz. 7. 频率间隔: 300KHz 8. 切换频率数: 200 9. 预设频道: 200 10. 综合 S/N 比: $>105\text{dB (A)}$ 11. 综合 T.H.D: $<0.5\%$ @1KHz 12. 综合频率响应: 50Hz $\sim$ 18KHz $\pm 3\text{Db}$, 具低频衰减率频: 13. 电路输出插座: BNC ; 14. 面板显示: LCD ; 15. 频率调整: ACT 红外对频 ; 16. 电源供应: 12V 17. 载波频段: UHF635 $\sim$ 695MHz ; 18. 谐波辐射: $<-55\text{dbc}$ 最大偏移度: $\pm 68\text{KHz}$ 具有音量 扩展					
27	031002002001	设备支架	1. 材质: 铸铁音响支架	套	2			
28	01B004	音箱线	1. 名称: 音箱线 2. 规格: 200芯无氧铜	卷	1			
29	030505003001	机柜	1. 名称: 机柜 2. 规格: 12u	个	1			
30	030507008001	监控摄像设备	1. 名称: 摄像机 2. 类别: 传感器类型: 1/2.7" CMOS 分辨率: 200万像素 最低照度: 彩色模式下 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 黑白模式下无红外灯时可达 0 Lux 宽动态技术: 确保画面在各种光线条件下都能清晰呈现 调节角度范围: 水平 $0^{\circ}\sim 355^{\circ}$, 垂直 $0^{\circ}\sim 75^{\circ}$	台	6			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：指挥室装饰及电气改造

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			。 焦距和视场角：2.7~8 mm @F1.9，水平视场角 106.4°~53°，垂直视 场角56.1°~29.7° 补光灯：采用红外灯， 最远补光距离可达30米 视频压缩标准：支持H. 265/H.264等多种编码 方式 网络存储功能：支持 NAS(NFS, SMB/CIFS), 以及MicroSD卡(最大25 6 GB)，断网时也能进 行本地录像存储及断网 续传 网络接口：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网 口 工作环境：工作温度范 围为-30℃~60℃，湿 度小于95%(无凝结)					
31	030507013001	录像设备	1. 名称:硬盘录像机 2. 类别:8路4盘位 3. 存储容量、格式:硬 盘4个 8T	台	1			
32	030507014001	显示设备	1. 名称:显示器 2. 类别:24吋	台	1			
33	030507014002	交换机	1. 名称:POE交换机 2. 规格:8口	台	1			
34	030502005003	双绞线缆	1. 名称:网络光纤 2. 规格:UTP-Cat5e- 4P 3. 敷设方式:穿管暗敷	m	2000			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一08

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 指挥室装饰及电气改造

标段：公安局石灰窑乡派出所业务用房功能分区及改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	011707001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	4.72			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.52			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	4.14			
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.58			
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.47			
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.65			
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.11			
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.4			
合 计							

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 指挥室装饰及电气改造

标段：公安局石灰窑乡派出所业务用房功能分区及改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：路灯及室外监控

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		太阳能路灯						
1	030412007001	路灯	1. 名称:太阳能路灯 2. 型号:半截光型 3. 规格:高效LED 20W 4. 灯杆高度:5.0m 5. 灯架形式及臂长:1.5m 6. 附件配置要求:配套太阳能板、12V蓄电池（含砖砌保护层）、控制器、电池及其他附件（光伏组件功率值62W；蓄电池容量不应小于120Ah蓄电池采用锂电池，灯具外壳防护等级IP67A） 7. 灯杆形式（单、双）：单杆 8. 接线端子材质、规格：40*4镀锌扁钢、50*5镀锌角钢 9. 接地要求:灯具利用金属灯杆的基础钢筋作接地体，扁钢与不少于两根基础钢筋焊接，要求接地电阻不大于4欧姆，人工接地体埋深-1.2m，安装详见03D501-4-12 10. C25混凝土基础、150mm后碎石垫层及土方、预埋件等相关工作内容	套	6			
		分部小计						
		监控						
2	030507008002	监控摄像设备	1. 名称:室外摄像机 2. 采用高杆安装。杆高不得小于6米 3. 采用自带红外线夜间录像功能摄像机,并加装金属保护壳,具体型号由甲方决定 4. 调试 5. 含基础及模板、土方开挖、回填等相关工作	台	7			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 路灯及室外监控

标段：公安局石灰窑乡派出所业务用房功能分区及改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人（造价工程师）：

注: 1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”, 其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 路灯及室外监控

标段：公安局石灰窑乡派出所业务用房功能分区及改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人(造价工程师):

