

花石峡镇东泽村村集体经济项目 工程

招标工程量清单



招标人: _____

(单位盖章)



造价咨询人: _____


(单位盖章)

年 月 日

花石峡镇东泽村村集体
经济项目 工程

招标工程量清单

招 标 人:



造价咨询人:



法定代表人
或其授权人:

王存邦
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:

全魏印双
(签字或盖章)

编 制 人:

林晓炜
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人:

赵 晶
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间:

年 月 日

复核时间:

年 月 日

总 说 明

工程名称：花石峡镇东泽村村集体经济项目

第 1 页 共 1 页

一、项目概况

- 1.1 项目名称：花石峡镇东泽村村集体经济项目
- 1.2 建设单位：玛多县农牧和科技局（乡村振兴局）
- 1.3 建设地点：本项目建设地点位于玛多县花石峡镇东泽村

二、编制依据：

1. 根据建设单位提供图纸和招标文件；
2. 工程量清单计量依据：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；
3. 《青海省房屋建筑与装饰工程计价定额》（2020）、《青海省通用安装工程计价定额》（2020）、《青海省市政工程计价定额》（2020）；
4. 《青海省建筑安装工程费用项目组成及计算规则》执行青建工【2021】168号文；
5. 《青海省住房和城乡建设厅关于调整青海省建设工程现行定额人工费单价的通知》（青建工[2024]388号）；
6. 《青海省住房和城乡建设厅关于调整建设工程安全文明施工费的通知》（青建工[2022]222号文）；
7. 地方材料执行《青海工程造价管理信息》2025年第2期玛多县材料指导价和部分材料参考市场价；
8. 青海省住房和城乡建设厅关于《重新调整青海省建设工程计价依据增值税税率》的通知（青建工[2019]116号）；

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：业务用房-房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	A.1	土石方工程						
1	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 弃土运距:自行考虑	m3	421.87			
2	010103001001	回填方	1. 密实度要求:≥0.94 2. 填方材料品种:素土 3. 填方来源、运距:原土回填	m3	344.84			
3	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:素土 2. 运距:自行考虑	m3	77.03			
		分部小计						
	A.4	砌筑工程						
4	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:240×115×53普通烧结砖 2. 墙体类型:外墙 3. 砂浆强度等级、配合比:M5.0混合砂浆	m3	15.83			
5	010401003002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:240×115×53普通烧结砖 2. 墙体类型:内墙 3. 砂浆强度等级、配合比:M5.0混合砂浆	m3	3.6			
		分部小计						
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程						
6	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m3	3.36			
7	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	11.39			
8	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	2.78			
9	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	8.41			
10	010507007001	其他构件	1. 名称:二次浇灌层 2. 混凝土强度等级:C35 3. 细石混凝土	m3	0.22			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：业务用房-房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
11	010507001001	散水	图集号：青19J2-13-散3 1. 20厚1:2.5水泥砂浆抹面压光 2. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3. 60厚C20混凝土 4. 150厚3:7灰土垫层,宽出面层100 5. 素土碾压,向外坡3%~5%	m ²	51.77			
12	010507001002	坡道	图集号：青19J2-9-坡3 1. 30厚1:2水泥砂浆抹面,做出60(100)宽6深锯齿(齿朝上坡) 2. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3. 100厚C20混凝土 4. 300厚3:7灰土垫层分两层夯实 5. 素土碾压	m ²	39.79			
13	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:钢筋HPB300(直径mm) ≤10	t	0.217			
14	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400以内(直径mm) ≤10	t	0.714			
15	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400以内(直径mm) ≤18	t	1.732			
16	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400以内(直径mm) ≤25	t	0.722			
17	010516001001	螺栓	1. 螺栓种类:预埋螺栓 2. 规格:M24	t	0.205			
18	010516002001	预埋铁件	1. 名称:柱脚板 2. 钢材种类:Q235	t	0.01			
		分部小计						
	A.6	金属结构工程						
19	010605002001	钢板墙板	1. 部位:墙体 2. 复合板夹芯材料种类、层数、型号、规格:100厚彩钢夹芯板	m ²	302.24			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：业务用房-房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
20	010603003001	钢管柱	1. 钢材品种:Q355B 2. 柱规格:110*5.0钢方管	t	0.638				
21	010604001001	钢梁	1. 钢材品种:Q355B 2. 梁规格:110*5.0钢方管	t	1.165				
22	010606002001	钢檩条	1. 钢材品种、规格:Q355B 2. 探伤要求:详见设计要求 3. 防火要求:详见设计要求	t	2.231				
		分部小计							
	A.8	门窗工程							
23	010802004001	防盗门	1. 门代号及洞口尺寸:M1522, 1500*2200mm 2. 门框、扇材质:钢制防盗门	樘	3				
24	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1518, 1500*1800mm 2. 框、扇材质:70系列隔热铝合金节能平开窗 3. 玻璃品种、厚度:5+15+5	樘	9				
		分部小计							
	A.9	屋面及防水工程							
25	010901002001	型材屋面	1. 0.6厚上层压型钢板 2. 防水透气层（防水层：1.5厚合成高分子卷材） 3. 150厚岩棉板 4. 隔汽层 5. 镀锌冷弯型钢檩条0.5厚底压型钢板	m ²	138.57				
26	010903003001	墙面砂浆防水（防潮）	1. 墙体均在标高-0.060处做20厚1:2.5水泥砂浆防潮层（内掺3-5%防水剂）	m ²	32.32				
		分部小计							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：业务用房-房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	A.11	楼地面装饰工程						
27	011102003001	块料楼地面	图集号：青19J2-地30-53页 名称：铺地砖地面（有防水） 1. 铺8~10厚地砖地面，干水泥擦缝 2. 撒素水泥面（洒适量清水） 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4. 1.5厚合成高分子涂膜防潮层，四周租起150高 5. 1:3水泥砂浆找坡层，最薄处20厚坡向地漏一次抹平 6. 60厚C20混凝土层 7. 素土夯实	m ²	127.07			
28	011105003001	块料踢脚线	图集号：青19J2-111-踢19 名称：铺地砖踢脚（砖墙、混凝土墙） 1. 6~10厚铺地砖踢脚，稀水泥浆（或彩色水泥浆）擦缝 2. 5厚1:2水泥砂浆（内掺建筑胶）粘结层 3. 8厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道	m	78.12			
		分部小计						
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
29	011201001001	墙面一般抹灰	部位：外墙面 1. 2.6厚1:2.5水泥砂浆找平 2. 12厚1:2.5水泥砂浆打底扫毛或划出纹道	m ²	63.1			
30	011201001002	墙面一般抹灰	部位：内墙面 1. 5厚1:2.5水泥砂浆找平 2. 9厚1:3水泥砂浆打底扫毛	m ²	68.26			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：业务用房-房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部小计						
	A.13	天棚工程						
31	011302001001	吊顶天棚	做法详见：青19J2-191-棚40 1. 钉(粘)塑料线脚 2. 铝扣板吊顶面层,宽136(或186).用木螺丝与木龙骨固定 3. U型轻钢撑龙骨U27x60x0.63,设于板条纵向接缝处 4. U型轻钢中龙骨U27x60x0.63,中距≤500,找平后用吊件直接吊挂在预埋钢筋环下 5. 现浇混凝土板底预埋中10钢筋吊环,中距横向500,纵向≤900(预制板可在板缝内预埋吊环)	m ²	127.07			
		分部小计						
	A.14	油漆、涂料、裱糊工程						
32	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:外墙 2. 腻子种类:成品腻子 3. 刮腻子要求:两遍 4. 涂料品种、喷刷遍数:外墙丙烯酸酯涂料 二遍	m ²	63.1			
33	011407001002	墙面喷刷涂料	部位:内墙面 1. 乳胶漆两道 2. 满刮腻子两道 3. 刷稀释乳胶漆一道 4. 局部腻子找平	m ²	68.26			
		分部小计						
		措施项目						
34	011701001001	综合脚手架		m ²	148.82			
35	011702001001	基础垫层		m ²	6.56			
36	011702001002	独立基础		m ²	28.8			
37	011702002001	矩形柱		m ²	24.98			
3	011702005001	基础		m	66.			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：业务用房-房屋建筑与装饰工程 标段：花石峡镇东泽村村集体经济项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：业务用房-房屋建筑与装饰工程 标段：花石峡镇东泽村村集体经济项目

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	工程优质费	元		1、计算基数为不含工程优质费的税前工程造价 2、费率参考鲁班奖3%，全国建筑工程装饰奖1.5%，江河源杯1%
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：业务用房-房屋建筑与装饰工程 标段：花石峡镇东泽村村集体经济项目

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：业务用房-房屋建筑与装饰工程 标段：花石峡镇东泽村村集体经济项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
		合 计				—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计 日 工 表

工程名称：业务用房-房屋建筑与装饰工程 标段：花石峡镇东泽村村集体经济项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：业务用房-房屋建筑与装饰工程 标段：花石峡镇东泽村村集体经济项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额
1						
合 计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 业务用房-房屋建筑与装饰工程

标段: 花石峡镇东泽村村集体经济项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
(1)	养老保险费	定额人工费		16	
(2)	失业保险费	定额人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费		9	
合计					

编制人 (造价人员):

复核人 (造价工程师):

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：业务用房-房屋建筑与装饰工程

标段：花石峡镇东泽村村集体经济项目

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：业务用房-房屋建筑与装饰工程

标段：花石峡镇东泽村村集体经济项目

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数%	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确认单价 (元)	备注

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：业务用房-电气工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		强电工程						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:总配电箱AL 2. 型号:见设计图 3. 安装方式:底边距地 1. 50m ,暗装	台	1			
2	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV22-4*10 3. 敷设方式、部位:穿管敷设	m	5			
3	030411004002	配线	1. 名称:电气配线 2. 型号:BV 3. 规格:2. 5mm ²	m	121.5			
4	030411004001	配线	1. 名称:电气配线 2. 型号:BV 3. 规格:4mm ²	m	180			
5	030411001001	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:PC25 3. 含底盒	m	60			
6	030411001002	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:PC20 3. 含底盒	m	40.5			
7	030404034001	照明开关	1. 名称:双联开关 2. 规格:250V/10A 3. 安装方式:底边距地 1. 30m ,暗装	个	3			
8	030412001001	双管荧光灯	1. 名称:双管荧光灯 2. 型号及安装高度:按图纸设计要求	套	12			
9	030404035001	单相二三孔插座	1. 名称:单相二三孔插座 2. 规格:250V/10A 3. 安装方式:底边距地 1. 8m ,暗装	个	12			
10	030404032001	端子箱	1. 名称:MEB总等电位联结箱 2. 规格:300×200×100	台	1			
		分部小计						
		弱电工程						
11	030502004001	网络插座	1. 名称:网络插座 2. 安装方式:按设计要求	个	3			
12	030502004002	电视插座	1. 名称:电视插座	个	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：业务用房-电气工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
			2. 安装方式:按设计要求						
13	030502004003	电话插座	1. 名称:电话插座 2. 安装方式:按设计要求	个	3				
14	030502003001	多媒体箱	1. 名称:多媒体箱 2. 材质、规格:按设计要求	个	1				
15	030502006001	大对数电缆	1. 名称:4芯多模光纤 2. 规格:CAT5e 4对UTP	m	34.8				
16	030505005001	射频同轴电缆	1. 名称:射频同轴电缆 2. 规格:SYWV-75-5 3. 敷设方式:穿管敷设	m	14.5				
17	030502005001	双绞线缆	1. 名称:电话线 2. 规格:(RVB-2*0.5)	m	38.4				
18	030411001003	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:PC20 3. 含底盒	m	38.9				
19	030414002001	送配电装置系统		系统	1				
		分部小计							
		措施项目							
20	031301017001	脚手架搭拆			1				
		分部小计							
本页小计									
合计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：业务用房-电气工程

标段：花石峡镇东泽村村集体经济项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：业务用房-电气工程

标段：花石峡镇东泽村村集体经济项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：业务用房-电气工程

标段：花石峡镇东泽村村集体经济项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	工程优质费	元		1、计算基数为不含工程优质费的税前工程造价 2、费率参考鲁班奖3%，全国建筑工程装饰奖1.5%，江河源杯1%
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：业务用房-电气工程

标段：花石峡镇东泽村村集体经济项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
合 计						—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

总承包服务费计价表

工程名称：业务用房-电气工程

标段：花石峡镇东泽村村集体经济项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额
1						
合 计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：业务用房-电气工程

标段：花石峡镇东泽村村集体经济项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
(1)	养老保险费	定额人工费		16	
(2)	失业保险费	定额人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：业务用房-电气工程

标段：花石峡镇东泽村村集体经
济项目

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：业务用房-电气工程

标段：花石峡镇东泽村村集体经济项目

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数%	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确认单价 (元)	备注

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：业务用房-给排水工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		给水工程						
1	031001007001	衬塑复合钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:衬塑复合钢管 DN32 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:详见设计图纸	m	83.12			
2	031001007002	衬塑复合钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:衬塑复合钢管 DN25 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:详见设计图纸	m	7.5			
3	031002003001	套管	1. 名称、类型:穿墙防水套管 2. 规格:DN32 3. 填料材质:详见设计图纸	个	1			
4	031003002001	止回阀	1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级:DN32 3. 连接形式:螺纹连接	个	1			
5	031003002002	闸阀	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN32 3. 连接形式:螺纹连接	个	2			
6	031003002003	截止阀	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN32 3. 连接形式:螺纹连接	个	1			
7	031003013001	水表	1. 安装部位(室内外):室内 2. 型号、规格:水表 DN32 3. 连接形式:螺纹连接 4. 附件配置:详见设计图纸	组	1			
8	031003002004	截止阀	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接	个	3			
9	030901013001	灭火器	1. 形式:手提式磷酸铵盐干粉灭火器	具	6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：业务用房-给排水工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 规格、型号:MF/ABC5					
10	031208002001	管道绝热	1. 绝热材料品种:玻璃棉管壳保温 2. 绝热厚度:15mm 3. 保温作法参见青02N3第11页	m ³	0.26			
		分部小计						
		雨水工程						
11	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:硬聚氯乙烯(PVC-U)实壁排水管 De110 4. 连接形式:粘接连接。	m	7			
12	031004014001	雨水斗	1. 型号、规格:87型雨水斗	个	2			
		分部小计						
		措施项目						
13	031301017002	脚手架搭拆			1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：业务用房-给排水工程

标段：花石峡镇东泽村村集体经济项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：业务用房-给排水工程

标段：花石峡镇东泽村村集体经济项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
	合 计			—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：业务用房-给排水工程

标段：花石峡镇东泽村村集体经济项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	工程优质费	元		1、计算基数为不含工程优质费的税前工程造价 2、费率参考鲁班奖3%，全国建筑工程装饰奖1.5%，江河源杯1%
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：业务用房-给排水工程

标段：花石峡镇东泽村村集体经济项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
合 计						—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计 日 工 表

工程名称：业务用房-给排水工程

标段：花石峡镇东泽村村集体经济项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：业务用房-给排水工程

标段：花石峡镇东泽村村集体经济项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额
1						
合 计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：业务用房-给排水工程

标段：花石峡镇东泽村村集体经济项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
(1)	养老保险费	定额人工费		16	
(2)	失业保险费	定额人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：业务用房-给排水工程

标段：花石峡镇东泽村村集体经
济项目

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：业务用房-暖通工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		采暖工程						
1	031001001002	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:采暖 3. 规格、压力等级:DN32 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、试压	m	64.45			
2	031001001003	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:采暖 3. 规格、压力等级:DN25 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、试压	m	44			
3	031001001004	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:采暖 3. 规格、压力等级:DN20 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、试压	m	53.6			
4	031003001001	温控阀	1. 类型:自力式两通温控阀 2. 规格、压力等级:ZWT-20自力式两通温控阀, DN20, 调节温度范围:8~28℃, 工作压力:1.0MPa, 最大压差:0.1MPa 3. 连接形式:螺纹连接	个	9			
5	031003001002	截止阀	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN20	个	21			
6	031003001003	自动排气阀	1. 类型:自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接	个	1			
7	031003001004	螺纹阀门	1. 类型:黄铜材质手动跑风阀	个	9			
8	031002001001	管道支架	1. 材质:型钢 2. 管架形式:详见设计要求	套	25			
9	031003006001	供暖入口装置	1. 供暖入口装置 2. 规格、压力等级:	组	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：业务用房-暖通工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			DN40 3. 附件配置:详青18N1-23, 热量表选用超声波热量表, 精准等级为二级, 额定流量为0.85m ³ /h, 接口管径为32mm, 工作压力为1.0mpa。 4. 具体详见设计图纸					
10	031208002002	管道绝热	1. 绝热材料品种:玻璃棉管壳保温 2. 绝热厚度:30mm 3. 保温作法参见青02N3第11页	m ³	0.82			
11	031208007001	防潮层、保护层	1. 材料:复合铝箔保护层 2. 详见设计要求	m ²	50.9			
12	031201001001	管道刷油	1. 除锈级别:手工除锈 2. 涂刷遍数、漆膜厚度:刷防锈底漆二遍,耐热力漆二遍;明装在房间内的管道耐热力瓷漆两道;	m ²	40.7			
13	031005002001	钢制散热器	1. 结构形式:钢制椭柱SCGGZT2-1.0/X-1.0 2. 型号、规格:散热器选用钢制椭柱SCGGZT2-1.0/X-1.0, 房间均选用高度为600mm, 采用落地安装, 3. 片数:14片	组	6			
14	031005002002	钢制散热器	1. 结构形式:钢制椭柱SCGGZT2-1.0/X-1.0 2. 型号、规格:散热器选用钢制椭柱SCGGZT2-1.0/X-1.0, 房间均选用高度为600mm, 采用落地安装, 3. 片数:12片	组	3			
15	031002003002	套管	1. 名称、类型:柔性防水套管 2. 规格:DN32	个	2			
16	031009001001	采暖工程系统调试		系统	1			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：业务用房-暖通工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
		措施项目							
17	031301017003	脚手架搭拆			1				
		分部小计							
本页小计									
合计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：业务用房-暖通工程

标段：花石峡镇东泽村村集体经济项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：业务用房-暖通工程

标段：花石峡镇东泽村村集体经济项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：业务用房-暖通工程

标段：花石峡镇东泽村村集体经济项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	工程优质费	元		1、计算基数为不含工程优质费的税前工程造价 2、费率参考鲁班奖3%，全国建筑工程装饰奖1.5%，江河源杯1%
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：业务用房-暖通工程

标段：花石峡镇东泽村村集体经济项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
合 计						—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计 日 工 表

工程名称：业务用房-暖通工程

标段：花石峡镇东泽村村集体经济项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：业务用房-暖通工程

标段：花石峡镇东泽村村集体经济项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额
1						
合 计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：业务用房-暖通工程

标段：花石峡镇东泽村村集体经济项目

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数%	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确认单价 (元)	备注

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外土建工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		室外道路						
1	010507002001	室外道路	做法详见：青19J2-16-路1（180厚） 1. 180厚C25混凝土面层分块浇筑，随打随抹平，每块长度不大于6m，留缝10~15，用沥青砂填实，松木条嵌缝 2. 20厚粗砂垫层 3. 300厚3:7灰土，分两层夯实 4. 路基根据设计标高找纵坡，平整后碾压	m2	376.89			
		分部小计						
		室外电气						
2	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：三类土 2. 挖土深度：详见施工图纸	m3	264			
3	010103001002	回填方	1. 密实度要求：≥0.94 2. 填方材料品种：素土 3. 填方来源、运距：自行考虑	m3	222			
4	010103001003	回填方	1. 密实度要求：详见设计要求 2. 填方材料品种：中粗砂 3. 填方来源、运距：自行考虑	m3	42			
5	010401011001	砖砌电缆井	1. 井截面、深度：详见设计图纸 2. 做法详见图纸	座	1			
		分部小计						
		室外给水						
6	010101003002	挖沟槽土方	1. 土壤类别：三类土 2. 挖土深度：详见施工图纸	m3	258.96			
7	010103001004	回填方	1. 密实度要求：≥0.94 2. 填方材料品种：素土 3. 填方来源、运距：自行考虑	m3	258.96			
8	010401011002	雨水检查井	1. 名称：给水阀门井 2. 井截面、深度：1100*1100钢筋混凝土	座	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外土建工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
			3. 做法详见图集图集05S502-68						
		分部小计							
		室外采暖							
9	010507003001	电缆沟、地沟	1. 详见地沟断面图 2. 沟截面净空尺寸:1000*1200 3. 素混凝土地沟 4. 包括土方开挖回填	m	65				
		分部小计							
		石材雕刻机							
10	01B001	石材雕刻机	1. 加工尺寸:宽度0.9米,长度1.5米 2. 外形尺寸:宽度1.9米,长度2.3米 3. 机器承重:6-8吨 4. 最大速度:8-15米每分钟 5. 主轴功率:5.5千瓦(双层防水,前后端加大加粗轴承,高效节能P4级别,高转速,不发热,噪音低,耐磨,寿命长) 6. 驱动电机:汉桥伺服电机+汉桥伺服驱动器 7. 控制系统:L18正版系统(自带电脑,系统稳定,速度快,高速雕刻机系统。XYZ的速度都可以单独设置同时具有存储记忆的功能,加工过程中可以实现微调) 8. 主轴转速:24000转每分钟 9. 电器原件:正品正泰电器原件 10. 其他配件:25高精度导轨,1.5研磨斜齿,高柔屏蔽电缆线,LED显示灯,注油保养油壶,坦克式托连,不锈钢挡水板,电脑控制柜	台	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外土建工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外土建工程

标段：花石峡镇东泽村村集体经济项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	011707001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	7.87			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	5.7			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.53			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.9			
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.96			
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45			
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75			
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：室外土建工程

标段：花石峡镇东泽村村集体经济项目

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外土建工程

标段：花石峡镇东泽村村集体经济项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
合 计						—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计 日 工 表

工程名称：室外土建工程

标段：花石峡镇东泽村村集体经济项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：室外土建工程

标段：花石峡镇东泽村村集体经济项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额
1						
合 计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：室外土建工程

标段：花石峡镇东泽村村集体经济项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
(1)	养老保险费	定额人工费		16	
(2)	失业保险费	定额人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：室外土建工程

标段：花石峡镇东泽村村集体经
济项目

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		采暖工程						
1	031001002001	钢管	1. 安装部位:室外 2. 介质:热媒体 3. 规格、压力等级:焊接钢管 DN40 4. 连接形式:焊接连接	m	130			
2	031208002003	管道绝热	1. 绝热材料品种:玻璃棉管壳保温 2. 绝热厚度:50mm 3. 保温作法参见青02N3第11页	m ³	0.25			
		分部小计						
		电气工程						
3	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV22-4x10 3. 敷设方式、部位:直埋	m	100			
4	030408003001	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC40 4. 敷设方式:直埋	m	100			
		分部小计						
		给水工程						
5	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PE管 DN32	m	83			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外安装工程

标段：花石峡镇东泽村村集体经济项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外安装工程

标段：花石峡镇东泽村村集体经济项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：室外安装工程

标段：花石峡镇东泽村村集体经济项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	工程优质费	元		1、计算基数为不含工程优质费的税前工程造价 2、费率参考鲁班奖3%，全国建筑工程装饰奖1.5%，江河源杯1%
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：室外安装工程

标段：花石峡镇东泽村村集体经济项目

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

总承包服务费计价表

工程名称：室外安装工程

标段：花石峡镇东泽村村集体经济项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额
1						
合 计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：室外安装工程

标段：花石峡镇东泽村村集体经济项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
(1)	养老保险费	定额人工费		16	
(2)	失业保险费	定额人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

