

招标工程量清单

招 标 人：



(单位盖章)

造价咨询人：



(单位盖章)

年 月 日

维修网球场工程

招标工程量清单

招 标 人：



造价咨询人：



法定代表人
或其授权人：



法定代表人
或其授权人：



编 制 人：



复 核 人：



编 制 时 间：

年 月 日

复 核 时 间：

年 月 日

总 说 明

工程名称：维修网球场

一、工程概况

- 1、工程名称：维修网球场。
- 2、项目地点：西宁市
- 3、招标范围：维修网球场工程量清单全部内容。

二、编制依据

1、国家、地方现行的工程造价方面的法律法规、计价政策及相应的相关资料编制。

三、工程取费

1、青建工[2024]388号文件“青海省住房和城乡建设厅关于调整青海省建设工程预算定额人工费单价的通知”。

2、安全文明施工费调整依据：《青海省住房和城乡建设厅关于调整建设工程安全文明施工费的通知》（青建工〔2022〕222号）。

3、增值税调整依据：《关于重新调整青海省建设工程计价依据增值税税率的通知》（青建工[2019]116号）。

4、材料价格执行《青海工程造价管理信息 2025 年第 2 期材料指导价》西宁市地区部分建设工程材料指导价及参考市场价执行。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：维修网球场

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		单打练习墙						
1	010401003003	实心砖墙	1、墙体类型：外墙 2、填充墙采用非黏土实心砖砌筑，长36.4m*高4m*厚300mm，@500设一道3Φ6压墙筋 3、砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆砌筑 4、墙面采用30厚1:2防水砂浆抹面，内嵌耐碱网格布，压光处理，外墙防水腻子两遍，表面刮涂丙烯酸面漆两遍并划线 5、柱、梁采用混凝土C30级，钢筋HRB400，垫层采用混凝土C15级 6、含垫层、基础、柱、梁、钢筋、土方、回填、模板等所有工序 7、具体做法参见图纸	m	36.4			
		分部小计						
		维修网球场						
2	010607004001	组合式围网	1、基本要求：围网高度4m。围网结构：日字形（上中下三根横杆） 2、球场框架：框架管材使用热镀锌防护层，表面除油酸洗、磷化、聚酯粉末静电喷涂工艺，全方位抗锈；立柱不小于Φ76mm，壁厚不小于3mm，横管不小于Φ60mm，壁厚不小于2.5mm；整体围网采用无菱角、半圆形的铝合金扁铝（宽20mm×厚4mm）固定在横杆、立柱上，框架颜色为墨绿色。立柱中心间距3米，立柱与连接横管须采用钢管 3、预埋方式：立柱采用预埋方式，预埋件采	m2	883.44			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：维修网球场

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			用铝合金材质，预埋件尺寸 $\Phi 81 \times 1.5 \times 450\text{mm}$ ，立柱预埋深度不小于400mm。 4、（钢结构/铝合金/定制）进出口门：场地设有单开门或双开门，单开门尺寸不小于1.0m宽、2.0m高，双开门尺寸不小于2.2m宽、2.33m高，门四周边框采用优质方型铝型材（钢结构），型材不小于80*50mm，管壁厚度不小于2.0mm，内嵌包塑围网，防止刮伤。围网全部螺栓做防锈处理，保证产品全天候环境使用。 5、扣件连接方式：使用精钢冲压扣件作为钢管之间相互连接，扣件使用扇形高弧位包边设计，扣件表层设有双重加强筋及一体菱形凸台。 6、包塑围网：采用优质低碳镀锌铁丝，铁丝内径 $\Phi 2.3 \pm 0.05\text{mm}$ ，包塑后 $\Phi 3.6 \pm 0.15\text{mm}$ ，网孔 $45 \pm 3\text{mm}$ ；包塑围网采用高密度原料HDPE为基料，添加防老化母粒、抗紫外线母粒、色母粒等各种助剂，表面光滑细腻，耐腐蚀、耐高温。 7、立柱埋入地下的深度500mm，强度C20混凝土强度； 8、含基础、土方、模板等所有工序 9、详见用户需求书					
3	011406001001	高弹型丙烯酸球场	1、网球场原地面材料中粘接不牢固的全部铲除，全场打磨。	m2	3276			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：维修网球场

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
本页小计								
			2、高弹型丙烯酸球场 基本要求：网球场采用弹性丙烯酸材料，厚度4mm。 （1）网球场丙烯酸面层符合GB/T 20033.2-2005《人工材料体育场使用要求及检验方法第2部分：网球场》反（回）弹值≥80%；滑动阻力60~100N；冲击吸收5~15%；渗水性0mm/min； （2）地面材料丙烯酸符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》中表7非固体原料中有害物质限量要求： 3种邻苯二甲酸酯类化合物（DBP、BBP、DEHP）总和/（g/kg）≤1.0； 3种邻苯二甲酸酯类化合物（DNOP、DINP、DIDP）总和（g/kg）≤1.0； 短链氯化石蜡C10-C13/（g/kg）≤1.5； 游离甲苯二异氰酸酯（TDI）和游离六亚甲基二异氰酸酯（HDI）总和/（g/kg）≤10； 挥发性有机化合物/（g/L）≤50； 游离甲醛/（g/kg）≤0.50； 苯/（g/kg）≤0.05； 甲苯、二甲苯和乙苯总和/（g/kg）≤1.0； 可溶性铅/（mg/kg）≤					
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：维修网球场

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
本页小计								
			50： 可溶性镉/（mg/kg）≤ 10： 可溶性铬/（mg/kg）≤ 10： 可溶性汞/（mg/kg）≤ 2。 （3）丙烯酸材料须通过HG/T 4758-2014《水性丙烯酸树脂涂料》表1:II型 面漆中全项测试，并提供具有CMA、CNAS标志的检验合格检测报告复印件加盖公章。 （4）丙烯酸符合HG/T 3950-2007标准，抗金黄色葡萄球菌、大肠杆菌率达到99%，并提供具有CMA、CNAS标志的检验合格检测报告复印件加盖公章。 ▲（5）丙烯酸材料须通过耐UV荧光紫外人工气候老化2000h的测试，依据GB/T 1766-2008《色漆和清漆 涂层老化的评级方法》要求光泽（60°）≤1，长霉≤0（S0）级，色差值△E≤3.0，变色≤1级，保护性漆膜综合老化性能等级0级，并提供具有CMA、CNAS标志的检验合格检测报告复印件加盖公章。 ▲（6）丙烯酸材料须通过耐盐雾性480h的测试，依据GB/T 1732-2020《漆膜耐冲击测定法》要求，耐冲击性≥40cm；依据GB/T					
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 维修网球场

第 5 页 共 5 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

其他项目清单与计价汇总表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 维修网球场

标段：维修网球场

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 维修网球场

标段：维修网球场

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

标段：维修网球场

复核人（造价工程师）：

第 1 页 共 1 页

第 1 页 共 1 页

1

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写,该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数,没有时,可采用发布的价格代替。