

大通县2025年第一批农村综合改革项目一青林乡白土村沟道治理及麻哈村排水设施提升工程

招标工程量清单

招标人：



（单位盖章）

造价咨询人：



（单位盖章）

编制时间： 2025年06月18日

大通县2025年第一批农村综合改革项目—青林乡
白土村沟道治理及麻哈村排水设施提升工程

招标工程量清单

招标人： 
(单位盖章)

造价咨询人： 
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人： 
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： 
(签字或盖章)

编制人： 
(造价人员签字盖专用章)

复核人： 
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间： 年 月 日 复核时间： 年 月 日

工程量清单编制说明

一、工程概况

1. 本工程位于大通县青林乡白土村、麻哈村境内，主要建设内容：在白土村修建排洪渠（排洪渠渐变段）1133m；在麻哈村修建排水沟1141.3m（有盖板为778.30m、无盖板为363.00m）；渠边地面硬化750m²。

二、编制范围

该标段编制范围含大通县2025年第一批农村综合改革项目—青林乡白土村沟道治理及麻哈村排水设施提升工程的全部工作内容。具体内容详见工程量清单。

三、编制依据及说明

1. 本工程依据建设单位提供的资料及部分清单参数要求进行编制；
2. 水利工程工程量清单计价规范（GB50501--2007）；
3. 本标段所列内容均较为分散，招标人不另行提供拌合站、营地等场地，投标人须充分考虑临时占地及原材料、中间产品的运输成本；
4. 本次工程所需混凝土采用商砼，可在大通县城周边商砼站购买，数量、质量均满足设计要求；
5. 本工程所需块石需从平安拉运，运距约95km。

四、其他说明

1. 本清单工程量为招标统一报价工程量，不作为最终结算工程量，最终结算工程量为施工图纸范围内实际完成的全部工程量；
2. 合同规定应由承包人承担的工作、义务和责任而在工程量清单中未详细列出的项目，其费用和利润应包括在相关项目的单价和合价中，投标人不应在工程量清单中自行增加新的项目或修改项目名称；
3. 本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及图纸等一起阅读和理解；
4. 本次招标范围为本项目设计图纸和实施方案包含的全部工作内容，无论投标人在工程量清单中是否填报，都必须按本项目施工图纸、实施方案及相应标准、规范完成全部工作内容，清单中若有漏项则视为已包含在对应分部分项工程量清单相应子目中，招标人将不再另行支付，在实施过程中若发现某一清单项重复，招标人将予以扣减。

分类分项工程量清单表

项目名称：大通县2025年第一批农村综合改革项目一青林乡白土村沟道治理及麻哈村排水设施提升工程

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	主要技术条款编码
一		建筑工程			
1		青林乡			
1.1		白土村		1133.00	
1.1.1		排洪渠（草沟）	m	1109.00	
1.1.1.1	500101002001	机械开挖土方（Ⅳ级土）	m³	3743.98	
1.1.1.2	500101002002	人工开挖土方（Ⅲ级土）	m³	936.00	
1.1.1.3	500103001001	利用土回填夯实	m³	4679.98	
1.1.1.4	500109001001	现浇C25F200W6钢筋混凝土边墙	m³	890.53	
1.1.1.5	500109001002	现浇C25F200W6钢筋混凝土底板	m³	1031.37	
1.1.1.6	500109001003	现浇C25F200W6钢筋混凝土拉杆	m³	22.18	
1.1.1.7	500109001004	现浇C20混凝土垫层	m³	520.01	
1.1.1.8	500109008001	651橡胶止水带	m	1035.07	
1.1.1.9	500109009001	伸缩缝（闭孔泡沫板）	m²	320.32	
1.1.1.10	500111001001	钢筋制作安装	t	186.38	
1.1.1.11	500114001001	穴播种草	m²	1109.00	
1.1.2		排洪渠渐变段（4m）	m	24.00	
1.1.2.1	500101002003	机械开挖土方（Ⅳ级土）	m³	167.04	
1.1.2.2	500101002004	人工开挖土方（Ⅲ级土）	m³	41.76	
1.1.2.3	500103001002	利用土回填夯实	m³	208.80	
1.1.2.4	500109001005	现浇C25F200W6钢筋混凝土边墙	m³	19.56	
1.1.2.5	500109001006	现浇C25F200W6钢筋混凝土底板	m³	35.94	
1.1.2.6	500109001007	现浇C20混凝土垫层	m³	14.76	
1.1.2.7	500111001002	钢筋制作安装	t	4.98	
1.2		麻哈村			
1.2.1		排水沟（矩形，B=0.4m）有盖板	m	778.30	
1.2.1.1	500101002005	人工开挖土方（Ⅲ级土）	m³	46.70	

分类分项工程量清单表

项目名称：大通县2025年第一批农村综合改革项目—青林乡白土村沟道治理及麻哈村排水设施提升工程

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	主要技术条款编码
1.2.1.2	500101002006	机械开挖土方（Ⅲ级土）	m³	420.28	
1.2.1.3	500103001003	利用土回填夯实	m³	466.98	
1.2.1.4	500103007001	砂砾石垫层	m³	186.79	
1.2.1.5	500109010001	砼拆除外运（1km）	m³	77.83	
1.2.1.6	500109001008	现浇C25F200W6砼边墙	m³	124.53	
1.2.1.7	500109001009	现浇C25F200W6砼底板	m³	93.40	
1.2.1.8	500109001010	C25F200W6砼盖板	m³	93.40	
1.2.1.9	500111001003	钢筋制作安装	t	6.80	
1.2.1.10	500109009002	伸缩缝（沥青栅板）	m²	36.60	
1.2.2		排水沟（矩形，B=0.4m）无盖板	m	363.00	
1.2.2.1	500101002007	人工开挖土方（Ⅲ级土）	m³	21.78	
1.2.2.2	500101002008	机械开挖土方（Ⅲ级土）	m³	196.02	
1.2.2.3	500103001004	利用土回填夯实	m³	217.80	
1.2.2.4	500103007002	砂砾石垫层	m³	79.86	
1.2.2.5	500109010002	砼拆除外运（1km）	m³	36.30	
1.2.2.6	500109001011	C25F200W6砼边墙	m³	43.56	
1.2.2.7	500109001012	C25F200W6砼底板	m³	38.12	
1.2.2.8	500109009003	伸缩缝（沥青栅板）	m²	13.84	
1.2.3		渠边硬化			
1.2.3.1	500109001013	地面硬化	m²	750.00	
二		施工临时工程			
1		导流工程			
1.1	500114002001	Φ600波纹管	m	200.00	
2		施工临时道路			
2.1	500114002002	临时道路（土路）	km	1.00	
3		施工房屋建筑工程			

分类分项工程量清单表

项目名称：大通县2025年第一批农村综合改革项目—青林乡白土村沟道治理及麻哈村排水设施提升工程

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	主要技术条款编码
3.1	500114002003	施工仓库	m ²	63.00	
3.2	500114002004	办公、生活区	m ²	80.00	
4		其他施工临时工程			
2.1	500114002005	其他施工临时工程	%	1.00	