

囊谦县乡村振兴环境综合整治工程
(公共厕所) 项目(标段一)

招标工程量清单

招 标 人:



造价咨询人:



年 月 日

囊谦县乡村振兴环境综合
整治（公共厕所）项
目（标段一）工程

招标工程量清单


招 标 人：



造价咨询人：



法定代表人
或其授权人：


(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：


(签字或盖章)

编 制 人：



复 核 人：



编制时间：

年 月 日

复核时间：

年 月 日

清单编制说明

一、工程名称：

囊谦县乡村振兴环境综合整治（公共厕所）项目（标段一）。

二、招标范围：

1#公共厕所，施工图纸所有内容，具体详见工程量清单。

三、编制依据：

1、根据贵州中恒兴勘察设计有限公司提供的图纸为依据；

2、国标 GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》；国标 GB50857-2013《房屋建筑工程工程量计算规范》；2020 年《青海省房屋建筑工程计价定额》；2020 年《青海省通用安装工程计价定额》；

3、建筑安装工程各项取费按《青海省建筑安装工程费用项目组成及计算规则(青建工[2021]168 号)计取；

4、人工、机械调整系数按玉树州囊谦县调整系数执行；

5、材料价差参照《青海省工程造价管理信息》玉树州囊谦县 2025 年第 2 期材料指导价、青海省专业测定价及广材网价；

6、税金按青海省住房和城乡建设厅关于调整青海省建设工程计价依据增值税税率的通知青建工(2019)116 号；

7、人工费按照青海省住房和城乡建设厅发布的关于调整青海省建设工程预算定额人工费单价的通知(青建工(2024)388 号文)；

8、安全文明施工费执行青建工〔2022〕222 号文《青海省住房和城乡建设厅关于调整建设工程安全文明施工费的通知》。

四、 其它：

1、工程量清单不详之处，详见施工图，并加以完善报价，图纸中未标注做法按常规计算，本清单仅用于施工招标。

2、投标人对工程量清单有任何疑问，应于招标文件规定的疑问提交截止日前提出，否则视为投标人认可该工程量清单已包括了招标范围的全部内容。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公共场所1#-土建及装饰

第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	A. 1	土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别:综合考虑	m2	175			
2	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别:三类土 2. 弃土运距:自行考虑	m3	420.92			
3	010103001001	回填方	1. 填方材料品种:原土回填	m3	388.47			
4	010103002001	余方弃置	1. 运距:自行考虑	m3	32.45			
		分部小计						
	A. 4	砌筑工程						
5	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:A3.5加气混凝土砌块 2. 墙体类型:200厚内墙 3. 砂浆强度等级:Ma5专用砂浆	m3	28.81			
6	010402001002	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:A3.5加气混凝土砌块 2. 墙体类型:300厚外墙 3. 砂浆强度等级:Ma5专用砂浆	m3	44.79			
		分部小计						
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程						
7	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C20	m3	5.74			
8	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	18.77			
9	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	24.91			
10	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	2.74			
11	010503002001	矩形梁	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	60.39			
12	010503005001	过梁	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	0.94			
13	010505001001	有梁板	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	18.87			
14	010505006001	栏板	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	20.14			
1	010505008001	雨	1. 混凝土种类:商砼	m	0.8			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公共场所1#-土建及装饰

第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
5		篷	2. 混凝土强度等级:C30	3	1			
16	010507001001	散水	做法选用图集青19J2-1 2-散3 水泥砂浆面层散水, 宽度1500 1. 20厚1:2. 5水泥砂浆抹面压光 2. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3. 60厚C20混凝土 4. 150厚3:7灰土垫层, 宽出面层100 5. 素土碾压向外坡3%~5%	m2	71.72			
17	010514001001	通风道	1. 成品排气道:07J916-1-A-5	m	10.8			
18	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:圆钢筋 钢筋HPB300(直径mm) ≤10	t	0.346			
19	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋 HRB400以内 (直径mm) ≤10	t	8.346			
20	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋 HRB400以内 (直径mm) ≤18	t	12.215			
21	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋 HRB400以内 (直径mm) ≤25	t	2.177			
22	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:砌体内加固钢筋	t	0.303			
23	010516003001	机械连接	1. 连接方式:电渣压力焊接 2. 规格:≤18	个	336			
24	010516003002	机械连接	1. 连接方式:电渣压力焊接 2. 规格:≤32	个	80			
25	010516003003	机械连接	1. 连接方式:直螺纹连接 2. 规格:≤16	个	40			
26	010516003004	机械连接	1. 连接方式:直螺纹连接 2. 规格:≤20	个	48			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公共场所1#-土建及装饰

第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	A. 6	金属结构工程						
27	010606008001	钢梯	做法选用图集：青19J9-112 钢爬梯竖向间距300，距地高度2100	t	0.075			
		分部小计						
	A. 8	门窗工程						
28	B010801001001	成品装饰木门及门套	1. 门代号及洞口尺寸:M 1222 1200*2200 2. 成品装饰木门及门套 材质:成品室内实木门	樘	4			
29	010802001001	金属(塑钢) 门	1. 门代号及洞口尺寸:M 1222 1200*2200 2. 门框、扇材质:三防保温门	樘	2			
30	010802001002	金属(塑钢) 门	1. 门代号及洞口尺寸:M 1527 1500*2700 2. 门框、扇材质:70系列断桥铝合金玻璃门联窗 3. 选用型号:12mm钢化安全夹胶玻璃+15厚空气层+6厚LOW-E中空玻璃定制	樘	3			
31	010802001003	金属(塑钢) 门	1. 门代号及洞口尺寸:MC-1 1800*2100 2. 门框、扇材质:70系列断桥铝合金玻璃门联窗	樘	1			
32	010802003001	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM乙1122 1100*2200 2. 门框、扇材质:成品钢制乙级防火门 3. 选用型号:12J609 GB 12955 4. 备注:含五金	樘	2			
33	010807001001	金属(塑钢、断桥) 窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C 0724 700*2400 70系列断桥铝合金窗 2. 选用型号: 5厚中空玻璃+15厚空气层+5厚LOW-E中空玻璃定制	m2	26.88			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公共场所1#-土建及装饰

第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部小计						
	A. 9	屋面及防水工程						
34	010902003001	屋面刚性层	不上人平屋面 做法选用图集：青19J2-221-屋2 1. 390x390x40预制块保护层，宽10，干石灰拌粗砂扫缝，酒水封缝 2. 20厚聚合物砂浆铺卧 3. 10厚低强度等级砂浆隔离层 4. 2道4mm厚SBS聚合物改性沥青防水卷材，1道厚度为3mm聚合物防水涂料，共3道 5. 20厚1:3水泥砂浆找平层 6. 最薄30厚LC5.0轻集料混凝土2%找坡层 7. 保温层（另计） 8. 钢筋混凝土屋面板	m2	160.58			
35	010902006001	屋面（廊、阳台）泄（吐）水管	塑料管排水 阳台、雨篷排水短管	个	2			
36	010903003001	墙面砂浆防水（防潮）	1. 防水层做法：-0.06m处20厚1:2水泥砂浆内加5%防水剂抹平	m2	33.56			
		分部小计						
	A. 10	保温、隔热、防腐工程						
37	011001001001	保温隔热屋面	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度：100厚防火岩棉保温板	m2	175.38			
38	011001003001	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位：外墙及栏板外侧 2. 保温隔热材料品种、规格及厚度：90厚防火岩棉保温板	m2	219.37			
39	011001003002	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位：栏板内侧 2. 保温隔热材料品种、规格及厚度：50厚保温层防冷桥	m2	20.06			
40	011003001001	隔离层	±0.000以下与土壤直	m2	310.16			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公共场所1#-土建及装饰

第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			接接触的基础、柱、梁、墙基础表面涂聚合物水泥浆两遍					
		分部小计						
	A. 11	楼地面装饰工程						
41	011102003001	块料楼地面	做法选用图集青19J2-52-地29 1. 铺6~10厚地砖地面，干水泥擦缝 2. 5厚水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶） 3. 20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4. 水泥浆一道（内掺建筑胶） 5. 60厚C20混凝土 6. 150厚3：7灰土 7. 素土夯实	m ²	82.8			
42	011102003002	块料楼地面	做法选用图集青19J2-53-地30 1. 铺8~10厚地砖地面，干水泥擦缝 2. 撒素水泥面（洒适量清水） 3. 30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4. 1.5厚合成高分子涂膜防潮层，四周翻起150高 5. 1：3水泥砂浆找坡层，最薄处20厚坡向地漏一次抹平 6. 60厚C20混凝土层 7. 素土夯实	m ²	59.34			
43	011105003001	块料踢脚线	做法选用图集：青19J2-111-踢20 1. 6~10厚铺地砖踢脚，稀水泥浆（或彩色水泥浆）擦缝 2. 6厚1：2水泥砂浆（内掺建筑胶）粘结层 3. 6厚1：1：6水泥石灰膏砂浆打底扫毛	m	102.94			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公共场所1#-土建及装饰

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 刷加气混凝土界面处理剂一道(墙面先用水润湿)					
44	011107001001	台阶	做法选用图集：青19J2-8-台5 面层铺暖灰色麻面花岗石条板 1. 20厚花岗石板铺面、正、背面及四周满涂防污剂，稀水泥浆擦缝 2. 撒素水泥面(洒适量清水) 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆粘接层 4. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 5. 60厚C20混凝土 6. 300厚3:7灰土垫层分两层夯实 7. 素土碾压	m2	11.34			
45	011107001002	无障碍坡道	做法选用图集：02J926-22-1 暖灰色麻面花岗石铺面坡道 宽度1500 1. 30厚毛面花岗岩条石面层，稀水泥浆灌缝； 2. 30厚1:3干硬水泥砂浆粘结层，撒素水泥面； 3. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 4. 100厚C15混凝土，台阶面向外坡1% 5. 300厚3:7灰土，宽出面层100； 6. 600厚中砂垫层 7. 素土夯实	m2	8.1			
		分部小计						
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
46	011204003001	块料墙面	做法选用图集：青19J2-147-内86 1. 白水泥擦缝(或1:1彩色水泥细砂浆勾缝) 2. 6~12厚仿石砖(或彩釉砖)(粘贴前先将面砖浸水2h)	m2	113.06			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公共场所1#-土建及装饰

第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 4厚强力胶水泥粘结层，揉挤压实 4. 2厚聚合物水泥基复合防水涂料防水层 5. 6厚1:0. 5:2. 5水泥石灰膏砂浆打底压实抹平 8厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛或纹道 7. 3厚外加剂专用砂浆抹基面刮糙或界面剂一道甩毛(抹前先将墙体用水润湿) 8. 聚合物水泥砂浆修补墙面					
47	011207001001	墙面装饰板	做法选用图集：青19J2-135-内57 1. 板面拼缝处理 2. 3-4厚平面铝塑板面层，建筑胶粘贴 3. 6厚1：2. 5水泥砂浆抹面 4. 9厚1：3水泥砂浆打底扫毛 5. 3厚外加剂专用砂浆抹基面刮糙或界面剂一道甩毛（甩前先将墙面用水湿润）	m2	535. 53			
48	011210005001	成品隔断	做法选用图集：青02J05-1-21页-3 1. 面层改为蓝色防潮板	m2	75. 89			
		分部小计						
	A. 13	天棚工程						
49	011302001001	吊顶天棚	做法选用图集：青19J2-194-棚46-A 1. 0. 5~0. 8厚铝合金方板(穿孔或不穿孔)面层，嵌入式安装 2. K型轻钢横撑龙骨K30. 5x45. 中距600(或500. 1200) 3. K型轻钢中龙骨K30. 5x45. 中距<600(或500) 4. U型轻钢大龙骨	m2	58. 31			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公共场所1#-土建及装饰

第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			[45x15x1.2. 中距<1200,找平后与钢筋吊杆固定 5. 中6钢筋吊杆,双向中距<1200,与钢筋吊环固定 6. 现浇钢筋混凝土板底预埋中10钢筋吊环,双向中距<1200(预制板可在板缝内预埋吊环)					
50	011302001002	吊顶天棚	做法需用图集：青19J2-190-棚38 1. 3~4厚塑板面层用强力胶粘贴 2. 9厚纸面石膏板(或5厚低收缩性水泥加压板)自攻螺丝固定中距<200 3. U型轻钢横撑龙骨U27x60x0.63,中距≤1200 4. U型轻钢中龙骨U27x60x0.63,中距<450 5. U型轻钢大龙骨[60x30x1.5,中距≤1200(上人)(找平后与吊杆固定)[45x15x1.2,中距≤1200(不上人) 6. A8螺栓吊杆,双向中距<1200,与钢筋吊环固定 7. 现浇混凝土板底预埋A10钢筋吊环,双向中距≤1200(预制板可在板缝内预埋吊环)	m2	146.06			
		分部小计						
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程						
51	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:雨篷	m2	5.13			
		分部小计						
	A. 15	其他装饰工程						
52	011502008001	GRC装饰线条	1. 线条安装部位:栏板外侧	m	128.2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公共场所1#-土建及装饰

第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
53	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 做法选用图集：03J926-1/23-B 2. 不锈钢管栏杆扶手做法高度850	m	8.04			
54	011505001001	洗漱台	1. 卫生间洗面台 2. 台板做法参照：青19J10-2-54-1	m2	4.08			
55	011505005001	卫生间扶手	1. 无障碍卫生间安全抓杆 2. 做法参照：青19J1-2-93, 青19J8-93	个	4			
		分部小计						
		措施项目						
56	011701001001	综合脚手架	1. 建筑结构形式：框架结构 2. 檐口高度：8.15m	m2	175			
57	011702001001	基础	1. 基础类型：垫层	m2	12.48			
58	011702001002	基础	1. 基础类型：独立基础	m2	53.76			
59	011702002001	矩形柱	1. 名称：矩形柱模板	m2	189.56			
60	011702002002	矩形柱	1. 名称：矩形柱超高模板	m2	18.91			
61	011702003001	构造柱	1. 名称：构造柱模板	m2	19.32			
62	011702003002	构造柱	1. 名称：构造柱超高模板	m2	1.26			
63	011702006001	矩形梁	1. 名称：矩形梁模板	m2	506.64			
64	011702006002	矩形梁	1. 名称：矩形梁超高模板	m2	105.14			
65	011702014001	有梁板	1. 名称：有梁板模板	m2	157.28			
66	011702014002	有梁板	1. 名称：有梁板超高模板	m2	142.94			
67	011702008001	圈梁	1. 名称：反坎模板	m2	28.68			
68	011702009001	过梁	1. 名称：过梁模板	m2	12.25			
69	011702021001	栏板	1. 名称：栏板模板	m2	325.36			
70	011702023001	雨篷	1. 构件类型：雨篷模板	m2	12.04			
71	011703001001	垂直运输	1. 建筑物建筑类型及结构形式：框架结构	m2	175			
72	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称：投标人自行考虑	台次	1			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公共场所1#-土建及装饰

第 10 页 共 10 页

合计		
----	--	--

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：公共场所1#-土建及装饰

标段：襄谦县乡村振兴环境综合整治（公共厕所）项目（标段一）

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	011707001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	7.87			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	5.7			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.53			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.9			
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.96			
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45			
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75			
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：公共场所1#-土建及装饰

标段：襄谦县乡村振兴环境综合整治（公共厕所）项目（标段一）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：公共场所1#-土建及装饰

标段：襄谦县乡村振兴环境综合整治（公共厕所）项目(标段一)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公共厕所1#--给排水工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		给排水						
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R管DN65 4. 连接形式:热熔 5. 压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、水冲洗、消毒	m	14.28			
2	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R管DN50 4. 连接形式:热熔 5. 压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、水冲洗、消毒	m	11.76			
3	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R管DN40 4. 连接形式:热熔 5. 压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、水冲洗、消毒	m	14.77			
4	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R管DN32 4. 连接形式:热熔 5. 压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、水冲洗、消毒	m	7.6			
5	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R管DN25 4. 连接形式:热熔 5. 压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、水冲洗、消毒	m	22.99			
6	031001006006	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R管DN15 4. 连接形式:热熔	m	19.84			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公共厕所1#--给排水工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			5. 压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、水冲洗、消毒					
7	031001007001	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水 3. 材质、规格:热水铝塑PP-R复合管 DN25 4. 连接形式:热熔 5. 压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、水冲洗、消毒	m	22.4			
8	031001006007	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PVC-U排水 管 DN100 4. 连接形式:承插胶粘剂	m	59.65			
9	031001006008	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PVC-U排水 管 DN75 4. 连接形式:承插胶粘剂	m	14			
10	031001006009	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PVC-U排水 管 DN50 4. 连接形式:承插胶粘剂	m	10.35			
11	031001006010	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:PVC-U排水 管 DN100 4. 连接形式:承插胶粘剂	m	8.4			
12	031004014001	给、排水附(配)件	1. 名称:地漏 2. 型号、规格:DN50	个	6			
13	031004014002	给、排水附(配)件	1. 名称:清扫口 2. 型号、规格:DN100	个	3			
14	031004014003	给、排水附(配)件	1. 名称:雨水斗 2. 型号、规格:DN100	个	2			
15	031004014004	给、排水附(配)件	1. 名称:水龙头	个	2			
16	031004014005	给、排水附(配)件	1. 材质:阻火圈 2. 型号、规格:DN100	个	8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公共厕所1#--给排水工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
17	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN65	个	1			
18	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN50	个	2			
19	031003001003	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN40	个	2			
20	031003001004	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN32	个	2			
21	031003001005	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN25	个	5			
22	031003001006	螺纹阀门	1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级:DN25	个	1			
23	031002003001	套管	1. 名称、类型:钢套管制作安装 2. 规格:介质管道DN25	个	2			
24	031002003002	套管	1. 名称、类型:钢套管制作安装 2. 规格:介质管道DN50	个	1			
25	031002003003	套管	1. 名称、类型:钢套管制作安装 2. 规格:介质管道DN65	个	1			
26	031002003004	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管制作安装 2. 规格:介质管道DN100	个	5			
27	031002003005	套管	1. 名称、类型:钢套管制作安装 2. 规格:介质管道DN100	个	3			
28	031004006001	大便器	1. 名称:蹲便器 2. 组装形式:青18S3-112, 成品	组	12			
29	031004006002	大便器	1. 名称:坐便器 2. 组装形式:青18S3-97, 成品	组	2			
30	031004003001	洗脸盆	1. 名称:洗脸盆 2. 组装形式:青18S3-34, 成品	组	7			
31	031004008001	其他成品卫生器具	1. 名称:拖布池	组	2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公共厕所1#--给排水工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 组装形式:青18S3-09, 成品					
32	031004007001	小便器	1. 名称:小便器 2. 组装形式:青18S3-131, 成品	组	5			
33	031006012001	热水器、开水炉	1. 名称:家用型一太阳能热水器270L 2. 备注:含水温水位探头、侧排气管、电加热、信号线、伴热带、智能控制仪	台	1			
34	031003001007	螺纹阀门	1. 类型:恒温装置 PIC25	个	2			
35	030609005001	管缆	1. 名称:电伴采用 FS-A-2X型管道防冻系统	m	14			
36	031002001001	管道支架	1. 名称:管道支架制作与安装	kg	41			
37	031201003001	金属结构刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 油漆品种:红色防锈漆 调和漆（面漆） 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:各两遍	kg	41			
		分部小计						
		措施项目						
38	031301017001	脚手架搭拆			1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：公共厕所1#--给排水工程

标段：襄谦县乡村振兴环境综合整治（公共厕所）项目（标段一）

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：公共厕所1#--给排水工程

标段：襄谦县乡村振兴环境综合整治（公共厕所）项目（标段一）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：公共厕所1#--给排水工程

标段：襄谦县乡村振兴环境综合整治（公共厕所）项目（标段一）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公共厕所1#--暖通工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		暖						
1	031001002001	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热媒体 3. 材质、规格:焊接钢管 DN40 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:液压试验、水冲洗	m	29.5			
2	031001002002	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热媒体 3. 材质、规格:焊接钢管 DN32 4. 连接形式:丝扣 5. 压力试验及吹、洗设计要求:液压试验、水冲洗	m	57.71			
3	031001002003	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热媒体 3. 材质、规格:焊接钢管 DN25 4. 连接形式:丝扣 5. 压力试验及吹、洗设计要求:液压试验、水冲洗	m	41.78			
4	031001002004	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热媒体 3. 材质、规格:焊接钢管 DN20 4. 连接形式:螺纹 5. 压力试验及吹、洗设计要求:液压试验、水冲洗	m	35.3			
5	031005006001	地板辐射采暖	1. 保温层材质、厚度:聚苯乙烯泡沫塑料板 2. 管道材质、规格:PE-RT II 耐温聚乙烯管 De20*2.3	m	485.8			
6	031005007001	热媒集配装置	1. 名称:分集水器 1环路 2. 规格:DN20 3. 附件名称、规格、数量:设置放风阀 自动调节阀DN20 调节阀DN20 Y型过滤器DN20 截止阀	台	7			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 公共厕所1#--暖通工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			DN20 泄水阀DN20 房间温度控制器					
7	031005005001	暖风机	1. 质量:热风幕 RM--（1-01）到1-04	台	4			
8	031006012002	电壁挂炉	参考型号:PTC16 输出功率:16kw 热效率92.2 % 220v~50Hz 重量:22 kg 外形尺寸:650 (H) x420 (W) x170 (L)	台	1			
9	031003001008	螺纹阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 规格、压力等级: DN 25	个	4			
10	031003001009	螺纹阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 规格、压力等级: DN 20	个	5			
11	031003001010	螺纹阀门	1. 类型:泄水阀 2. 规格、压力等级: DN 25	个	4			
12	031003001011	螺纹阀门	1. 类型:泄水阀 2. 规格、压力等级: DN 20	个	5			
13	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:防雨百叶风口 2. 规格: 400x400	个	2			
		分部小计						
		措施项目						
14	031301017002	脚手架搭拆			1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 公共厕所1#--暖通工程

标段：襄谦县乡村振兴环境综合整治（公共厕所）项目（标段一）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 公共厕所1#--暖通工程

标段：襄谦县乡村振兴环境综合整治（公共厕所）项目（标段一）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：公共厕所1#—暖通工程

标段：襄谦县乡村振兴环境综合整治（公共厕所）项目（标段一）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公共厕所1#--电气工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		强电						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:照明配电箱 AL 2. 安装方式:下皮距地1.6M 暗装	台	1			
2	030404014001	事故照明切换屏	1. 名称:应急照明集中电源 ALE	台	1			
3	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV22-4*16 3. 电压等级(kV):1KV	m	7.73			
4	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-4*10 3. 电压等级(kV):1KV	m	18.59			
5	030411004001	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:BV-2.5	m	264			
6	030411004002	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:BV-4	m	211.1			
7	030411004003	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:BV-6	m	49.64			
8	030411004004	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:NH-BV-6	m	21.46			
9	030411004005	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:BVR-6	m	14.53			
10	030411004006	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:WDZN-BV-2.5	m	120			
11	030411001001	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:JDG 3. 规格:20 4. 配置形式:暗配	m	58.42			
12	030411001002	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:PVC 3. 规格:20 4. 配置形式:暗配	m	84.31			
13	030411001003	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:PVC 3. 规格:25 4. 配置形式:暗配	m	83.61			
14	030411001004	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:PVC 3. 规格:32 4. 配置形式:暗配	m	15.6			
15	030411001005	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:SC	m	4.95			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公共厕所1#—电气工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			3. 规格:32 4. 配置形式:暗配					
16	030411001006	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:SC 3. 规格:40 4. 配置形式:暗配	m	5			
17	030412001001	普通灯具	1. 名称:LED防水防尘吸顶灯 2. 规格:1X40W/220V 3. 安装方式:吸顶	套	6			
18	030412001002	普通灯具	1. 名称:LED声光感应吸顶灯 2. 规格:1X40W/220V 3. 安装方式:吸顶	套	2			
19	030412004001	装饰灯	1. 名称:多信息复合标志灯 2. 安装形式:吊装 高度根据现场确定	套	4			
20	030412005001	荧光灯	1. 名称:三管LED灯 2. 型号:3x18W 3. 安装形式:吸顶	套	4			
21	030412004002	装饰灯	1. 名称:疏散出口标志灯	套	8			
22	030412004003	装饰灯	1. 名称:自带蓄电池照明灯	套	17			
23	030404035001	插座	1. 名称:带保护接点暗装插座 2. 规格:16A/220V 3. 安装方式:距地0.3m,暗装	个	24			
24	030404035002	插座	1. 名称:带防溅盖三极暗装插座 2. 规格:10A/200V 3. 安装方式:距地1.5米暗装	个	4			
25	030404034001	照明开关	1. 名称:三联开关 2. 安装方式:距地1.4m,暗装	个	2			
26	030404034002	照明开关	1. 名称:单联开关 2. 安装方式:距地1.4m,暗装	个	7			
27	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒	个	42			
28	030411006002	接线盒	1. 名称:开关(插座)接	个	37			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公共厕所1#--电气工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			线盒					
29	030404032001	端子箱	1. 名称:等电位连接端子箱 LEB 2. 安装部位:下皮距地0.5M墙内暗装	台	4			
30	030404032002	端子箱	1. 名称:总等电位连接端子箱 MEB 2. 安装部位:下皮距地0.5M墙内暗装	台	1			
31	030409002001	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:镀锌扁钢 3. 规格:-40*4	m	80			
32	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统 2. 电压等级(kV):1KV	系统	1			
33	030414011001	接地装置		系统	1			
		分部小计						
		弱电						
34	030904005001	声光报警器	1. 名称:声光报警器 2. 规格:24V通用 3. 安装方式:距地2.5米,明装壁挂	个	3			
35	030502012001	信息插座	1. 名称:数据插座 2. 型号:86系列 3. 安装方式:距地0.3m,暗装	个	3			
36	030502003001	分线接线箱（盒）	1. 名称:数据配线箱 2. 安装方式:距地1.4m明装	个	1			
37	030502003002	无障碍报警屏	1. 名称:无障碍报警屏 2. 安装方式:详见图纸	个	1			
38	030904003001	按钮	1. 名称:无障碍报警带拉线式按钮 2. 规格:10A/220V 3. 安装方式:高位安装高度0.8m低位安装高度0.5米	个	4			
39	030411001007	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:JDG 3. 规格:20 4. 配置形式:暗配	m	46			
40	030411004007	配线	1. 名称:管内穿线	m	138			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 公共厕所1#--电气工程

标段：襄谦县乡村振兴环境综合整治（公共厕所）项目（标段一）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 公共厕所1#--电气工程

标段：襄谦县乡村振兴环境综合整治（公共厕所）项目（标段一）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：公共厕所1#—电气工程

标段：襄谦县乡村振兴环境综合整治（公共厕所）项目（标段一）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公共厕所1#--室外电气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：公共厕所1#--室外电气工程

标段：襄谦县乡村振兴环境综合整治（公共厕所）项目（标段一）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：公共厕所1#--室外电气工程

标段：襄谦县乡村振兴环境综合整治（公共厕所）项目（标段一）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额（元）
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
(1)	养老保险费	定额人工费		16	
(2)	失业保险费	定额人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 公共厕所1#--室外给排水工程

标段：襄谦县乡村振兴环境综合整治（公共厕所）项目（标段一）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：公共厕所1#—室外给排水工程

标段：襄谦县乡村振兴环境综合整治（公共厕所）项目（标段一）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：公共厕所1#--室外给排水工程

标段：襄谦县乡村振兴环境综合整治（公共厕所）项目（标段一）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公共厕所1#--室外土建

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		室外电气						
1	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合考虑	m3	14.33			
2	010103001002	回填方	1. 填方材料品种:原土回填	m3	14.33			
3	010401011001	砖检查井	1. 名称: 电缆检查井 2. 备注: 包含所有材料及施工工序等	座	2			
		分部小计						
		室外给排水						
4	010101003002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合考虑	m3	109.5			
5	010103001003	回填方	1. 填方材料品种:原土回填	m3	109.5			
6	010507006001	检查井	1. 名称: 方水表井 2. 规格: 2150*1100mm 3. 做法选用图集: 05S502-136 4. 挖土方、回填、外运、钢筋、模板、井圈井盖、防坠网等	座	1			
7	010507006002	检查井	1. 名称: 阀门井 2. 规格: 1100*1100mm 3. 做法选用图集: 05S502-89 4. 挖土方、回填、外运、钢筋、模板、井圈井盖、防坠网等	座	1			
8	010507006003	检查井	1. 名称: 市政污水井 2. 规格: Φ1000mm 3. 做法选用图集: 04S531-5-15 4. 挖土方、回填、外运、钢筋、模板、井圈井盖、防坠网等	座	4			
9	010507006004	化粪池	1. 名称: 化粪池 2. 规格: 20m3 3. 做法选用图集: 青18S2-160 4. 挖土方、回填、外运、钢筋、模板、井圈井盖、防坠网等	座	1			
		分部小计						
		室外硬化路面、沥						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公共厕所1#—室外土建

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 公共厕所1#--室外土建

标段：襄谦县乡村振兴环境综合整治（公共厕所）项目（标段一）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：公共厕所1#—室外土建

标段：囊谦县乡村振兴环境综合整治（公共厕所）项目(标段一)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：