

玉树市仲达乡尕拉寺地质灾害治理工程

招标工程量清单

招标人：



(单位盖章)

造价咨询人：



(单位盖章)

编制时间： 2025年05月24日

玉树市仲达乡尕拉寺地质灾害治理工程

招标工程量清单

招标人：



(单位盖章)

造价咨询人：



(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：

刘伟

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：

刘伟

(签字或盖章)

编制人：



(造价工程师签字盖专用章)

复核人：



(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：2025年5月24日

复核时间：2025年5月24日

工程量清单编制说明

一、工程概况

1. 本工程位于玉树市仲达乡尕拉寺，尕拉寺地质灾害位于玉树市仲达乡尕拉村，项目区内有乡村水泥硬化路、X817县道连通至G214国道，距离尕拉村12km，距玉树市中心距离42km，总体交通较为便利。
2. 主要建设任务：通过工程治理，提高灾害体稳定性，消除或减轻地质灾害隐患，防止灾害体失稳对佛塔、硬化道路过往车辆及僧众等生命财产安全构成严重威胁。同时通过灾害体治理工程实施，防止其失稳破坏周边植被景观，达到保护周边可视范围内生态环境，实现生态保护与环境相协调的目的。
3. 主要建设内容：新建A型挡土墙136.00m、B型挡土墙106.00m、护脚墙63.00m、格构护坡2060.00m²、截排水沟440.00m。

二、编制范围

该标段编制范围含玉树市仲达乡尕拉寺地质灾害治理工程的全部工作内容。具体内容详见工程量清单。

三、编制依据及说明

1. 本工程依据建设单位提供的资料及部分清单参数要求进行编制；
2. 水利工程工程量清单计价规范（GB50501--2007）；
3. 本标段所列内容均较为分散，招标人不另行提供拌合站、营地等场地，投标人须充分考虑临时占地及原材料、中间产品的运输成本。

四、其他说明

1. 本清单工程量为招标统一报价工程量，不作为最终结算工程量，最终结算工程量为施工图纸范围内实际完成的全部工程量；
2. 合同规定应由承包人承担的工作、义务和责任而在工程量清单中未详细列出的项目，其费用和利润应包括在相关项目的单价和合价中，投标人不应在工程量清单中自行增加新的项目或修改项目名称；
3. 本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及图纸等一起阅读和理解。

分类分项工程量清单表

项目名称：玉树市仲达乡杂拉寺地质灾害治理工程

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	主要技术条款编码
一		永久建筑工程			
1		Q1不稳定斜坡			
1.1		A型挡土墙工程	m	136.00	
1.1.1	500101002001	机械开挖III级土	m ³	754.16	
1.1.2	500103001001	墙后土方回填夯实	m ³	1588.48	
1.1.3	500109001001	C25砼挡土墙	m ³	1892.98	
1.1.4	500109009001	伸缩缝（沥青木板）	m ²	189.30	
1.1.5	500114001001	泄水孔（Φ110PVC）	m	373.93	
1.1.6	500103005001	砂砾石反滤层	m ³	5.51	
1.2		格构护坡工程			
1.2.1	500101002002	机械开挖III级土（坡面）	m ³	126.80	
1.2.2	500101002003	人工开挖III级土	m ³	393.12	
1.2.3	500109001002	C25砼格构框架	m ³	393.12	
1.2.4	500109001003	C25砼基础	m ³	75.95	
1.2.5	500111001001	钢筋制安	t	35.38	
1.2.6	500114001002	撒播草籽	m ²	2060.00	
1.3		护脚墙工程	m	63.00	
1.3.1	500101002004	机械开挖III级土	m ³	209.16	
1.3.2	500103001002	墙后土方回填夯实	m ³	187.11	
1.3.3	500109001004	C25砼墙身	m ³	302.40	
1.3.4	500109009002	伸缩缝（沥青木板）	m ²	30.24	
1.3.5	500114001003	泄水孔（Φ110PVC）	m	76.26	
1.3.6	500103005002	砂砾石反滤层	m ³	1.67	
2		Q2不稳定斜坡			
2.1		B型挡土墙工程	m	106.00	
2.1.1	500101002005	机械开挖III级土	m ³	722.92	

分类分项工程量清单表

项目名称：玉树市仲达乡杂拉寺地质灾害治理工程

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	主要技术条款编码
2.1.2	500103001003	墙后土方回填夯实	m ³	776.98	
2.1.3	500109001005	C25砼挡土墙	m ³	976.79	
2.1.4	500109009003	伸缩缝（沥青木板）	m ²	97.68	
2.1.5	500114001004	泄水孔（Φ110PVC）	m	276.66	
2.1.6	500103005003	砂砾石反滤层	m ³	4.29	
2.1.7	500114001005	撒播草籽	m ²	684.00	
3		截排水沟工程	m	440.00	
3.1	500101002006	机械开挖Ⅲ级土	m ³	233.20	
3.2	500103001004	土方回填夯实	m ³	47.52	
3.3	500109001006	C20砼	m ³	132.00	
3.4	500109009004	伸缩缝（沥青木板）	m ²	13.20	
二		施工临时工程			
1		施工房屋建筑工程			
2.1	500114002001	施工临时工棚	m ²	200.00	
2.2	500114002002	施工临时仓库	m ²	200.00	
2	500114002003	其他临时工程	%	1.00	