

乌兰县茶卡镇基层治理
项目（二期）工程

招标工程量清单

招标人:



造价咨询人:



法定代表人
或其授权人:

阿昂

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:



(签字或盖章)

编制人:



复核人:



编制时间:

2015年6月26日

复核时间:

2015年6月26日

编制说明

一、工程概况

工程名称：乌兰县茶卡镇基层治理项目（二期）

工程地点：乌兰县茶卡镇

建设内容：（1）2 楼会议室：对会议室吊顶进行粉刷，粉刷面积 67.84 平方米；对会议室墙面进行粉刷，粉刷面积 112.20 平方米；在会议室内购置 LED 显示屏一块，规格：长 5 米、高 2 米；

（2）3 楼会议室：对会议室吊顶进行粉刷，粉刷面积 67.84 平方米；对会议室墙面进行粉刷，粉刷面积 112.20 平方米；在会议室内购置 LED 显示屏一块，规格：长 5 米、高 2 米；乌兰县茶卡镇基层治理项目（二期）实施方案

（3）5 楼会议室：拆除会议室原有吊顶，然后新建吊顶，拆除及新建面积 136.96 平方米；对会议室墙面进行粉刷，粉刷面积 183.48 平方米；

（4）暖气片更换：更换暖气片 5 组，给水立管油漆粉刷；

（5）屋面防水：拆除原有屋面防水，然后新建防水，拆除及新建面积 945.40 平方米；

（6）加装电梯：在办公楼加装电梯一部，对办公楼加装部位进行局部改造；

（7）门头改造：对办公楼门头雨棚改造，改造面积 30 平方米；

2、食堂基层治理：

（1）室外暖廊：在食堂外部新建玻璃暖廊，新建面积 196 平方米；

（2）暖廊地坪：在食堂外部暖廊内先新建混凝土地坪，然后面层

铺设地砖，新建面积 196 平方米；在暖廊顶部设置室内电动遮阳帘，

遮阳帘面积 196 平方米；新建台阶 30 平方米；

(3) 室外地坪：在食堂外部场地新建混凝土地坪，新建面积 500 平方米。

二、编制依据

1. 乌兰县茶卡镇基层治理项目（二期）施工图纸。
2. 《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013。
3. 定额套用《青海省房屋建筑与装饰工程计价定额(2020)》、《青海省市政工程计价定额(2020)》、《青海省通用安装工程计价定额(2020)》。
4. 取费标准依据《青海省住房和城乡建设厅关于重新调整青海省建设工程计价依据增值税税率的通知》[2019]116 号文调整。
5. 建设工程安全文明施工费的调整执行青建工【2020】255 号文。
6. 青海省住房和城乡建设厅关于调整 2016 年《青海省建筑安装工程费用项目组成及计算规则》工伤保险等费用的通知青建工【2019】361 号文件。
7. 现行的标准图集、规范、工艺标准、材料做法。

三、工程量项目清单中描述不详及有误之处，详见设计施工图，自行踏勘现场，加以完善报价。

四、措施项目费用不明确或考虑不到的均由投标方自行考虑计入报价。

五、清单中未详细列出的施工内容应包含在清单的综合单价中。

六、材料等各种运距及运输问题由投标单位对施工现场及周边施工环境进行考察后合理报价。

七、投标方合理编制施工组织设计,根据施工组织设计和工程量清单、图纸结合实际情况合理报价, 仔细审核工程量清单中的项及工程量, 如有质疑在开标截止日前提出, 过期视为施工方认可招标清单中的工程量及项, 后期不予增加;

八、投标方应考虑施工现场的难易程度, 需自行到现场踏勘后考虑报价, 以后不另增加造价。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼基层治理

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		一楼改造工程						
1	011610002001	金属门窗拆除	1. 拆除原有外墙窗 2. 窗的尺寸:C1821 3. 含建筑垃圾处理	樘	1			
2	011610002002	金属门窗拆除	1. 拆除原有门 2. 门的规格：M0921 3. 含建筑垃圾处理	樘	1			
3	011601001001	砖砌体拆除	1. 拆除窗户下方墙体 2. 墙体类型：240砖墙 3. 含建筑垃圾处理	m3	0.78			
4	011601001002	砖砌体拆除	1. 拆除电梯前室原有房间隔墙 2. 墙体类型：100砖墙 3. 含建筑垃圾处理	m3	1.51			
5	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:200厚加气混凝土砌块 2. 砂浆强度等级、配合比:M10	m3	1.34			
6	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:一楼电梯墙体内部设计要求的墙面粉刷 2. 涂料品种、喷刷遍数:白色乳胶漆 3. 参照图集：青19J2-180-内40 4	m2	9.6			
7	011105003001	块料踢脚线	1. 参照图集：青19J2-11-踢20	m	8.6			
8	011102003001	块料楼地面	1. 铺设地面：青19j2-52-地29	m2	9			
9	010802004001	防盗门	1. 门代号及洞口尺寸:1821	樘	1			
10	010401003002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:300厚加气混凝土砌块 2. 砂浆强度等级、配合比:M10	m3	0.59			
11	010503005001	过梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.17			
12	011001003001	保温隔热墙面	1. 80厚无极纤维复合保温材料 2. 喷涂真石漆	m2	5.76			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼基层治理

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部小计						
		2楼改造工程						
13	011407002001	天棚喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:顶面 2. 涂料品种、喷刷遍数:白色乳胶漆 3. 参照图集 青19J2-1 80-棚13	m2	67.84			
14	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:墙面 2. 涂料品种、喷刷遍数:白色乳胶漆 3. 参照图集: 青19J2-1 80-内40 4. 含原有脱落墙皮铲除	m2	112.2			
15	080901007001	显示屏	1. 名称:LED显示屏 2. 规格:5000*2000mm 3. 满足招标图纸、设计文件及相关技术要求	m2	10			
16	011506003001	玻璃雨篷	1. 名称:玻璃雨棚 2. 龙骨材料种类、规格、中距:型钢龙骨 3. 玻璃材料品种、规格:满足招标图纸、设计文件及相关技术要求	m2	20.72			
17	011610002003	金属门窗拆除	1. 拆除原有外墙窗 2. 窗的尺寸:C1821 3. 含建筑垃圾处理	樘	1			
18	011601001003	砖砌体拆除	1. 拆除窗户下方墙体 2. 墙体类型: 240砖墙 3. 含建筑垃圾处理	m3	0.78			
19	010401003003	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:300厚加气混凝土砌块 2. 砂浆强度等级、配合比:M10	m3	0.59			
20	010503005002	过梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.17			
21	011407001003	墙面喷刷涂料	1. 涂料品种、喷刷遍数:白色乳胶漆 2. 参照图集: 青19J2-1 80-内40	m2	9.6			
22	011204001001	石材墙面	1. 部位: 电梯垭口 2. 规格: 采用15mm大理	m2	2.52			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼基层治理

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			石进行铺贴					
		分部小计						
		3楼改造工程						
23	011407002002	天棚喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:顶面 2. 涂料品种、喷刷遍数:白色乳胶漆 3. 参照图集 青19J2-1 80-棚13	m2	67.84			
24	011407001004	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:墙面 2. 涂料品种、喷刷遍数:白色乳胶漆 3. 参照图集: 青19J2-1 80-内40 4. 含原有脱落墙皮铲除	m2	112.2			
25	080901007002	显示屏	1. 名称:LED显示屏 2. 规格:5000*2000mm 3. 满足招标图纸、设计文件及相关技术要求	m2	10			
26	011610002004	金属门窗拆除	1. 拆除原有外墙窗 2. 窗的尺寸:C1821 3. 含建筑垃圾处理	樘	1			
27	011601001004	砖砌体拆除	1. 拆除窗户下方墙体 2. 墙体类型: 240砖墙 3. 含建筑垃圾处理	m3	0.78			
28	010401003004	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:300厚加气混凝土砌块 2. 砂浆强度等级、配合比:M10	m3	0.59			
29	010503005003	过梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.17			
30	011407001005	墙面喷刷涂料	1. 涂料品种、喷刷遍数:白色乳胶漆 2. 参照图集: 青19J2-1 80-内40	m2	9.6			
31	011204001002	石材墙面	1. 部位: 电梯垭口 2. 规格: 采用15mm大理石进行铺贴	m2	2.52			
		分部小计						
		4楼改造工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼基层治理

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
32	011610002005	金属门窗拆除	1. 拆除原有外墙窗 2. 窗的尺寸:C1821 3. 含建筑垃圾处理	樘	1			
33	011601001005	砖砌体拆除	1. 拆除窗户下方墙体 2. 墙体类型：240砖墙 3. 含建筑垃圾处理	m3	0.78			
34	010401003005	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:300厚加气混凝土砌块 2. 砂浆强度等级、配合比:M10	m3	0.59			
35	010503005004	过梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.17			
36	011407001006	墙面喷刷涂料	1. 涂料品种、喷刷遍数:白色乳胶漆 2. 参照图集：青19J2-180-内40	m2	9.6			
37	011204001003	石材墙面	1. 部位：电梯垭口 2. 规格：采用15mm大理石进行铺贴	m2	2.52			
		分部小计						
		5楼改造工程						
38	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 龙骨及饰面种类:金属龙骨及石膏板面层 2. 满足招标图纸、设计文件及相关技术要求	m2	136.96			
39	011302001001	吊顶天棚	1. 参照青19J2-187-棚32	m2	136.96			
40	011407001007	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:墙面 2. 涂料品种、喷刷遍数:白色乳胶漆 3. 参照图集：青19j2-130-内40 4. 含原有墙面拆除 4. 满足招标图纸、设计文件及相关技术要求	m2	183.48			
41	011610002006	金属门窗拆除	1. 拆除原有外墙窗 2. 窗的尺寸:C1821 3. 含建筑垃圾处理	樘	1			
42	011601001006	砖砌体拆除	1. 拆除窗户下方墙体 2. 墙体类型：240砖墙 3. 含建筑垃圾处理	m3	0.78			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼基层治理

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
43	010401003006	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:300厚加气混凝土砌块 2. 砂浆强度等级、配合比:M10	m3	0.59			
44	010503005005	过梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.17			
45	011407001008	墙面喷刷涂料	1. 涂料品种、喷刷遍数:白色乳胶漆 2. 参照图集:青19J2-180-内40	m2	9.6			
46	011204001004	石材墙面	1. 部位:电梯垭口 2. 规格:采用15mm大理石进行铺贴	m2	2.52			
47	031005001001	更换暖气片	1. 名称:更换暖气片 2. 规格:GLZY8-7.5/6-1.0内防腐钢铝复合型 3. 满足招标图纸、设计文件及相关技术要求	组	5			
48	01B001	给水立管油漆粉刷		项	1			
		分部小计						
		屋面工程						
49	011607002001	防水层拆除	1. 名称:屋面防水层拆除 2. 垃圾外运综合考虑 3. 满足招标图纸、设计文件及相关技术要求	m2	945.4			
50	010902001001	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:一道4mmSBS改性沥青防水卷材 3. 满足招标图纸、设计文件及相关技术要求	m2	945.4			
		分部小计						
		电梯工程						
51	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:详地勘资料 2. 挖土深度:3m以内 3. 满足招标图纸、设计文件及相关技术要求	m3	73.92			
52	010103001001	回填方	1. 密实度要求:达到设	m3	60.72			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼基层治理

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			计要求 2. 填方材料品种:挖出土方回填 3. 满足招标图纸、设计文件及相关技术要求					
53	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:土方外运 2. 运距:综合考虑	m3	13.2			
54	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:抗渗混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 P6	m3	6.48			
55	010504001001	直形墙	1. 混凝土种类:抗渗混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 P6 3. 满足招标图纸、设计文件及相关技术要求	m3	8.43			
56	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 三级螺纹 $\phi 8$	t	0.031			
57	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 三级螺纹 $\phi 12$	t	1.765			
58	010603002001	空腹钢柱	1. 钢材品种、规格:钢柱 2. 箱200*200*8*8mm 3. 满足招标图纸、设计文件及相关技术要求	t	8.167			
59	010604001001	钢梁	1. 梁类型:钢梁 2. 钢材品种、规格:箱200*200*6*6mm 3. 满足招标图纸、设计文件及相关技术要求	t	5.886			
60	081001001001	电梯	1. 安装电梯1.5t 2. 电梯由专业厂家进行深化设计和安装	部	1			
61	011209001001	电梯钢化夹胶玻璃	1. 部位: 电梯外部夹胶玻璃 2. 规格: 12mm	m2	27.57			
62	910603002001	粘贴贯通纤维布	1. 名称:楼板加固 2. 静力切割 3. 板底粘贴纤维布	m2	8.69			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼基层治理

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 满足招标图纸、设计文件及相关技术要求					
		分部小计						
		室外工程						
63	010507001001	坡道	1. 部位：电梯前室室外 2. 做法：花岗岩石板面 做法详见：青19j2-10-坡5	m2	6.48			
64	010507004001	台阶	1. 花岗石面层台阶：参照图集青19j2-8-台5 4. 满足招标图纸、设计文件及相关技术要求	m2	30			
65	010507001002	坡道	1. 部位：门头侧面坡道 2. 做法：花岗岩石板面 做法详见：青19j2-10-坡5	m2	14.04			
66	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 坡道栏杆 2. 参考图集：03J926-P23-B	m	20.4			
		分部小计						
		门头改造工程						
67	011102003002	块料楼地面	1. 部位：门头地面 2. 铺设地面：青19j2-52-地29	m2	19.44			
68	010901004001	玻璃钢屋面	1. 长7.4米，宽2.8m，高3m 2. 由专业厂家深化设计安装 3. 玻璃屋顶采用20mm厚安全夹丝玻璃（含龙骨构件）	m2	20.72			
69	011209001002	带骨架幕墙	1. 外围护墙为100厚玻璃幕墙（含龙骨、构件）	m2	27.57			
70	010805005001	玻璃门	1. 门代号及洞口尺寸:M2024	樘	2			
71	010805005002	玻璃门	1. 门代号及洞口尺寸:M1521	樘	1			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼基层治理

标段：乌兰县茶卡镇基层治理项目（二期）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：办公楼基层治理

标段：乌兰县茶卡镇基层治理项目（二期）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：食堂基层治理-土建工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		土建工程						
1	010101001001	平整场地	1. 机械平整场地 2. 满足招标图纸、设计文件及相关技术要求	m2	131.72			
2	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别:详地勘资料 2. 挖土深度:3m以内 3. 满足招标图纸、设计文件及相关技术要求	m3	538.56			
3	010103001002	回填方	1. 密实度要求:达到设计要求 2. 填方材料品种:挖出土方回填 3. 满足招标图纸、设计文件及相关技术要求	m3	515.42			
4	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:土方外运 2. 运距:综合考虑	m3	23.14			
5	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m3	2.7			
6	010501003002	独立基础	1. 混凝土种类:抗渗混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 P6	m3	8.11			
7	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:抗渗混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	12.1			
8	010503002001	矩形梁	1. 混凝土种类:抗渗混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	10.58			
9	010505001001	有梁板	1. 混凝土种类:抗渗混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	12.12			
10	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 三级螺纹 $\phi 8$	t	1.164			
11	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 三级螺纹 $\phi 12$	t	0.228			
12	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 三级螺纹 $\phi 16$	t	1.069			
1	010603003001	钢管	1. 钢材品种、规格:方	t	9.88			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：食堂基层治理-土建工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
3		柱	钢管 2. 400*400*12mm 3. 满足招标图纸、设计文件及相关技术要求		1			
14	010604001002	钢梁	1. 梁类型:钢梁 2. 钢材品种、规格:热轧H型钢、工字钢 3. 尺寸:详见设计图纸 4. 满足招标图纸、设计文件及相关技术要求	t	10.131			
15	011102003003	块料楼地面	1. 名称:块料楼地面 2. 混凝土地坪 厚度及混凝土等级综合考虑 3. 地砖面层（综合考虑） 4. 满足招标图纸、设计文件及相关技术要求	m2	196			
16	010810001001	电动遮阳帘	1. 名称:电动遮阳帘 2. 满足招标图纸、设计文件及相关技术要求	m2	196			
17	010901004002	玻璃钢屋面	1. 由专业厂家深化设计安装 2. 玻璃屋顶采用20mm厚安全夹丝玻璃（含龙骨构件） 3. 新建墙体与原有建筑交界处缝隙采用聚氨酯密封胶进行填充处理	m2	161.99			
18	011702022001	天沟、檐沟	1. 采用0.8厚镀锌钢板檐沟 2. 做法详见09J202-1-T17	m2	7.31			
19	010902004001	屋面排水管	1. 采用08厚镀锌钢板雨水管，做法详见09J202-1-T17; 2. 每个雨水管设置雨水簸箕2个 3. 采用08厚镀锌钢板雨水斗2个，做法详见09J202-1-T17。	m	4.95			
20	011209001003	幕墙	1. 部位：食堂幕墙 2. 规格：10mm	m2	38.64			
21	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:M3021 2. 框、扇材质:断桥铝	樘	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：食堂基层治理-土建工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			合金防盗大玻璃门					
22	011102003004	块料楼地面	1. 部位：中庭地面 2. 铺设地面：青19j2-52-地29	m ²	159.21			
23	011105003002	块料踢脚线	1. 参照图集：青19J2-111-踢20	m	65			
24	011208001001	柱（梁）面装饰	1. 采用10mm厚硅酸钙板，高度为地面至深底	m ²	61.44			
		分部小计						
		措施项目						
25	011701001001	综合脚手架		m ²	131.72			
26	011702001002	垫层		m ²	7.2			
27	011702001003	基础		m ²	24.96			
28	011702002001	矩形柱		m ²	75.05			
29	011702006001	矩形梁		m ²	79.71			
30	011702014001	有梁板		m ²	101			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：食堂基层治理-土建工程

标段：乌兰县茶卡镇基层治理项目（二期）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：食堂基层治理-土建工程

标段：乌兰县茶卡镇基层治理项目（二期）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：食堂基层治理-土建工程

标段：乌兰县茶卡镇基层治理项目（二期）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：食堂基层治理-室外工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		室外工程						
1	010507002001	室外地坪	1. 面层厚度200mm厚C25混凝土面层 2. 做法详见：青19J2-16-路1	m2	500			
2	010507001003	坡道	1. 做法：青19j2-9-坡1	m2	13.5			
3	010507004002	台阶	1. 台阶：水泥砂浆面层参照图集青19j2-7-台2 4. 满足招标图纸、设计文件及相关技术要求	m2	27			
4	011702029001	散水	1. 混凝土散水 2. 青19J2-12-散1	m2	10.8			
5	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	1. 坡道栏杆 2. 参考图集：03J926-P23-B	m	20.4			
6	011609001001	栏杆、栏板拆除	1. 拆除原有栏杆	m	11			
7	011605001001	平面块料拆除	1. 拆除原有坡道及台阶 2. 含建筑垃圾处理	m2	13.6			
		分部小计						
		措施项目						
8	011701001002	综合脚手架		m2	131.72			
9	011702001004	垫层		m2	7.2			
10	011702001005	基础		m2	24.96			
11	011702002002	矩形柱		m2	75.05			
12	011702006002	矩形梁		m2	79.71			
13	011702014002	有梁板		m2	101			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：食堂基层治理-室外工程

标段：乌兰县茶卡镇基层治理项目（二期）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：食堂基层治理-室外工程

标段：乌兰县茶卡镇基层治理项目（二期）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：食堂基层治理-室外工程

标段：乌兰县茶卡镇基层治理项目（二期）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：食堂基层治理-电气工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电气工程						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱AL 2. 型号:详见图纸 3. 安装方式:距地1.5m 壁装	台	1			
2	030404017002	配电箱	1. 名称:配电箱ALE 2. 型号:详见图纸 3. 安装方式:距地1.5m 壁装	台	1			
3	030409008001	等电位端子箱、测试板	1. 名称:总等电位联结箱	台	1			
4	030412004001	装饰灯	1. 名称:出口标志灯 2. 规格:3W(LED) 3. 安装形式:壁装	套	1			
5	030412004002	装饰灯	1. 名称:吊装疏散指示灯 2. 规格:3W(LED) 3. 安装形式:距地2.5m 吊装	套	1			
6	030412004003	装饰灯	1. 名称:疏散指示灯 2. 规格:3W(LED) 3. 安装形式:壁装	套	8			
7	030412004004	装饰灯	1. 名称:应急照明灯 2. 规格:3W(LED) 3. 安装形式:壁装	套	9			
8	030412001001	普通灯具	1. 名称:吸顶灯 2. 规格:35W 3. 安装方式:吸顶	套	16			
9	030404034001	照明开关	1. 名称:双联单控暗开关 2. 安装方式:距地1.3m 暗装	个	1			
10	030404035001	插座	1. 名称:单相二三孔插座 2. 规格:250V/10A 3. 安装方式:壁装	个	8			
11	030404036001	其他电器	1. 名称:热风幕 2. 安装方式:门上安装	套	1			
12	030404034002	照明开关	1. 名称:热风幕控制按钮 2. 安装方式:距地1.4m 暗装	个	1			
13	030404036002	其他电器	1. 名称:屋顶遮阳帘电	套	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：食堂基层治理-电气工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			机 2. 规格:2.0KW 3. 安装方式:距地1.5m 安装					
14	030411001001	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 规格:DN20 3. 配置形式:砖、混凝土结构内暗敷	m	289.81			
15	030411001002	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 规格:DN25 3. 配置形式:砖、混凝土结构内暗敷	m	71.99			
16	030411004001	配线	1. 名称:电气配线 2. 型号:BV2.5 3. 配线部位:管内敷设	m	425.33			
17	030411004002	配线	1. 名称:电气配线 2. 型号:BV4 3. 配线部位:管内敷设	m	194.41			
18	030411004003	配线	1. 名称:电气配线 2. 型号:WDZN-BYJ2.5 3. 配线部位:管内敷设	m	299.41			
19	030411004004	配线	1. 名称:电气配线 2. 型号:WDZN-BYJ4 3. 配线部位:管内敷设	m	30.1			
20	030411001003	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 规格:DN40 3. 配置形式:埋地敷设	m	5.51			
21	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV22-5*10 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:管内敷设 5. 电压等级(kV):1KV	m	7.75			
22	030408006001	电力电缆头	电力电缆头10mm2以下,五芯	个	1			
23	030414002001	送配电装置系统	输配电装置系统调试≤1kV交流供电	系统	1			
		分部小计						
		措施项目						
24	031301017001	脚手架搭拆			1			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：食堂基层治理-电气工程

第 3 页 共 3 页

合计		
----	--	--

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：食堂基层治理-电气工程

标段：乌兰县茶卡镇基层治理项目（二期）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：食堂基层治理-电气工程

标段：乌兰县茶卡镇基层治理项目（二期）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：食堂基层治理-电气工程

标段：乌兰县茶卡镇基层治理项目（二期）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：食堂基层治理-给排水、采暖工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		给排水、采暖工程						
1	031005003001	其他成品散热器	1. 名称:铜铝复合散热器 2. 型号、规格:QFTLFN600/75-90;20片	组	6			
2	031001001001	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水 3. 规格、压力等级:镀锌钢管-DN32 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按压力试验和气密性实验	m	46.37			
3	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:通用阀门 2. 材质:铜芯 3. 规格、压力等级:DN32 4. 连接形式:螺纹连接	个	4			
4	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 材质:铜芯 3. 规格、压力等级:DN20 4. 连接形式:螺纹连接	个	6			
5	031003001003	螺纹阀门	1. 类型:温控阀 2. 材质:铜芯 3. 规格、压力等级:DN20 4. 连接形式:螺纹连接	个	6			
		分部小计						
		措施项目						
6	031301017002	脚手架搭拆			1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：食堂基层治理-给排水、采暖工程

标段：乌兰县茶卡镇基层治理项目（二期）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：食堂基层治理-给排水、采暖工程 标段：乌兰县茶卡镇基层治理项目（二期）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 食堂基层治理-给排水、采暖工程

标段：乌兰县茶卡镇基层治理项目（二期）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：