

2025年青海湖乡同宝村基础设施提升建设项目 工程

招标工程量清单

招标人：



(单位盖章)

造价咨询人：



(单位盖章)

年 月 日

封一1

2025年青海湖乡同宝村
基础设施提升建设项目 工程

招标工程量清单

招 标 人：



造价咨询人：



法定代表人
或其授权人：



法定代表人
或其授权人：



编 制 人：



复 核 人：



编制时间：

年 月 日

复核时间：

年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年青海湖乡同宝村基础设施提升建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		同宝村基础设施提升建设项目						
1	050201005001	嵌草砖(格)铺装	1. 60厚成品混凝土植草砖 2. 30厚粗砂垫层 3. 150厚C25素混凝土预留50间距600排水孔 4. 150厚碎石垫层 5. 素土夯实，压实系数不小于0.93 6. 铲除原有面层草坪 7. 含铲除地面垃圾外运，运距自行考虑	m ²	330			
2	010507003001	混凝土排水沟改造	1. 20厚防水砂浆掺5%防水剂 2. 沟截面净空尺寸:400*600mm 3. 垫层材料种类、厚度:300厚3:7灰土压实; 100厚C20混凝土垫层 4. 混凝土强度等级:C30钢筋混凝土 200厚 5. 施工期清理所有淤泥等隐患，投标单位自行踏勘现场综合考虑报价	m	185			
3	040203007001	广场硬化	1. 220厚C25混凝土面层，分块捣制4-6m设封仓缝，缝宽20 2. 300厚级配砂石碾实 3. 路基碾压系数≥0.93 4. 铲除原有道路或植被 5. 含铲除地面垃圾外运，运距自行考虑	m ²	1000			
4	050102013001	喷播植草(灌木)籽	1. 草(灌木)籽种类:铺种草坪 2. 养护期:2年	m ²	600			
5	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:新增绿化道牙石	m	75			
6	040203007002	道路硬化	1. 220厚C25混凝土面层，分块捣制4-6m设封仓缝，缝宽20 2. 300厚级配砂石碾实 3. 路基碾压系数≥0.93 4. 铲除原有道路或植被 5. 含铲除地面垃圾外	m ²	2520			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年青海湖乡同宝村基础设施提升建设项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			运，运距自行考虑					
7	040805001001	常规照明灯	1. 名称:太阳能路灯 2. 灯杆材质、高度:圆锥单弯臂灯杆 高6m 3. 光源数量:LED光源1*45W 4. 附件配置:蓄电池容量90AH 5. 垫层、基础:厚度、材料品种、强度等级:C25混凝土 600*600*1000m	套	30			
		分部小计						
		措施项目						
8	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 施工单位自行考虑	台次	1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年青海湖乡同宝村基础设施提升建设 标段：2025年青海湖乡同宝村基础设施提升建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	041109001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	8.55			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.2			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	7.5			
6	041109002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.85			
7	041109003001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.86			
8	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45			
9	041109007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
10	041109008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2025年青海湖乡同宝村基础设施提升建设项目 标段：2025年青海湖乡同宝村基础设施提升建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 表-12

暂列金额明细表

工程名称：2025年青海湖乡同宝村基础设施提升建设项目 标段：2025年青海湖乡同宝村基础设施提升建设项目

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	工程优质费	元		1、计算基数为不含工程优质费的税前工程造价 2、费率参考鲁班奖3%，全国建筑工程装饰奖1.5%，江河源杯1%
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：2025年青海湖乡同宝村基础设施提升建设项目 标段：2025年青海湖乡同宝村基础设施提升建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：2025年青海湖乡同宝村基础设施提升建设项目 标段：2025年青海湖乡同宝村基础设施提升建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
	合 计					—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计 日 工 表

工程名称：2025年青海湖乡同宝村基础设施提升建设项目

标段：2025年青海湖乡同宝村基础设施提升建设项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价		
						暂定	实际	
1	人工							
人工小计								
2	材料							
材料小计								
3	机械							
机械小计								
总 计								

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 2025年青海湖乡同宝村基础设施提升建设项目 标段: 2025年青海湖乡同宝村基础设施提升建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
(1)	养老保险费	定额人工费		16	
(2)	失业保险费	定额人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费		9	
合计					

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):