

泽库县人民法院两庭规范化建设工程

招标工程量清单

招 标 人：泽库县人民法院

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

年 月 日

封-1

青海省建设工程造价计价软件评测合格编号：TJDE-2020-21001；AZDE-2020-21001；SZDE-2020-21001；YLDE-2020-21001；SZGS-2022-22001；SZGS-2023-23001；ZHGL-2023-23001；FAGS-2024-24001；IMCS-2024-24001



扫描全能王 创建

泽库县人民法院两庭规
范化建设项目 工程

招标工程量清单

招 标 人:




造价咨询人:



法定代表人
或其授权人:


(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:

 张啸宏
(签字或盖章)

编 制 人:



复 核 人:



编 制 时 间:

年 月 日

复 核 时 间:

年 月 日



总 说 明

工程名称：泽库县人民法院两庭规范化建设项目

第 1 页 共 1 页

编 制 说 明

一、工程概况

泽库县人民法院两庭规范化建设项目，建设内容包含一楼中审判庭维修、二楼2号3号审判庭维修、执行服务中心维修、审判业务大楼更换门等内容

二、编制依据：

1. 中华人民共和国住房和城乡建设部分布的中华人民共和国国家标准建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013。
2. 现行的标准图集、规范、工艺标准、材料做法。
3. 本工程的施工图。
4. 取费执行青海省住房和城乡建设厅、青海省财政厅发布的关于《青海省建筑安装工程费用项目组成及计算规则》的通知（即青建工[2021]168号文）；安全文明施工费执行《青海省住房和城乡建设厅关于调整建设工程安全文明施工费的通知》（青建工[2020]255号文、青建工[2022]222号文）。
5. 增值税税率执行青海省住房和城乡建设厅关于重新调整青海省建设工程计价依据增值税税率的通知青建工[2019]116号文。
6. 规费执行青海省住房和城乡建设厅关于调整2016年《青海省建筑安装工程费用项目组成及计算规则》，工伤保险等费用的通知青建工[2019]361号文。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		一楼中审判庭维修						
1	011302001001	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格:石膏板吊顶	m2	211.72			
2	011407002001	天棚喷刷涂料	1. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆两遍	m2	211.72			
3	011207001001	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨找平 2. 基层材料种类、规格:细木工板基层 3. 面层材料品种、规格、颜色:阻燃木质吸音板 4. 防火等级要求:木材料做防火处理	m2	139.86			
4	01B001	灯具安装	1. 灯具、接线盒安装等,具体安装配置满足正常使用要求,按建筑面积报价。	m2	211.72			
5	01B002	电路改造	1. 配线、配管、墙地面剔槽抹灰、开关、插座安装等,具体安装配置满足正常使用要求,按建筑面积报价。	m2	211.72			
6	01B003	拆除工程	1. 原有地面、墙面、天棚装饰层拆除 2. 垃圾外运,运距自行考虑	项	1			
		分部小计						
		二楼2号审判庭维修						
7	011302001002	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格:石膏板吊顶	m2	96.5			
8	011407002002	天棚喷刷涂料	1. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆两遍	m2	96.5			
9	011104002001	地台	1. 龙骨材料种类、规格、铺设间距:木龙骨 2. 基层材料种类、规	m2	45.1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			格:木工板基层 3. 面层材料品种、规格、颜色:复合木地板 4. 防火等级要求:木材料做防火处理					
10	011507003001	灯箱	1. 名称:软膜灯箱（内置灯光带） 2. 安装部位:天棚	m2	76.5			
11	011207001002	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨找平 2. 基层材料种类、规格:细木工板基层 3. 面层材料品种、规格、颜色:阻燃木质吸音板 4. 防火等级要求:木材料做防火处理	m2	88			
12	011207001003	墙面装饰板（背景墙）	1. 龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨找平 2. 基层材料种类、规格:奥松板基层 3. 面层材料品种、规格、颜色:岩板饰面背景墙 4. 防火等级要求:木材料做防火处理	m2	22.75			
13	011508002001	水晶字	1. 镏字材料品种、颜色:水晶字 2. 字体规格:满足甲方要求	m2	3.6			
14	01B004	电路改造	1. 配线、配管、墙地面剔槽抹灰、开关、插座安装等，具体安装配置满足正常使用要求，按建筑面积报价。。	m2	96.5			
15	01B005	拆除工程	1. 原有地面、墙面、天棚装饰层拆除 2. 垃圾外运，运距自行考虑	项	1			
		分部小计						
		二楼3号审判庭维修						
16	011302001003	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8吊杆 2. 龙骨材料种类、规	m2	96.5			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			格、中距:轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格:石膏板吊顶					
17	011407002003	天棚喷刷涂料	1. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆两遍	m2	96.5			
18	011104002002	地台	1. 龙骨材料种类、规格、铺设间距:木龙骨 2. 基层材料种类、规格:木工板基层 3. 面层材料品种、规格、颜色:复合木地板 4. 防火等级要求:木材料做防火处理	m2	45.1			
19	011507003002	灯箱	1. 名称:软膜灯箱（内置灯光带） 2. 安装部位:天棚	m2	76.5			
20	011207001004	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨找平 2. 基层材料种类、规格:细木工板基层 3. 面层材料品种、规格、颜色:阻燃木质吸音板 4. 防火等级要求:木材料做防火处理	m2	88			
21	011207001005	墙面装饰板（背景墙）	1. 龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨找平 2. 基层材料种类、规格:奥松板基层 3. 面层材料品种、规格、颜色:岩板饰面背景墙 4. 防火等级要求:木材料做防火处理	m2	22.75			
22	011508002002	水晶字	1. 镏字材料品种、颜色:水晶字 2. 字体规格:满足甲方要求	m2	3.6			
23	01B006	电路改造	1. 配线、配管、墙地面剔槽抹灰、开关、插座安装等，具体安装配置满足正常使用要求，按建筑面积报价。	m2	96.5			
24	01B007	拆除工程	1. 原有地面、墙面、天	项	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			棚装饰层拆除 2. 垃圾外运，运距自行考虑					
		分部小计						
		执行服务中心维修						
25	011302001004	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格:石膏板吊顶	m2	250.83			
26	011407002004	天棚喷刷涂料	1. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆两遍	m2	250.83			
27	011104002003	竹、木（复合）地板	1. 基层材料种类、规格:20mm水泥砂浆找平 2. 面层材料品种、规格、颜色:复合木地板	m2	115			
28	011210002001	金属隔断	1. 骨架、边框材料种类、规格:轻钢龙骨 2. 隔板材料品种、规格、颜色:石膏板隔断 3. 嵌缝、塞口材料品种:填充防火岩棉	m2	162.6			
29	010801002001	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:木质门带套 900*2100mm	樘	4			
30	011507001001	平面、箱式招牌	1. 名称:PVC广告制作、安装	m2	45			
31	01B008	灯具安装	1. 灯具、接线盒安装等，具体安装配置满足正常使用要求。	m2	250.83			
32	01B009	拆除工程	1. 原有地面、墙面、天棚装饰层拆除 2. 垃圾外运，运距自行考虑	项	1			
		分部小计						
		审判业务大楼更换门						
33	011610002001	金属门拆除	1. 原有门拆除; 2. 建筑垃圾外运，运距自行考虑	m2	92.5			
34	010802001001	金属(塑钢)门	1. 塑钢门安装	m2	92.5			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

标段：泽库县人民法院两庭规范化建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

标段：泽库县人民法院两庭规范化建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

标段：泽库县人民法院两庭规范化建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：