

波航乡纳隆村田间道路提升补短板项目（二期）

工程量清单及招标控制价

招标控制价（大写）：叁佰叁拾万零捌佰元整
（¥）：3300800.00元

招标人： 湟源县农业综合开发服务中心
(单位盖章)



法定代表人
或其授权人： 安宁

(签字或盖章)

编制人： 王有俊

工程造价
咨询人： 青海正鑫水利水电设计有限公司
(单位资质专用章)



法定代表
人或其授： 刘海山

(签字或盖章)

复核人： 刘海山

编制时间： 2025年4月24日

复核时间： 2025年4月24日

波航乡纳隆村田间道路提升补短板项目（二期） 建筑工程清单表

编制单位：青海正鑫水利水电设计有限公司

细目	工程或费用名称	单位	数量
	建筑安装工程		
	支线工程	km	7
1	四社水塔路	km	0.29
1.1	路基工程	km	0.29
1.1.1	挖方	m ³	223.9
1.1.1.1	挖土方	m ³	223.9
1.1.2	填方	m ³	505.7
1.1.2.1	路基填方	m ³	505.7
1.1.2.1.1	利用土方填筑	m ³	213.2
1.1.2.1.2	借土方填筑	m ³	292.5
1.2	路面工程	km	0.29
1.2.1	水泥混凝土路面	m ²	725
1.2.1.1	20cm水泥混凝土面层	m ²	725
1.2.1.2	20cm级配砂砾垫层	m ²	1276
1.2.1.3	20cm培路肩	m ²	75
1.2.1.4	钢筋	t	0.0155
1.2.1.4.1	传力杆钢筋	t	0.0155
1.3	平面交叉	处	1
1.3.2	填方	m ³	23.4
1.3.2.1	路基填方	m ³	23.4
1.3.2.1.2	借土方填筑	m ³	23.4

波航乡纳隆村田间道路提升补短板项目（二期） 建筑工程清单表

编制单位：青海正鑫水利水电设计有限公司

细目	工程或费用名称	单位	数量
1.3.3	路面工程	m ²	45.8
1.3.3.1	水泥混凝土路面	m ²	45.8
1.3.3.1.1	20cm水泥混凝土面层	m ²	45.8
1.3.3.1.2	20cm级配砂砾垫层	m ²	48.55
2	四社1#田间路	km	1.1
2.1	路基工程	km	1.1
2.1.1	挖方	m ³	1610.3
2.1.1.1	挖土方	m ³	1610.3
2.1.2	填方	m ³	2337.2
2.1.2.1	路基填方	m ³	2337.2
2.1.2.1.1	利用土方填筑	m ³	1533.7
2.1.2.1.2	借土方填筑	m ³	803.6
2.2	路面工程	km	1.1
2.2.1	水泥混凝土路面	m ²	2750
2.2.1.1	20cm水泥混凝土面层	m ²	2750
2.2.1.2	20cm级配砂砾垫层	m ²	4840
2.2.1.3	20cm培路肩	m ²	286
2.2.1.4	钢筋	t	0.0773
2.2.1.4.1	传力杆钢筋	t	0.0773
2.4	错车道	km	0.044
2.4.2	填方	m ³	42.55

波航乡纳隆村田间道路提升补短板项目（二期） 建筑工程清单表

编制单位：青海正鑫水利水电设计有限公司

细目	工程或费用名称	单位	数量
2.4.2.1	路基填方	m ³	42.55
2.4.2.1.2	借土方填筑	m ³	42.55
2.4.3	路面工程	m ²	60
2.4.3.1	水泥混凝土路面	m ²	60
2.4.3.1.1	20cm水泥混凝土面层	m ²	60
2.4.3.1.2	20cm级配砂砾垫层	m ²	63.6
3	四社2#田间路	km	0.405
3.1	路基工程	km	0.405
3.1.1	挖方	m ³	217.2
3.1.1.1	挖土方	m ³	217.2
3.1.2	填方	m ³	858.3
3.1.2.1	路基填方	m ³	858.3
3.1.2.1.1	利用土方填筑	m ³	206.8
3.1.2.1.2	借土方填筑	m ³	651.4
3.2	路面工程	km	0.405
3.2.1	水泥混凝土路面	m ²	1013
3.2.1.1	20cm水泥混凝土面层	m ²	1013
3.2.1.2	20cm级配砂砾垫层	m ²	1782
3.2.1.3	20cm培路肩	m ²	105
3.2.1.4	钢筋	t	0.0309
3.2.1.4.1	传力杆钢筋	t	0.0309

波航乡纳隆村田间道路提升补短板项目（二期） 建筑工程清单表

编制单位：青海正鑫水利水电设计有限公司

细目	工程或费用名称	单位	数量
4	六社海子脑海	km	1.02
4.1	路基工程	km	1.02
4.1.1	挖方	m ³	1212.8
4.1.1.1	挖土方	m ³	1212.8
4.1.2	填方	m ³	5158.1
4.1.2.1	路基填方	m ³	5158.1
4.1.2.1.1	利用土方填筑	m ³	1155.1
4.1.2.1.2	借土方填筑	m ³	4003.1
4.2	路面工程	km	1.02
4.2.1	水泥混凝土路面	m ²	2550
4.2.1.1	20cm水泥混凝土面层	m ²	2550
4.2.1.2	20cm级配砂砾垫层	m ²	4488
4.2.1.3	20cm培路肩	m ²	265
4.2.1.4	钢筋	t	0.0773
4.2.1.4.1	传力杆钢筋	t	0.0773
4.4	错车道	km	0.044
4.4.1	挖方	m ³	11.3
4.4.1.1	挖土方	m ³	11.3
4.4.2	填方	m ³	16.7
4.4.2.1	路基填方	m ³	16.7
4.4.2.1.1	利用土方填筑	m ³	11.3

波航乡纳隆村田间道路提升补短板项目（二期） 建筑工程清单表

编制单位：青海正鑫水利水电设计有限公司

细目	工程或费用名称	单位	数量
4.4.2.1.2	借土方填筑	m ³	5.4
4.4.3	路面工程	m ²	60
4.4.3.1	水泥混凝土路面	m ²	60
4.4.3.1.1	20cm水泥混凝土面层	m ²	60
4.4.3.1.2	20cm级配砂砾垫层	m ²	34.98
5	五社塔寺浪1#路	km	1.22
5.1	路基工程	km	1.22
5.1.1	挖方	m ³	2763.4
5.1.1.1	挖土方	m ³	2763.4
5.1.2	填方	m ³	2825.9
5.1.2.1	路基填方	m ³	2825.9
5.1.2.1.1	利用土方填筑	m ³	2631.8
5.1.2.1.2	借土方填筑	m ³	194.1
5.2	路面工程	km	1.22
5.2.1	水泥混凝土路面	m ²	3050
5.2.1.1	20cm水泥混凝土面层	m ²	3050
5.2.1.2	20cm级配砂砾垫层	m ²	5368
5.2.1.3	20cm培路肩	m ²	317
5.2.1.4	钢筋	t	0.0928
5.2.1.4.1	传力杆钢筋	t	0.0928
5.4	错车道	km	0.044

波航乡纳隆村田间道路提升补短板项目（二期） 建筑工程清单表

编制单位：青海正鑫水利水电设计有限公司

细目	工程或费用名称	单位	数量
5.4.2	填方	m ³	29.8
5.4.2.1	路基填方	m ³	29.8
5.4.2.1.2	借土方填筑	m ³	29.8
5.4.3	路面工程	m ²	60
5.4.3.1	水泥混凝土路面	m ²	60
5.4.3.1.1	20cm水泥混凝土面层	m ²	60
5.4.3.1.2	20cm级配砂砾垫层	m ²	63.6
5.3	平面交叉	处	2
5.3.2	填方	m ³	32.8
5.3.2.1	路基填方	m ³	32.8
5.3.2.1.2	借土方填筑	m ³	32.8
5.3.3	路面工程	m ²	77.4
5.3.3.1	水泥混凝土路面	m ²	77.4
5.3.3.1.1	20cm水泥混凝土面层	m ²	77.4
5.3.3.1.2	20cm级配砂砾垫层	m ²	82.04
6	五社塔寺浪2#路	km	0.71
6.1	路基工程	km	0.71
6.1.1	挖方	m ³	1365.6
6.1.1.1	挖土方	m ³	1365.6
6.1.2	填方	m ³	2530.6
6.1.2.1	路基填方	m ³	2530.6

波航乡纳隆村田间道路提升补短板项目（二期） 建筑工程清单表

编制单位：青海正鑫水利水电设计有限公司

细目	工程或费用名称	单位	数量
6.1.2.1.1	利用土方填筑	m ³	1300.6
6.1.2.1.2	借土方填筑	m ³	1230
6.2	路面工程	km	0.71
6.2.1	水泥混凝土路面	m ²	1775
6.2.1.1	20cm水泥混凝土面层	m ²	1775
6.2.1.2	20cm级配砂砾垫层	m ²	3124
6.2.1.3	20cm培路肩	m ²	185
6.2.1.4	钢筋	t	0.0464
6.2.1.4.1	传力杆钢筋	t	0.0464
6.3	平面交叉	处	1
6.3.2	填方	m ³	8.9
6.3.2.1	路基填方	m ³	8.9
6.3.2.1.2	借土方填筑	m ³	8.9
6.3.3	路面工程	m ²	35.7
6.3.3.1	水泥混凝土路面	m ²	35.7
6.3.3.1.1	20cm水泥混凝土面层	m ²	35.7
6.3.3.1.2	20cm级配砂砾垫层	m ²	37.84
6.4	错车道	km	0.022
6.4.2	填方	m ³	15.7
6.4.2.1	路基填方	m ³	15.7
6.4.2.1.2	借土方填筑	m ³	15.7

波航乡纳隆村田间道路提升补短板项目（二期） 建筑工程清单表

编制单位：青海正鑫水利水电设计有限公司

细目	工程或费用名称	单位	数量
6.4.3	路面工程	m ²	30
6.4.3.1	水泥混凝土路面	m ²	30
6.4.3.1.1	20cm水泥混凝土面层	m ²	30
6.4.3.1.2	20cm级配砂砾垫层	m ²	31.8
7	五社塔寺浪3#路	km	0.31
7.1	路基工程	km	0.31
7.1.1	挖方	m ³	311.6
7.1.1.1	挖土方	m ³	311.6
7.1.2	填方	m ³	1224.7
7.1.2.1	路基填方	m ³	1224.7
7.1.2.1.1	利用土方填筑	m ³	296.7
7.1.2.1.2	借土方填筑	m ³	927.9
7.2	路面工程	km	0.31
7.2.1	水泥混凝土路面	m ²	775
7.2.1.1	20cm水泥混凝土面层	m ²	775
7.2.1.2	20cm级配砂砾垫层	m ²	1364
7.2.1.3	20cm培路肩	m ²	81
7.2.1.4	钢筋	t	0.0155
7.2.1.4.1	传力杆钢筋	t	0.0155
8	五社塔寺浪4#路	km	0.33
8.1	路基工程	km	0.33

波航乡纳隆村田间道路提升补短板项目（二期） 建筑工程清单表

编制单位：青海正鑫水利水电设计有限公司

细目	工程或费用名称	单位	数量
8.1.1	挖方	m ³	355.4
8.1.1.1	挖土方	m ³	355.4
8.1.2	填方	m ³	284.8
8.1.2.1	路基填方	m ³	284.8
8.1.2.1.1	利用土方填筑	m ³	284.8
8.2	路面工程	km	0.33
8.2.1	水泥混凝土路面	m ²	825
8.2.1.1	20cm水泥混凝土面层	m ²	825
8.2.1.2	20cm级配砂砾垫层	m ²	1452
8.2.1.3	20cm培路肩	m ²	86
8.2.1.4	钢筋	t	0.0155
8.2.1.4.1	传力杆钢筋	t	0.0155
9	二社胡地口1#路	km	1.37
9.1	路基工程	km	1.37
9.1.1	挖方	m ³	4506
9.1.1.1	挖土方	m ³	4506
9.1.2	填方	m ³	3189.2
9.1.2.1	路基填方	m ³	3189.2
9.1.2.1.1	利用土方填筑	m ³	3189.2
9.2	路面工程	km	1.37
9.2.1	水泥混凝土路面	m ²	3425

波航乡纳隆村田间道路提升补短板项目（二期） 建筑工程清单表

编制单位：青海正鑫水利水电设计有限公司

细目	工程或费用名称	单位	数量
9.2.1.1	20cm水泥混凝土面层	m ²	3425
9.2.1.2	20cm级配砂砾垫层	m ²	6028
9.2.1.3	20cm培路肩	m ²	356
9.2.1.4	钢筋	t	0.0928
9.2.1.4.1	传力杆钢筋	t	0.0928
9.3	平面交叉	处	1
9.3.2	填方	m ³	11.6
9.3.2.1	路基填方	m ³	11.6
9.3.2.1.2	借土方填筑	m ³	11.6
9.3.3	路面工程	m ²	44.9
9.3.3.1	水泥混凝土路面	m ²	44.9
9.3.3.1.1	20cm水泥混凝土面层	m ²	44.9
9.3.3.1.2	20cm级配砂砾垫层	m ²	47.59
9.4	错车道	km	0.066
9.4.1	挖方	m ³	11.3
9.4.1.1	挖土方	m ³	11.3
9.4.2	填方	m ³	32
9.4.2.1	路基填方	m ³	32
9.4.2.1.1	利用土方填筑	m ³	11.3
9.4.2.1.2	借土方填筑	m ³	20.7
9.4.3	路面工程	m ²	90

波航乡纳隆村田间道路提升补短板项目（二期） 建筑工程清单表

编制单位：青海正鑫水利水电设计有限公司

细目	工程或费用名称	单位	数量
9.4.3.1	水泥混凝土路面	m ²	90
9.4.3.1.1	20cm水泥混凝土面层	m ²	90
9.4.3.1.2	20cm级配砂砾垫层	m ²	95.4
10	二社胡地口2#路	km	0.165
10.1	路基工程	km	0.165
10.1.1	挖方	m ³	143.7
10.1.1.1	挖土方	m ³	143.7
10.1.2	填方	m ³	72.6
10.1.2.1	路基填方	m ³	72.6
10.1.2.1.1	利用土方填筑	m ³	72.6
10.2	路面工程	km	0.165
10.2.1	水泥混凝土路面	m ²	413
10.2.1.1	20cm水泥混凝土面层	m ²	413
10.2.1.2	20cm级配砂砾垫层	m ²	726
10.2.1.3	20cm培路肩	m ²	43
11	一社黑龙王路	km	0.08
11.1	路基工程	km	0.08
11.1.1	挖方	m ³	120.3
11.1.1.1	挖土方	m ³	120.3
11.1.2	填方	m ³	3
11.1.2.1	路基填方	m ³	3

波航乡纳隆村田间道路提升补短板项目（二期）
建筑工程清单表

编制单位：青海正鑫水利水电设计有限公司

细目	工程或费用名称	单位	数量
11.1.2.1.1	利用土方填筑	m ³	3
11.2	路面工程	km	0.08
11.2.1	水泥混凝土路面	m ²	200
11.2.1.1	20cm水泥混凝土面层	m ²	200
11.2.1.2	20cm级配砂砾垫层	m ²	352
11.2.1.3	20cm培路肩	m ²	21
最高限价	3300800.00元		
完工日期	2025年8月31日		