

西宁市世纪职业技术学校实训
室基础改造项目 工程

招标工程量清单

招 标 人：



(单位盖章)

造价咨询人：



(单位盖章)

2025 年 6 月 9 日

封一1

西宁市世纪职业技术学校
实训室基础改造项目 工程

招标工程量清单


招 标 人:



造价咨询人:




法定代表人
或其授权人:


(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:



编 制 人:



复 核 人:



编 制 时 间:

2025年6月6日

复 核 时 间:

2025年6月9日

总 说 明

一、工程名称：西宁市世纪职业技术学校实训室基础改造项目；

二、工程概况：汽修专业实训室改造（14 号实训楼汽修专业实训室改造、7 号汽车实训楼改造）、美容美发专业实训室改造（9 号实训楼二楼）及电路改造等。

三、招标范围：由招标人提供的西宁市世纪职业技术学校实训室基础改造项目工程量清单全部内容；

四、工程量清单编制依据：

1. 国标 GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》；

2. 人工费按照：青建工 2024-388 号文《青海省住房城乡建设厅关于调整青海省建设工程预算定额人工费单价的通知》。

3. 税率按照：青建工（2019）116 号文《青海省住房城乡建设厅关于建重新调整青海省建设工程计价依据增值税税率的通知》。

五、其他不可预见费及风险投标单位自行按实际考虑。

六、本工程量清单应与招标文件中的投标须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和
要求及图纸等一起阅读和理解。

七、安全文明施工费按照青建工（2022）222 号关于《青海省住房和城乡建设厅关于调整建设工程安全文明施工费的通知》执行。

八、规费和税金应按国家、省级或行业建设主管部门的规定计算，不得作为竞争性费用。

九、清单中未详细列出的施工内容均包含在相应清单的综合单价中。

十、投标单位在投标过程中根据现场实际情况详细核对工程量清单，若有不符之处请在投标截止日前七日内通过招标单位以书面形式澄清，否则认为全部接受，且认为图纸所含内容全部计入投标总价。

十一、材料等各种运距及运输问题有施工单位自行对施工现场及周边施工环境进行考察后合理报价，如工程量清单与实际不符时，以现场实际为准；

十二、由于该项目为维修改造及零星维修项目，项目较为零散且工程量以现场实际测量为依据，施工实施中难免发生不可预见及增加施工内容等，故该项目列入暂列金 85000.00 元，最终以实际发生工程量结算。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市世纪职业技术学校实训室基础改造项目

第 1 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	—	汽修专业实训室改造						
	1.1	14号实训楼汽修专业实训室改造						
1	011210002001	玻璃隔断（不锈钢方钢骨架）	1. 安装位置：14号实训楼一楼汽修实训室 2. 骨架、边框材料种类、规格：不锈钢方钢骨架 3. 隔板材料品种、规格、颜色：10mm厚钢化玻璃 4. 嵌缝、塞口材料品种：专用嵌缝材料	m2	177.6			
2	010802001001	金属（断桥）推拉门	1、安装位置：汽修实训室新增玻璃隔断。 2、洞口骨架：不锈钢方钢（利用新增隔断骨架）。 3、门类型：隔热断桥铝合金门 推拉。 4、洞口尺寸、数量：2m*2.4m，共9樘。 5、其他：具体安装位置根据现场实际情况协商确定。	m2	43.2			
3	010802001002	金属（断桥）推拉门	1、安装位置：汽修实训室新增玻璃隔断。 2、洞口骨架：不锈钢方钢（利用原有隔断骨架）。 3、门类型：隔热断桥铝合金门 推拉。 4、洞口尺寸、数量：4m*2.4m，共1樘。 5、其他：含原有玻璃门（2m*2.4m）拆除。	m2	9.6			
4	010803001001	金属卷帘（闸）门	1、安装位置：汽修实训室西入口。 2、规格型号：金属卷帘门（不锈钢），带电动装置。 3、洞口尺寸：4m*3.9m，共2个。 4、含原有卷帘门拆除。	m2	31.2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市世纪职业技术学校实训室基础改造项目

第 2 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			5. 垃圾外运投标方自行考虑。					
5	011103002001	橡胶板卷材楼地面（防静电塑胶地板）	1、施工部位：新能源汽车实训室。 2、规格型号：防静电塑胶地板，厚度≥2mm。 3、含零星基层处理。 4、安装方法：粘接。	m2	744.44			
6	030412001001	普通灯具	1、安装位置：汽修实训室吊顶。 2、灯具类型：600mm*1200mmLED平板灯。 3、安装方式：嵌入式安装。 4、含原有灯具拆除，吊顶材料位置调整等全部内容。	套	64			
7	011501008001	木壁柜（专业部展示柜）	1、安装位置：14号实训楼门厅。 2、名称：专业部展示柜（附墙安装）。 3、尺寸：（长*高*厚）3000mm*3000mm*250mm。 4、材料规格：18mm厚品牌木工板定制加工，做法根据建设单位要求及现场实际情况确定。 5、展柜安装玻璃门，安装门锁。 6、含清单内所有内容，投标单位综合报价。	个	1			
8	011207001021	墙面装饰板（汽修专业文化墙）	1、安装位置：14号实训楼门厅。 2、龙骨材料：木龙骨。 3、基层材料：9mm厚胶合板（防火处理）。 4、面层：木质饰面板面层。 5、文化墙：亚克力板	m2	18			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市世纪职业技术学校实训室基础改造
项目

第 3 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			造型，亚克力字等，根据专业不要求二次设计。 6、含清单内所有内容，投标单位综合报价。					
		分部小计						
	1.2	7号汽车实训楼						
9	011610002003	金属门窗拆除	1、施工位置：7号实训楼二、三楼。 2、拆除窗类型：彩板窗。 3、含楼层运出建筑垃圾及建筑垃圾外运。 4、运距投标单位自行考虑。	樘	68			
10	010807001002	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸 1800*1800mm 2. 框、扇材质：隔热断桥铝合金 普通窗安装内平开（含五金及限位器） 3. 含人工搬运至楼上及设备移位恢复等综合考虑 4. 含拆除安装过程中窗边破坏及修复，做法与原来保持一致	樘	32			
11	010807001003	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸 7200*2100mm 2. 框、扇材质：隔热断桥铝合金 普通窗安装内平开（含五金及限位器） 3. 含人工搬运至楼上及设备移位恢复等综合考虑 4. 含拆除安装过程中窗边破坏及修复，做法与原来保持一致	樘	5			
12	011103002002	橡胶板卷材楼地面（防静电塑胶地板）	1、施工部位：7号汽修实训室二三楼地面。 2、规格型号：防静电塑胶地板，厚度≥2mm	m ²	1868.6			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市世纪职业技术学校实训室基础改造项目

第 4 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3、含零星基层处理。 4、安装方法：粘接。					
13	011609002003	隔断隔墙拆除	1、施工部位：实训室三楼入口钢骨架玻璃隔断拆除。 2、含建筑垃圾外运，运距投标单位自行考虑。	m2	23.4			
14	011210006004	其他隔断	1、安装位置：7号汽修实训楼三楼。 2、骨架、边框材料种类、规格：T型龙骨 3、隔板材料品种、规格、颜色：轻质石膏板隔墙、玻璃棉毡隔离层 4、嵌缝、塞口材料品种：做法参照07CJ03-1 5、面层：乳胶漆墙面。	m2	42			
15	010802001004	金属(断桥)推拉门	1、安装位置：7号汽修实训楼三楼。 2、洞口骨架：不锈钢方钢(隔断墙位置)。 3、门类型：断桥铝合金门。 4、洞口尺寸、数量：2m*2.4m，共1樘。	m2	4.8			
16	011210003001	玻璃隔断(工具间)	1、安装位置：7号实训楼三楼工具间。 2、名称：断桥铝合金框玻璃隔断(钢化玻璃)。	m2	30			
17	010802001005	金属(断桥)推拉门	1、安装位置：7号汽修实训楼三楼工具间。 2、门类型：断桥铝合金门。 3、洞口尺寸、数量：1.8m*2.4m，共4樘。	m2	17.28			
18	030412001016	普通灯具(7号汽修实训楼二、三楼)	1、安装位置：7号汽修实训室吊顶。 2、灯具类型：600mm*1200mmLED平板灯。 3、安装方式：嵌入式	套	64			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市世纪职业技术学校实训室基础改造项目

第 5 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			安装。 4、含原有灯具拆除， 灯具更换安装，原有电 路维修等全部内容。					
		分部小计						
		电路改造						
19	01B012	电路改造	1、含吊顶（600mm*600mm）移位安装、开槽、配管、配线、开关、插座、控制方式调整等全部内容。 2、投标单位综合考虑。 3. 14号实训楼汽修专业实训室、7号汽车实训楼	项	1			
		分部小计						
		分部小计						
	二	美容美发专业实训室改造（9号实训楼二楼）						
		美容实训室改造						
20	011606003006	天棚面龙骨及饰面拆除	1、原有吊顶天棚（铝扣板吊顶）及轻钢龙骨拆除。 2、含建筑垃圾外运，含楼层运出建筑垃圾，运距投标单位自行考虑。	m2	90.48			
21	011302001005	吊顶天棚（石膏板吊顶）	1、施工部位：美容实训室。 2、轻钢龙骨石膏板吊顶（造型）。 3、根据现场二次设计造型经专业部确认后施工。	m2	45.24			
22	010810002006	木窗帘盒	木窗帘盒制作安装	m	11.6			
23	011407002007	天棚喷刷涂料（乳胶漆）	施工部位：吊顶天棚石膏板面。	m2	49.76			
24	011302002005	格栅吊顶（铝方通吊	1、施工部位：吊顶天	m2	45.24			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市世纪职业技术学校实训室基础改造
项目

第 6 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		顶)	棚（中部），含安装配件。 2、安装间距不小于50mm。 3、安装间距符合施工规范要求。					
25	030412005005	荧光灯	1、安装部位：铝方通吊顶。 2、安装方式：铝方通专用灯，嵌入式安装。 3、根据吊顶造型要求布置。 4、按实际完成工程量进行结算。	套	24			
26	030412001007	普通灯具（射灯）	1、安装位置：石膏板吊顶。 2、安装方式：开孔，嵌入式安装。 3、根据吊顶造型二次设计布置。 4、按实际完成工程量进行结算。	套	14			
27	030412001008	普通灯具（嵌入式吸顶灯）	1、安装位置：石膏板吊顶。 2、灯具类型：600mm*1200mmLED平板灯。 3、安装方式：嵌入式吸顶安装。 4、根据吊顶造型二次设计布置。 5、按实际完成工程量进行结算。	套	12			
28	011103004003	塑胶卷材楼地面	1、原有基层：水磨石地面。 2、材质：塑胶卷材楼地面。 3、安装方式：粘接。 4、基层处理按50%考虑。	m ²	90.48			
29	011210001002	推拉式活动木隔断	1、木质推拉活动木隔断（7.8m*3.2m）。 2、可升缩至柱边。 3、含上下轨道、配件等全部内容。 4、专业部看样选定。	m ²	23.04			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市世纪职业技术学校实训室基础改造
项目

第 7 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
30	010810005003	窗帘轨（实训工位）	1、安装部位：吊顶位置。 2、根据实训工位布置情况定位。	m	26			
31	010810001004	窗帘（实训工位）	1、安装部位：实训工位，隐私活动布帘。 2、规格：按2倍褶考虑。 3、专业部看样选定。	m ²	153.6			
32	010810005004	窗帘轨（窗户位置）	1、安装部位：窗帘盒。 2、规格：窗帘杆1道。	m	12			
33	010810001005	窗帘（窗户位置）	1、安装部位：窗帘盒。 2、规格：按2倍褶考虑。 3、专业部看样选定。	m ²	50.4			
34	011207001013	墙面装饰板（软包墙面）	1、基层：9mm厚胶合板基层。 2、填充材料：环保型材料，厚度不小于30mm。 3、面层：人造革软包（五夹板衬底）装饰线条分格。	m ²	85.07			
35	B011207001014	成品木饰面墙面	1、基层材质：9mm厚胶合板。 2、面层材质：成品木饰面。	m ²	12.16			
36	011105006005	金属踢脚线	1、材质：拉丝不锈钢踢脚线。 2、颜色建设单位看样选定。	m	31			
37	011504003005	金属暖气罩	1、铝合金暖气罩。	m ²	3.6			
38	011501004002	展示柜	1、展示柜尺寸：（长*高*厚）5200mm*3000mm*300mm。 2、规格型号：18mm厚木工板定制，分格尺寸300-600mm，做法根据建设单位要求及现场实际情况确定。 3、含安装玻璃柜门、	m ²	15.6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市世纪职业技术学校实训室基础改造
项目

第 8 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			门锁等全部内容。 4、投标单位综合考虑报价。					
39	011505001004	定制洗漱台	1、定制洗漱台（大理石）台面尺寸：1200mm*600mm，双孔。 2、含台镜（900mm*1200mm），不带框，墙面安装。 3、洗涤盆建设单位看样选定。 4、含配套管道、管件、角阀、混合冷热水龙头等全部附件。	个	1			
40	031001006007	塑料管（给水管）	1、安装位置：热水器、洗漱台给水。 2、规格型号：D32PPR给水管。 3、含穿墙、板开孔、开槽、附件等全部内容。 4、按给水管实际工程量结算。	m	30			
41	031001006008	塑料管（排水管）	1、安装位置：热水器、洗漱台排水。 2、规格型号：D75PVC排水管。 3、含穿墙、板开孔、开槽、附件等全部内容。 4、按排水管实际工程量结算。	m	40			
42	031004016004	蒸汽—水加热器	1、规格型号：品牌电热水器，容量不小于100L。 2、达到安全、节能、环保要求。 3、含配件及智能控制等全部内容。 4、学校使用部门看样选定，墙面外挂安装。	套	1			
		分部小计						
		美容训练室改造						
43	011606003007	天棚面龙骨及饰面	1、原有吊顶天棚（铝	m2	90.48			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市世纪职业技术学校实训室基础改造
项目

第 9 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除	扣板吊顶）及轻钢龙骨拆除。 2、含建筑垃圾外运，含楼层运出建筑垃圾，运距投标单位自行考虑。					
44	011302001006	吊顶天棚（石膏板吊顶）	1、施工部位：美容实训室。 2、轻钢龙骨石膏板吊顶（造型）。 3、根据现场二次设计造型经专业部确认后施工。	m ²	45.24			
45	010810002007	木窗帘盒	木窗帘盒制作安装	m	11.6			
46	011407002008	天棚喷刷涂料（乳胶漆）	施工部位：吊顶天棚石膏板面。	m ²	49.76			
47	011302002006	格栅吊顶（铝方通吊顶）	1、施工部位：吊顶天棚（中部），含安装配件。 2、安装间距不小于50mm。 3、安装间距符合施工规范要求。	m ²	45.24			
48	030412005006	荧光灯	1、安装部位：铝方通吊顶。 2、安装方式：铝方通专用灯，嵌入式安装。 3、根据吊顶造型要求布置。 4、按实际完成工程量进行结算。	套	24			
49	030412001009	普通灯具（射灯）	1、安装位置：石膏板吊顶。 2、安装方式：开孔，嵌入式安装。 3、根据吊顶造型二次设计布置。 4、按实际完成工程量进行结算。	套	14			
50	030412001010	普通灯具（嵌入式吸顶灯）	1、安装位置：石膏板吊顶。 2、灯具类型：600mm*1200mmLED平板灯。 3、安装方式：嵌入式	套	12			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市世纪职业技术学校实训室基础改造
项目

第 10 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			吸顶安装。 4、根据吊顶造型二次设计布置。 5、按实际完成工程量进行结算。					
51	011103004004	塑胶卷材楼地面	1、原有基层：水磨石地面。 2、材质：塑胶卷材楼地面。 3、安装方式：粘接。 4、基层处理按50%考虑。	m2	90.48			
52	011210006003	其他隔断（更衣室隔断）	1、更衣室灵活隔断，高度2m。 2、专业部看样选定。	m2	10			
53	010810005005	窗帘轨（实训工位）	1、安装部位：吊顶位置。 2、根据实训工位布置情况定位。	m	24			
54	010810001006	窗帘（实训工位）	1、安装部位：实训工位，隐私活动布帘。 2、规格：按2倍褶考虑。 3、专业部看样选定。	m2	153.6			
55	010810005006	窗帘轨（窗户位置）	1、安装部位：窗帘盒。 2、规格：窗帘杆1道。	m	12			
56	010810001007	窗帘（窗户位置）	1、安装部位：窗帘盒。 2、规格：按2倍褶考虑。 3、专业部看样选定。	m2	50.4			
57	011207001014	墙面装饰板（软包墙面）	1、基层：9mm厚胶合板基层。 2、填充材料：环保型材料，厚度不小于30mm。 3、面层：人造革软包（五夹板衬底）装饰线条分格。	m2	60.11			
58	B011207001015	成品木饰面墙面	1、基层材质：9mm厚胶合板。 2、面层材质：成品木饰面。	m2	12.16			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市世纪职业技术学校实训室基础改造
项目

第 11 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
59	011207001015	墙面装饰板（文化墙）	1、龙骨材质：木龙骨。 2、基层材料：9mm厚胶合板（防火处理）基层。 3、面层材料：铝塑板面层，材料、颜色由建设单位看样选定。 4、含局部造型处理。	m ²	22.72			
60	011508002002	有机玻璃字	1、安装位置：文化墙。 2、材质：有机玻璃雕刻字（大小10cm-20cm）18个，含中英文、灯带及文化墙全部内容。 3、安装方式：粘接。	个	18			
61	011105006006	金属踢脚线	1、材质：拉丝不锈钢踢脚线。 2、颜色建设单位看样选定。	m	12			
62	011504003006	金属暖气罩	1、铝合金暖气罩。	m ²	3.6			
63	011505001005	定制洗漱台	1、定制洗漱台（大理石）台面尺寸：1200mm*600mm，双孔。 2、含台镜（900mm*1200mm），不带框，墙面安装。 3、洗涤盆建设单位看样选定。 4、含配套管道、管件、角阀、混合冷热水龙头等全部附件。	个	1			
64	031001006009	塑料管（给水管）	1、安装位置：热水器、洗漱台给水。 2、规格型号：D32PPR给水管。 3、含穿墙、板开孔、开槽、附件等全部内容。 4、按给水管实际工程量结算。	m	15			
65	031001006010	塑料管（排水管）	1、安装位置：热水器、洗漱台排水。 2、规格型号：D75PVC	m	15			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市世纪职业技术学校实训室基础改造项目

第 12 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			排水管。 3、含穿墙、板开孔、开槽、附件等全部内容。 4、按排水管实际工程量结算。					
66	031004016005	蒸汽—水加热器	1、规格型号：品牌电热水器，容量不小于100L。 2、达到安全、节能、环保要求。 3、含配件及智能控制等全部内容。 4、学校使用部门看样选定，墙面外挂安装。	套	1			
		分部小计						
		整体造型室改造						
67	011606003008	天棚面龙骨及饰面拆除	1、原有吊顶天棚（石膏板吊顶）及轻钢龙骨拆除。 2、含楼层运出建筑垃圾。 3、含建筑垃圾外运，运距投标单位自行考虑。	m2	90.48			
68	011608003002	铲除裱糊面（墙纸）	1、墙面壁纸铲除。 2、垃圾清运投标方自行考虑。	m2	99.2			
69	011606002002	墙柱面龙骨及饰面拆除	1、墙面文化墙（石膏板）拆除。 2、垃圾清运投标方自行考虑。	m2	24.96			
70	011606001002	楼地面龙骨及饰面拆除	1、木地板（带龙骨）拆除，含局部地台拆除。 2、建筑垃圾外运，含楼层运出建筑垃圾。 3、垃圾清运投标方自行考虑。	m2	90.48			
71	011609002002	隔断隔墙拆除（木质隔断墙）	1、木隔断墙拆除。 2、建筑垃圾外运，含楼层运出建筑垃圾。 3、运距投标单位自行考虑。	m2	22.5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市世纪职业技术学校实训室基础改造
项目

第 13 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
72	011302001007	吊顶天棚（石膏板吊顶）	1、施工部位：美容实训室。 2、轻钢龙骨石膏板吊顶（造型）。 3、根据现场二次设计造型经专业部确认后施工。	m ²	45.24			
73	010810002008	木窗帘盒	木窗帘盒制作安装	m	11.6			
74	011407002009	天棚喷刷涂料（乳胶漆）	施工部位：吊顶天棚石膏板面。	m ²	49.76			
75	011302002007	格栅吊顶（铝方通吊顶）	1、施工部位：吊顶天棚（中部），含安装配件。 2、安装间距不小于50mm。 3、安装间距符合施工规范要求。	m ²	45.24			
76	030412005007	荧光灯	1、安装部位：铝方通吊顶。 2、安装方式：铝方通专用灯，嵌入式安装。 3、根据吊顶造型要求布置。 4、按实际完成工程量进行结算。	套	24			
77	030412001011	普通灯具（射灯）	1、安装位置：石膏板吊顶。 2、安装方式：开孔，嵌入式安装。 3、根据吊顶造型二次设计布置。 4、按实际完成工程量进行结算。	套	14			
78	030412001012	普通灯具（嵌入式吸顶灯）	1、安装位置：石膏板吊顶。 2、灯具类型：600mm*1200mmLED平板灯。 3、安装方式：嵌入式吸顶安装。 4、根据吊顶造型二次设计布置。 5、按实际完成工程量进行结算。	套	12			
79	010810005007	窗帘轨（窗户位）	1、安装部位：窗帘	m	12			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市世纪职业技术学校实训室基础改造
项目

第 14 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		置)	盒。 2、规格：窗帘杆1道。					
80	010810001008	窗帘（窗户位置）	1、安装部位：窗帘盒。 2、规格：按2倍褶考虑。 3、专业部看样选定。	m2	50.4			
81	011103003003	塑胶卷材楼地面	1、原有基层：水磨石地面。 2、材质：塑胶卷材楼地面。 3、安装方式：粘接。 4、基层处理按100%考虑。	m2	77.88			
82	010401012001	零星砌砖（地台）	1、施工部位：地台（高200mm）。 2、多孔砖砌筑地台高120mm。 3、现浇C20混凝土垫层厚度80mm。	m3	2.52			
83	011102003001	块料楼地面（T台面层）	1、施工部位：T台地面。 2、材料材质：地板砖地面，采用大板型地砖，减少拼缝。 3、安装方式：水泥砂浆粘接。 4、根据专业部要求确定方案后施工。	m2	12.6			
84	011204003001	块料墙面	1、施工部位：T台侧面。 2、墙面砖与T台地面同材质。 3、安装方式：水泥砂浆粘接。	m2	4.2			
85	B011207001017	成品木饰面墙面	1、基层材质：9mm厚胶合板。 2、面层材质：成品木饰面。 3、含20mm厚基层砂浆找平层。	m2	96.68			
86	011105006007	金属踢脚线	1、材质：拉丝不锈钢踢脚线。 2、颜色建设单位看样选定。	m	38.8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市世纪职业技术学校实训室基础改造
项目

第 15 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
87	011504003007	金属暖气罩	1、铝合金暖气罩。	m2	3.6			
88	011207001018	墙面装饰板（文化墙）	1、龙骨材质：木龙骨，间距不小于450mm。 2、基层材质：9mm胶合板（防火处理）。 3、面层材质：木饰面板。 4、根据建设单位使用要求造型制作。	m2	24.96			
89	011507001002	背景墙（亚克力板）	1、安装部位：文化墙。 2、面层材质：宝色亚克力板，内置组合荧光式灯带。	m2	12			
		分部小计						
		中医养生保健实训室改造						
90	011606003009	天棚面龙骨及饰面拆除	1、原有吊顶天棚（铝扣板吊顶）及轻钢龙骨拆除。 2、含建筑垃圾外运，含楼层运出建筑垃圾，运距投标单位自行考虑。	m2	90.48			
91	01B009	拆除（原烹饪实训室）排烟罩	1. 名称：拆除排烟罩及电路等附属设施。 2. 排烟罩规格：安装高度3m，排烟罩宽度约1.0m，长度20m。 3. 含人工从二楼搬运至一楼，在指定地点码放。 4. 投标单位综合考虑报价。	m	20			
92	011601001001	砖砌体拆除（地台）	1、施工部位：（二楼原西餐实训室）多孔砖砌体地台（高度200mm）。 2、含地台、排水槽、地砖等全部内容。 3、含楼层运出建筑垃圾，建筑垃圾外运。 4、运距投标单位自行考虑。	m3	18.1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市世纪职业技术学校实训室基础改造项目

第 16 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
93	011302001008	吊顶天棚（石膏板吊顶）	1、施工部位：美容实训室。 2、轻钢龙骨石膏板吊顶（造型）。 3、根据现场二次设计造型经专业部确认后施工。	m ²	45.24			
94	010810002009	木窗帘盒	木窗帘盒制作安装	m	6			
95	011407002010	天棚喷刷涂料（乳胶漆）	施工部位：吊顶天棚石膏板面。	m ²	49.76			
96	011302002008	格栅吊顶（铝方通吊顶）	1、施工部位：吊顶天棚（中部），含安装配件。 2、安装间距不小于50mm。 3、安装间距符合施工规范要求。	m ²	45.24			
97	030412005008	荧光灯	1、安装部位：铝方通吊顶。 2、安装方式：铝方通专用灯，嵌入式安装。 3、根据吊顶造型要求布置。 4、按实际完成工程量进行结算。	套	24			
98	030412001013	普通灯具（射灯）	1、安装位置：石膏板吊顶。 2、安装方式：开孔，嵌入式安装。 3、根据吊顶造型二次设计布置。 4、按实际完成工程量进行结算。	套	14			
99	030412001014	普通灯具（嵌入式吸顶灯）	1、安装位置：石膏板吊顶。 2、灯具类型：600mm*1200mmLED平板灯。 3、安装方式：嵌入式吸顶安装。 4、根据吊顶造型二次设计布置。 5、按实际完成工程量进行结算。	套	12			
100	010810005008	窗帘轨（窗户位）	1、安装部位：窗帘	m	3.8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市世纪职业技术学校实训室基础改造
项目

第 17 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		置)	盒。 2、规格：窗帘杆1道。					
101	010810001009	窗帘（窗户位置）	1、安装部位：窗帘盒。 2、规格：按2倍褶考虑。 3、专业部看样选定。	m2	15.96			
102	011103003004	塑胶卷材楼地面	1、原有基层：水磨石地面。 2、材质：塑胶卷材楼地面。 3、安装方式：粘接。 4、基层处理按100%考虑。	m2	90.48			
103	011207001019	墙面装饰板(软包墙面)	1、基层：9mm厚胶合板基层。 2、面层：墙面丝绒面料软包(木龙骨五夹板衬底)装饰线条分格。	m2	93.99			
104	B011207001020	成品木饰面墙面	1、基层材质：9mm厚胶合板。 2、面层材质：成品木饰面。	m2	40.96			
105	010801002001	木质门带套	1、安装位置：实训室原有门洞（1000*2400mm）。 2、门类型：成品实木门带门套。	樘	1			
106	011105006008	金属踢脚线	1、材质：拉丝不锈钢踢脚线。 2、颜色建设单位看样选定。	m	38.8			
107	011504003008	金属暖气罩	1、铝合金暖气罩。	m2	3.6			
108	011505001006	定制洗漱台	1、定制洗漱台（大理石）台面尺寸：1200mm*600mm，双孔。 2、含台镜（900mm*1200mm），不带框，墙面安装。 3、洗涤盆建设单位看样选定。 4、含配套管道、管件、角阀、混合冷热水龙头等全部附件。	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市世纪职业技术学校实训室基础改造项目

第 18 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
109	031001006011	塑料管（给水管）	1、安装位置：热水器、 洗漱台给水。 2、规格型号：D32PPR 给水管。 3、含穿墙、板开孔、 开槽、附件等全部内容。 4、按给水管实际工程 量结算。	m	30			
110	031001006012	塑料管	1、安装位置：热水器、 洗漱台排水。 2、规格型号：D75PVC 排水管。 3、含穿墙、板开孔、 开槽、附件等全部内容。 4、按排水管实际工程 量结算。	m	40			
111	031004016006	蒸汽—水加热器	1、规格型号：品牌电 热水器，容量不小于10 0L。 2、达到安全、节能、 环保要求。 3、含配件及智能控制 等全部内容。 4、学校使用部门看样 选定，墙面外挂安装。	套	1			
		分部小计						
	2.5	走道装饰改造						
112	011207001010	墙面装饰板（文化 墙基层1）	1、施工部位：走道墙 面装饰文化墙基层。 2、基层做法：9mm厚胶 合板（防火处理）。 3、面层做法：硬木板 条装饰墙面，含安装灯 带30m。 4、施工时根据专业部 要求二次设计。	m2	60.93			
113	011207001012	墙面装饰板（文化 墙基层2）	1、施工部位：走道墙 面装饰文化墙基层。 2、基层做法：9mm厚胶 合板（防火处理）。 3、面层做法：木质饰 面板。	m2	91.39			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市世纪职业技术学校实训室基础改造
项目

第 19 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4、施工时根据使用部门要求二次设计。					
114	011207001020	墙面装饰板（专业文化展板）	1、专业文化内容。 2、含亚克力板喷绘、亚克力字、亚克力标牌、灯带等全部内容。 3、文化墙基层上安装，根据实际情况及专业部要求由二次设计。 4、投标单位综合考虑报价。	m ²	100			
115	011302001009	吊顶天棚（石膏板吊顶）	1、施工部位：走道。 2、轻钢龙骨石膏板吊顶。 3、根据现场二次设计造型经专业部确认后施工。	m ²	64.96			
116	011407002011	天棚喷刷涂料（乳胶漆）	施工部位：吊顶天棚石膏板面。	m ²	64.96			
117	030412001015	普通灯具（嵌入式吸顶灯）	1、安装位置：石膏板吊顶。 2、灯具类型：600mm*1200mmLED平板灯。 3、安装方式：嵌入式吸顶安装。 4、根据吊顶造型二次设计布置。 5、按实际完成工程量进行结算。	套	6			
118	011105006009	金属踢脚线	1、材质：拉丝不锈钢踢脚线。 2、颜色建设单位看样选定。	m	46.4			
		分部小计						
		电路改造						
119	01B013	电路改造	1、含开槽、配管、配线、开关、插座（地插）、控制方式调整等全部内容。 2、投标单位综合考虑。 3. 美容美发专业实训室	项	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市世纪职业技术学校实训室基础改造项目

第 20 页 共 20 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市世纪职业技术学校实训室基础改造项目 标段：西宁市世纪职业技术学校实训室基础改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	011707001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	7.87			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	5.7			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.53			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.9			
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.96			
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45			
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75			
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66			
合 计							

编制人(造价人员):

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：西宁市世纪职业技术学校实训室
基础改造项目

标段：西宁市世纪职业技术学校实训室基础改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	85000		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合 计		85000		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：西宁市世纪职业技术学校实训室
基础改造项目

标段：西宁市世纪职业技术学校实训室基础改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：西宁市世纪职业技术学校实训室
基础改造项目

标段：西宁市世纪职业技术学校实训室基础改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 西宁市世纪职业技术学校实训室基础改造项目

标段：西宁市世纪职业技术学校实训室基础改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人（造价工程师）：