

社会治理综合服务中心暨“一站式”矛盾纠纷调解中心、海工程
西州茫崖市花土沟司法所

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

社会治理综合服务中心
暨“一站式”矛盾纠纷
调解中心、海西州茫崖
市花土沟司法所 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：社会治理综合服务中心暨“一站式”矛盾纠纷调解中心、海西州茫崖市花土沟司法所一房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		土石方工程						
1	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别: 详见设计地勘 2. 弃土运距: 投标方自行考虑	m3	295.03			
2	010103001001	回填方	1. 密实度要求: 不小于0.95 2. 填方材料品种: 素土 3. 填方来源、运距: 投标方自行考虑	m3	273.73			
3	010103001002	回填方	1. 房心回填 2. 密实度要求: 不小于0.95 3. 填方材料品种: 素土 4. 填方来源、运距: 投标方自行考虑	m3	13.74			
4	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种: 素土 2. 运距: 投标方自行考虑	m3	7.56			
		分部小计						
	A. 4	砌筑工程						
5	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级: A3.5 加气混凝土砌块 2. 墙体类型: 200厚 3. 砂浆强度等级: Ma5 混合砂浆	m3	36.03			
6	010404001001	地梁防冻胀	1. 地梁下部及两侧填炉渣或粗砂厚度不小于200mm	m3	15.43			
		分部小计						
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程						
7	010501001001	垫层	1. 混凝土种类: 商砼 2. 混凝土强度等级: C20	m3	3.57			
8	010501001002	刚性地坪	1. 混凝土种类: 商砼 2. 混凝土强度等级: C30	m3	26.19			
9	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类: 商砼 2. 混凝土强度等级: C30	m3	11.53			
10	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类: 商砼 2. 混凝土强度等级: C30	m3	7.92			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：社会治理综合服务中心暨“一站式”矛盾纠纷调解中心、海西州茫崖市花土沟司法所一房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
11	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	2.08			
12	010503002001	矩形梁	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	30.61			
13	010503005001	过梁	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.25			
14	010505003001	平板	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	23.61			
15	010505006001	栏板	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 女儿墙	m3	6.72			
16	010505008001	雨篷、悬挑板、阳台板	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	1.3			
17	010507001001	散水	详见青19J2-12-散1 1. 60厚C20混凝土随打随抹, 上撒1:1水泥砂子压光 2. 150厚3:7灰土垫层, 宽出面层100 3. 素土碾压, 向坡3%-5%	m2	69.22			
18	010507001004	坡道	详见青19J2-9-坡3 1. 30厚1:2水泥砂浆抹面, 做出60(100)宽6深锯齿 2. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3. 100(150)厚C20混凝土 4. 300厚3:7灰土垫层分层夯实 5. 素土碾压	m2	4.8			
19	010507004001	台阶	详见青19J2-7-台2 1. 20厚1:2.5水泥砂浆抹面压光 2. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3. 60厚C20混凝土(厚度不包括踏步三级部分) 台阶面外坡1% 4. 300厚3:7灰土垫层分层夯实, 宽出面层100 5. 素土碾压	m2	14.4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：社会治理综合服务中心暨“一站式”矛盾纠纷调解中心、海西州茫崖市花土沟司法所一房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
20	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件圆钢筋 钢筋HPB300(直径mm) ≤10	t	0.134			
21	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件 带肋钢筋 HRB400以内 (直径mm) ≤10	t	7.073			
22	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件 带肋钢筋 HRB400以内 (直径mm) ≤18	t	3.213			
23	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件 带肋钢筋 HRB400以内 (直径mm) ≤25	t	3.783			
24	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:砌体内加固钢筋	t	0.214			
25	010516003001	机械连接	1. 连接方式:直螺纹连接 2. 规格: φ20以内	个	64			
26	010516003002	机械连接	1. 连接方式:直螺纹连接 2. 规格: φ25以内	个	90			
27	010516003003	机械连接	1. 连接方式:电渣压力焊接 2. 规格: φ25以内	个	26			
		分部小计						
	A. 6	金属结构工程						
28	010607005001	钢丝网加固	1墙体砌块与混凝土梁柱墙的交界处抹灰前应加铺宽度300的钢丝网并绷紧钉牢	m ²	54.71			
		分部小计						
	A. 8	门窗工程						
29	010801001001	成品实木门	1. 门代号及洞口尺寸:成品实木门 M-2 1200*2100 2. 五金:按标准	樘	4			
30	010802004001	防盗门	1. 门代号及洞口尺寸:M-1 2000*2100 2. 门框或扇外围尺寸:	樘	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：社会治理综合服务中心暨“一站式”矛盾纠纷调解中心、海西州茫崖市花土沟司法所一房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			成品三防保温门 3.五金:按标准					
31	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1.窗代号及洞口尺寸:PYC-1 2000*1800 2.框、扇材质:铝塑复合合金节能窗	樘	1			
32	010807001002	金属（塑钢、断桥）窗	1.窗代号及洞口尺寸:C-2 1200*2100 2.框、扇材质:铝塑复合合金节能窗	樘	2			
33	010807001003	金属（塑钢、断桥）窗	1.窗代号及洞口尺寸:C-3 1800*1800 2.框、扇材质:铝塑复合合金节能窗	樘	4			
34	010807001004	排烟窗	1.窗代号及洞口尺寸:排烟窗 600*1000, 600*1200	m ²	2.64			
		分部小计						
	A.9	屋面及防水工程						
35	010902001001	屋面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:2厚3厚合成高分子防水卷材两道 2.含屋面泛水,青19J3-35-8	m ²	239.69			
36	010902003001	屋面刚性层	青19J2-223-屋8 1.浅色涂料保护层 2.20厚1:3水泥砂浆找平层 3.最薄30厚LC5.0轻集料混凝土2%找坡层	m ²	221.73			
37	010903003001	墙面砂浆防水（防潮）	青19J7-24-潮2,防水砂浆防潮层	m ²	12.02			
38	010903004001	墙面变形缝	1.外露的现浇钢筋混凝土女儿墙、栏板、檐口等构件,当其水平直线长度超过12m时,应设置20mm宽伸缩缝,用沥青砂浆填塞,钢筋不断,伸缩缝间距≤12m	m	3.68			
		分部小计						
	A.10	保温、隔热、防腐						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：社会治理综合服务中心暨“一站式”矛盾纠纷调解中心、海西州茫崖市花土沟司法所一房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		工程						
39	011001001001	保温隔热屋面	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度:150厚石墨聚苯板	m ²	191.79			
40	011001001002	屋面防火隔离带	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度:500宽泡沫玻璃防火隔离带 2. 做法见10CJ16-31	m ²	29.94			
41	011001003001	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位:外墙 2. 保温隔热面层材料品种、规格、性能:120厚BS-A级防火保温板 3. 增强网及抗裂防水砂浆种类:专用粘结砂浆	m ²	199.41			
42	011001003002	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位:女儿墙 2. 保温隔热面层材料品种、规格、性能:30厚BS-A级防火保温板 3. 增强网及抗裂防水砂浆种类:专用粘结砂浆	m ²	128.73			
43	011001005001	保温隔热楼地面	1. 保温隔热部位:周边地面 2. 保温隔热材料品种、规格、厚度:60厚BS-A级防火保温板	m ²	105.84			
44	011003001001	隔离层	1. 对埋入土中混凝土及砌体应进行防腐措施,砌体结构表面应先用1:2水泥砂浆抹面,混凝土表面涂刷沥青冷底子油两遍,沥青胶泥涂层厚度,厚度≥300um	m ²	124.03			
		分部小计						
	A. 11	楼地面装饰工程						
45	011102003001	块料楼地面	青19J2-45-地8 1. 10厚1:2.5水磨石面层磨光打蜡 2. 水泥砂浆一道(内掺建筑胶) 3. 20厚1:3水泥砂浆找平层,上卧分格条	m ²	144.22			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：社会治理综合服务中心暨“一站式”矛盾纠纷调解中心、海西州茫崖市花土沟司法所一房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			4. 60厚C20混凝土垫层 5. 150厚3:7灰土 6. 素土夯实					
46	011102003002	块料楼地面	青19J2-53-地30 1. 铺6-10厚地砖地面，干水泥擦缝 2. 5厚水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4. 1.5厚合成高分子涂膜防水层，四周翻起150高 5. 1:3水泥砂浆找平层，最薄处20厚坡向地漏一次抹平 6. 60厚C20混凝土垫层 7. 素土夯实	m ²	67.2			
47	011105003001	块料踢脚线	青19J2-111-踢20 1. 6~10厚铺地砖踢脚，稀水泥浆（或彩色水泥浆）擦缝 2. 6厚1:2水泥砂浆（内掺建筑胶）粘结层 3. 6厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛 4. 刷加气混凝土界面处理剂一道（墙面先用水润湿）	m	104.98			
		分部小计						
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
48	011201001001	墙面一般抹灰	青19J2-130-内38 1. 5厚1:2.5水泥砂浆找平 2. 9厚1:3水泥砂浆打底扫毛	m ²	338.89			
49	011201001002	墙面一般抹灰	青19J2-27-外19 1. 12厚1:2.5水泥砂浆找平 2. 刷素水泥浆一道（内掺水重5%的建筑胶）	m ²	315.81			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：社会治理综合服务中心暨“一站式”矛盾纠纷调解中心、海西州茫崖市花土沟司法所一房屋建筑与装饰工程

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			3. 5厚1：3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 4. 刷聚合物水泥浆一道					
		分部小计						
	A. 13	天棚工程						
50	011301001001	天棚抹灰	详见青19J2-181-棚15 1. 3厚1：0.5：2.5水泥石灰膏砂浆找平 2. 5厚1：0.5：3水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 3. 刷素水泥浆一道（内掺建筑胶）	m ²	245.46			
51	011301001002	雨篷抹灰	1. 雨篷板及板下3厚石膏腻子（水泥型）分两遍刮平，涂料饰面	m ²	21.36			
		分部小计						
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程						
52	011406001001	抹灰面油漆	详见青19J2-130-内38 1. 乳胶漆两道 2. 满刮腻子两道 3. 刷稀释乳胶漆一道 4. 局部腻子找平	m ²	338.89			
53	011407001001	墙面喷刷涂料	详见青19J2-27-外19 1. 刷外墙涂料	m ²	315.81			
54	011407002001	天棚喷刷涂料	详见青19J2-181-棚15 1. 喷（刷）合成树脂乳液涂料饰面两道（每道间隔2h） 2. 封底漆一道（干燥后再做面涂）	m ²	245.46			
		分部小计						
	A. 14	其他装饰工程						
55	011501020001	服务台	1. 台柜规格：800mm宽*9000mm长 2. 其他详见设计图纸	个	1			
56	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 残疾人坡道栏杆、扶手详见青19J8-17	m	6.4			
57	01B001	背景墙	1. 名称：背景墙	项	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：社会治理综合服务中心暨“一站式”矛盾纠纷调解中心、海西州茫崖市花土沟司法所一强电工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		强电						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:AL照明配电箱 2. 规格:200X240X90 Pe=12kW 3. 安装方式:距地1.5米暗装 4. 其他要求:未尽事宜详见图纸、招标文件、相关设计、施工及验收规范	台	1			
2	030412001001	普通灯具	1. 名称:LED平板灯 2. 规格:T5 /2*24W 3. 安装方式:吸顶 4. 其他要求:未尽事宜详见图纸、招标文件、相关设计、施工及验收规范	套	23			
3	030404034001	照明开关	1. 名称:双联开关 2. 规格:220V 10A 3. 安装方式:距地1.3米 4. 其他要求:未尽事宜详见图纸、招标文件、相关设计、施工及验收规范	个	4			
4	030404034002	照明开关	1. 名称:三联开关 2. 规格:220V 10A 3. 安装方式:距地1.3米 4. 其他要求:未尽事宜详见图纸、招标文件、相关设计、施工及验收规范	个	1			
5	030404035001	插座	1. 名称:两孔加三孔安全插座 2. 规格:220V 10A 3. 安装方式:距地0.3米 4. 其他要求:未尽事宜详见图纸、招标文件、相关设计、施工及验收规范	个	24			
6	030411006001	接线盒	1. 名称:灯具接线盒 2. 其他要求:未尽事宜详见图纸、招标文件、相关设计、施工及验收规范	个	23			
7	030411006002	接线	1. 名称:开关、插座盒	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：社会治理综合服务中心暨“一站式”矛盾纠纷调解中心、海西州茫崖市花土沟司法所一强电工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		盒	2. 其他要求: 未尽事宜 详见图纸、招标文件、 相关设计、施工及验收 规范		9			
8	030408001001	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: YJV22 3. 规格: -4*10mm ² 4. 敷设方式、部位: 室内 5. 其他要求: 未尽事宜 详见图纸、招标文件、 相关设计、施工及验收 规范	m	57.24			
9	030408006001	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 型号: YJV22-4*10mm ² 3. 材质、类型: 铜芯 4. 安装部位: 室内 5. 电压等级 (kV): 1	个	2			
10	030408003001	电缆保护管	1. 名称: 电缆保护管 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: SC40 4. 敷设方式: 埋地	m	55.4			
11	030411001001	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: PC 3. 规格: PC20 4. 配置形式: 暗配 5. 其他要求: 未尽事宜 详见图纸、招标文件、 相关设计、施工及验收 规范	m	1.5			
12	030411001002	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: 塑料管 3. 规格: PC25 4. 配置形式: 暗配 5. 其他要求: 未尽事宜 详见图纸、招标文件、 相关设计、施工及验收 规范	m	191.15			
13	030411004001	配线	1. 名称: 电气配线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 规格: BV-2.5mm ² 4. 其他要求: 未尽事宜 详见图纸、招标文件、 相关设计、施工及验收	m	303.51			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：社会治理综合服务中心暨“一站式”矛盾纠纷调解中心、海西州茫崖市花土沟司法所一强电工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			规范					
14	030411004002	配线	1. 名称: 电气配线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号: BV 4. 规格: BV-4mm ² 5. 其他要求: 未尽事宜 详见图纸、招标文件、 相关设计、施工及验收 规范	m	285.36			
15	030409008001	等电位端子箱、测试板	1. 名称: 总等电位联结箱 MEB 2. 规格: TD28 3. 其他要求: 未尽事宜 详见图纸、招标文件、 相关设计、施工及验收 规范	台	1			
16	030409002001	接地跨接线	1. 名称: 接地跨接线 2. 材质: 建筑物基础钢筋和地梁上下两层钢筋中的主筋通长焊接连成电气通路作接地体 3. 其他要求: 未尽事宜 详见图纸、招标文件、 相关设计、施工及验收 规范	处	24			
17	010101007001	电缆直埋土方	1. 土壤类别: 详见设计及地勘 2. 管外径: DN50以内 3. 直埋电缆穿墙引入做法详08D800-6-127	m	50			
18	030414002001	送配电装置系统		系统	1			
19	030414011001	接地装置		系统	1			
		分部小计						
		措施项目						
20	031301017001	脚手架搭拆			1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：社会治理综合服务中心暨“一站式”矛盾纠纷调解中心、海西州茫崖市花土沟司法所一强电工程
 标段：社会治理综合服务中心暨“一站式”矛盾纠纷调解中心、海西州茫崖市花土沟司法所

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

计 日 工 表

工程名称：社会治理综合服务中心暨“一站式”矛盾纠纷调解中心、海西州茫崖市花土沟司法所—强电工程

标段：社会治理综合服务中心暨“一站式”矛盾纠纷调解中心、海西州茫崖市花土沟司法所

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：社会治理综合服务中心暨“一站式”矛盾纠纷调解中心、海西州茫崖市花土沟司法所一弱电工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		弱电工程						
1	030502003001	分线接线箱（盒）	1. 名称:住户多媒体综合配线箱 2. 安装方式:距地0.5米	个	1			
2	030502010001	配线架	1. 名称:FD网络配线架 2. 安装方式:距地0.5米 3. 其他要求:未尽事宜详见图纸、招标文件、相关设计、施工及验收规范	个	1			
3	030502003002	分线接线箱（盒）	1. 名称:电视前端箱DSO 2. 安装方式:距地0.5米	个	1			
4	030502004001	电视、电话插座	1. 名称:电视插座 2. 型号规格:86型TV 3. 安装方式:距地0.3米 4. 其他要求:未尽事宜详见图纸、招标文件、相关设计、施工及验收规范	个	3			
5	030502004002	电视、电话插座	1. 名称:电话插座 2. 型号规格:86型RJ11 3. 安装方式:距地0.3米 4. 其他要求:未尽事宜详见图纸、招标文件、相关设计、施工及验收规范	个	7			
6	030502012001	信息插座	1. 名称:网络插座 2. 规格:86型RJ45 3. 安装方式:距地0.3米 4. 其他要求:未尽事宜详见图纸、招标文件、相关设计、施工及验收规范	个	7			
7	030411006003	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:详图 3. 规格:详图 4. 其他要求:未尽事宜详见图纸、招标文件、相关设计、施工及验收规范	个	17			
8	030411001003	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC40 4. 配置形式:室外引入	m	9.6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：社会治理综合服务中心暨“一站式”矛盾纠纷调解中心、海西州茫崖市花土沟司法所一弱电工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			5.其他要求:未尽事宜 详见图纸、招标文件、 相关设计、施工及验收 规范					
9	030411001004	配管	1.名称:电气配管 2.材质:PC管 3.规格:PC15 4.配置形式:暗敷 5.其他要求:未尽事宜 详见图纸、招标文件、 相关设计、施工及验收 规范	m	24.9			
10	030411001005	配管	1.名称:电气配管 2.材质:塑料管 3.规格:PVC20 4.配置形式:暗敷 5.其他要求:未尽事宜 详见图纸、招标文件、 相关设计、施工及验收 规范	m	12.85			
11	030411001006	配管	1.名称:电气配管 2.材质:塑料管 3.规格:PVC25 4.配置形式:暗敷 5.其他要求:未尽事宜 详见图纸、招标文件、 相关设计、施工及验收 规范	m	9.5			
12	030411001007	配管	1.名称:电气配管 2.材质:塑料管 3.规格:PVC32 4.配置形式:暗敷 5.其他要求:未尽事宜 详见图纸、招标文件、 相关设计、施工及验收 规范	m	16			
13	030505005001	射频同轴电缆	1.名称:同轴电缆 2.规格:SYWV-75-9 3.敷设方式:穿管	m	3.2			
14	030505005002	射频同轴电缆	1.名称:同轴电缆 2.规格:SYWV-75-5 3.敷设方式:穿管	m	37.7			
15	030502007001	光缆	1.名称:4芯多模光缆 2.敷设方式:穿管敷设	m	3.2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：社会治理综合服务中心暨“一站式”矛盾纠纷调解中心、海西州茫崖市花土沟司法所—暖通工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
		采暖地沟							
1	010507003001	钢筋混凝土防水地沟	1. 名称:钢筋混凝土防水地沟 2. 土壤类别:详见设计 3. 沟截面净空尺寸:1200X1200mm 4. 其他详见图集2013G02-13; 地沟盖板详GB-32	m	61				
2	040504002001	室外计量检查井	1. 名称:室外计量检查井 2. 沟截面净空尺寸:BXH=1400X1400X1400mm 3. 其他:详设计图纸	座	1				
		分部小计							
		采暖							
3	031005002001	钢制散热器	1. 结构形式:钢制柱型散热器(内防腐型) 16片 2. 型号、规格:SCGGZ-0.75/600-0.8型 3. 参数:实际散热量($\Delta T=64.5^{\circ}\text{C}$)为90.4W,中心距600mm,宽度75mm。散热器选用内防腐型,其外表面应刷非金属性涂料。散热器供水支管上均采用有高阻力直通式恒温控制阀,温控阀具体安装详见17K408-57,58。散热器片数大于15吋异侧连接。钢制散热器在非采暖季节应充水保养。 4. 安装方式:散热器挂高距地150mm安装 5. 未尽事宜:详设计图纸	组	10				
4	031005002002	钢制散热器	1. 结构形式:钢制柱型散热器(内防腐型) 18	组	2				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：社会治理综合服务中心暨“一站式”矛盾纠纷调解中心、海西州茫崖市花土沟司法所一暖通工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			片 2. 型号、规格:SCGGZ-0.75/600-0.8型 3. 参数:实际散热量($\Delta T=64.5^{\circ}\text{C}$)为90.4W,中心距600mm,宽度75mm。散热器选用内防腐型,其外表面应刷非金属性涂料。散热器供水支管上均采用有高阻力直通式恒温控制阀,温控阀具体安装详见17K408-57,58。散热器片数大于15吋异侧连接。钢制散热器在非采暖季节应充水保养。 4. 安装方式:散热器挂高距地150mm安装 5. 未尽事宜:详设计图纸					
5	031001002001	焊接钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:采暖 3. 规格、压力等级:焊接钢管 DN32 4. 连接形式:焊接连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6. 未尽事宜:详设计图纸	m	55.9			
6	031001002002	焊接钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:采暖 3. 规格、压力等级:焊接钢管 DN25 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6. 未尽事宜:详设计图纸	m	46.8			
7	031001002003	焊接钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:采暖 3. 规格、压力等级:焊接钢管 DN20 4. 连接形式:螺纹连接	m	40.9			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：社会治理综合服务中心暨“一站式”矛盾纠纷调解中心、海西州茫崖市花土沟司法所一暖通工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6. 未尽事宜:详设计图纸					
8	031001002004	焊接钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:采暖 3. 规格、压力等级:焊接钢管 DN15 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6. 未尽事宜:详设计图纸	m	28.65			
9	031003014001	热量表	1. 类型:采暖入口热计量装置 2. 型号、规格:DN32 3. 连接形式:螺纹连接 4. 做法详见图集青18N-26页	块	1			
10	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:有高阻力直通式恒温控制阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:螺纹连接	个	2			
11	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:有高阻力直通式恒温控制阀 2. 规格、压力等级:DN15 3. 连接形式:螺纹连接	个	10			
12	031003001003	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:螺纹连接	个	16			
13	031003001004	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN15 3. 连接形式:螺纹连接	个	10			
14	031003001005	螺纹阀门	1. 类型:P21X不泄水型自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN15 3. 连接形式:螺纹连接	个	1			
15	031003001006	螺纹阀门	1. 类型:泄水阀	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：社会治理综合服务中心暨“一站式”矛盾纠纷调解中心、海西州茫崖市花土沟司法所—暖通工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 规格、压力等级:DN32 3. 连接形式:螺纹连接					
16	031002001001	管道支架	1. 材质:角钢 2. 管架形式:综合	kg	79.518			
17	031201003001	金属结构刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 结构类型:刷红丹防锈漆、银粉漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:各两道 4. 其他要求:未尽事宜详见图纸、招标文件、相关设计、施工及验收规范	kg	79.52			
18	031201001001	管道刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 涂刷遍数、漆膜厚度:红丹防锈漆两道 3. 保温管道	m2	10.945			
19	031201001002	管道刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 涂刷遍数、漆膜厚度:红丹防锈漆、银粉漆各两道 3. 非保温管道	m2	2.263			
20	031208002001	管道绝热	1. 绝热材料品种:柔性泡沫橡塑保温 2. 绝热厚度:40mm 3. 管道外径:DN50以内 4. 保温具体作法参见08K507-1-175(III型)	m3	1.144			
21	031208007001	防潮层、保护层	1. 材料:镀锌铁皮保护层 2. 做法详见青18N3-10页	m2	48.306			
22	031009001001	采暖工程系统调试		系统	1			
		分部小计						
		措施项目						
23	031301017003	脚手架搭拆			1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

