



门源县政府大楼办公业务用房消防设备设施改造维修项目
工程
招标控制价

招标人：门源回族自治县机关事务服务中心
(单位盖章)



造价咨询人：青海慧京工程咨询有限公司
(单位盖章)



2025年06月30日



CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App



门源县政府大楼办公业务用房消防设备
维修项目工程
招标控制价

招标控制价 (小写): 477173.88
(大写): 肆拾柒万柒仟壹佰柒拾叁圆捌角捌分

招标人: 门源回族自治县机关事务服务中心
(单位盖章)

造价咨询人: 青海慧筑工程咨询有限公司
(单位公章)

法定代表人或其授权人: 杨金寿
(签字或盖章)

法定代表人或其授权人: 冯京
(签字或盖章)

编制人: 高瞻
(签字或盖章)

复核人: 宋晓
(签字或盖章)

编制时间: 2025年06月30日

复核时间: 2025年06月30日



门源县政府大楼办公业务用房消防设备设施改造维修项目
工程

招标工程量清单

招标人：门源回族自治县机关事务服务中心
(单位盖章)



造价咨询人：青海慧京工程咨询有限公司
(单位盖章)



2025年06月30日



CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App



门源县政府大楼办公业务用房消防设备设施改造 维修项目工程

招标工程量清单

招标人	: 心	造价咨询人	: 青海慧京工程咨询有限公司
	(单位盖章)		(单位公章)
法定代表人 或其授权人	: 杨金寿	法定代表人 或其授权人	: 冯京
	(签字或盖章)		(签字或盖章)
编制人	: 高瞻	复核人	: 宋瑞
	(造价工程师签字)		(造价工程师签字)
编制时间	: 2025年06月30日	复核时间	: 2025年06月30日



工程量清单说明

一、工程概况

1. 工程名称：门源县政府大楼办公业务用房消防设备设施改造维修项目；
2. 工程概况：本工程建设地点位于青海省海北州门源县。

二、编制范围

根据委托人确定的本标段招标范围，本工程量清单包含以下内容（详见分部分项工程量清单）：

1. 县政府业务用房-土建通风维修改造工程；
2. 县政府业务用房-火灾自动报警工程；
3. 县政府业务用房-消防工程；
4. 柴发机房、水泵房-土建维修改造工程；
5. 柴发机房、水泵房-采暖工程；
6. 柴发机房、水泵房-电气工程；
7. 柴发机房、水泵房-消防工程；
8. 对流式电暖气。

三、编制依据

1. 委托人提供的门源县政府大楼办公业务用房消防设备设施改造维修项目图纸（设计编号：2025-QHHH-023），时间 2025 年 5 月；
2. 中华人民共和国国家标准 GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》；
3. 税率执行青海省住房和城乡建设厅《住房城乡建设部办公厅关于重新调整建设工程计价依据增值税税率的通知》建办标[2019]193 号；
4. 《青海省建筑安装工程费用项目组成及计算规则》青建工[2021]168 号；
5. 相关图集及技术规范。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 县政府业务用房-土建通风维修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		县政府业务用房维修改造工程						
	A.8	门窗工程						
1	011610002001	金属窗拆除	1.断桥铝合金窗（包含窗套） 2.运距：投标单位自行考虑 3.其它：含垃圾处理相关费用	m2	199.4			
2	010807001002	金属（塑钢、断桥）窗	1.品种、规格：75系列断桥铝合金窗（排烟窗） 2.其他：包含五金配件、成品锁、门套、电动排烟装置及更换后水泥砂浆修复平整	m2	199.4			
3	03B001	挡烟垂壁	1.名称：挡烟垂壁 2.材质：具体详图	m2	28.98			
		分部小计						
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 县政府业务用房-土建通风维修改造工程 标段: 门源县政府大楼办公业务用房消防设备设施改造维修项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	011707001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	4.72			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.52			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	4.14			
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.58			
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.47			
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.65			
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.11			
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.4			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：柴发机房、水泵房-土建维修改造工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		柴发机房、水泵房 维修改造工程						
	A. 8	门窗工程						
1	011610002002	金属门窗拆除	1. 防盗门M1022 1000*2200mm 2. 运距:投标单位自行考虑 3. 其它:含垃圾处理相关费用	樘	1			
2	011610002003	金属门窗拆除	1. 防盗门M1522 1500*2200mm 2. 运距:投标单位自行考虑 3. 其它:含垃圾处理相关费用	樘	2			
3	011610002004	金属窗拆除	1. 断桥铝合金窗（包含窗套） 2. 运距:投标单位自行考虑 3. 其它:含垃圾处理相关费用	m2	2			
4	010802001001	金属（塑钢）门	1. 门代号及洞口尺寸:M1022 1000*2200 2. 品种、规格:成品防盗门 3. 其他:包含五金配件、成品锁、门套及更换后水泥砂浆修复平整	樘	1			
5	010802001002	金属（塑钢）门	1. 门代号及洞口尺寸:M1522 1500*2200 2. 品种、规格:成品防盗门 3. 其他:包含五金配件、成品锁、门套及更换后水泥砂浆修复平整	樘	2			
6	010807001003	金属（塑钢、断桥）窗	1. 品种、规格:75系列断桥铝合金窗 2. 其他:包含五金配件、成品锁、门套及更换后水泥砂浆修复平整	m2	2			
		分部小计						
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
7	011201001001	原有墙面修复(内	1. 部位:墙面抹灰层破	m2	500			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：柴发机房、水泵房-土建维修改造工程第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		墙)	损、空鼓及裂缝等处 2. 铲除原有面层至找平层 3. 局部腻子找平 4. 刷白色无机涂料一道 5. 满刮腻子两道 6. 白色无机涂料两道 7. 工作内容:含找平、修复、拆除、垃圾外运及垃圾处理所有相关费用					
8	011201001002	原有墙面修复(外墙)	1. 部位:墙面抹灰层、保温层破损、空鼓及裂缝等处 2. 铲除原有面层至结构层 3. 12厚1:2.5水泥砂浆打底扫毛 4. 6厚1:2.5水泥砂浆找平 5. 清理基层 6. 填补缝隙,局部刮腻子,磨平 7. 喷底层防水真石漆 8. 喷主层防水真石漆 9. 涂饰面层防水真石漆(透明)涂饰 10. 第二遍面层防水真石漆(透明) 11. 置面防水真石漆一遍 13. 工作内容:含找平、修复、拆除、垃圾外运及垃圾处理所有相关费用	m2	160			
		分部小计						
		分部小计						
		措施项目						
9	011701002001	外脚手架	1. 搭设高度:15m以内 2. 脚手架材质:脚手架钢管	m2	160			
10	011701003001	里脚手架	1. 脚手架材质:脚手架钢管	m2	1400			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：柴发机房、水泵房-土建维修改造工程

第 3 页 共 3 页

合计		
----	--	--

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 柴发机房、水泵房-采暖工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		采暖工程						
1	031001001001	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:热媒 3.规格、压力等级:热镀锌钢管 DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗、试压、消毒	m	25			
2	031003001001	蝶阀	1.名称:截止阀 2.类型:J41T-16型 3.规格、压力等级:DN25	个	3			
3	031003001002	蝶阀	1.名称:低阻力温控阀 2.规格、压力等级:DN25	个	3			
4	031005002002	钢制散热器	1.结构形式:钢制柱式散热器 2.型号、规格:25片 3.安装方式:挂式	组	3			
		分部小计						
		措施项目						
5	031301017005	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：柴发机房、水泵房-电气工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电气设备安装工程						
1	030404017001	配电箱拆除	1. 原有配电箱拆除及外运	台	6			
2	011613001001	灯具拆除	1. 原有灯具拆除及外运	套	17			
3	030404034001	照明开关拆除	1. 开关拆除	个	2			
4	030404016001	控制箱	1. 名称:消火栓泵电控箱 2. 型号:XH 3. 规格:800X600X2000	台	1			
5	030404016002	控制箱	1. 名称:喷淋泵电控箱 2. 型号:PL 3. 规格:800X600X2000	台	1			
6	030404016003	控制箱	1. 名称:机械应急启泵柜YJG 2. 规格:800X600X2000	台	1			
7	030404016004	控制箱	1. 名称:排污泵控制箱QW 2. 规格:800X600X2000	台	1			
8	030404017002	配电箱	1. 名称:双电源切换箱-1AT 2. 规格:800X600X2000	台	1			
9	030404017003	配电箱	1. 名称:应急照明箱 AE 2. 规格:TY-D-0.5KVA	台	1			
10	030412001001	普通灯具	1. 名称:应急双管荧光灯 2. 型号:2*24W, LED光源 3. 规格:吸顶安装	套	6			
11	030404034002	照明开关	1. 名称:单联翘板式暗开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:下边距地1.4米	个	1			
12	030404034003	照明开关	1. 名称:密闭单联翘板式暗开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:下边距地1.4米	个	1			
13	030412001002	应急灯具	1. 名称:消防应急照明灯具 2. 规格:LED灯, 24V, 1x6W, A型灯具, 带蓄电池60min	套	6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：柴发机房、水泵房-电气工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 类型:底边距地2. 5M, 明装					
14	030412001003	疏散方向指示灯	1. 名称:疏散方向指示灯（单方向） 2. 规格:LED灯，24V，1W，A型灯具，带蓄电池60min 3. 类型:底边距地0. 3M, 明装	套	3			
15	030412001004	疏散出口指示灯	1. 名称:疏散出口指示灯（E） 2. 规格:LED灯，24V，1W，A型灯具，带蓄电池60min 3. 类型:底边距地2. 4M, 明装	套	2			
16	030411001002	配管	1. 名称:电气配管 2. 规格:SC20 3. 配置形式:明敷	m	95.67			
17	030411001003	配管	1. 名称:电气配管 2. 规格:SC32 3. 配置形式:明敷	m	19			
18	030411001004	配管	1. 名称:电气配管 2. 规格:SC50 3. 配置形式:明敷	m	16			
19	030411001005	配管	1. 名称:电气配管 2. 规格:SC75 3. 配置形式:明敷	m	21			
20	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:NH-YJY-5x4 3. 材质:交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 4. 敷设方式、部位:穿管敷设	m	19			
21	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电缆头 2. 型号、规格:≤10mm2 内 3. 材质、类型:铜芯 4. 电压等级（kV）:1KV	个	2			
22	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:NH-YJY-4x50 3. 材质:交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电	m	25			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：柴发机房、水泵房-电气工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 敷设方式、部位:穿管敷设					
23	030408006002	电力电缆头	1. 名称:电缆头 2. 型号、规格:≤50mm ² 内 3. 材质、类型:铜芯 4. 电压等级 (kV):1KV	个	4			
24	030408001003	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:NH-YJV-4x35 3. 材质:交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 4. 敷设方式、部位:穿管敷设	m	16			
25	030408006003	电力电缆头	1. 名称:电缆头 2. 型号、规格:≤35mm ² 内 3. 材质、类型:铜芯 4. 电压等级 (kV):1KV	个	2			
26	030411004002	配线	1. 名称:照明电源线及液位电源线 2. 规格:NH-BYJ-2.5 3. 敷设方式:管内配线	m	93.99			
27	030411004003	配线	1. 名称:应急照明电源线 2. 规格:NH-RVS-2*2.5 3. 敷设方式:管内配线	m	64.34			
		分部小计						
		接地部分						
28	030409008001	等电位端子箱、测试板	1. 名称:总等电位端子箱MEB 2. 规格:450*300*140, 详见国标图集15D502第28、33、34页 3. 安装:距地0.3米暗装	台	1			
29	030409002001	接地母线	1. 名称:等电位连接线 2. 材质:镀锌扁钢 3. 规格:-40*4	m	1.5			
		分部小计						
		措施项目						
30	031301017004	脚手架搭拆		项	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 柴发机房、水泵房-电气工程

第 4 页 共 4 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一〇八

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：柴发机房、水泵房-消防工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		消防工程						
1	030109001001	原有泵拆除	1. 名称:原有泵拆除 2. 含外运	台	6			
2	011612001002	管道拆除	1. 名称: 原有管道拆除 2. 含阀门、管件拆除及外运	m	102.5			
3	030109001002	离心式泵	1. 名称:室内外合用消火栓泵 2. 规格:Q=40L/s, H=60m, N=55kW (一用一备) 3. 备注:1用1备, 备用泵自动切换 4. 含调试	台	2			
4	030109001003	离心式泵	1. 名称:自喷泵 2. 规格:Q=30L/s, H=70m, N=37kW (一用一备) 3. 备注:1用1备, 备用泵自动切换 4. 含调试	台	2			
5	030109011001	潜水泵	1. 名称:潜水排污泵 2. 规格:Q=40m3/h, H=10m, N=2.2Kw 3. 成套 4. 含调试	台	2			
6	030901002003	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外热镀锌钢管DN250 (含管件) 3. 连接形式:卡箍连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:满足设计要求, 试验压力1.6MPa	m	5.42			
7	030901002004	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外热镀锌钢管DN200 (含管件) 3. 连接形式:卡箍连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:满足设计要求,	m	33.67			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：柴发机房、水泵房-消防工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			试验压力1.6MPa					
8	030901002005	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外热镀锌钢管DN150（含管件） 3. 连接形式:卡箍连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:满足设计要求，试验压力1.6MPa	m	54.15			
9	030901002006	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外热镀锌钢管DN100（含管件） 3. 连接形式:卡箍连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:满足设计要求，试验压力1.6MPa	m	46.3			
10	030901002007	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外热镀锌钢管DN65（含管件） 3. 连接形式:卡箍连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:满足设计要求，试验压力1.6MPa	m	6			
11	031001002001	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 规格、压力等级:焊接钢管，DN100（含管件） 4. 连接形式:焊接连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	11.57			
12	031003003001	焊接法兰阀门	1. 类型:明杆闸阀 2. 规格、压力等级:DN250，P=1.0MPa 3. 连接形式:法兰连接	个	2			
13	031003003002	焊接法兰阀门	1. 类型:明杆闸阀 2. 规格、压力等级:DN200，P=1.0MPa 3. 连接形式:法兰连接	个	3			
14	031003003003	焊接法兰阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN200，P=1.0MPa 3. 连接形式:法兰连接	个	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：柴发机房、水泵房-消防工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	031003003004	焊接法兰阀门	1.类型:蝶阀 2.规格、压力等级:DN200, P=1.0MPa 3.连接形式:法兰连接	个	1			
16	031003003005	焊接法兰阀门	1.类型:微阻缓闭止回阀 2.规格、压力等级:DN200, P=1.0MPa 3.连接形式:法兰连接	个	2			
17	031003003006	焊接法兰阀门	1.类型:信号阀 2.规格、压力等级:DN200, P=1.0MPa 3.连接形式:法兰连接	个	2			
18	031003003007	焊接法兰阀门	1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN150, P=1.0MPa 3.连接形式:法兰连接	个	6			
19	031003003008	焊接法兰阀门	1.类型:微阻缓闭止回阀 2.规格、压力等级:DN150, P=1.0MPa 3.连接形式:法兰连接	个	3			
20	031003003009	焊接法兰阀门	1.类型:信号阀 2.规格、压力等级:DN150, P=1.0MPa 3.连接形式:法兰连接	个	2			
21	031003003010	焊接法兰阀门	1.类型:蝶阀 2.规格、压力等级:DN150, P=1.0MPa 3.连接形式:法兰连接	个	1			
22	031003003011	焊接法兰阀门	1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN100, P=1.0MPa 3.连接形式:法兰连接	个	8			
23	031003003012	焊接法兰阀门	1.类型:持压卸压阀 2.规格、压力等级:DN100, 0.72MPa 3.连接形式:法兰连接	个	4			
24	031003003013	焊接法兰阀门	1.类型:蝶阀 2.规格、压力等级:DN100, P=1.0MPa 3.连接形式:法兰连接	个	4			
25	031003003014	液压水位控制阀	1.类型:液压水位控制阀	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：柴发机房、水泵房-消防工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 规格、压力等级:H14 2X-10-A, DN100, P=1.0 MPa 3. 连接形式: 法兰连接					
26	031003003015	水力浮球阀	1. 类型:水力浮球阀 2. 规格、压力等级:DN1 00, P=1.0MPa 3. 连接形式: 法兰连接	个	2			
27	031003003016	焊接法兰阀门	1. 类型:流量阀 2. 规格、压力等级:DN1 50, P=1.0MPa 3. 连接形式: 法兰连接	个	1			
28	031003003017	焊接法兰阀门	1. 类型:泄水阀 2. 规格、压力等级:DN6 5, P=1.0MPa 3. 连接形式: 法兰连接	个	1			
29	031003010001	软接头(软管)	1. 名称:可曲挠橡胶接 头 2. 规格:DN250, P=1.0 MPa 3. 连接形式:法兰连接	个	2			
30	031003010002	软接头(软管)	1. 名称:可曲挠橡胶接 头 2. 规格:DN200, P=1.0 MPa 3. 连接形式:法兰连接	个	5			
31	031003010003	软接头(软管)	1. 名称:可曲挠橡胶接 头 2. 规格:DN150, P=1.0 MPa 3. 连接形式:法兰连接	个	3			
32	031003010004	软接头(软管)	1. 名称:可曲挠橡胶接 头 2. 规格:DN100, P=1.0 MPa 3. 连接形式:法兰连接	个	1			
33	031003011001	法兰	1. 材质:钢制 2. 规格、压力等级:DN2 50, P=1.0MPa 3. 连接形式:法兰连接	副	4			
34	031003011002	法兰	1. 材质:钢制 2. 规格、压力等级:DN2 00, P=1.0MPa 3. 连接形式:法兰连接	副	20			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：柴发机房、水泵房-消防工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
35	031003011003	法兰	1. 材质:钢制 2. 规格、压力等级:DN150, P=1.0MPa 3. 连接形式:法兰连接	副	16			
36	031003011004	法兰	1. 材质:钢制 2. 规格、压力等级:DN100, P=1.0MPa 3. 连接形式:法兰连接	副	21			
37	031003011005	法兰	1. 材质:钢制 2. 规格、压力等级:DN65, P=1.0MPa 3. 连接形式:法兰连接	副	1			
38	030601002001	压力仪表	1. 名称:真空压力表 2. 规格:0.7~0.1MPa 3. 备注:成套	台	6			
39	030601002002	压力仪表	1. 名称:真空压力表 2. 规格:1.6MPa 3. 备注:成套	台	4			
40	030601002003	压力开关	1. 名称:压力开关	台	2			
41	030601004001	流量仪表	1. 名称:流量测试装置	台	4			
42	030601004002	流量仪表	1. 名称:一体化超声波液位仪 2. 型号:FR15-150 3. 规格:精度0.5, 最大流量80K/S	台	1			
43	03B002	吸水管喇叭口	1. 名称:吸水管喇叭口 2. 规格: DN200 3. 含支座	个	3			
44	03B003	吸水管喇叭口	1. 名称:吸水管喇叭口 2. 规格: DN250 3. 含支座	个	3			
45	031003008001	Y型过滤器	1. 材质:钢制 2. 规格、压力等级:Y型过滤器, DN200 3. 连接形式:法兰连接	组	2			
46	031003008002	Y型过滤器	1. 材质:钢制 2. 规格、压力等级:Y型过滤器, DN200 3. 连接形式:法兰连接	组	3			
47	031002003001	套管	1. 名称、类型:柔性防水套管 2. 材质:无缝钢管 3. 介质管道规格:DN250	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：柴发机房、水泵房-消防工程

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 填料材质:橡胶密封圈					
48	031002003002	套管	1. 名称、类型:柔性防水套管 2. 材质:无缝钢管 3. 介质管道规格:DN200 4. 填料材质:橡胶密封圈	个	4			
49	031002003003	套管	1. 名称、类型:柔性防水套管 2. 材质:无缝钢管 3. 介质管道规格:DN150 4. 填料材质:橡胶密封圈	个	3			
50	031002003004	套管	1. 名称、类型:柔性防水套管 2. 材质:无缝钢管 3. 介质管道规格:DN100 4. 填料材质:橡胶密封圈	个	7			
51	031002001001	管道支架	1. 材质:型钢 2. 管架形式:详见图纸 3. 其他: 详见招标文件、施工图纸及相关规范	kg	51.2			
52	031201003001	金属结构刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 油漆品种:樟丹 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:两道 4. 其他: 详见招标文件、施工图纸及相关规范	kg	51.2			
53	031208002001	管道绝热	1. 绝热材料品种:橡塑管壳保温 2. 绝热厚度:30mm	m3	1.15			
		分部小计						
		措施项目						
54	031301017006	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

