

西宁市公安局业务技术用房配
套设施建设项目 工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位盖章)

年 月 日

西宁市公安局业务技术
用房配套设施建设项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

1. 工程名称：西宁市公安局业务技术用房配套设施建设项目
2. 招标范围：施工图纸内容和工程量清单编制内容。
3. 清单编制：依据施工明细及《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013 进行编制。
4. 本次工程量以招标人提供的建设项目实施方案为依据进行计算，执行清单综合单价法。
5. 营改增执行：《青海省住房和城乡建设厅关于重新调整青海省建设工程计价依据增值税税率的通知（青建工〔2019〕116 号）》；人工费调整按青建工〔2024〕388 号文执行；安全文明施工费按青建工〔2020〕255 号文、青建工〔2022〕222 号文执行。
6. 投标人应按《建设工程工程量清单计价规范》规定统一格式报价。
7. 材料运输等各种运距及运输问题由施工单位自行对施工现场及周边施工环境进行考察后合理报价。
8. 安全措施、施工机械等项目，由施工单位自行确定机械种类、材料种类和施工方法后填入措施费表一。
9. 未注明做法按常规做法考虑；投标人对工程量清单有任何疑问，应于招标文件规定的疑问提交截止日前提出，否则视为投标人认可该招标工程量清单已包含招标范围的全部内容。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：业务技术用房配套设施—建筑

第 1 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		包厢01						
		包厢						
1	011102003001	块料楼地面	1. 瓷砖地面 2. 瓷砖 3. 粘结剂结合层 4. 预制水泥砂浆找平层	m2	56.7			
2	011302001001	吊顶天棚	1. 黑钛金不锈钢饰面吊顶 2. 60系列轻钢龙骨 3. 15mm阻燃板基层 4. 黑钛金不锈钢面层	m2	9.17			
3	011302001002	吊顶天棚	1. 石膏板吊顶 2. 60系列轻钢龙骨 3. 15mm阻燃板基层 4. 9.5厚纸面石膏板面层 5. 乳胶漆饰面三遍	m2	56.52			
4	011210003001	玻璃隔断	1. 玻璃隔断 2. 夹绢玻璃，黑钛金不锈钢包边	m2	19.6			
5	011207001001	墙面装饰板	1. 仿古铜不锈钢饰面 2. 木龙骨基层，防火涂料三遍 3. 15mm阻燃板基层 4. 仿古铜不锈钢饰面	m2	3.48			
6	011204001001	石材墙面	1. 大理石墙面 2. 大理石 3. 15mm阻燃板基层 4. 木龙骨基层，防火涂料三遍	m2	17.12			
7	011408001001	墙纸裱糊	1. 墙布饰面 2. 墙布 3. 15mm阻燃板基层 4. 双层木龙骨基层，防火涂料三遍	m2	5.17			
8	011207001002	墙面装饰板	1. 硬包饰面 2. 硬包 3. 15mm阻燃板基层 4. 木龙骨基层，防火涂料三遍	m2	11.84			
9	011207001003	墙面装饰板	1. 硬包画饰面 2. 硬包画 3. 15mm阻燃板基层 4. 木龙骨基层，防火涂	m2	14.43			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：业务技术用房配套设施—建筑

第 2 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			料三遍					
10	011207001004	墙面装饰板	1. 仿木饰面不锈钢墙面 2. 仿木饰面不锈钢 3. 15mm阻燃板基层 4. 木龙骨基层，防火涂料三遍	m ²	60.51			
11	011501008001	木壁柜	1. 名称:仿木饰面不锈钢柜 2. 尺寸:1055(L)×580(W)×3500mm(H) 3. 材质:底部木柜，上部白色亚克力板(仿古铜不锈钢包边)分割置物架	个	2			
12	011501003001	衣柜	1. 名称:仿木饰面不锈钢衣柜 2. 尺寸:1600(L)×600(W)×2290mm(H)	个	1			
13	011105006001	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:60mm 2. 面层材料品种、规格、颜色:仿古铜不锈钢踢脚线	m	4.22			
14	010801002001	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:包厢仿木饰面不锈钢防火双开门 1900×2400mm 2. 其他:含门套，五金件	樘	1			
15	011208002001	成品装饰柱	1. 柱截面、高度尺寸:250×250×3500mm 2. 柱材质:大理石饰面柱	根	4			
		分部小计						
		备餐间						
16	011102003002	块料楼地面	1. 瓷砖地面 2. 瓷砖 3. 粘结剂结合层 4. 预制水泥砂浆找平层	m ²	1.89			
17	011101006001	平面砂浆找平层	1. 水泥砂浆找平	m ²	1			
18	011302001003	吊顶天棚	1. 石膏板吊顶 2. 60系列轻钢龙骨 3. 15mm阻燃板基层	m ²	2.89			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：业务技术用房配套设施—建筑

第 3 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			4. 9. 5厚纸面石膏板面层 5. 乳胶漆饰面三遍					
19	011207001005	墙面装饰板	1. 岩板饰面 2. 岩板 3. 粘结剂结合层 4. 预制水泥砂浆粉刷层	m ²	16. 46			
20	011501008002	木壁柜	1. 名称: 仿木饰面不锈钢地柜 2. 尺寸: 550(W) × 800mm(H) 3. 材质: 仿木饰面不锈钢柜, 大理石台面	m	2			
21	011501010001	吊柜	1. 名称: 仿木饰面不锈钢吊柜 2. 尺寸: 420(W) × 700mm(H)	m	2			
22	010801002002	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸: 包厢仿木饰面不锈钢防火单开门 750 × 2900mm 2. 其他: 含门套, 五金件	樘	1			
23	010801002003	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸: 包厢仿木饰面不锈钢防火单开门 800 × 2900mm 2. 其他: 含门套, 五金件	樘	1			
		分部小计						
		卫生间						
24	011102003003	块料楼地面	1. 瓷砖地面（有防水） 2. 瓷砖 3. 粘结剂结合层 4. 预制水泥砂浆找平层保护层 5. 聚氨酯防水涂料3遍 6. 预制水泥砂浆找平层	m ²	4. 26			
25	011302001004	吊顶天棚	1. 防水石膏板吊顶 2. 60系列轻钢龙骨 3. 15mm阻燃板基层 4. 9. 5厚防水(耐水)纸面石膏板面层 5. 防水乳胶漆饰面三遍	m ²	5. 63			
26	011204003001	块料墙面	1. 岩板墙面（有防水）	m ²	19. 12			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：业务技术用房配套设施—建筑

第 4 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 岩板 3. 粘结剂结合层 4. JS水泥基防水涂料2遍 5. 预制水泥砂浆粉刷层					
27	011204003002	块料墙面	1. 岩板墙面（有防水） 2. 岩板 3. 15mm阻燃板基层 4. 30×30双层镀锌方管龙骨 5. JS水泥基防水涂料2遍 6. 预制水泥砂浆粉刷层	m2	4.62			
28	011207001006	墙面装饰板	1. 黑钛金不锈钢饰面（有防水） 2. 黑钛金不锈钢 3. 15mm阻燃板基层 4. JS水泥基防水涂料2遍 5. 预制水泥砂浆粉刷层	m2	0.13			
29	010801002004	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸：包厢仿木饰面不锈钢防火单开门 750×2900mm 2. 其他：含门套，五金件	樘	1			
		分部小计						
		分部小计						
		包厢02						
		包厢						
30	011102003004	块料楼地面	1. 瓷砖地面 2. 瓷砖 3. 粘结剂结合层 4. 预制水泥砂浆找平层	m2	20.11			
31	011302001005	吊顶天棚	1. 石膏板吊顶 2. 60系列轻钢龙骨 3. 15mm阻燃板基层 4. 9.5厚纸面石膏板面层 5. 乳胶漆饰面三遍	m2	28.27			
32	011207001007	墙面装饰板	1. 岩板饰面 2. 木龙骨基层，防火涂料三遍	m2	1.13			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：业务技术用房配套设施—建筑

第 5 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			3. 15mm阻燃板基层 4. 岩板饰面					
33	011207001008	墙面装饰板	1. 夹绢玻璃饰面 2. 夹绢玻璃，仿古铜不锈钢包边	m2	10.5			
34	011207001009	墙面装饰板	1. 仿古铜不锈钢饰面 2. 木龙骨基层，防火涂料三遍 3. 15mm阻燃板基层 4. 仿古铜不锈钢饰面	m2	1.56			
35	011408001002	墙纸裱糊	1. 墙布饰面 2. 墙布 3. 15mm阻燃板基层 4. 双层木龙骨基层，防火涂料三遍	m2	5.55			
36	011207001010	墙面装饰板	1. 硬包饰面 2. 硬包 3. 15mm阻燃板基层 4. 木龙骨基层，防火涂料三遍	m2	7.57			
37	011207001011	墙面装饰板	1. 硬包画饰面 2. 硬包画 3. 15mm阻燃板基层 4. 木龙骨基层，防火涂料三遍	m2	10.32			
38	011207001012	墙面装饰板	1. 仿木饰面不锈钢墙面 2. 仿木饰面不锈钢 3. 15mm阻燃板基层 4. 木龙骨基层，防火涂料三遍	m2	42.5			
39	011105006002	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:60mm 2. 面层材料品种、规格、颜色:仿古铜不锈钢踢脚线	m	5.2			
40	010801002005	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:包厢仿木饰面不锈钢防火单开门 900×2400mm 2. 其他:含门套，五金件	樘	2			
		分部小计						
		备餐间						
41	011102003005	块料楼地面	1. 瓷砖地面 2. 瓷砖	m2	3.24			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：业务技术用房配套设施—建筑

第 6 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			3. 粘结剂结合层 4. 预制水泥砂浆找平层					
42	011101006002	平面砂浆找平层	1. 水泥砂浆找平	m2	1.75			
43	011302001006	吊顶天棚	1. 石膏板吊顶 2. 60系列轻钢龙骨 3. 15mm阻燃板基层 4. 9.5厚纸面石膏板面层 5. 乳胶漆饰面三遍	m2	4.99			
44	011207001013	墙面装饰板	1. 仿木饰面不锈钢墙面 2. 仿木饰面不锈钢 3. 15mm阻燃板基层 4. 木龙骨基层，防火涂料三遍	m2	1.24			
45	011207001014	墙面装饰板	1. 岩板饰面 2. 岩板 3. 粘结剂结合层 4. 预制水泥砂浆粉刷层	m2	20.02			
46	011501008003	木壁柜	1. 名称:仿木饰面不锈钢地柜 2. 尺寸:550(W)×800mm(H) 3. 材质:仿木饰面不锈钢柜，大理石台面	m	2.27			
47	011501010002	吊柜	1. 名称:仿木饰面不锈钢吊柜 2. 尺寸:420(W)×700mm(H)	m	2.27			
48	010801002006	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:包厢仿木饰面不锈钢防火门单开门 750×2900mm 2. 其他:含门套，五金件	樘	2			
49	010801002007	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:包厢仿木饰面不锈钢防火门单开门 900×2400mm 2. 其他:含门套，五金件	樘	1			
		分部小计						
		卫生间						
50	011102003006	块料楼地面	1. 瓷砖地面（有防水） 2. 瓷砖 3. 粘结剂结合层	m2	2.84			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：业务技术用房配套设施—建筑

第 7 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			4. 预制水泥砂浆找平层 保护层 5. 聚氨酯防水涂料3遍 6. 预制水泥砂浆找平层					
51	011302001007	吊顶天棚	1. 防水石膏板吊顶 2. 60系列轻钢龙骨 3. 15mm阻燃板基层 4. 9.5厚防水(耐水)纸面石膏板面层 5. 防水乳胶漆饰面三遍	m2	4.11			
52	011204003003	块料墙面	1. 岩板墙面（有防水） 2. 岩板 3. 粘结剂结合层 4. JS水泥基防水涂料2遍 5. 预制水泥砂浆粉刷层	m2	14.62			
53	011204003004	块料墙面	1. 岩板墙面（有防水） 2. 岩板 3. 15mm阻燃板基层 4. 30×30双层镀锌方管龙骨 5. JS水泥基防水涂料2遍 6. 预制水泥砂浆粉刷层	m2	4.52			
54	011207001015	墙面装饰板	1. 仿木饰面不锈钢墙面 2. 仿木饰面不锈钢 3. 15mm阻燃板基层 4. 木龙骨基层，防火涂料三遍	m2	0.37			
55	010801002008	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸：包厢仿木饰面不锈钢防火单开门 750×2900mm 2. 其他：含门套，五金件	樘	1			
		分部小计						
		分部小计						
		走廊、餐厅						
56	011102003007	块料楼地面	1. 瓷砖地面 2. 瓷砖 3. 粘结剂结合层 4. 预制水泥砂浆找平层	m2	881.96			
57	011102003008	块料楼地面	1. 仿木地板砖地面 2. 仿木地板砖	m2	192.04			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：业务技术用房配套设施—建筑

第 8 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			3. 粘结剂结合层 4. 预制水泥砂浆找平层					
58	011102003009	块料楼地面	1. 防滑地砖地面（有防水） 2. 防滑地砖 3. 粘结剂结合层 4. 预制水泥砂浆找平层 保护层 5. 聚氨酯防水涂料3遍 6. 预制水泥砂浆找平层	m2	54.56			
59	011302001008	吊顶天棚	1. 黑钛金不锈钢饰面吊顶 2. 60系列轻钢龙骨 3. 15mm阻燃板基层 4. 黑钛金不锈钢面层	m2	48.18			
60	011302001009	吊顶天棚	1. 仿木饰面不锈钢吊顶 2. 60系列轻钢龙骨 3. 15mm阻燃板基层 4. 仿木饰面不锈钢面层	m2	80.49			
61	011302001010	吊顶天棚	1. 防水石膏板吊顶 2. 60系列轻钢龙骨 3. 15mm阻燃板基层 4. 9.5厚防水（耐水）纸面石膏板面层 5. 防水乳胶漆饰面三遍	m2	76.89			
62	011302001011	吊顶天棚	1. 石膏板吊顶 2. 60系列轻钢龙骨 3. 15mm阻燃板基层 4. 9.5厚纸面石膏板面层 5. 乳胶漆饰面三遍	m2	1096.04			
63	011302001012	灯光膜	1. 灯光膜	m2	12.85			
64	011301001001	天棚抹灰	1. 乳胶漆顶棚 2. 乳胶漆饰面三遍 3. 砂浆找平	m2	75.38			
65	011207001016	墙面装饰板	1. 岩板饰面 2. 木龙骨基层，防火涂料三遍 3. 15mm阻燃板基层 4. 岩板饰面	m2	41.1			
66	011207001017	墙面装饰板	1. 艺术砖饰面 2. 木龙骨基层，防火涂料三遍 3. 15mm阻燃板基层	m2	3.1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：业务技术用房配套设施—建筑

第 9 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			4. 艺术砖饰面					
67	011210003002	玻璃隔断	1. 玻璃隔断 2. 钢化玻璃，黑钛金不锈钢包边	m2	177.38			
68	011207001018	墙面装饰板	1. 艺术玻璃饰面 2. 艺术玻璃，黑钛金不锈钢包边	m2	18.72			
69	011207001019	墙面装饰板	1. 夹绢玻璃饰面 2. 夹绢玻璃，黑钛金不锈钢包边	m2	113.18			
70	011210003003	玻璃隔断	1. 玻璃隔断 2. 长虹玻璃，黑钛金不锈钢包边	m2	142.48			
71	011207001020	墙面装饰板	1. 仿古铜不锈钢饰面 2. 木龙骨基层，防火涂料三遍 3. 15mm阻燃板基层 4. 仿古铜不锈钢饰面	m2	0.4			
72	011207001021	墙面装饰板	1. 艺术涂料饰面 2. 木龙骨基层，防火涂料三遍 3. 15mm阻燃板基层 4. 艺术涂料饰面	m2	61.33			
73	011204001002	石材墙面	1. 文化石植物墙面	m2	14.77			
74	011408001003	墙纸裱糊	1. 墙布饰面 2. 墙布 3. 15mm阻燃板基层 4. 双层木龙骨基层，防火涂料三遍	m2	132.37			
75	011207001022	墙面装饰板	1. 仿木饰面不锈钢墙面 2. 仿木饰面不锈钢 3. 15mm阻燃板基层 4. 木龙骨基层，防火涂料三遍	m2	536.63			
76	011210001001	木隔断	1. 名称: 仿木饰面不锈钢隔断 2. 尺寸: 200(W) × 1200 mm (H) 3. 底部: 双层木龙基层（防火涂料三遍），侧边仿木饰面不锈钢，大理石台面，高920mm 4. 顶部: 长虹玻璃（黑	m	43.9			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：业务技术用房配套设施—建筑

第 10 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			钛金不锈钢包边），高280mm					
77	011501008004	定制长椅	1. 名称:定制皮革长椅 2. 尺寸:1000(W)×920mm(H) 3. 材质:木龙骨基层,防火涂料三遍,15mm阻燃板基层,侧面仿木饰面不锈钢,座椅面及靠背皮革软包,座椅后木龙骨仿木饰面不锈钢做350宽木台,台上可放置装饰品	m	24.73			
78	011204003005	块料墙面	1. 白色面包砖墙面（有防水） 2. 白色面包砖 3. 粘结剂结合层 4. JS水泥基防水涂料2遍 5. 预制水泥砂浆粉刷层	m2	279.38			
79	011207001023	墙面装饰板	1. 植物墙面 2. 仿古铜不锈钢饰面，C型 3. 15mm阻燃板基层，C型 4. 双层木龙骨基层，防火涂料三遍	m2	10.78			
80	011201001001	墙面一般抹灰	1. 乳胶漆墙面 2. 乳胶漆饰面三遍 3. 预制水泥砂浆粉刷层	m2	293.08			
81	010803002001	防火卷帘(闸)门	1. 门代号及洞口尺寸:FJM1632 1600×3200mm 2. 门材质:防火卷帘门	樘	1			
82	010803002002	防火卷帘(闸)门	1. 门代号及洞口尺寸:FJM4332 4300×3200mm 2. 门材质:防火卷帘门	樘	1			
83	010801002009	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:仿木饰面不锈钢防火单开门 750×2900mm 2. 其他:含门套,五金件	樘	1			
84	010801002010	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:	樘	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：业务技术用房配套设施—建筑

第 11 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			仿木饰面不锈钢防火单开门 800×2900mm 2.其他:含门套,五金件					
85	010801002011	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸: 仿木饰面不锈钢防火单开门 900×2400mm 2.其他:含门套,五金件	樘	1			
86	010801002012	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸: 仿木饰面不锈钢防火单开门 1000×2400mm 2.其他:含门套,五金件	樘	2			
87	010801002013	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸: 仿木饰面不锈钢防火双开门 1900×2400mm 2.其他:含门套,五金件	樘	1			
88	010808004001	金属门窗套	1. 窗代号及洞口尺寸: 仿古铜不锈钢门套 1200×3200	樘	1			
89	010808004002	金属门窗套	1. 窗代号及洞口尺寸: 仿古铜不锈钢门套 1300×3200	樘	1			
90	010808004003	金属门窗套	1. 窗代号及洞口尺寸: 仿古铜不锈钢门套 2100×3200	樘	1			
91	010808004004	金属门窗套	1. 窗代号及洞口尺寸: 仿古铜不锈钢门套 4900×3200	樘	1			
92	010802003001	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸: 仿木饰面不锈钢防火门 800×2400	樘	1			
93	010802003002	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸: 仿木饰面不锈钢甲级防火门 1000×2100	樘	1			
94	010802003003	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸: 仿木饰面不锈钢甲级防火门 1000×2200	樘	1			
95	010802003004	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸: 仿木饰面不锈钢乙级防火门 1000×2200	樘	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：业务技术用房配套设施—建筑

第 12 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
96	010802003005	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸： 仿木饰面不锈钢防火门 1000×2400	樘	5			
97	010802003006	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸： 仿木饰面不锈钢甲级防 火门 1200×2000	樘	1			
98	010802003007	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸： 仿木饰面不锈钢甲级防 火门 1500×2100	樘	1			
99	010802003008	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸： 仿木饰面不锈钢防火门 1500×2400	樘	8			
100	011501008005	木壁柜	1. 名称：仿木饰面不锈 钢地柜 2. 尺寸：1800(L)×600(W)×1480mm(H) 3. 材质：仿木饰面不锈 钢柜，大理石台面	个	2			
101	011501001001	柜台	1. 名称：大理石饰面汉 餐档口柜台 2. 尺寸：1100(W)×1030 mm(H) 3. 材质：木龙骨基层， 涂三遍防火涂料，15mm 阻燃板基层，大理石饰 面，大理石台面	m	21.11			
102	011501001002	柜台	1. 名称：艺术砖饰面清 餐档口柜台 2. 尺寸：1100(W)×1030 mm(H) 3. 材质：木龙骨基层， 涂三遍防火涂料，15mm 阻燃板基层，艺术砖饰 面，大理石台面	m	15.25			
103	011501010003	吊柜	1. 名称：夹绢玻璃饰面 汉餐档口吊柜 2. 尺寸：280(W)×1050 mm(H) 3. 材质：木龙骨基层， 涂三遍防火涂料，15mm 阻燃板基层，夹绢玻璃 饰面，黑钛不锈钢包边	m	21.11			
104	011501010004	吊柜	1. 名称：艺术砖饰面清 餐档口吊柜 2. 尺寸：280(W)×	m	15.25			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：业务技术用房配套设施—建筑

第 13 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			1050mm(H) 3. 材质:木龙骨基层,涂三遍防火涂料, 15mm阻燃板基层, 艺术砖饰面, 黑钛不锈钢包边					
105	011501001003	柜台	1. 名称:艺术砖饰面水果吧 2. 尺寸:4150(L)×1500(W)×1150mm(H) 3. 材质:木龙骨基层,涂三遍防火涂料, 15mm阻燃板基层, 艺术砖饰面, 大理石台面	个	1			
106	011501001004	柜台	1. 名称:大理石饰面水果吧 2. 尺寸:5600(L)×1400(W)×1190mm(H) 3. 材质:木龙骨基层,涂三遍防火涂料, 15mm阻燃板基层, 大理石饰面, 大理石台面	个	1			
107	011501010005	吊柜	1. 名称:艺术砖饰面清餐水果吧吊柜 2. 尺寸:4150(L)×1300(W)×1050mm(H) 3. 材质:木龙骨基层,涂三遍防火涂料, 15mm阻燃板基层, 艺术砖饰面, 黑钛不锈钢包边	个	1			
108	011501010006	吊柜	1. 名称:夹绢玻璃饰面汉餐水果吧吊柜 2. 尺寸:5600(L)×1200(W)×1070mm(H) 3. 材质:木龙骨基层,涂三遍防火涂料, 15mm阻燃板基层, 夹绢玻璃饰面, 黑钛不锈钢包边	个	1			
109	011210005001	成品隔断	1. 名称:凉亭式餐位隔断 2. 尺寸:2340(R)×3200mm(H) 3. 材质:不锈钢立柱8根,底部长虹玻璃围栏,中部艺术造型镂空,顶部木龙骨基层,	间	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：业务技术用房配套设施—建筑

第 14 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			涂三遍防火涂料，15mm 阻燃板基层，艺术涂料 饰面					
110	050307016001	花池	1. 名称:景观池边台 2. 尺寸:100(W)×350mm (H) 3. 材质:木龙骨基层， 涂三遍防火涂料，15mm 阻燃板基层，黑钛不锈 钢饰面	m	34.21			
111	011505010001	镜面玻璃	1. 镜面玻璃品种、规格 :定制装饰镜 2. 框材质、断面尺寸:5 60×1850mm	个	3			
112	01B001	景观	1. 餐厅景观 2. 包含玻璃房、花池、 植物墙、摆件等全部景 观	项	1			
113	011101003001	细石混凝土楼地面	1. 地暖填充层 2. 50厚C20细石混凝土 填充层	m2	502.87			
		分部小计						
		厨房						
114	011102003010	块料楼地面	1. 防滑地砖地面（有防 水） 2. 防滑地砖 3. 粘结剂结合层 4. 预制水泥砂浆找平层 保护层 5. 聚氨酯防水涂料3遍 6. 预制水泥砂浆找平层	m2	368.2			
115	011204003006	块料墙面	1. 墙砖墙面（有防水） 2. 墙砖 3. 粘结剂结合层 4. JS水泥基防水涂料2 遍 5. 预制水泥砂浆粉刷层	m2	961.9			
116	011302001013	吊顶天棚	1. 铝扣板板吊顶 2. 铝扣板饰面 3. 60系列轻钢龙骨	m2	368.2			
117	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:M 0724 700×2400mm 2. 门框、扇材质:防火	樘	2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：业务技术用房配套设施—建筑

第 15 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			门					
118	010802001002	金属(塑钢) 门	1. 门代号及洞口尺寸:M0824 800×2400mm 2. 门框、扇材质:防火门	樘	2			
119	010802001003	金属(塑钢) 门	1. 门代号及洞口尺寸:M0924 900×2400mm 2. 门框、扇材质:防火门	樘	4			
120	010802001004	金属(塑钢) 门	1. 门代号及洞口尺寸:M1024 1000×2400mm 2. 门框、扇材质:防火门	樘	7			
121	010802001005	金属(塑钢) 门	1. 门代号及洞口尺寸:M1524 1500×2400mm 2. 门框、扇材质:防火门	樘	2			
122	010802001006	金属(塑钢) 门	1. 门代号及洞口尺寸:M1124 1100×2400mm 2. 门框、扇材质:防火门	樘	1			
123	010802001007	金属(塑钢) 门	1. 门代号及洞口尺寸:M1224 1200×2400mm 2. 门框、扇材质:防火门	樘	1			
124	010802001008	金属(塑钢) 门	1. 门代号及洞口尺寸:M2124 2100×2400mm 2. 门框、扇材质:防火门	樘	1			
125	011210005002	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色:成品隔断	m2	4.8			
		分部小计						
		拆改						
126	011601001001	砖砌体拆除	1. 拆除原有砌体墙 2. 垃圾外运, 运距根据现场实际情况考虑	m3	231.54			
127	011605001001	平面块料拆除	1. 拆除原有地砖	m2	561.27			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：业务技术用房配套设施—建筑

第 16 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 垃圾外运，运距根据现场实际情况考虑					
128	011610001001	木门窗拆除	1. 拆除原有门 2. 垃圾外运，运距根据现场实际情况考虑	樘	24			
129	010501001001	垫层	1. C20混凝土回填，留排水沟 2. 含泵送费	m3	242.6			
130	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 含泵送费	m3	38.82			
131	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2. 砂浆强度等级:M5混合砂浆	m3	118.28			
132	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 含泵送费	m3	18.3			
133	010515001001	现浇构件钢筋	1. 现浇构件 带肋钢筋 HRB400以内（直径mm）≤10	t	1.495			
134	010515001002	现浇构件钢筋	2. 现浇构件 带肋钢筋 HRB400以内（直径mm）≤18	t	3.227			
		分部小计						
		措施项目						
135	011701003001	装饰脚手架		m2	2932.2			
136	011707007001	成品保护		m2	1559.12			
137	011702008001	圈梁模板		m2	523.81			
138	011702003001	构造柱模板		m2	201.32			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：业务技术用房配套设施—建筑

标段：西宁市公安局业务技术用房配套设施
建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	011707001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	7.87			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	5.7			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.53			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.9			
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.96			
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45			
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75			
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：业务技术用房配套设施—建筑

标段：西宁市公安局业务技术用房配套设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：业务技术用房配套设施--建筑

标段：西宁市公安局业务技术用房配套设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：业务技术用房配套设施—电气

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		电气						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱 1-BAPCF 2. 型号:Pe=596kw 3. 规格:800*1800*400 4. 备注:含各种元器件	台	1			
2	030404017002	配电箱	1. 名称:配电箱 1-BAPCF1 2. 型号:Pe=52kw 3. 备注:含各种元器件	台	1			
3	030404017003	配电箱	1. 名称:配电箱 1-BAPCF2 2. 型号:Pe=172kw 3. 备注:含各种元器件	台	1			
4	030404017004	配电箱	1. 名称:配电箱 1-BAPCF3 2. 型号:Pe=22kw 3. 备注:含各种元器件	台	1			
5	030404017005	配电箱	1. 名称:配电箱 1-BAPCF4 2. 型号:Pe=99kw 3. 备注:含各种元器件	台	1			
6	030404017006	配电箱	1. 名称:配电箱 1-BAPCF5 2. 型号:Pe=137kw 3. 备注:含各种元器件	台	1			
7	030404017007	配电箱	1. 名称:配电箱 1-BAPCF6 2. 型号:Pe=93kw 3. 备注:含各种元器件	台	1			
8	030404017008	配电箱	1. 名称:配电箱 1-BAPCF7 2. 型号:Pe=21kw 3. 备注:含各种元器件	台	1			
9	030404017009	配电箱	1. 名称:配电箱 1-BAL1、2 2. 型号:Pe=40kw 3. 备注:含调光控制模块、各种元器件	台	2			
10	030404017010	配电箱	1. 名称:排烟排风配电箱 2. 备注:含各种元器件	台	3			
11	030411003001	桥架	1. 名称:电缆桥架 2. 规格:300*150	m	68.51			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：业务技术用房配套设施—电气

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
12	030411003002	桥架	1. 名称: 电缆桥架 2. 规格: 200*100	m	173.01			
13	030413001001	铁构件	1. 名称: 电缆桥架支撑架 2. 材质: 型钢	kg	281.77			
14	030412004001	装饰灯	1. 名称: 可调角度射灯 2. 规格: LED7W	套	222			
15	030412004002	装饰灯	1. 名称: 射灯E	套	65			
16	030412004003	装饰灯	1. 名称: 筒灯BE 2. 规格: LED9W	套	5			
17	030412004004	装饰灯	1. 名称: 灯光膜	套	3			
18	030412004005	装饰灯	1. 名称: 小吊灯 2. 规格: LED15W	套	8			
19	030412005001	荧光灯	1. 名称: 嵌入式平板灯 (600*600) 2. 规格: LED48W	套	98			
20	030412005002	荧光灯	1. 名称: 自带蓄电池的双管荧光灯 2. 规格: 应急时间不得少于180min	套	4			
21	030412005003	荧光灯	1. 名称: LED灯带	m	334.75			
22	030404035001	插座	1. 名称: 两只接地单相2+3地插座 2. 规格: ~250V 10A 3. 安装方式: 地面安装	个	6			
23	030404035002	插座	1. 名称: 接地单相2+3孔防水插座(带安全防护) 2. 规格: ~250V 10A 3. 安装方式: 距地1.5米	个	8			
24	030404035003	插座	1. 名称: 接地单相2+3孔防护插座(带安全防护) 2. 规格: ~250V 10A 3. 安装方式: 距地0.35米(除特殊标注外)	个	77			
25	030404034001	照明开关	1. 名称: 暗装单极单控开关(带安全防护) 2. 规格: k271系列 10A 3. 安装方式: 距地1.35米	个	9			
26	030404034002	照明开关	1. 名称: 暗装双极单控开关(带安全防护) 2. 规格: k271系列 10A	个	23			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：业务技术用房配套设施—电气

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			3. 安装方式:距地1.35米					
27	030404034003	照明开关	1. 名称:暗装三极单控开关(带安全防护) 2. 规格:k271系列 10A 3. 安装方式:距地1.35米	个	8			
28	030404031001	小电器	1. 名称:手动控制按钮	个	4			
29	030411006001	接线盒	1. 名称:灯具接线盒	个	427			
30	030411006002	接线盒	1. 名称:开关、插座接线盒	个	136			
31	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZ-YJY-4*185+95 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:穿管、桥架 5. 电压等级(kV):1kv	m	100			
32	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZ-YJY-4*120+70 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:穿管、桥架 5. 电压等级(kV):1kv	m	24.89			
33	030408001003	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZ-YJY-4*25+16 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:穿管、桥架 5. 电压等级(kV):1kv	m	118.53			
34	030408001004	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZ-YJY-4*35+16 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:穿管、桥架 5. 电压等级(kV):1kv	m	65.11			
35	030408001005	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZ-YJY-4*50+25 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:穿	m	9.4			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：业务技术用房配套设施—电气

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			管、桥架 5. 电压等级 (kV) : 1kV					
36	030408001006	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZ-YJY-4*70+35 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式、部位: 穿管、桥架 5. 电压等级 (kV) : 1kV	m	54.03			
37	030408001007	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZ-YJY-4*95+50 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式、部位: 穿管、桥架 5. 电压等级 (kV) : 1kV	m	36.88			
38	030408001008	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZ-YJY-4*10+10 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式、部位: 穿管、桥架 5. 电压等级 (kV) : 1kV	m	351.63			
39	030408001009	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZ-YJY-4*16+16 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式、部位: 穿管、桥架 5. 电压等级 (kV) : 1kV	m	45.67			
40	030408001010	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZ-YJY-4*4+4 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式、部位: 穿管、桥架 5. 电压等级 (kV) : 1kV	m	49.47			
41	030408001011	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZ-YJY-4*6+6 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式、部位: 穿管、桥架 5. 电压等级 (kV) : 1kV	m	33.17			
42	030408001012	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZN-YJF(E)-4X16	m	19.3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：业务技术用房配套设施—电气

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:穿管、桥架 5. 电压等级(kV):1kv					
43	030408001013	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZN-YJY-4*10 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:穿管、桥架 5. 电压等级(kV):1kv	m	9.65			
44	030408001014	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZN-YJY-5x10 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:穿管 5. 电压等级(kV):1kv	m	100			
45	030408002001	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 规格:WDN-KVV-3*1.5	m	27.19			
46	030411004001	配线	1. 名称:配线 2. 规格:WDZB-BYJ2.5 3. 配线部位:穿管、桥架	m	8429.95			
47	030411004002	配线	1. 名称:配线 2. 规格:WDZB-BYJ4 3. 配线部位:穿管、桥架	m	683.16			
48	030411004003	配线	1. 名称:配线 2. 规格:WDZN-BYJ(F)-2.5 3. 配线部位:穿管	m	440.81			
49	030411001001	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:50	m	30.1			
50	030411001002	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:40	m	107.75			
51	030411001003	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:32	m	14.27			
52	030411001004	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:25	m	19.2			
53	030411001005	配管	1. 名称:配管	m	1104.2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：业务技术用房配套设施—电气

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 材质:JDG 3. 规格:20					
54	030411001006	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:25	m	108.3			
55	030411001007	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:20	m	597.26			
56	030413002001	凿（压）槽	1. 名称:墙面剔槽及恢复	m	1077.6			
		分部小计						
		应急照明						
57	030404017011	配电箱	1. 名称:应急照明配电箱 2. 型号:1.0kw 3. 安装方式:负一层消防应急照明集中电源箱箱底距地1.5m明装	台	3			
58	030412004006	装饰灯	1. 名称:安全出口标志 2. 规格:LED-1W(A型灯具-36V) 3. 安装形式:底边距门框上方0.2m壁装	套	13			
59	030412004007	装饰灯	1. 名称:楼层指示灯 2. 规格:LED-1W(A型灯具-36V) 3. 安装形式:底边距门框上方0.2m壁装	套	1			
60	030412004008	装饰灯	1. 名称:多信息复合疏散标志灯 2. 规格:LED-1W(A型灯具-36V) 3. 安装形式:底边距地2.5米吊链安装	套	5			
61	030412004009	装饰灯	1. 名称:集中控制型消防应急标志灯 2. 规格:IS-BLJC-1RE I 1.0W-ISM-LCBG21, A型灯具 3. 安装形式:底边距地0.5米壁装	套	46			
62	030412004010	装饰灯	1. 名称:应急照明灯(36V)	套	82			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：业务技术用房配套设施—电气

标段：西宁市公安局业务技术用房配套设施
建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：业务技术用房配套设施—电气

标段：西宁市公安局业务技术用房配套设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：业务技术用房配套设施—电气

标段：西宁市公安局业务技术用房配套设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：业务技术用房配套设施—通风

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		通风						
1	030108003001	轴流通风机	1. 名称:排烟风机 2. 型号:HTF-10(II-A) 3. 规格:N=1450r/min, L=40000m3/h, H=690Pa, P=11kW 4. 备注:防火分区一、二各防烟分区火灾时排烟	台	2			
2	030108003002	轴流通风机	1. 名称:JAFF-H-7.5-X带低噪声风机箱全混行轴流风机 2. 规格:L=20135m3/h, H=396PaP=4.0kw, N=960r/min 3. 备注:防火分区一、二各防烟分区补风	台	2			
3	030108003003	轴流通风机	1. 名称:JAFF-H-6.5-X带低噪声风机箱全混行轴流风机 2. 规格:L=8897m3/h, H=189PaP=1.1kw, N=720r/min 3. 备注:前室加压送风	台	1			
4	031002001001	风机抗震支架	1. 名称:风机抗震支架	套	4			
5	030703001001	碳钢阀门	1. 名称:280℃电动常闭防火阀 2. 规格:1000*320	个	9			
6	030703001002	碳钢阀门	1. 名称:280℃电动常闭防火阀 2. 规格:1000*1000	个	2			
7	030703001003	碳钢阀门	1. 名称:280℃电动常闭防火阀 2. 规格:1600*400	个	2			
8	030703001004	碳钢阀门	1. 名称:排烟防火阀(280℃) 2. 规格:1000*320	个	8			
9	030703001005	碳钢阀门	1. 名称:排烟防火阀(280℃) 2. 规格:1600*400	个	4			
1	030703001006	碳钢阀	1. 名称:排烟防火阀	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：业务技术用房配套设施—通风

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
0		门	(280℃) 2. 规格:1000*1000					
11	030703001007	碳钢阀门	1. 名称:排烟防火阀(280℃) 2. 规格:800*300	个	2			
12	030703001008	碳钢阀门	1. 名称:风管止回阀 2. 规格:1000*1000	个	2			
13	030703001009	碳钢阀门	1. 名称:风管止回阀 2. 规格:800*630	个	2			
14	030703001010	碳钢阀门	1. 名称:风管止回阀 2. 规格:630*400	个	1			
15	030703001011	碳钢阀门	1. 名称:70℃常开防火阀 2. 规格:1000*400	个	8			
16	030703001012	碳钢阀门	1. 名称:70℃常开防火阀 2. 规格:800*400	个	2			
17	030703001013	碳钢阀门	1. 名称:70℃常开防火阀 2. 规格:800*630	个	2			
18	030703001014	碳钢阀门	1. 名称:70℃电动常开防火阀 2. 规格:630*400	个	1			
19	030703001015	碳钢阀门	1. 名称:70℃电动防火阀 2. 规格:630*400	个	1			
20	030703001016	碳钢阀门	1. 名称:电动旁通阀 2. 规格:Φ200	个	1			
21	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:70℃电动防火风口 2. 规格:630*1250	个	3			
22	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:70℃电动防火风口 2. 规格:800*1250	个	1			
23	030703007003	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:单层百叶风口(底装) 2. 规格:axb=500x500常开	个	27			
24	030703007004	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:远控多叶加压送风口 2. 规格:800×500+250(门上方安装)	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：业务技术用房配套设施--通风

标段：西宁市公安局业务技术用房配套设施
建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：业务技术用房配套设施--通风

标段：西宁市公安局业务技术用房配套设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：业务技术用房配套设施--通风

标段：西宁市公安局业务技术用房配套设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 业务技术用房配套设施--采暖

标段：西宁市公安局业务技术用房配套设施
建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 业务技术用房配套设施--采暖

标段：西宁市公安局业务技术用房配套设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：业务技术用房配套设施--采暖

标段：西宁市公安局业务技术用房配套设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：业务技术用房配套设施--中央空调

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		中央空调						
1	030701003001	空调器	1. 名称:多联室外机 2. 规格:MDV-D34w/d2sn-1-8u3 3. 备注:含基础等	台	1			
2	030701003002	空调器	1. 名称:多联机室内机 2. 规格:MDV-D71T32/BP3N1-D2F	台	1			
3	030701003003	空调器	1. 名称:多联机室内机 2. 规格:MDV-D36T32/BP3N1-D2F	台	1			
4	030404031002	控制器	1. 名称:控制器	个	2			
5	031001004001	铜管	1. 安装部位:室内 2. 介质:空调 3. 规格、压力等级:铜管 φ19.58	m	62			
6	031001004002	铜管	1. 安装部位:室内 2. 介质:空调 3. 规格、压力等级:铜管 φ15.88	m	51			
7	031001004003	铜管	1. 安装部位:室内 2. 介质:空调 3. 规格、压力等级:铜管 φ12.88	m	42			
8	031001004004	铜管	1. 安装部位:室内 2. 介质:空调 3. 规格、压力等级:铜管 φ9.88	m	31			
9	030702001005	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌出风管	m2	8			
10	030703007005	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:双层出风口 2. 规格:850*150	个	2			
11	030703007006	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:双层出风口 2. 规格:850*200	个	2			
12	03B006	冷凝水管	1. 名称:冷凝水管	根	2			
13	030411004006	配线	1. 名称:屏蔽线	m	54			
14	03B007	保温	1. 名称:保温	m2	1			
15	03B008	分歧管	1. 名称:分歧管	套	1			
1	03B009	氮气打	1. 名称:氮气打	项	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 业务技术用房配套设施—中央空调

标段：西宁市公安局业务技术用房配套设施
建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：业务技术用房配套设施—中央空
调

标段：西宁市公安局业务技术用房配套设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：业务技术用房配套设施--中央空调

标段：西宁市公安局业务技术用房配套设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：业务技术用房配套设施—给排水

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		给水						
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR管 DN80 4. 连接形式:热熔连接	m	29.47			
2	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR管 DN65 4. 连接形式:热熔连接	m	26.91			
3	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR管 DN50 4. 连接形式:热熔连接	m	25.93			
4	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR管 De40 4. 连接形式:热熔连接	m	35.26			
5	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR管 De32 4. 连接形式:热熔连接	m	61.82			
6	031001006006	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR管 De25 4. 连接形式:热熔连接	m	55.77			
7	031001006007	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR管 De20 4. 连接形式:热熔连接	m	233.5			
8	031002001002	管道支架	1. 材质:型钢 2. 管架形式:管道支架	kg	134.5			
9	031201003001	金属结构刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 油漆品种:防锈漆、调和漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:各两遍	kg	134.5			
10	031004003001	洗脸盆	1. 材质:洗脸盆	组	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：业务技术用房配套设施—给排水

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	031004006001	大便器	1. 材质:坐便器	组	2			
12	031004006002	大便器	1. 材质:蹲便器	组	2			
13	031004007001	小便器	1. 材质:小便器	组	1			
14	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN65	个	1			
15	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN50	个	1			
16	031003001003	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN40	个	2			
17	031003001004	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN25	个	2			
18	031003013001	水表	1. 安装部位(室内外):室内 2. 型号、规格:DN65	组	1			
		分部小计						
		排水						
19	031001006008	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:芯层发泡PVC-U塑料管 De160 4. 连接形式:橡胶密封圈连接	m	50.01			
20	031001006009	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:芯层发泡PVC-U塑料管 De110 4. 连接形式:橡胶密封圈连接	m	75.68			
21	031001006010	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:芯层发泡PVC-U塑料管 De75 4. 连接形式:橡胶密封圈连接	m	46.15			
22	031001006011	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:芯层发泡PVC-U塑料管 De50	m	30.84			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：业务技术用房配套设施—给排水

标段：西宁市公安局业务技术用房配套设施
建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 业务技术用房配套设施—给排水 标段: 西宁市公安局业务技术用房配套设施建设项目 第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：业务技术用房配套设施—给排水

标段：西宁市公安局业务技术用房配套设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：业务技术用房配套设施--消防水

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		消防水						
1	030901002001	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热镀锌钢管 DN65 3. 连接形式:卡箍 4. 压力试验及冲洗设计要求:冲洗、打压	m	100.8			
2	031002001003	管道支架	1. 材质:型钢 2. 管架形式:管道支架	kg	42.34			
3	031201003002	金属结构刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 油漆品种:防锈漆、调和漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:各两遍	kg	42.34			
4	030901010001	室内消火栓	1. 名称:室内消火栓	套	11			
5	030901013001	灭火器	1. 形式:手提式灭火器	具	22			
		分部小计						
		自喷						
6	030901003001	水喷淋(雾)喷头	1. 安装部位:室内 2. 材质、型号、规格:DN25 3. 连接形式:螺纹	个	294			
7	030901001001	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热镀锌钢管 DN150 3. 连接形式:卡箍 4. 压力试验及冲洗设计要求:冲洗、打压	m	84.32			
8	030901001002	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热镀锌钢管 DN100 3. 连接形式:卡箍 4. 压力试验及冲洗设计要求:冲洗、打压	m	19.65			
9	030901001003	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热镀锌钢管 DN80 3. 连接形式:卡箍 4. 压力试验及冲洗设计要求:冲洗、打压	m	105.41			
10	030901001004	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热镀锌钢管 DN65	m	28.74			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：业务技术用房配套设施--消防水

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			3. 连接形式:卡箍 4. 压力试验及冲洗设计要求:冲洗、打压					
11	030901001005	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热镀锌钢管 DN50 3. 连接形式:丝扣 4. 压力试验及冲洗设计要求:冲洗、打压	m	72.24			
12	030901001006	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热镀锌钢管 DN40 3. 连接形式:丝扣 4. 压力试验及冲洗设计要求:冲洗、打压	m	36.51			
13	030901001007	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热镀锌钢管 DN32 3. 连接形式:丝扣 4. 压力试验及冲洗设计要求:冲洗、打压	m	188.67			
14	030901001008	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热镀锌钢管 DN25 3. 连接形式:丝扣 4. 压力试验及冲洗设计要求:冲洗、打压	m	553.67			
15	031002001004	管道支架	1. 材质:抗震支架 2. 管架形式:详见设计	套	14			
16	031002001005	管道支架	1. 材质:型钢 2. 管架形式:管道支架	kg	356.5			
17	031201003003	金属结构刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 油漆品种:防锈漆、调和漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:各两遍	kg	356.5			
18	030901008001	末端试水装置	1. 规格:末端试水装置	组	3			
		分部小计						
		措施项目						
19	031301017005	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：业务技术用房配套设施—消防水

标段：西宁市公安局业务技术用房配套设施
建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：业务技术用房配套设施—消防水 标段：西宁市公安局业务技术用房配套设施建设项目 第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：业务技术用房配套设施—消防水

标段：西宁市公安局业务技术用房配套设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：业务技术用房配套设施—火灾自动报警

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		火灾自动报警						
1	030904008001	模块(模块箱)	1. 名称:消防接线端子箱 2. 规格:距地0.5米	个	3			
2	030904008002	模块(模块箱)	1. 名称:输入输出模块I/O 2. 规格:距地2.5米安装/吸顶	个	42			
3	030904008003	模块(模块箱)	1. 名称:输出模块 2. 规格:详见设计	个	13			
4	030904008004	模块(模块箱)	1. 名称:短路隔离器SI 2. 规格:详见设计	个	8			
5	030904008005	模块(模块箱)	1. 名称:火灾区域显示器 2. 规格:距地1.4米	个	1			
6	030904001001	点型探测器	1. 名称:感烟探测器 2. 线制:吸顶	个	99			
7	030904001002	点型探测器	1. 名称:感温探测器 2. 线制:吸顶	个	12			
8	030904003001	按钮	1. 名称:消火栓起泵、报警按钮 2. 规格:安装在消火栓箱内	个	15			
9	030904003002	按钮	1. 名称:带电话插孔的手动报警按钮 2. 规格:距地1.4米安装	个	13			
10	030904005001	声光报警器	1. 名称:火灾声光报警器 2. 规格:距地2.4米安装	个	13			
11	030904006001	消防报警电话插孔(电话)	1. 名称:消防报警电话 2. 安装方式:距地1.4米安装	部	2			
12	030904007001	消防广播(扬声器)	1. 名称:火灾警报扬声器(阻燃型) 2. 安装方式:吸顶	个	24			
13	030411006004	接线盒	1. 名称:接线盒	个	242			
14	030408002002	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 规格:WDZN-KVV-3*1.5	m	133.27			
15	030411004007	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:穿管 3. 规格:WDZN-RVS-2*1.5	m	1015.37			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：业务技术用房配套设施—火灾自动报警

标段：西宁市公安局业务技术用房配套设施
建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 业务技术用房配套设施—火灾自动报警

标段：西宁市公安局业务技术用房配套设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：业务技术用房配套设施—火灾自动报警
标段：西宁市公安局业务技术用房配套设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：业务技术用房配套设施—厨房设备

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		汉餐热厨区						
1	03B013	电磁双头矮汤炉	1. 名称:电磁双头矮汤炉 2. 规格型号:1400*800*550	台	1			
2	03B014	四头电磁煲仔炉	1. 名称:四头电磁煲仔炉 2. 规格型号:800*800*800	台	1			
3	03B015	炉拼台	1. 名称:炉拼台 2. 规格型号:300*1150*800	台	4			
4	03B016	电磁双炒双温灶	1. 名称:电磁双炒双温灶 2. 规格型号:2000*1150*800	台	2			
5	03B017	电磁一炒一大锅	1. 名称:电磁一炒一大锅 2. 规格型号:2000*1150*800	台	1			
6	03B124	电磁炒菜机	1. 名称:电磁炒菜机 2. 规格型号:1400*1020/1320*1300	台	1			
7	03B019	电饼铛	1. 名称:电饼铛 2. 规格型号:650*750*760	台	1			
8	03B020	烤箱连醒发箱	1. 名称:烤箱连醒发箱 2. 规格型号:1250*850*1850	台	1			
9	03B021	双门蒸饭车	1. 名称:双门蒸饭车 2. 规格型号:1200*800*1750	台	2			
10	03B022	冲地龙头	1. 名称:冲地龙头 2. 规格型号:10米	台	2			
11	03B023	双通工作台	1. 名称:电磁双头矮汤炉 2. 规格型号:1800*800*800	台	3			
12	03B024	双层工作台	1. 名称:双层工作台 2. 规格型号:1800*800*800	台	7			
13	03B025	保鲜工作台	1. 名称:保鲜工作台	台	2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：业务技术用房配套设施--厨房设备

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 规格型号:1800*760*800					
14	03B026	双层工作台	1. 名称:双层工作台 2. 规格型号:1500*800*800	台	1			
15	03B027	保鲜工作台	1. 名称:保鲜工作台 2. 规格型号:1500*760*800	台	3			
16	03B028	双星水池	1. 名称:双星水池 2. 规格型号:1560*600*800	台	1			
17	03B029	木案工作台	1. 名称:木案工作台 2. 规格型号:1800*800*800	台	1			
18	03B030	双层台上架	1. 名称:双层台上架 2. 规格型号:1500*400*1300	台	1			
19	03B031	双层台上架	1. 名称:双层台上架 2. 规格型号:1800*400*1300	台	2			
20	03B032	六门冰柜	1. 名称:六门冰柜 2. 规格型号:1800*700*1950	台	1			
21	03B033	四门冰柜	1. 名称:四门冰柜 2. 规格型号:1200*700*1950	台	1			
22	03B034	刀具组合消毒柜	1. 名称:刀具组合消毒柜 2. 规格型号:1200*600*1950	台	1			
23	03B035	压面机	1. 名称:压面机 2. 规格型号:60型	台	1			
24	03B036	和面机	1. 名称:和面机 2. 规格型号:25KG	台	1			
25	03B037	双星水池	1. 名称:双星水池 2. 规格型号:1200*700*800	台	1			
		分部小计						
		汉餐洗碗间						
26	03B038	超声波洗碗机	1. 名称:超声波洗碗机 2. 规格型号:1200*800*800	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：业务技术用房配套设施--厨房设备

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
27	03B125	长龙洗碗机	1. 名称:长龙洗碗机 2. 规格型号:3600*850*1960	台	1			
28	03B039	双层工作台	1. 名称:双层工作台 2. 规格型号:1500*700*800	台	1			
29	03B040	上翻门消毒碗柜	1. 名称:上翻门消毒碗柜 2. 规格型号:1200*600*1950	台	2			
30	03B041	四层货架	1. 名称:四层货架 2. 规格型号:1200*500*1550	台	1			
31	03B042	开水器	1. 名称:开水器 2. 规格型号:9千瓦	台	1			
		分部小计						
		汉餐加工间						
32	03B043	双门展示柜	1. 名称:双门展示柜 2. 规格型号:1200*700*1950	台	1			
33	03B044	双层工作台	1. 名称:双层工作台 2. 规格型号:1800*700*800	台	1			
34	03B045	双眼水池	1. 名称:双眼水池 2. 规格型号:1800*700*800	台	1			
35	03B046	大单星浸泡池	1. 名称:大单星浸泡池 2. 规格型号:1000*700*800	台	1			
36	03B047	绞切肉机	1. 名称:绞切肉机	台	1			
37	03B048	四层货架	1. 名称:四层货架 2. 规格型号:1500*500*1550	台	1			
		分部小计						
		汉餐副食库						
38	03B049	四层货架	1. 名称:四层货架 2. 规格型号:1500*500*1550	台	1			
39	03B050	四层货架	1. 名称:四层货架 2. 规格型号:1800*500*1550	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：业务技术用房配套设施—厨房设备

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		汉餐档口						
40	03B051	双层工作台	1. 名称:双层工作台 2. 规格型号:1800*800*800	台	2			
41	03B053	五格保温售饭车	1. 名称:五格保温售饭车 2. 规格型号:1800*700*800	台	3			
42	03B054	双层工作台	1. 名称:双层工作台 2. 规格型号:1500*700*800	台	1			
43	03B055	双门高温消毒柜	1. 名称:双门高温消毒柜 2. 规格型号:1200*600*1950	台	1			
44	03B056	双门展示柜	1. 名称:双门展示柜 2. 规格型号:1200*700*1950	台	1			
45	03B057	单通工作台	1. 名称:单通工作台 2. 规格型号:1800*700*800	台	1			
46	03B058	三层餐车	1. 名称:三层餐车	台	1			
47	03B059	四层货架	1. 名称:四层货架 2. 规格型号:1500*500*1550	台	1			
48	03B060	饼物车	1. 名称:饼物车 2. 规格型号:650*450*1800	台	1			
49	03B061	平板车	1. 名称:平板车	台	1			
		分部小计						
		汉餐凉菜间						
50	03B062	单星水池	1. 名称:单星水池 2. 规格型号:600*700*800	台	1			
51	03B063	单星水池	1. 名称:单星水池 2. 规格型号:700*700*800	台	1			
52	03B064	保鲜工作台	1. 名称:保鲜工作台 2. 规格型号:1800*760*800	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：业务技术用房配套设施—厨房设备

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
53	03B065	四门冰柜	1. 名称:四门冰柜 2. 规格型号:1200*700*1950	台	1			
		分部小计						
		汉餐收残区						
54	03B066	双层工作台	1. 名称:双层工作台 2. 规格型号:1800*800*800	台	1			
55	03B067	双孔收残台	1. 名称:双孔收残台 2. 规格型号:1500*700*800	台	1			
56	03B068	带轮垃圾桶	1. 名称:带轮垃圾桶 2. 规格型号:460*530*790	台	4			
57	03B069	平板餐车	1. 名称:平板餐车	台	3			
		分部小计						
		清真热厨、切配区						
58	03B070	电磁单头矮汤炉	1. 名称:电磁单头矮汤炉 2. 规格型号:700*800*550	台	1			
59	03B071	四头电磁煲仔炉	1. 名称:四头电磁煲仔炉 2. 规格型号:800*800*800	台	1			
60	03B072	炉拼台	1. 名称:炉拼台 2. 规格型号:300*1150*800	台	2			
61	03B073	电磁一炒一大锅	1. 名称:电磁一炒一大锅 2. 规格型号:2000*1150*800	台	1			
62	03B075	电饼铛	1. 名称:电饼铛 2. 规格型号:650*750*760	台	1			
63	03B076	炉拼台	1. 名称:炉拼台 2. 规格型号:600*750*800	台	1			
64	03B078	烤箱连醒发箱	1. 名称:烤箱连醒发箱 2. 规格型号:1250*850*1850	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：业务技术用房配套设施—厨房设备

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
65	03B079	单门蒸饭车	1. 名称:单门蒸饭车 2. 规格型号:750*650*1750	台	1			
66	03B080	双星水池	1. 名称:双星水池 2. 规格型号:1200*700*800	台	2			
67	03B082	冲地龙头	1. 名称:冲地龙头	台	2			
68	03B083	单通工作台	1. 名称:单通工作台 2. 规格型号:1500*800*800	台	1			
69	03B084	单通工作台	1. 名称:单通工作台 2. 规格型号:1800*800*800	台	1			
70	03B085	保鲜工作台	1. 名称:保鲜工作台 2. 规格型号:1500*760*800	台	1			
71	03B086	保鲜工作台	1. 名称:保鲜工作台 2. 规格型号:1800*760*800	台	2			
72	03B087	双层工作台	1. 名称:双层工作台 2. 规格型号:1800*800*800	台	2			
73	03B088	木案工作台	1. 名称:木案工作台 2. 规格型号:1800*760*800	台	1			
74	03B090	大单星浸泡池	1. 名称:大单星浸泡池 2. 规格型号:1200*700*800	台	1			
75	03B091	双层工作台	1. 名称:双层工作台 2. 规格型号:1500*800*800	台	1			
76	03B093	压面机	1. 名称:压面机	台	1			
77	03B094	和面机	1. 名称:和面机	台	1			
78	03B095	饼物车	1. 名称:饼物车 2. 规格型号:450*650*1800	台	1			
79	03B096	四门冰柜	1. 名称:四门冰柜 2. 规格型号:1200*700*1950	台	1			
80	03B097	双门展示柜	1. 名称:双门展示柜 2. 规格型号:1200*700*1950	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：业务技术用房配套设施—厨房设备

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		清真副食库						
81	03B098	四层货架	1. 名称:四层货架 2. 规格型号:1200*500*1550	台	2			
82	03B099	四层货架	1. 名称:四层货架 2. 规格型号:1500*500*1550	台	1			
		分部小计						
		清真洗碗间						
83	03B100	单孔收残台	1. 名称:单孔收残台 2. 规格型号:700*700*800	台	1			
84	03B101	大单星浸泡池	1. 名称:大单星浸泡池 2. 规格型号:1200*700*800	台	1			
85	03B102	三星水池	1. 名称:三星水池 2. 规格型号:1800*700*800	台	1			
86	03B103	开水器	1. 名称:开水器 2. 规格型号:9千瓦	台	1			
87	03B104	四层货架	1. 名称:四层货架 2. 规格型号:1500*500*1550	台	1			
88	03B105	上翻门消毒碗柜	1. 名称:上翻门消毒碗柜 2. 规格型号:1200*600*1950	台	3			
		分部小计						
		清真档口						
89	03B107	五格保温售饭车	1. 名称:五格保温售饭车 2. 规格型号:1800*700*800	台	2			
90	03B108	双层工作台	1. 名称:双层工作台 2. 规格型号:1500*700*800	台	1			
91	03B109	双门高温消毒柜	1. 名称:双门高温消毒柜 2. 规格型号:	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：业务技术用房配套设施—厨房设备

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			1300*630*1950					
92	03B110	双门展示柜	1. 名称:双门展示柜 2. 规格型号:1200*700*1950	台	1			
93	03B111	单通工作台	1. 名称:单通工作台 2. 规格型号:1800*800*800	台	2			
		分部小计						
		清真收残区						
94	03B112	双孔收残台	1. 名称:双孔收残台 2. 规格型号:1500*700*800	台	1			
95	03B113	双层工作台	1. 名称:双层工作台 2. 规格型号:1800*800*800	台	1			
96	03B114	平板餐车	1. 名称:平板餐车	台	3			
97	03B115	带轮垃圾桶	1. 名称:带轮垃圾桶	台	4			
		分部小计						
		主食库						
98	03B116	四层货架	1. 名称:四层货架 2. 规格型号:1200*500*1550	台	1			
99	03B117	四层货架	1. 名称:四层货架 2. 规格型号:1500*500*1550	台	2			
100	03B118	米面架	1. 名称:米面架 2. 规格型号:1200*600*300	台	7			
		分部小计						
		安装辅料						
101	03B119	水龙头	1. 名称:水龙头	套	14			
102	03B120	水管	1. 名称:水管	根	20			
103	03B121	角阀	1. 名称:角阀	个	50			
104	03B122	下水软管	1. 名称:下水软管	m	15			
105	03B123	地沟盖板	1. 名称:地沟盖板	块	100			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 业务技术用房配套设施—厨房设备

标段：西宁市公安局业务技术用房配套设施
建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：业务技术用房配套设施—厨房设备

标段：西宁市公安局业务技术用房配套设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 业务技术用房配套设施—厨房设备

标段：西宁市公安局业务技术用房配套设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：业务技术用房配套设施—家具

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		包厢01						
1	01B002	餐桌	1. 名称:电动餐桌 2. 尺寸:Φ3200 3. 材质:电动遥控转盘 ; 主体框架:板木结合 ; 台面:实木多层板贴天然黑胡桃山纹木皮油漆黑胡桃色2分光开放漆; 转盘:纯黑哑光岩板; 下桶(改小):实木多层板扣捆棉皮,木皮油漆黑胡桃色2分光开放漆;	张	1			
2	01B003	餐椅	1. 名称:餐椅 2. 尺寸:常规 3. 材质:实木白蜡腿封闭漆	把	20			
3	01B004	多人位沙发	1. 名称:多人位沙发 2. 尺寸:L2100*W850*H750 3. 材质:实木框架+软包皮革	个	1			
4	01B005	单人沙发	1. 名称:单人沙发 2. 尺寸:常规 3. 材质:实木框架+软包皮革	个	2			
5	01B006	茶几	1. 名称:茶几 2. 尺寸:800*800 3. 材质:实木框架+金属	个	2			
6	01B007	茶几	1. 名称:茶几 2. 尺寸:L1200*W700 3. 材质:石材+实木	个	1			
7	01B008	茶桌	1. 名称:茶桌 2. 尺寸:L2100*W700 3. 材质:白蜡实木框架	张	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：业务技术用房配套设施—家具

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	01B009	茶椅	1. 名称:茶椅 2. 尺寸:常规 3. 材质:白蜡实木框架+布艺	把	1			
9	01B010	副椅	1. 名称:副椅 2. 尺寸:L1200*W400 3. 材质:白蜡实木框架+布艺	把	1			
10	01B011	副椅	1. 名称:副椅 2. 尺寸:L600*W650 3. 材质:白蜡实木框架+布艺	把	1			
		分部小计						
		包厢02						
11	01B012	餐桌	1. 名称:电动餐桌 2. 尺寸:Φ2200 3. 材质:电动遥控转盘; 台面、转盘: 纯黑哑光岩板; 花板、下桶(改小): 实木多层板贴天然黑胡桃山纹木皮油漆黑胡桃色2分光开放漆; 桶脚: 实木镶嵌30mm拉丝铜色五金条; 油漆: 环保油漆, 五底三面工艺;	张	1			
12	01B013	餐椅	1. 名称:餐椅 2. 尺寸:常规 3. 材质:实木白蜡腿封闭漆	把	18			
13	01B014	沙发	1. 名称:沙发 2. 尺寸:L2100*W850 3. 材质:实木框架+皮革	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：业务技术用房配套设施—家具

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	01B015	茶几	1. 名称:茶几 2. 尺寸:L900*W600 3. 材质:钢琴漆实木框架	个	1			
		分部小计						
		餐厅						
15	01B017	单人位桌子	1. 名称:单人位桌子 2. 尺寸:2000*700*750 3. 材质:白蜡实木框架+金属	张	130			
16	01B018	餐椅	1. 名称:餐椅 2. 尺寸:常规 3. 材质:白蜡实木框架+布艺	把	240			
17	01B019	手动圆桌	1. 名称:手动圆桌 2. 尺寸:Φ1500 3. 材质:白蜡实木框架+金属	张	4			
18	01B020	储物柜（高柜）	1. 名称:储物柜（高柜） 2. 尺寸:常规	个	36			
19	01B021	餐边柜	1. 名称:餐边柜 2. 尺寸:L1200*W500 3. 材质:白蜡实木贴皮框架+石材	个	9			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 业务技术用房配套设施—家具

标段：西宁市公安局业务技术用房配套设施
建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 业务技术用房配套设施—家具

标段：西宁市公安局业务技术用房配套设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：业务技术用房配套设施—家具

标段：西宁市公安局业务技术用房配套设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：