

73

同德县2024年河北乡10个村分散户小
口机井建设项目

工程量清单

招标人:



造价咨询人:



2024年3月22日

1/3

同德县2024年河北乡10个村分散户小口机井建设项目

工程量清单

招标人：



(单位盖章)

造价咨询人：



(单位盖章)

法定代表人或其授权人：

(签字或盖章)

法定代表人

或其授权人：

(签字或盖章)

编制人：



(造价工程师签字专用章)

复核人



有效期至：2026年06月09日

编制时间：2024年3月22日

复核时间：2024年3月22日

编制说明

1. 工程名称：同德县2024年河北乡10个村分散户小口机井建设项目。
2. 共新建小口机井46眼，井深40-60m。
3. 本工程量清单是根据招标文件中包括的、有合同约束力的招标图纸、GB50501-2007《水利工程工程量清单计价规范》（以下简称《计价规范》）规定的工程量计算规则、编制。
4. 本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求（合同技术条款）、招标图纸及《计价规范》等一起阅读和理解。
5. 本工程量清单所列工程量仅是投标报价的共同基础，是用作投标报价的估算工程量，不作为最终结算的工程量，用于结算的工程量是承包人实际完成的，并按合同约定的计量方法进行计量的工程量。
6. 工程量清单中各项目工作内容和要求及计量和支付的规定详见技术标准和要求（合同技术条款）的有关规定以及合同条款的约定；其他项目清单中暂列金额用于在签订协议书时尚未确定或不可预见变更的施工及其所需材料、工程设备、服务等金额，包括以计日工方式支付的金额，由招标人给定，并按合同条款的约定使用。
7. 投标报价应包括按照招标文件的要求实施完成本合同全部工程，以及按合同约定修复任何缺陷（含保修期）所需的全部费用。
8. 投标人填写工程量清单计价表时应按照招标文件工程量清单、投标文件格式及《计价规范》的计价规则填写。
9. 工程量清单计价表中的每一项目须填入且只允许填入一个单价或价格，任何有选择的报价将不予接受。取费标准：执行青海省水利厅（2015）512号文颁发的“青海省水利水电工程初步设计概（估）算编制规定”中规定的标准结合青水建[2016]179号文《关于调整青海省水利水电工程营业税改征增值税计价依据的通知》计算费用（税金按办财务函[2019]448号文调整为9%），安全生产措施费按照青水建函[2023]53号《青海省水利厅关于调整水利工程计价依据安全生产措施费计算标准的通知》调整为2.5%。投标人没有填入单价或价格的项目，其费用视为已分摊在其他项目单价或价格中。
10. 除另有规定外，对因承包人原因产生的超挖、超填工程量，施工附加量，加工、运输损耗量等，所消耗的人工、材料和机械费用，均应摊入相应有效工程量的工程单价内。
11. 除另有规定外，对承包人完成合同项目施工所需人员、施工设备和周转性材料的调遣费用、进场费用及工程完工验收后，承包人完工清场，撤退人员、施工设备和周转性材料等所需退场费用，均应摊入相应有效工程量的工程单价内，发包人不另行支付。
12. 除合同另有规定外，投标人不得随意增加、删除或涂改招标文件工程量清单中的任何内容。
13. 除合同另有规定外，工程量清单计价表中的单价与合价均已包括由承包人为实施和完成本合同所承担的直接费、管理费、税金等费用和要求获得的利润以及合同约定的应由承包人承担的所有义务、责任和风险所发生的费用。
14. 除合同另有规定外，在投标截止时间前28天当时所依据的国家法律、行政法规、国务院有关部门的规章以及地方法规和规章中规定应由承包人缴纳的税金和其他费用均应计入单价、合价和投标总价中。
15. 工程量清单在备注栏中标明设备或装置性材料由招标人提供的项目，投标人仅报设备或装置性材料安装费。

分类分项工程量清单计价表

工程名称：同德县2024年河北乡10个村分散户小口机井建设项目

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
		第一部分：建筑工程					
		上知迈村					
一		机井工程（井深40m）	座	3			
1	500107015001	造孔、洗井（ ϕ 200）	m	40			
2	500114001001	ϕ 150（ $\delta=5\text{mm}$ ）套接滤水铁制护管	m	2			
3	500114001002	0.6MPa（PE100）管（ ϕ 140mm）井壁管	m	40			
4	500114001003	1.6MPa（PE100）管（ ϕ 32mm）出水管	m	45			
5	500114001004	316L不锈钢钢丝绳	m	40			
6	500114001005	金属滤网	m ²	9.48			
7	500109001001	现浇C25砼井台	m ³	0.82			
8	500114002001	抽水试验	h	8			
9	500114001006	立杆（高1.5m， ϕ 150mm木杆）	个	1			
10	500114001007	角钢制作（25*25*3）	kg	8.96			
11	500114001008	钢板（2mm）	kg	3.77			
		单座小计					
		$\Sigma*3$					
二		机井工程（井深50m）	座	1			
1	500107015002	造孔、洗井（ ϕ 200）	m	50			
2	500114001009	ϕ 150（ $\delta=5\text{mm}$ ）套接滤水铁制护管	m	2			
3	500114001010	0.6MPa（PE100）管（ ϕ 140mm）井壁管	m	50			
4	500114001011	1.6MPa（PE100）管（ ϕ 32mm）出水管	m	55			
5	500114001012	316L不锈钢钢丝绳	m	50			
6	500114001013	金属滤网	m ²	9.48			
7	500109001002	现浇C25砼井台	m ³	0.82			
8	500114002002	抽水试验	h	8			
9	500114001014	立杆（高1.5m， ϕ 150mm木杆）	个	1			
10	500114001015	角钢制作（25*25*3）	kg	8.96			
11	500114001016	钢板（2mm）	kg	3.77			
		单座小计					
三		机井工程（井深60m）	座	1			
1	500107015003	造孔、洗井（ ϕ 200）	m	60			
2	500114001017	ϕ 150（ $\delta=5\text{mm}$ ）套接滤水铁制护管	m	2			
3	500114001018	0.6MPa（PE100）管（ ϕ 140mm）井壁管	m	60			

分类分项工程量清单计价表

工程名称：同德县2024年河北乡10个村分散户小口机井建设项目

4	500114001019	1.6MPa (PE100)管(φ32mm)出水管	m	65			
5	500114001020	316L不锈钢钢丝绳	m	60			
6	500114001021	金属滤网	m ²	9.48			
7	500109001003	现浇C25砼井台	m ³	0.82			
8	500114002003	抽水试验	h	8			
9	500114001022	立杆(高1.5m, φ150mm木杆)	个	1			
10	500114001023	角钢制作(25*25*3)	kg	8.96			
11	500114001024	钢板(2mm)	kg	3.77			
		单座小计					
		下知迈村					
一		机井工程(井深40m)	座	2			
1	500107015004	造孔、洗井(φ200)	m	40			
2	500114001025	φ150(δ=5mm)套接滤水铁制护管	m	2			
3	500114001026	0.6MPa(PE100)管(φ140mm)井壁管	m	40			
4	500114001027	1.6MPa(PE100)管(φ32mm)出水管	m	45			
5	500114001028	316L不锈钢钢丝绳	m	40			
6	500114001029	金属滤网	m ²	9.48			
7	500109001004	现浇C25砼井台	m ³	0.82			
8	500114002004	抽水试验	h	8			
9	500114001030	立杆(高1.5m, φ150mm木杆)	个	1			
10	500114001031	角钢制作(25*25*3)	kg	8.96			
11	500114001032	钢板(2mm)	kg	3.77			
		单座小计					
		Σ*2					
二		机井工程(井深50m)	座	1			
1	500107015005	造孔、洗井(φ200)	m	50			
2	500114001033	φ150(δ=5mm)套接滤水铁制护管	m	2			
3	500114001034	0.6MPa(PE100)管(φ140mm)井壁管	m	50			
4	500114001035	1.6MPa(PE100)管(φ32mm)出水管	m	55			
5	500114001036	316L不锈钢钢丝绳	m	50			
6	500114001037	金属滤网	m ²	9.48			
7	500109001005	现浇C25砼井台	m ³	0.82			
8	500114002005	抽水试验	h	8			
9	500114001038	立杆(高1.5m, φ150mm木杆)	个	1			
10	500114001039	角钢制作(25*25*3)	kg	8.96			

分类分项工程量清单计价表

工程名称：同德县2024年河北乡10个村分散户小口机井建设项目

11	500114001040	钢板 (2mm)	kg	3.77			
		单座小计					
		黄河村					
—		机井工程 (井深40m)	座	3			
1	500107015006	造孔、洗井 (Φ200)	m	40			
2	500114001041	Φ150 (δ=5mm) 套接滤水铁制护管	m	2			
3	500114001042	0.6MPa (PE100)管 (Φ140mm) 井壁管	m	40			
4	500114001043	1.6MPa (PE100)管 (Φ32mm) 出水管	m	45			
5	500114001044	316L不锈钢钢丝绳	m	40			
6	500114001045	金属滤网	m ²	9.48			
7	500109001006	现浇C25砼井台	m ³	0.82			
8	500114002006	抽水试验	h	8			
9	500114001046	立杆 (高1.5m, Φ150mm木杆)	个	1			
10	500114001047	角钢制作 (25*25*3)	kg	8.96			
11	500114001048	钢板 (2mm)	kg	3.77			
		单座小计					
		Σ*3					
二		机井工程 (井深50m)	座	1			
1	500107015007	造孔、洗井 (Φ200)	m	50			
2	500114001049	Φ150 (δ=5mm) 套接滤水铁制护管	m	2			
3	500114001050	0.6MPa (PE100)管 (Φ140mm) 井壁管	m	50			
4	500114001051	1.6MPa (PE100)管 (Φ32mm) 出水管	m	55			
5	500114001052	316L不锈钢钢丝绳	m	50			
6	500114001053	金属滤网	m ²	9.48			
7	500109001007	现浇C25砼井台	m ³	0.82			
8	500114002007	抽水试验	h	8			
9	500114001054	立杆 (高1.5m, Φ150mm木杆)	个	1			
10	500114001055	角钢制作 (25*25*3)	kg	8.96			
11	500114001056	钢板 (2mm)	kg	3.77			
		单座小计					
		赛堂村					
—		机井工程 (井深40m)	座	3			
1	500107015008	造孔、洗井 (Φ200)	m	40			
2	500114001057	Φ150 (δ=5mm) 套接滤水铁制护管	m	2			
3	500114001058	0.6MPa (PE100)管 (Φ140mm) 井壁管	m	40			

分类分项工程量清单计价表

工程名称：同德县2024年河北乡10个村分散户小口机井建设项目

4	500114001059	1.6MPa (PE100)管(φ32mm)出水管	m	45			
5	500114001060	316L不锈钢钢丝绳	m	40			
6	500114001061	金属滤网	m ²	9.48			
7	500109001008	现浇C25砼井台	m ³	0.82			
8	500114002008	抽水试验	h	8			
9	500114001062	立杆(高1.5m, φ150mm木杆)	个	1			
10	500114001063	角钢制作(25*25*3)	kg	8.96			
11	500114001064	钢板(2mm)	kg	3.77			
		单座小计					
		Σ*3					
二		机井工程(井深50m)	座	1			
1	500107015009	造孔、洗井(φ200)	m	50			
2	500114001065	φ150(δ=5mm)套接滤水铁制护管	m	2			
3	500114001066	0.6MPa(PE100)管(φ140mm)井壁管	m	50			
4	500114001067	1.6MPa(PE100)管(φ32mm)出水管	m	55			
5	500114001068	316L不锈钢钢丝绳	m	50			
6	500114001069	金属滤网	m ²	9.48			
7	500109001009	现浇C25砼井台	m ³	0.82			
8	500114002009	抽水试验	h	8			
9	500114001070	立杆(高1.5m, φ150mm木杆)	个	1			
10	500114001071	角钢制作(25*25*3)	kg	8.96			
11	500114001072	钢板(2mm)	kg	3.77			
		单座小计					
三		机井工程(井深60m)	座	1			
1	500107015010	造孔、洗井(φ200)	m	60			
2	500114001073	φ150(δ=5mm)套接滤水铁制护管	m	2			
3	500114001074	0.6MPa(PE100)管(φ140mm)井壁管	m	60			
4	500114001075	1.6MPa(PE100)管(φ32mm)出水管	m	65			
5	500114001076	316L不锈钢钢丝绳	m	60			
6	500114001077	金属滤网	m ²	9.48			
7	500109001010	现浇C25砼井台	m ³	0.82			
8	500114002010	抽水试验	h	8			
9	500114001078	立杆(高1.5m, φ150mm木杆)	个	1			
10	500114001079	角钢制作(25*25*3)	kg	8.96			
11	500114001080	钢板(2mm)	kg	3.77			

分类分项工程量清单计价表

工程名称：同德县2024年河北乡10个村分散户小口机井建设项目

		单座小计					
		赛羊村					
一		机井工程（井深40m）	座	4			
1	500107015011	造孔、洗井（ ϕ 200）	m	40			
2	500114001081	ϕ 150（ $\delta=5\text{mm}$ ）套接滤水铁制护管	m	2			
3	500114001082	0.6MPa（PE100）管（ ϕ 140mm）井壁管	m	40			
4	500114001083	1.6MPa（PE100）管（ ϕ 32mm）出水管	m	45			
5	500114001084	316L不锈钢钢丝绳	m	40			
6	500114001085	金属滤网	m ²	9.48			
7	500109001011	现浇C25砼井台	m ³	0.82			
8	500114002011	抽水试验	h	8			
9	500114001086	立杆（高1.5m， ϕ 150mm木杆）	个	1			
10	500114001087	角钢制作（25*25*3）	kg	8.96			
11	500114001088	钢板（2mm）	kg	3.77			
		单座小计					
		Σ *4					
二		机井工程（井深50m）	座	1			
1	500107015012	造孔、洗井（ ϕ 200）	m	50			
2	500114001089	ϕ 150（ $\delta=5\text{mm}$ ）套接滤水铁制护管	m	2			
3	500114001090	0.6MPa（PE100）管（ ϕ 140mm）井壁管	m	50			
4	500114001091	1.6MPa（PE100）管（ ϕ 32mm）出水管	m	55			
5	500114001092	316L不锈钢钢丝绳	m	50			
6	500114001093	金属滤网	m ²	9.48			
7	500109001012	现浇C25砼井台	m ³	0.82			
8	500114002012	抽水试验	h	8			
9	500114001094	立杆（高1.5m， ϕ 150mm木杆）	个	1			
10	500114001095	角钢制作（25*25*3）	kg	8.96			
11	500114001096	钢板（2mm）	kg	3.77			
		单座小计					
三		机井工程（井深60m）	座	1			
1	500107015013	造孔、洗井（ ϕ 200）	m	60			
2	500114001097	ϕ 150（ $\delta=5\text{mm}$ ）套接滤水铁制护管	m	2			
3	500114001098	0.6MPa（PE100）管（ ϕ 140mm）井壁管	m	60			
4	500114001099	1.6MPa（PE100）管（ ϕ 32mm）出水管	m	65			

分类分项工程量清单计价表

工程名称：同德县2024年河北乡10个村分散户小口机井建设项目

5	500114001100	316L不锈钢钢丝绳	m	60			
6	500114001101	金属滤网	m ²	9.48			
7	500109001013	现浇C25砼井台	m ³	0.82			
8	500114002013	抽水试验	h	8			
9	500114001102	立杆（高1.5m， ϕ 150mm木杆）	个	1			
10	500114001103	角钢制作（25*25*3）	kg	8.96			
11	500114001104	钢板（2mm）	kg	3.77			
		单座小计					
		金科村					
—		机井工程（井深40m）	座	3			
1	500107015014	造孔、洗井（ ϕ 200）	m	40			
2	500114001105	ϕ 150（ δ =5mm）套接滤水铁制护管	m	2			
3	500114001106	0.6MPa（PE100）管（ ϕ 140mm）井壁管	m	40			
4	500114001107	1.6MPa（PE100）管（ ϕ 32mm）出水管	m	45			
5	500114001108	316L不锈钢钢丝绳	m	40			
6	500114001109	金属滤网	m ²	9.48			
7	500109001014	现浇C25砼井台	m ³	0.82			
8	500114002014	抽水试验	h	8			
9	500114002015	立杆（高1.5m， ϕ 150mm木杆）	个	1			
10	500114002016	角钢制作（25*25*3）	kg	8.96			
11	500114002017	钢板（2mm）	kg	3.77			
		单座小计					
		Σ *3					
二		机井工程（井深50m）	座	1			
1	500107015015	造孔、洗井（ ϕ 200）	m	50			
2	500114001110	ϕ 150（ δ =5mm）套接滤水铁制护管	m	2			
3	500114001111	0.6MPa（PE100）管（ ϕ 140mm）井壁管	m	50			
4	500114001112	1.6MPa（PE100）管（ ϕ 32mm）出水管	m	55			
5	500114001113	316L不锈钢钢丝绳	m	50			
6	500114001114	金属滤网	m ²	9.48			
7	500109001015	现浇C25砼井台	m ³	0.82			
8	500114002018	抽水试验	h	8			
9	500114001115	立杆（高1.5m， ϕ 150mm木杆）	个	1			
10	500114001116	角钢制作（25*25*3）	kg	8.96			
11	500114001117	钢板（2mm）	kg	3.77			
		单座小计					

分类分项工程量清单计价表

工程名称：同德县2024年河北乡10个村分散户小口机井建设项目

三		机井工程（井深60m）	座	1			
1	500107015016	造孔、洗井（ ϕ 200）	m	60			
2	500114001118	ϕ 150（ δ =5mm）套接滤水铁制护管	m	2			
3	500114001119	0.6MPa（PE100）管（ ϕ 140mm）井壁管	m	60			
4	500114001120	1.6MPa（PE100）管（ ϕ 32mm）出水管	m	65			
5	500114001121	316L不锈钢钢丝绳	m	60			
6	500114001122	金属滤网	m ²	9.48			
7	500109001016	现浇C25砼井台	m ³	0.82			
8	500114002019	抽水试验	h	8			
9	500114001123	立杆（高1.5m， ϕ 150mm木杆）	个	1			
10	500114001124	角钢制作（25*25*3）	kg	8.96			
11	500114001125	钢板（2mm）	kg	3.77			
		单座小计					
		赛德村					
一		机井工程（井深40m）	座	3			
1	500107015017	造孔、洗井（ ϕ 200）	m	40			
2	500114001126	ϕ 150（ δ =5mm）套接滤水铁制护管	m	2			
3	500114001127	0.6MPa（PE100）管（ ϕ 140mm）井壁管	m	40			
4	500114001128	1.6MPa（PE100）管（ ϕ 32mm）出水管	m	45			
5	500114001129	316L不锈钢钢丝绳	m	40			
6	500114001130	金属滤网	m ²	9.48			
7	500109001017	现浇C25砼井台	m ³	0.82			
8	500114002020	抽水试验	h	8			
9	500114002021	立杆（高1.5m， ϕ 150mm木杆）	个	1			
10	500114002022	角钢制作（25*25*3）	kg	8.96			
11	500114002023	钢板（2mm）	kg	3.77			
		单座小计					
		Σ *3					
二		机井工程（井深50m）	座	1			
1	500107015018	造孔、洗井（ ϕ 200）	m	50			
2	500114001131	ϕ 150（ δ =5mm）套接滤水铁制护管	m	2			
3	500114001132	0.6MPa（PE100）管（ ϕ 140mm）井壁管	m	50			
4	500114001133	1.6MPa（PE100）管（ ϕ 32mm）出水管	m	55			
5	500114001134	316L不锈钢钢丝绳	m	50			

分类分项工程量清单计价表

工程名称：同德县2024年河北乡10个村分散户小口机井建设项目

6	500114001135	金属滤网	m ²	9.48			
7	500109001018	现浇C25砼井台	m ³	0.82			
8	500114002024	抽水试验	h	8			
9	500114002025	立杆（高1.5m， ϕ 150mm木杆）	个	1			
10	500114002026	角钢制作（25*25*3）	kg	8.96			
11	500114002027	钢板（2mm）	kg	3.77			
		单座小计					
三		机井工程（井深60m）	座	1			
1	500107015019	造孔、洗井（ ϕ 200）	m	60			
2	500114001136	ϕ 150（ δ =5mm）套接滤水铁制护管	m	2			
3	500114001137	0.6MPa（PE100）管（ ϕ 140mm）井壁管	m	60			
4	500114001138	1.6MPa（PE100）管（ ϕ 32mm）出水管	m	65			
5	500114001139	316L不锈钢钢丝绳	m	60			
6	500114001140	金属滤网	m ²	9.48			
7	500109001019	现浇C25砼井台	m ³	0.82			
8	500114002028	抽水试验	h	8			
9	500114001141	立杆（高1.5m， ϕ 150mm木杆）	个	1			
10	500114001142	角钢制作（25*25*3）	kg	8.96			
11	500114001143	钢板（2mm）	kg	3.77			
		单座小计					
		赛青村					
一		机井工程（井深40m）	座	4			
1	500107015020	造孔、洗井（ ϕ 200）	m	40			
2	500114001144	ϕ 150（ δ =5mm）套接滤水铁制护管	m	2			
3	500114001145	0.6MPa（PE100）管（ ϕ 140mm）井壁管	m	40			
4	500114001146	1.6MPa（PE100）管（ ϕ 32mm）出水管	m	45			
5	500114001147	316L不锈钢钢丝绳	m	40			
6	500114001148	金属滤网	m ²	9.48			
7	500109001020	现浇C25砼井台	m ³	0.82			
8	500114002029	抽水试验	h	8			
9	500114001149	立杆（高1.5m， ϕ 150mm木杆）	个	1			
10	500114001150	角钢制作（25*25*3）	kg	8.96			
11	500114001151	钢板（2mm）	kg	3.77			
		单座小计					
		Σ *4					
二		机井工程（井深50m）	座	1			

分类分项工程量清单计价表

工程名称：同德县2024年河北乡10个村分散户小口机井建设项目

1	500107015021	造孔、洗井（ $\phi 200$ ）	m	50			
2	500114001152	$\phi 150$ （ $\delta = 5\text{mm}$ ）套接滤水铁制护管	m	2			
3	500114001153	0.6MPa（PE100）管（ $\phi 140\text{mm}$ ）井壁管	m	50			
4	500114001154	1.6MPa（PE100）管（ $\phi 32\text{mm}$ ）出水管	m	55			
5	500114001155	316L不锈钢钢丝绳	m	50			
6	500114001156	金属滤网	m^2	9.48			
7	500109001021	现浇C25砼井台	m^3	0.82			
8	500114002030	抽水试验	h	8			
9	500114001157	立杆（高1.5m， $\phi 150\text{mm}$ 木杆）	个	1			
10	500114001158	角钢制作（ $25*25*3$ ）	kg	8.96			
11	500114001159	钢板（2mm）	kg	3.77			
		单座小计					
		赛若村					
一		机井工程（井深40m）	座	2			
1	500107015022	造孔、洗井（ $\phi 200$ ）	m	40			
2	500114001160	$\phi 150$ （ $\delta = 5\text{mm}$ ）套接滤水铁制护管	m	2			
3	500114001161	0.6MPa（PE100）管（ $\phi 140\text{mm}$ ）井壁管	m	40			
4	500114001162	1.6MPa（PE100）管（ $\phi 32\text{mm}$ ）出水管	m	45			
5	500114001163	316L不锈钢钢丝绳	m	40			
6	500114001164	金属滤网	m^2	9.48			
7	500109001022	现浇C25砼井台	m^3	0.82			
8	500114002031	抽水试验	h	8			
9	500114001165	立杆（高1.5m， $\phi 150\text{mm}$ 木杆）	个	1			
10	500114001166	角钢制作（ $25*25*3$ ）	kg	8.96			
11	500114001167	钢板（2mm）	kg	3.77			
		单座小计					
		$\Sigma * 2$					
二		机井工程（井深50m）	座	1			
1	500107015023	造孔、洗井（ $\phi 200$ ）	m	50			
2	500114001168	$\phi 150$ （ $\delta = 5\text{mm}$ ）套接滤水铁制护管	m	2			
3	500114001169	0.6MPa（PE100）管（ $\phi 140\text{mm}$ ）井壁管	m	50			
4	500114001170	1.6MPa（PE100）管（ $\phi 32\text{mm}$ ）出水管	m	55			
5	500114001171	316L不锈钢钢丝绳	m	50			
6	500114001172	金属滤网	m^2	9.48			

分类分项工程量清单计价表

工程名称：同德县2024年河北乡10个村分散户小口机井建设项目

7	500109001023	现浇C25砼井台	m ³	0.82			
8	500114002032	抽水试验	h	8			
9	500114001173	立杆（高1.5m， ϕ 150mm木杆）	个	1			
10	500114001174	角钢制作（25*25*3）	kg	8.96			
11	500114001175	钢板（2mm）	kg	3.77			
		单座小计					
三		机井工程（井深60m）	座	1			
1	500107015024	造孔、洗井（ ϕ 200）	m	60			
2	500114001176	ϕ 150（ δ =5mm）套接滤水铁制护管	m	2			
3	500114001177	0.6MPa（PE100）管（ ϕ 140mm）井壁管	m	60			
4	500114001178	1.6MPa（PE100）管（ ϕ 32mm）出水管	m	65			
5	500114001179	316L不锈钢钢丝绳	m	60			
6	500114001180	金属滤网	m ²	9.48			
7	500109001024	现浇C25砼井台	m ³	0.82			
8	500114002033	抽水试验	h	8			
9	500114001181	立杆（高1.5m， ϕ 150mm木杆）	个	1			
10	500114001182	角钢制作（25*25*3）	kg	8.96			
11	500114001183	钢板（2mm）	kg	3.77			
		单座小计					
		格什格村					
一		机井工程（井深40m）	座	3			
1	500107015025	造孔、洗井（ ϕ 200）	m	40			
2	500114001184	ϕ 150（ δ =5mm）套接滤水铁制护管	m	2			
3	500114001185	0.6MPa（PE100）管（ ϕ 140mm）井壁管	m	40			
4	500114001186	1.6MPa（PE100）管（ ϕ 32mm）出水管	m	45			
5	500114001187	316L不锈钢钢丝绳	m	40			
6	500114001188	金属滤网	m ²	9.48			
7	500109001025	现浇C25砼井台	m ³	0.82			
8	500114002034	抽水试验	h	8			
9	500114001189	立杆（高1.5m， ϕ 150mm木杆）	个	1			
10	500114001190	角钢制作（25*25*3）	kg	8.96			
11	500114001191	钢板（2mm）	kg	3.77			
		单座小计					
		Σ *3					
二		机井工程（井深50m）	座	1			
1	500107015026	造孔、洗井（ ϕ 200）	m	50			

分类分项工程量清单计价表

工程名称：同德县2024年河北乡10个村分散户小口机井建设项目

2	500114001192	Φ150 (δ=5mm) 套接滤水铁制护管	m	2			
3	500114001193	0.6MPa (PE100)管(Φ140mm) 井壁管	m	50			
4	500114001194	1.6MPa (PE100)管(Φ32mm) 出水管	m	55			
5	500114001195	316L不锈钢钢丝绳	m	50			
6	500114001196	金属滤网	m ²	9.48			
7	500109001026	现浇C25砼井台	m ³	0.82			
8	500114002035	抽水试验	h	8			
9	500114001197	立杆 (高1.5m, Φ150mm木杆)	个	1			
10	500114001198	角钢制作 (25*25*3)	kg	8.96			
11	500114001199	钢板 (2mm)	kg	3.77			
		单座小计					

分类分项工程量清单计价表

工程名称：同德县2024年河北乡10个村分散户小口机井建设项目

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
		第四部分：施工临时工程					
一		施工房屋建筑工程					
1	500114002036	施工仓库	m ²	40			
2	500114002037	施工住房	m ²	40			
二	500114002038	其他临时工程（按永久工程0.5%计取）	%	0.5			
		合计					