







# 工程量清单表

合同段：杂群村杂群沟桥建设项目

标表2

清单 第300章 路面					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
315	级配砂砾面层				
-a	厚200mm	m2	732		
清单 第300章 合计 人民币 元					

# 工程量清单表

合同段：杂群村杂群沟桥建设项目

标表2

清单 第400章 桥梁、涵洞					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
403	钢筋				
403-1	基础钢筋（含灌注桩、承台、桩系梁、沉桩、沉井等）				
-b	带肋钢筋（HRB335、HRB400）	kg	668		
403-2	下部结构钢筋				
-a	光圆钢筋（HPB235、HPB300）	kg	531.89		
-b	带肋钢筋（HRB335、HRB400）	kg	526.75		
403-3	上部结构钢筋				
-a	光圆钢筋（HPB235、HPB300）	kg	3316.4		
-b	带肋钢筋（HRB335、HRB400）	kg	9905.9		
403-4	附属结构钢筋				
-b	带肋钢筋（HRB335、HRB400）	kg	1173.76		
-c	其他钢材	kg	3009.04		
404	基坑开挖及回填				
404-1	干处挖土方	m3	428		
410	结构混凝土工程				
410-1	混凝土基础（包括支撑梁、桩基承台、桩系梁，但不包括桩基）				
-a	C30混凝土	m3	26.09		
410-2	混凝土下部结构				
-a	桥台C30混凝土	m3	49.42		
-b	桥墩C30混凝土	m3	26		
-d	台帽C30混凝土	m3	10.93		
410-4	预制混凝土上部结构				
-a	C40矩形板	m3	54.24		
410-6	现浇混凝土附属结构				
-a	C30混凝土	m3	5.44		
-b	C25混凝土	m3	81.85		
415	桥面铺装				
415-2	水泥混凝土桥面铺装				
-a	C40混凝土	m3	4.06		
-b	C40防水混凝土	m3	18		
415-3	防水层				
-a	桥面混凝土表面处理	m2	120		
-b	铺设防水层	m2	120		
415-4	桥面排水				
-a	竖、横向集中排水管				
-a-3	PVC管	m	5.2		
416	桥梁支座				
416-5	油毛毡支座	m2	30.4		
416-6	20*20*2cm橡胶块	块	56		
清单 第400章 合计 人民币 元					



