

青海省“三北”工程（2024-2026 年度）贵南县 2025 年沙化 工程
土地封禁保护补偿项目

招标工程量清单

招 标 人：



造价咨询人：



年 月 日

封一1

青海省“三北”工程（2024-2026 年度）贵南县
2025 年沙化土地封禁
保护补偿项目 工程

招标工程量清单


招 标 人：



造价咨询人：



法定代表人
或其授权人：


(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：



编 制 人：



复 核 人：



编 制 时 间：

年 月 日

复 核 时 间：

年 月 日

清单编制说明

一、工程概况：

1. 工程名称:青海省“三北”工程（2024-2026 年度）贵南县 2025 年沙化土地封禁保护补偿项目；
2. 建设地点:贵南县；

二、编制依据及有关资料

1. 青海省“三北”工程（2024-2026 年度）贵南县 2025 年沙化土地封禁保护补偿项目施工图；
2. 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；
3. 青海省现行定额及其配套文件；
4. 相关的规范、标准图集及技术资料；

三、计量说明：

1. 青海省“三北”工程（2024-2026 年度）贵南县 2025 年沙化土地封禁保护补偿项目施工图范围内全部工作内容。

四、清单及报价说明

1. 清单项目特征中列出主要项目特征、其余特征详见设计图纸及索引的相关图集；
2. 本工程土方、建渣、材料半成品成品等运输、堆放、二次转运等由投标人自行综合考虑，费用计入报价，结算不做调整；
3. 本工程现浇砼采用商砼，投标人投标报价时将商品砼外加剂、运输费、泵送费等计入报价中，结算不做调整；
4. 本工程模板及支架工程相关费用，应包含模板及支架的安装、拆除、清理、刷润滑剂、维修、运输、损耗等费用，模板为钢模、木模、砖胎膜等

综合使用，其费用不论施工措施采用何种模板其价格均不得调整；

5. 本工程钢筋工程中钢筋的连接方式必须满足规范及设计要求，投标人结合相关规范、施工方案及企业自身情况综合考虑，计入相应项目综合单价中，结算时措施钢筋不予计量；

6. 本工程砌体加固钢筋、构造柱钢筋、圈梁钢筋、过梁钢筋等所有框架结构以外的钢筋与框架结构的链接方式、方法、工艺由投标人自行综合考虑，费用计入报价中，结算不做调整，也不另行签证及增加项目；

7. 本工程防水工程的工程量计算规则按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）计算，其中附加层、加强层的设置应按设计要求和规范要求，设置附加层加强层（包括有防水要求的部位管道周边及墙脚、屋面防水层的附加层等）的发生的费用应包含在报价中，结算不做调整；

8. 本工程抹灰线条、滴水线、阳角加强等投标人自行综合考虑，其费用包含在抹灰项目报价中，结算不做调整；

9. 措施项目清单中，招标人给出了一些通用的措施项目，投标人应根据本次投标的施工组织设计、现场实际情况、企业自身情况等进行报价（招标人未列的措施项目投标人可自行增加），中标后不得调整也不增加措施项目（模板工程量按实结算）；

10. 投标人投标报价时应综合考虑施工中临时停电问题，发电机功率及数量自行考虑（发电机自备），且必须满足正常施工，费用计入报价中，结算不做调整，也不另行签证及增加项目；

11. 投标人在投标报价时须充分结合施工内容、施工工期、施工现场实际情况考虑冬雨季施工、排水、降水、排污等措施费，中标后不做任何调整，也不另行签证；

12. 投标人在施工过程中搭建的临时设施、修建的临时道路等临时性项目，

工程竣工后，一律由投标人全部清场，其所发生的费用由投标人自行承担；

13. 基坑开挖放坡必须满足设计、规范及省市相关文件要求，任何超挖、大于规范要求放坡、增加加宽工作面等原因造成的土石方工程量增加，均由设计单位、监理单位、建设单位批准方可计入工程结算；

五、其他有关问题的说明：

1. 施工现场情况：以现场踏勘情况为准；

2. 投标人应充分考虑施工现场周边的实际情况对施工的影响，结合投标人企业自身实际情况编制施工方案，并作出报价；具体施工以图纸及相关标准图集、规范为准；

3. 本次招标范围为设计图纸的全部内容，清单中未详细列出的施工内容均包含在相应清单的综合单价中，无论投标人在工程量清单中是否填报，都必须按施工图纸完成全部工作内容，清单中若有漏项则视为已包括在某一章相应子目中，招标人将不在另行支付，实施中，若发现某一章节重复，招标人将予以扣减。

4. 投标人对本工程量清单有任何疑问，应于招标文件规定的疑问提交截止日前提出，否则视为投标人认可此工程量清单已包括了本项目施工图纸招标范围内的全部内容。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青海省“三北”工程（2024-2026 年度）
贵南县 2025 年沙化土地封禁保护补偿项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		复合治沙						
1	050102001001	乌柳插杆	1. 名称：乌柳插杆 2. 苗木规格：所有苗木指标必须达到青海省地方标准《青海省主要造林树种苗木质量分级》（DB63/T 236-2015）要求的Ⅱ级标准，并严格执行森林植物检疫制度、种苗质量检疫制度，并接受有关部门监督。要采用具有生产经营许可证、植物检疫证书、质量检验合格证书和产地标签的苗木 3. 乌柳插杆选择 5 年-8 年生，生长健壮、无病虫害的树木上采集直径 1.2cm 以上的萌蘖条，剪去小侧枝，截取成小头直径1.2cm 以上，120cm 以上的的插杆，分级后每 10-20 个绑成一捆 4. 直径 1.2 cm以上，长度 120 cm以上，148 株/亩，株行距 3 米*1.5 米，替换树种沙柳 5. 人工：2 工日/亩 5. 包含：苗木购置、苗木运输、栽植人工、后期养护等全部工作内容	株	88800			
2	050102013001	柠条	1. 名称：柠条 2. 每亩数量：二级种子，1 公斤/亩 3. 播种方式：柠条采用条播（或点播、撒播的方式），将种子撒播在草方格“L”型处的主风方向对角处。种子覆土 3cm-4cm，撒播时种子要散布均匀。20 天之后，如有出苗率低的地块，再进行复播一次。直播造林技术规	kg	600			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青海省“三北”工程（2024-2026 年度）
贵南县 2025 年沙化土地封禁保护补偿项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			程。 4.栽植、播种时间：播种时间最好在进入雨季时抢墒播种，这时地温相对较高，土壤水分充足，种子发芽快，有利于出苗，具体时间为 2025 年5 月-6 月 5.人工：2工日/亩，人工撒播 6.包含：柠条种子购置、人工撒播、柠条运输、后期养护等全部工作内容					
3	050102013002	沙蒿	1.名称:沙蒿 2.每亩数量:二级种子,1 公斤/亩 3.播种方式：沙蒿种子用湿沙拌匀后进行撒播，沙蒿种子很小必须做好提前整地，确保种子与沙土充分接触。为了做到均匀撒播，撒播前沙蒿种子与湿沙按 1:20 千克进行拌种,并在撒播时不断地进行搅拌，以保证种子均匀撒播在施工区域内，撒播后耙沙进行覆盖，保证种子埋入沙层 0.5-1cm 之间。 4.栽植、播种时间：播种时间最好在进入雨季时抢墒播种，这时地温相对较高，土壤水分充足，种子发芽快，有利于出苗，具体时间为 2025 年5 月-6 月 5.人工：2工日/亩，人工撒播 6.包含：沙蒿种子购置、人工撒播、沙蒿运输、后期养护等全部工作内容	kg	600			
		分部小计						
		工程固沙						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青海省“三北”工程（2024-2026 年度）
贵南县 2025 年沙化土地封禁保护补偿项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4	050102013003	草方格沙障材料	1. 名称:草方格沙障材料 2. 材料: 稻草, 500公斤/亩 3. 规格为 1.5×1.5m 的草方格 4. 用工:3工日/亩 5. 稻草运输:长途运距 西 宁 至 乡 镇 260 公 里 , 短途运距乡镇至作业区 20 公里 6. 包含: 稻草购置、运输、人工等全部工作内容	kg	300000			
5	050307006001	围栏	1. 名称: 围栏 2. 高度: 2米 3. 网围栏标准要求采用 JB/T 7138—2010（编结网围栏），编结网围栏规格为 91L8/110/15（即维线根数 8 根，纬宽 1.1m，经线间距 15cm），钢丝伸长率不小于 4%，反复弯曲次数规格: 顶10×10cm，底 15×15cm。相邻纬线自上而下间距为 20cm、18cm、18cm、15cm、13cm、13cm、13cm。 4. 立柱: 每8米设置100*100*2000水泥立柱，角柱规格为120*240*2000水泥立柱，内置4根Φ6.0钢筋，用 8#铅丝作箍筋，水泥立柱的强度要达到 C25 以上，立柱埋于地下不得少于 60cm 5. 围栏运输: 长途运距 西 宁 至 乡 镇 260 公 里 、短途运距乡镇至作业区 33 公里 6. 包含: 土方开挖、回填、运输、水泥、钢筋、模板、围栏运输、安装等全部工作内容	m	11755			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青海省“三北”工程（2024-2026 年度）
贵南县 2025 年沙化土地封禁保护补偿项目

第 4 页 共 4 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 青海省“三北”工程(2024-2026 年度) 贵南县 2025 年沙化土地封禁保护补偿项目	标段: 青海省“三北”工程(2024-2026 年度) 贵南县 2025 年沙化土地封禁保护补偿项目
--	--

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：青海省“三北”工程（2024-2026年度）贵南县 2025 年沙化土地封禁保护补偿项目

标段：青海省“三北”工程（2024-2026 年度）贵南县 2025 年沙化土地封禁保护补偿项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：青海省“三北”工程（2024-2026 年度）贵南县 2025 年沙化土地封禁保护补偿项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：青海省“三北”工程（2024-2026年度）贵南县 2025 年沙化土地封禁保护补偿项目

标段：青海省“三北”工程（2024-2026 年度）贵南县 2025 年沙化土地封禁保护补偿项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：青海省“三北”工程（2024-2026年度）贵南县 2025 年沙化土地封禁保护补偿项目

标段：青海省“三北”工程（2024-2026 年度）贵南县 2025 年沙化土地封禁保护补偿项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计 日 工 表

工程名称：青海省“三北”工程（2024-2026年度）贵南县 2025 年沙化土地封禁保护补偿项目

标段：青海省“三北”工程（2024-2026 年度）贵南县 2025 年沙化土地封禁保护补偿项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：青海省“三北”工程（2024-2026年度）贵南县 2025 年沙化土地封禁保护补偿项目

标段：青海省“三北”工程（2024-2026 年度）贵南县 2025 年沙化土地封禁保护补偿项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：青海省“三北”工程（2024-2026 年度）贵南县 2025 年沙化土地封禁保护补偿项目

标段：青海省“三北”工程（2024-2026年度）贵南县 2025 年沙化土地封禁保护补偿项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：